

Příloha č. 1




Protokol změny č. A1384/2021/01 + Položkový rozpočet ze dne 12. 4. 2021

Protokol změny stavby	č.: A1384/2021/01						
Zhotovitel: Brabec & Brabec stavební s. r. o. Nádražní 193 463 31 Mníšek IČO: 25493540 DIČ: CZ25493540	Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s. p. Hrbovická 2 403 39 Chlumec IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536						
Název akce: „Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)“	Datum změny: 15. dubna 2021						
Projektová dokumentace: „Čištění splaškových vod z areálu střediska KOHINOOR - Mariánské Radčice“ - Rekonstrukce systému čištění splaškových vod. BPO spol. s r.o, Lidická 1239, 363 01 Ostrov z října 2018	Smlouva o dílo: č. objednatele: ORS/To/334/2020						
<p><u>Nepředpokládaná změna prací:</u></p> <p>Důvodem dodatku je změna zajištění stavební jámy stavebního objektu 01 – ČOV. Původně předpokládané zajištění svahováním boků jámy ve sklonu 2:1 není možné z důvodu nálezu značného množství betonových a zděných konstrukcí po předchozích stavbách vystupujících do prováděného výkopu z boku, které se po obnažení vylamují do jámy. Rozšíření stavební jámy není možné z důvodu umístění této části stavby v blízkosti obslužné komunikace. S ohledem na zajištění stability severní části výkopu a znemožnění provedení předepsaného svahování, je nutné osadit pažení, se kterým projektant neuvažoval. Jedná se o tzv. hnané pažení provedené z první úrovně stavební jámy v rozsahu od -3,75 do -7,5 m hloubky. Plocha bednění činí 64 m². Výše uvedená skutečnost má faktický vliv na zvýšení stávajícího hodnoty díla.</p> <p>Hodnota změny:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">Hodnota změny</td> </tr> <tr> <td>Vícepráce v celkové výši 307 641,28 Kč</td> <td style="text-align: right;">4,29 %</td> </tr> </table>			Hodnota změny	Vícepráce v celkové výši 307 641,28 Kč	4,29 %		
	Hodnota změny						
Vícepráce v celkové výši 307 641,28 Kč	4,29 %						
Ke smlouvě bude na základě tohoto Protokolu změny č. A1384/2021/01 ze dne 15. 04. 2021 zpracován Dodatek č. 1.							
Rekapitulace finančních dopadů změn: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>Původní hodnota závazku dle SoD</td> <td style="text-align: right;">7 178 172,53 Kč</td> </tr> <tr> <td>Hodnota víceprací</td> <td style="text-align: right;">307 641,28 Kč</td> </tr> <tr> <td>Hodnota závazku po změně č. 1</td> <td style="text-align: right;">7 485 813,81 Kč</td> </tr> </table>		Původní hodnota závazku dle SoD	7 178 172,53 Kč	Hodnota víceprací	307 641,28 Kč	Hodnota závazku po změně č. 1	7 485 813,81 Kč
Původní hodnota závazku dle SoD	7 178 172,53 Kč						
Hodnota víceprací	307 641,28 Kč						
Hodnota závazku po změně č. 1	7 485 813,81 Kč						

Uvedené hodnoty jsou bez DPH

Přílohy:

1. Oceněný soupis prací s výkazem výměr z SoD
2. Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 12. 4. 2021 + rozbor cen

Za zhotovitele:	Ing. Petr Brabec jednatel společnosti Brabec & Brabec stavební s. r. o.	
Za projektanta:	 autorský dozor	
Za objednatele:	 za PKÚ, s. p.	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

A1384 - Rekonstrukce ČOV v areálu Kohinoor

KSO:

Místo: Kohinoor

CC-CZ:

Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p.

IČ:

000 07 536

DIČ:

Zhotovitel:

Brabec & Brabec stavební s.r.o.

IČ:

254 93 540

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

307 641,28

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

0,00

15,00%

Cena bez DPH

v CZK

307 641,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

A1384 - Rekonstrukce ČOV v areálu Kohinoor

Místo: Kohinoor

Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

307 641,28

HSV - Práce a dodávky HSV

307 641,28

1 - Zemní práce

240 641,92

998 - Přesun hmot

10 999,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

A1384 - Rekonstrukce ČOV v areálu Kohinoor

Místo: Kohinoor

Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

307 641,28

D		HSV	Práce a dodávky HSV				307 641,28
1	K	1513022112R	Odstranění pažení stěn hl do 4m (úroveň od -3,75 do -7,5m)	m2	64,000	875,00	56 000,00
D		1	Zemní práce				240 641,92
2	K	151302903R	Zřízení hnaného pažení stěn přes 30 m2 s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4m (úroveň od -3,75 do -7,5m)	m2	64,000	3 760,03	240 641,92
VV			8*4*2		64,000		
D		998	Přesun hmot				10 999,36
4	K	998003111	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované z terénu	t	7,432	1 480,00	10 999,36

Rozbor ceny

Položka	151302903R	Zřízení hnaného pažení stěn přes 30 m2 s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4m (úroveň od -3,75 do -7,5m)
TOV	000	TOV 000 MJ m2

H	Přímý materiál	2223,62
NC	z toho nákupní cena	2147,62
D	z toho doprava	76,00
M	Mzdové náklady	378,67
P	z toho přímé mzdy	283,02
O	odvody % z mezd	95,66
S	Stroje	945,00
T	Ostatní přímé náklady	0,00
SUB	Poddodávky	0,00
PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T]		1 323,67
Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]		3 547,29
R1		56,80
R2		83,31
R3		0,00
Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]		140,11
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]		3 687,40
Z	Zisk	72,63
R4		0,00
NK	Nekalkulované náklady	0,00
Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]		3 760,03
Jednotková cena		3 760,03
Hmotnost		0,09613
Normohodiny		1,732

P.Č.	T	Kód položky		MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	M	5336000001	Rohová kluznice dvoj. 6,5m	kus	0,04500	8 283,00	372,735
2	M	5336000002	Dvojitá kluznice 6,0m	kus	0,05000	5 628,00	281,400
3	M	5336000003	Válečkový vozík 720/405	kus	0,02500	3 254,00	81,350
4	M	5336000005	Mezikus 720/405-0,75m	kus	0,15000	1 280,00	192,000
5	M	5336000006	Zákl. deska 4,0 x 2,4 m	kus	0,15000	3 601,00	540,150
6	M	5336000007	Nást. deska 4,0 x 1,4 m	kus	0,12500	2 467,00	308,375
7	M	5336000007	Nást. deska 4,0 x 1,4 m	kus	0,06500	2 467,00	160,355
8	M	5636000004	Mezikus 720/405-2,0m	kus	0,15000	1 915,00	287,250
Materiály							
10	P	712000-S2-T3	Dělník	Nh	0,96700	172,90	167,194
11	P	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,76500	151,40	115,821
Mzdy							
13	S	111010011700	Kolový jeřáb nosnost 20 t	Sh	0,94500	1 000,00	945,000
Stroje							

Rozbor ceny

Položka	1513022112R	Odstranění pažení stěn hl do 4m (úroveň od -3,75 do -7,5m)
TOV	000	MJ m2

H	Přímý materiál	0,00
NC	z toho nákupní cena	0,00
D	z toho doprava	0,00
M	Mzdové náklady	272,35
P	z toho přímé mzdy	203,37
O	odvody % z mezd	68,98
S	Stroje	500,00
T	Ostatní přímé náklady	0,00
SUB	Pododávky	0,00
PZN	Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T]	772,35
	Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]	772,35
R1		16,50
R2		24,20
R3		0,00
	Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]	40,71
	Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]	813,06
Z	Zisk	21,10
R4		0,00
NK	Nekalkulované náklady	0,00
	Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]	834,16
	Jednotková cena	834,16
	Hmotnost	0,00000
	Normohodiny	0,851

P.Č.	T	Kód položky		MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	P	712000-S2-T3	Dělník	Nh	0,36700	172,90	63,454
2	P	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,12400	151,40	18,774
3	P	833000-S5-T4	Strojník	Nh	0,36000	336,50	121,140
			Mzdy				
5	S	111010011700	Kolový jeřáb nosnost 20 t	Sh	0,50000	1 000,00	500,000
			Stroje				