

VÝKAZ VÝMĚR

Dodavatel:

PROJEKTOVÝ ROZPOČET

Kontaktní osoba:

Dne:

Oprava elektrické požární signalizace sportovní haly Č. Budějovice

REKAPITULACE

Elektrická požární signalizace

materiál celk

montáž celk

cena celkem

125 964,69 Kč

61 682,00 Kč

187 646,69 Kč

CELKEM BEZ DPH

125 964,69 Kč

61 682,00 Kč

187 646,69 Kč

Nabídka zpracovaná na základě této dokumentace musí zahrnovat dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace včetně dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevnic a spojovacích prvků, ztmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí díla je dále dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.

Výkazy výměr a dodávek jsou pro nabízející firmy podpůrnou pomůckou nikoli závazným podkladem. Za výkazy množství použité pro zpracování nabídek zodpovídá v plném rozsahu nabízející firma. Na všechny rozdíly mezi výkresovou dokumentací, technickou zprávou a výkazem výměr musí nabízející firma upozornit v průběhu výběrového řízení. Nabízející odevzdáním nabídky potvrzuje, že dokumentace podle které vypracoval cenovou nabídku je dostatečným podkladem pro kompletní nabídku díla bez vícenákladů.

Elektrická požární signalizace

množ./mj

materiál/j

montáž/j

materiál celk

montáž celk

cena celkem

Kabeláž EPS

JYstY 1x2x0,8 (linka) včetně instalace do lišt/trubek/podhledu

645

m

7,90

16,00

5 095,50

10 320,00

15 415,50

Lišta bezhalogenová hranatá 40/20 vč. Upevnění

320

m

37,00

23,00

11 840,00

7 360,00

19 200,00

trubka PVC pr.16 pevná bezhalogenová vč. Příchytek a upevnění

120

m

38,90

20,00

4 668,00

2 400,00

7 068,00

průrazy zdí /stropů

40

ks

60,00

0,00

2 400,00

2 400,00

oprava a začištění omítek poškozených pracemi

1

kpl

300,00

1 500,00

300,00

1 500,00

1 800,00

Technologie EPS

Modulární analogová ústředna EPS komplet zahrnující: skříň pro montáž na zeď s displejem a ovládacími prvky, napájecí zdroj s výstupním proudem 4,3A, montážní desku, procesorová deska, 8 volných montážních pozic, včetně modulů dialogového kruhu, modulu rozhraní pro požární zařízení (např.OPPO), modulu seriového rozhraní pro ZDP, Akumulátorů 2x 12V/max.22Ah. Integrované zobrazovací a ovládací pole obsahuje 1/4 VGA grafický displej, LED indikátory a membránovou klávesnici. Ve dveřích skříně 3 montážní pole pro umístění volitelných zařízení, jako například LED pole, tiskárna či požární ovládací jednotka.

Vstupní napájení: 230VAC, Výstup napájení: 27,6VDC, max.4,3A, Zatížitelnost sirénových výstupů: max.1A na výstup, Pracovní teplota: -20oC až +60oC, Krytí: IP30

1

kpl

51 240,00

2 100,00

51 240,00

2 100,00

53 340,00

dialogový opticko kouřový hlásič

13

ks

846,00

30,00

10 998,00

390,00

11 388,00

patice pro hlásiče

13

ks

80,00

150,00

1 040,00

1 950,00

2 990,00

dialogový tlačítkový hlásič

21

ks

1 698,00

180,00

35 658,00

3 780,00

39 438,00

měření a kontrola celistvosti adresné analogové linky

1

kpl

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

programování a konfigurace systému

1

kpl

6 200,00

0,00

6 200,00

6 200,00

<u>celkem mezisoučet</u>					<u>120 839,50</u>	<u>39 400,00</u>	<u>160 239,50</u>
<u>Vedlejší náklady</u>							
Doprava	1	kpl.	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Podružný materiál	3%		120 839,50		3 625,19	0,00	3 625,19
Přidružené výkony	3%			39 400,00	0,00	1 182,00	1 182,00
demontáže stávajících komponentů EPS	1	kpl.		2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
vytýčení a určení tras vedení	1	kpl.		1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
demontáž a zpětná montáž stávajících podhledů	1	kpl.		2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Pomocné práce - úklid, zajištění	1	kpl.		1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
protipožární zatěsnění prostupů	1	kpl.	500,00	1 000,00	500,00	1 000,00	1 500,00
Výchozí revize, funkční zkoušky	1	kpl.		3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
Koordinační činnost	1	kpl.		1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Asistence při připojení zařízení dálkového přenosu (ZDP je samostatnou dodávkou)	1	kpl.		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Projektová dokumentace skutečného provedení	1	kpl.	500,00	2 000,00	500,00	2 000,00	2 500,00
odvoz a ekologická likvidace odpadů	1	kpl.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Průvodní dokumentace	1	kpl.	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Zaškolení obsluhy	1	kpl.	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
<u>Elektrická požární signalizace celkem</u>					<u>125 964,69 Kč</u>	<u>61 682,00 Kč</u>	<u>187 646,69 Kč</u>