

## SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2021-038

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger

- ve věcech organizačních:

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):

- ve věcech technických:

- 
- 
- 
- 

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,  
Oddělení provozu Brno  
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

### 2. AFSB s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 65303

Sídlo: Dufkovo nábřeží 230/5, Brno 619 00

Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK

Číslo účtu: 196829928/0600

IČ: 29202507

DIČ: CZ29202507

Zastoupená: Tomáš Barbořák - jednatel

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Email: [REDACTED]

Datová schránka: ud4mtdb

Adresa pro doručování korespondence: Dufkovo nábřeží 230/5, Brno 619 00

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané v zadávacím řízení „**PS 0624 - Oprava el. rozvodů, omítek, maleb, výměna podlahové krytiny b. č. 9 kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice**“, systémové číslo NEN N006/21/V00001550 jako veřejná zakázka malého rozkazu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

## Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění opravy el. rozvodů, omítek, maleb, výměna podlahové krytiny v b. č. 9 v areálu kasáren Jiřího z Poděbrad Bučovice s cílem bezpečného provozu.

## Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**PS 0624 - Oprava el. rozvodů, omítek, maleb, výměna podlahové krytiny b. č. 9 kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice**“, kterým se rozumí souhrn plnění:
  - 2.1.1. oprava el. rozvodů, omítek, maleb, výměna podlahové krytiny b. č. 9 kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení „PS 0624 - Oprava el. rozvodů, omítek, maleb, výměna podlahové krytiny b. č. 9 kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice“, systémové číslo NEN N006/21/V00001550. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
  - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
  - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
  - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předaném výkazu

výměr zejména rozporů mezi jednotlivými částmi předaného výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozporů či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případně dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

### Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**1.013.700,- Kč bez DPH**

(slovy: **jedenmiliontřinácttisícšedeset korun českých**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 212.877,- Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1.226.577,- Kč.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně

- provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací.
  - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, maximálně do výše cen podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

#### Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: 17. 5. 2021. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. smlouvy vyříditi si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.  
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění:
- 4.2.1. I. etapa (pol. výkazu výměr 25-52,53-74,140-174,207-227,228-256,257-273): **17. května 2021**
- 4.2.2. II. etapa (pol. výkazu výměr 1-24,75-95,97-113,114-139,175-179,180-206,274-292,293-308,309-333,334-362,363-371,372-397): **30. června 2021**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla:
- 4.3.1. I. etapa (pol. výkazu výměr 25-52,53-74,140-174,207-227,228-256, 257-273): **nejpozději do 30. června 2021**
- 4.3.2. II. etapa (pol. výkazu výměr 1-24,75-95,97-113,114-139,175-179,180-206,274-292,293-308,309-333,334-362,363-371,372-397): **nejpozději do 19. srpna 2021**  
Tyto termíny lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod

přerušeni a přesné určení počátku přerušeni, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušeni plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušeni. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušeni plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušeni nedojde.

- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušeni plnění díla. O přerušeni plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušeni plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušeni a požadovanou délku přerušeni. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušeni plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušeni plnění potvrdí, má se za to, že k přerušeni plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušeni ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušeni plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušeni nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušeni plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušeni, provede zástupce smluvní strany, která přerušeni iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušeni lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušeni plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušeni plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušeni plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: Po – Čt 6:45 – 15:45, Pá 6:45 – 13:15, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8.. Místem plnění je areál kasáren Jiřího z Poděbrad Bučovice, CE: 06-05-01.

## Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště;
  - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
  - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
  - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
  - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

- b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
  - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
  - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
  - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9.** Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště.
- 5.10.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko.

- Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel **odběr elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
  - 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.
  - 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
  - 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
  - 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
  - 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
  - 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2020), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
  - 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
  - 5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

## Článek 6

### Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl.

6.2. smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbor v souladu s platnou právní úpravou.

- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

## Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání díla v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
  - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a požadavků této smlouvy;
  - záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
  - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
  - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
  - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
  - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 10 pracovních dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

- c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

## Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí celého dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:  
**Provozní středisko 0624 Vyškov**  
**Záhlaví faktury bude vyplněno:**  
**Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694**  
**Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1**  
**Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídlíště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov**
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
  - b) evidenční číslo daňového dokladu;
  - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
  - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
  - e) IČO, DIČ smluvních stran;
  - f) předmět dodávky a název díla;
  - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
  - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
- 8.3. K faktuře musí být připojen **odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek**, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu

ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

### Článek 9

#### Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

### Článek 10

#### Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu

způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

## Článek 11

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4. 1. nebo 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v čl. 4.3.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v čl. 4.3.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč**.
- 11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ve výši **5 000,- Kč**.
- 11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního

věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů

- 11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

## Článek 12

### Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
  - K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
  - Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

### Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- splněním všech závazků řádně a včas;
  - dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
  - jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
  - jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
  - jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
  - prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
  - pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
  - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
  - provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
  - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
  - neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem objednatele;
  - změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.

- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „díličí konečnou fakturu“;
  - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „díličímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
  - c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

#### Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- 14.7. Tato smlouva o 15 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.1: položkový rozpočet – počet listů: 12

*za objednatele*

Ing. Miroslav Flajtinger  
Vedoucí oddělení provozu Brno  
Česká republika – Ministerstvo obrany  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

*za zhotovitele*

Tomáš Barbořák  
*jednatel*  
AFSB s.r.o.

Tomáš  
Barbořák

Digitálně  
podepsal Tomáš  
Barbořák  
Datum:  
2021.05.12  
09:32:17 +02'00'

## Výkaz výměr

### oprava el. rozvodů, omítek, maleb, výměna podlahové krytiny b. č. 9

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	<b>Oprava m.č. 3 (kancelář elektrikář)</b>				
1	Demontáž a zpětná montáž topného tělesa ( vypuštění vody, zabalení tělesa do folie včetně hlavice a přívodních trubek, uložení na sklad PS budova č.2	ks	1,00		
2	Demontáž podhledu	m <sup>2</sup>	14,04		
3	Demontáž PVC krytiny včetně pvc soklu	m <sup>2</sup>	14,04		
4	Demontáž hrubých omítek na tl. do 40mm na cihelné zdivo do výšky 1m	m <sup>2</sup>	15,80		
5	Provedení oškrábání vrstev maleb na stěnách - celoplošně včetně nesoudržné jemné omítky od 1m do výšky stropu 3m	m <sup>2</sup>	31,60		
6	Demontáž dveřního křídla včetně kování a zámku	ks	1,00		
7	Odstranění nátěru kovových zárubní, přebroušení, očištění P 80/1970mm	ks	1,00		
8	Dodání a provedení nátěru zárubní L80/1970mm 1x základní, 2x vrchní nátěr, odstín vybrán dle vzorníku RAL (bílá, černá)	ks	1,00		
9	Demontáž, dodávka a montáž přechodové lišty k PVC k odstínu dlažby(šedá) do 85cm délky	ks	1,00		
10	Provedení očištění svíslého zdiva ocelovým kartáčem, vyškrábání spáry min. na 20mm do výšky 1,0m	m <sup>2</sup>	15,80		
11	Ošetření zdiva nástřikem rozdělovačem vody	m <sup>2</sup>	15,80		
12	D+M sanačního podhazu ( prostřikem) ze 2/3plochy	m <sup>2</sup>	15,80		
13	D+M sanační jádrové omítky 40mm např. od fa Weber, Cemix apod.( dodávka a provedení kompaktního systému včetně kovových rožků)	m <sup>2</sup>	15,80		
14	D+M sanační štukové omítky	m <sup>2</sup>	15,80		
15	D+M hloubkové hloubkové penetrace stěn	ks	31,60		
16	D+M lepidlo s perlínkou (stěny místnosti)	ks	31,60		
17	D+M vnitřních jemných omítek stěn ( včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod)	m <sup>2</sup>	31,60		
18	D+M výmalby stěn paropropustným nátěrem na sanační omítku např. Remal, Het klasik apod.	m <sup>2</sup>	15,80		
19	D+M sádkartonového podhledu Rigips systém PK 12, kovová konstrukce CD a UD, 1x opláštěná, bez tepelné izolace, desky impregnované RBI(H2) tl. 12,5mm, dodání a provedení konstrukčních profilů, doplňkových profilů a lišt, hmoždinky, vruty, šrouby tmel, pásky, závěsy a spojky, dráty s okem, stavěcí šrouby a další montážní materiál	m <sup>2</sup>	14,04		
20	D+M samonivelační hmoty do 15 mm včetně pískové penetrace, např. Murexin	m <sup>2</sup>	14,04		
21	D+M pokládky podlahové krytiny z PVC linoleum - např. Gerflor HQR Norma Nature1778 ,včetně nalepení, svaření + dodání a lepení PVC soklu, barva dle výběru zadavatele	m <sup>2</sup>	14,04		
22	Demontáž, D+M horizontálních žaluzií na okenní otvor rozměr 160x180cm, nutné zaměřit na místě (4 samostatné díly) odstín stříbrná dle RAL	m <sup>2</sup>	2,88		
23	D+M interiérových dveří P 80/1970m bílá včetně kování,kličky a zámku a vložky fab3x klíč	ks	1,00		
24	D+M nátěru stěn a stropu 3x Primalex Polar včetně penetrace, 2 stěny odstín dle RAL	m <sup>2</sup>	45,64		
	<b>Oprava m.č. 4 (kancelář energetik)</b>				
25	Demontáž a zpětná montáž topného tělesa ( vypuštění vody, zabalení tělesa do folie včetně hlavice a přívodních trubek, uložení na sklad PS budova č.2	ks	1,00		
26	Demontáž podhledu	m <sup>2</sup>	20,80		
27	Demontáž PVC krytiny včetně pvc soklu	m <sup>2</sup>	20,80		
28	Demontáž hrubých omítek na tl. do 40mm na cihelné zdivo do výšky 1m	m <sup>2</sup>	18,40		
29	Provedení oškrábání vrstev maleb na stěnách - celoplošně včetně nesoudržné jemné omítky od 1m do výšky stropu 3m	m <sup>2</sup>	36,80		
30	Demontáž dveřního křídla včetně kování a zámku	ks	1,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
31	Odstranění nátěru kovových zárubní, přebroušení, očištění P 90/1970mm	ks	1,00		
32	Dodání a provedení nátěru zárubní L80/1970mm 1x základní, 2x vrchní nátěr, odstín vybrán dle vzorníku RAL (bílá, černá)	ks	1,00		
33	D+M interiérových dveří P 90/1970m bílá včetně kování, kliky a zámku, vložky fab 3x klíč	ks	1,00		
34	Demontáž, dodávka a montáž přechodové lišty k PVC k odstínu dlažby(šedá) do 85cm délky	ks	1,00		
35	Provedení očištění svislého zdiva ocelovým kartáčem, vyškrabání spáry min. na 20mm do výšky 1,0m	m <sup>2</sup>	18,40		
36	Ošetření zdiva nástřikem rozdělovačem vody	m <sup>2</sup>	18,40		
37	D+M sanačního podhazu ( prostřikem) ze 2/3plochy	m <sup>2</sup>	18,40		
38	D+M sanační jádrové omítky 40mm např. od fa Weber, Cemix apod.( dodávka a provedení kompaktního systému včetně kovových rožků)	m <sup>2</sup>	18,40		
39	D+M sanační štukové omítky	m <sup>2</sup>	18,40		
40	D+M hloubkové hloubkové penetrace stěn	m <sup>2</sup>	36,80		
41	D+M lepidlo s perlínkou (stěny místnosti)	m <sup>2</sup>	36,80		
42	D+M vnitřních jemných omítek stěn ( včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod)	m <sup>2</sup>	36,80		
43	D+M výmalby stěn paropropustným nátěrem na sanační omítku např. Remal, Het klasik apod.	m <sup>2</sup>	18,40		
44	Demontáž kominových dvířek 30x20cm	ks	1,00		
45	Zazdění kominových dvířek cihelným zdivem	m <sup>2</sup>	0,10		
46	Demontáž větrací mřížky 30x30cm	ks	1,00		
47	Zazdění otvoru cihelným zdivem	ks	0,10		
48	D+M sádkartonového podhledu Rigips systém PK 12, kovová konstrukce CD a UD, 1x opláštěná, bez tepelné izolace, desky impregnované RBI(H2) tl. 12,5mm, dodání a provedení konstrukčních profilů, doplňkových profilů a lišt, hmoždinky, vruty, šrouby tmel, pásky, závěsy a spojky, dráty s okem, stavěcí šrouby a další montážní materiál	m <sup>2</sup>	20,80		
49	D+M samonivelační hmoty do 15 mm včetně pískové penetrace, např. Murexin	m <sup>2</sup>	20,80		
50	D+M pokládky podlahové krytiny z PVC linoleum - např. Gerflor HQR Norma Nature1778 ,včetně nalepení, svaření + dodání a lepení PVC soklu, barva dle výběru zadavatele	m <sup>2</sup>	20,80		
51	D+M nátěru stěn a stropu 3x Primalex Polar včetně penetrace, 2 stěny odstín dle RAL	m <sup>2</sup>	57,60		
52	Demontáž a zpětná montáž zaluzii (4díly na okenním otvoru rozm. 160x180cm)	ks	1,00		
	<b>Oprava m.č. 5 (sklad)</b>				
53	Demontáž a zpětná montáž topného tělesa ( vypuštění vody, zabalení tělesa do folie včetně hlavice a přívodních trubek, uložení na sklad PS budova č.2 suterén)	ks	1,00		
54	Demontáž podhledu	m <sup>2</sup>	15,80		
55	Demontáž PVC krytiny včetně pvc soklu	m <sup>2</sup>	15,80		
56	Demontáž hrubých omítek na tl. do 40mm na cihelné zdivo do výšky 1m	m <sup>2</sup>	16,00		
57	Provedení oškrabání vrstev maleb na stěnách - celoplošně včetně nesoudržné jemné omítky od 1m do výšky stropu 3m	m <sup>2</sup>	32,00		
58	Demontáž dveřního křídla včetně kování a zámku	ks	1,00		
59	Odstranění nátěru kovových zárubní, přebroušení, očištění L 90/1970mm	ks	1,00		
60	Dodání a provedení nátěru zárubní L80/1970mm 1x základní, 2x vrchní nátěr, odstín vybrán dle vzorníku RAL (bílá, černá)	ks	1,00		
61	Demontáž, dodávka a montáž přechodové lišty k PVC k odstínu dlažby(šedá) do 85cm délky	ks	1,00		
62	Provedení očištění svislého zdiva ocelovým kartáčem, vyškrabání spáry min. na 20mm do výšky 1,0m	m <sup>2</sup>	16,00		
63	Ošetření zdiva nástřikem rozdělovačem vody	m <sup>2</sup>	16,00		
64	D+M sanačního podhazu ( prostřikem) ze 2/3plochy	m <sup>2</sup>	16,00		
65	D+M sanační jádrové omítky 40mm např. od fa Weber, Cemix apod.( dodávka a provedení kompaktního systému včetně kovových rožků)	m <sup>2</sup>	16,00		
66	D+M sanační štukové omítky	m <sup>2</sup>	16,00		
67	D+M hloubkové penetrace stěn	m <sup>2</sup>	32,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
68	D+M lepidlo s perlíčkou (stěny místnosti)	m <sup>2</sup>	32,00		
69	D+M vnitřních jemných omítek stěn ( včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod)	m <sup>2</sup>	32,00		
70	D+M výmalby stěn paropropustným nátěrem na sanační omítku např. Remal, Het klasik apod.	m <sup>2</sup>	16,00		
71	D+M nátěru stropu 3x Primalex Polar včetně penetrace	m <sup>2</sup>	47,80		
72	D+M sádrokartonového podhledu Rigips systém PK 12, kovová konstrukce CD a UD, 1x opláštěná, bez tepelné izolace, desky impregnované RBI(H2) tl. 12,5mm, dodání a provedení konstrukčních profilů, doplňkových profilů a lišt, hmoždinky, vruty, šrouby tmel, pásky, závěsy a spojky, dráty s okem, stavěcí šrouby a další montážní materiál ( včetně kastlu 0,4x0,4x0,4m)	m <sup>2</sup>	16,00		
72a	D+M samonivelační hmoty do 15 mm včetně pískové penetrace, např. Murexin	m <sup>2</sup>	15,80		
72b	D+M pokládky podlahové krytiny z PVC linoleum - např. Gerflor HQR Norma Nature1778 ,včetně nalepení, svaření + dodání a lepení PVC soklu, barva dle výběru zadavatele	m <sup>2</sup>	15,80		
73	Demontáž, D+M horizontálních žaluzií na okenní otvor rozměr 160x180cm, nutné zaměřit na místě (4 samostatné díly) odstín stříbrná dle RAL	m <sup>2</sup>	2,88		
74	D+M interiérových dveří L 90/1970m bílá včetně kování, kliky a zámku, vložky fab 3x klíč	ks	1,00		
	<b>Práva m.č.6 (kuchyně)</b>				
75	demontáž kuchyňské linky - odvoz do skladu PS Vvyškov do vz. 25 km	kpl	1,00		
76	dodání a montáž spodní části kuchyňské linky rozm. 140 x 85 x 60 cm - záda, skříňky s dvířky a policemi, skříňka se zásuvkami, linka na nastavitelných nohách se soklem.	ks	1,00		
77	dodání a montáž skříňky pro osazení lednice rozm. 60 x 120 cm skříňka na nastavitelných nohách se soklem se zády	ks	1,00		
78	dodání a montáž kuchyňské desky tl. 4 cm délka 140 cm	ks	1,00		
79	dodání a montáž granitového dřezu s úzkým odkapávačem rozm. 64 x 49 cm , barvu výrobku vybere objednatel dle předloženého návrhu od zhotovitele	ks	1,00		
80	dodání a montáž horní části kuchyňské linky rozm. 140 x 45 x 30 cm - záda, skříňky s výklopnými dvířky a policemi	ks	1,00		
81	dodání a montáž horní části kuchyňské linky rozm. 60 x do 70 x 30 cm - záda, skříňka s dvířky a policemi	ks	1,00		
82	dodání a montáž obkladové desky z HPL tl. do 1,3 cm 140 x 60 cm	ks	1,00		
83	dodání a montáž spodních částí kuchyňské linky rozm. 135 x 85 x 40 cm - záda, skříňky s dvířky a policemi, linka na nastavitelných nohách se soklem	ks	1,00		
84	dodání a montáž kuchyňské desky tl. 4 cm délka 135 cm	ks	1,00		
85	dodání a montáž obkladové desky tl. do 1,3 cm rozm. 135 x 109 cm	ks	1,00		
86	dodání a montáž polic tl. 4 cm rozm.135 x 25 cm, osazených do obkladové desky	ks	2,00		
87	dodání a montáž výklopných pantů, zavíracích pantů, úchytek, voděodolných spojů silikon, apod.	kpl.	1,00		
88	D+M kuchyňské dřezové stojánkové pákové baterie Grohe Eurosmart, chrom 33202002	ks	1,00		
89	pozn. Zhotovitel předloží návrh řešení - montážní plánek kuchyňské linky objednateli k odsouhlasení a výběru povrchových úprav a designu				
90	Demontáž podhledu	m <sup>2</sup>	4,40		
91	D+M sádrokartonového podhledu Rigips systém PK 12, kovová konstrukce CD a UD, 1x opláštěná, bez tepelné izolace, desky impregnované RBI(H2) tl. 12,5mm, dodání a provedení konstrukčních profilů, doplňkových profilů a lišt, hmoždinky, vruty, šrouby tmel, pásky, závěsy a spojky, dráty s okem, stavěcí šrouby a další montážní materiál ( kastl 0,4x0,3x6,2m)	m <sup>2</sup>	4,40		
92	Demontáž, D+M horizontálních žaluzií na okenní otvor rozměr 160x180cm, nutné zaměřit na místě (4 samostatné díly) odstín stříbrná dle RAL	m <sup>2</sup>	2,88		
93	Demontáž, D+M interiérových dveří P 80/1970m bílá včetně kování, kliky a zámku, vložky fab 3x klíč	ks	1,00		
94	Demontáž, dodávka a montáž přechodové lišty k PVC k odstínu podlahy(šedá) do 85cm délky	ks	1,00		
95	D+M nátěru stropu a stěn 3x Primalex Polar včetně penetrace	m <sup>2</sup>	10,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	<b>Oprava m.č.8 (zamečnická dílna)</b>				
97	Demontáž a zpětná montáž topného tělesa ( vypuštění vody, zabalení tělesa do folie včetně hlavice a přívodních trubek, uložení na sklad PS budova č.2 suterén)	m <sup>2</sup>	2,00		
98	Demontáž podhledu	m <sup>2</sup>	24,00		
99	Demontáž hrubých omítek na tl. do 40mm na cihelné zdivo do výšky 1m	m <sup>2</sup>	19,60		
100	Provedení oškrábání vrstev maleb na stěnách - celoplošně včetně nesoudržné jemné omítky do výšky stropu 3m	m <sup>2</sup>	39,20		
101	Demontáž a zpětná montáž dveřního křídla	ks	1,00		
102	Provedení očištění svislého zdiva ocelovým kartáčem, vyškrabání spáry min. na 20mm do výšky 1,0m	m <sup>2</sup>	19,60		
103	Ošetření zdiva nástřikem rozdělovačem vody	m <sup>2</sup>	19,60		
104	D+M sanačního podhozu ( prostřikem) ze 2/3plochy	m <sup>2</sup>	19,60		
105	D+M sanační jádrové omítky 40mm např. od fa Weber, Cemix apod.( dodávka a provedení kompaktního systému včetně kovových rožků)	m <sup>2</sup>	19,60		
106	D+M sanační štukové omítky	m <sup>2</sup>	19,60		
107	D+M hloubkové hloubkové penetrace stěn	ks	39,20		
108	D+M lepidlo s perlínkou (stěny místností)	ks	39,20		
109	D+M vnitřních jemných omítek stěn ( včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod)	m <sup>2</sup>	39,20		
110	D+M výmalby stěn paropropustným nátěrem na sanační omítku např. Remal, Het klasik apod.	m <sup>2</sup>	19,60		
111	D+M sádkartonového podhledu Rigips systém PK 12, kovová konstrukce CD a UD, 1x opláštěná, bez tepelné izolace, desky impregnované RBI(H2) tl. 12,5mm, dodání a provedení konstrukčních profilů, doplňkových profilů a lišt, hmoždinky, vruty, šrouby tmel, pásy, závěsy a spojky, dráty s okem, stavěcí šrouby a další montážní materiál	m <sup>2</sup>	24,00		
112	D+M nátěru stěn a stropů 3x Primalex Polar včetně penetrace	m <sup>2</sup>	63,20		
113	Dodávka a nalepení mléčné folie na okenní výplň do 1/2 výšky okna (4x50x60cm)	m <sup>2</sup>	1,20		
	<b>Oprava m.č. 14 (kancelář instalatér)</b>				
114	Demontáž a zpětná montáž topného tělesa ( vypuštění vody, zabalení tělesa do folie včetně hlavice a přívodních trubek, uložení na sklad PS budova č.2 suterén)	ks	1,00		
115	Demontáž podhledu	m <sup>2</sup>	12,75		
116	Demontáž PVC krytiny včetně pvc soklu	m <sup>2</sup>	12,75		
117	Demontáž hrubých omítek na tl. do 40mm na cihelné zdivo do výšky 1m	m <sup>2</sup>	13,80		
118	Provedení oškrábání vrstev maleb na stěnách - celoplošně včetně nesoudržné jemné omítky do výšky stropu 3m	m <sup>2</sup>	27,60		
119	Demontáž dveřního křídla včetně kování a zámku	ks	1,00		
120	Odstranění nátěru kovových zárubní, přebroušení, očištění L 80/1970mm	ks	1,00		
121	D+M interiérových dveří L 80/1970m bílá včetně kování, kliky a zámku, vložky fab 3x klíč	ks	1,00		
122	Dodání a provedení nátěru zárubní L80/1970mm 1x základní, 2x vrchní nátěr, odstín vybrán dle vzorníku RAL (bílá, černá)	ks	1,00		
123	Demontáž, dodávka a montáž přechodové lišty k PVC k odstínu dlažby(šedá) do 85cm délky	ks	1,00		
124	Provedení očištění svislého zdiva ocelovým kartáčem, vyškrabání spáry min. na 20mm do výšky 1,0m	m <sup>2</sup>	13,80		
125	Ošetření zdiva nástřikem rozdělovačem vody	m <sup>2</sup>	13,80		
126	D+M sanačního podhozu ( prostřikem) ze 2/3plochy	m <sup>2</sup>	13,80		
127	D+M sanační jádrové omítky 40mm např. od fa Weber, Cemix apod.( dodávka a provedení kompaktního systému včetně kovových rožků)	m <sup>2</sup>	13,80		
128	D+M sanační štukové omítky	m <sup>2</sup>	13,80		
129	D+M hloubkové hloubkové penetrace stěn	ks	27,60		
130	D+M lepidlo s perlínkou (stěny místností)	ks	27,60		
131	D+M vnitřních jemných omítek stěn ( včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod)	m <sup>2</sup>	27,60		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
132	D+M výmalby stěn paropropustným nátěrem na sanační omítku např. Remal, Het klasik apod.	m <sup>2</sup>	13,80		
133	D+M sadrokartonového podhledu Rigips systém PK 12, kovova konstrukce CD a UD, 1x opláštěná, bez tepelné izolace, desky impregnované RBI(H2) tl. 12,5mm, dodání a provedení konstrukčních profilů, doplňkových profilů a lišt, hmoždinky, vruty, šrouby tmel, pásy, závěsy a spojky, dráty s okem, stavěcí šrouby a další montážní materiál ( včetně kastlu 0,4x0,3x3,5m)	m <sup>2</sup>	14,25		
134	D+M samonivelační hmoty do 15 mm včetně pískové penetrace, např. Murexin	m <sup>2</sup>	12,75		
135	D+M pokládky podlahové krytiny z PVC linoleum - např. Gerflor HQR Norma Nature1778 ,včetně nalepení, svaření + dodání a lepení PVC soklu, barva dle výběru zadavatele	m <sup>2</sup>	12,75		
136	Demontáž a zpětná montáž zaluzii (4díly na okenním otvoru rozm. 160x180cm)	ks	1,00		
137	D+M nátěru stěn a stropu 3x Primalex Polar včetně penetrace, 2 stěny odstín dle RAL	m <sup>2</sup>	40,35		
138	Demontáž vestavené skříně včetně zděné příčky tl. do 10cm o rozměrech 120x60x260cm	ks	1,00		
139	D+M vestavené skříně 120x240cm hloubky 55cm s L/P uzamykatelnými křídly z lamina 18 mm, 2ks úchytky, oboustrannými boky včetně soklu, korpus osazen na nohách, případně na ocelovém pevném rámu, uvnitř pevný do kříže rozdělený prostor na 4 díly, každý z nich osazen posuvnými policemi (2ks v každém odděleném prostoru)	ks	1,00		
	<b>Oprava m.č. 15 ( kancelář technik stavební)</b>				
140	Demontáž keramického umyvadla včetně baterie, odpadních trubek, sifonu	kpl	1,00		
141	Demontáž keramického obkladu 150x200cm	m <sup>2</sup>	3,00		
142	Demontáž el. ohřivače (odevzdat, uschovat na PS)	ks	1,00		
143	Demontáž a zpětná montáž topného tělesa ( vypuštění vody, zabalení tělesa do folie včetně hlavice a přívodních trubek, uložení na sklad PS budova č.2 suterén)	ks	1,00		
144	Demontáž podhledu	m <sup>2</sup>	16,32		
145	Demontáž PVC krytiny včetně pvc soklu	m <sup>2</sup>	16,32		
146	Demontáž hrubých omítek na tl. do 40mm na cihelné zdivo do výšky 1m	m <sup>2</sup>	16,50		
147	Provedení oškrábání vrstev maleb na stěnách - celoplošně včetně nesoudržné jemné omítky od 1m do výšky stropu 3m	m <sup>2</sup>	33,00		
148	D+M interiérových dveří L 80/1970m bílá včetně kování, kliky a zámku, vložky fab 3x klíč	ks	1,00		
149	Demontáž dveřního křídla včetně kování a zámku	ks	1,00		
150	Odstranění nátěru kovových zárubní, přebroušení, očištění L 80/1970mm	ks	1,00		
151	Dodání a provedení nátěru zárubní P80/1970mm 1x základní, 2x vrchní nátěr, odstín vybrán dle vzorníku RAL (bílá, černá)	ks	1,00		
152	Demontáž, dodávka a montáž přechodové lišty k PVC k odstínu dlažby(šedá) do 85cm délky	ks	1,00		
153	Provedení očištění svislého zdiva ocelovým kartáčem, vyškrobání spáry min. na 20mm do výšky 1,0m	m <sup>2</sup>	16,50		
154	Ošetření zdiva nástřikem rozdělovačem vody	m <sup>2</sup>	16,50		
155	D+M sanačního podhozu ( prostřikem) ze 2/3plochy	m <sup>2</sup>	16,50		
156	D+M sanační jádrové omítky 40mm např. od fa Weber, Cemix apod.( dodávka a provedení kompaktního systému včetně kovových rožků)	m <sup>2</sup>	16,50		
157	D+M sanační štukové omítky	m <sup>2</sup>	16,50		
158	D+M hloubkové hloubkové penetrace stěn	ks	16,50		
159	D+M lepidlo s perlíčkou (stěny místnosti)	ks	33,00		
160	D+M vnitřních jemných omítek stěn ( včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod), dolepení špalet 2cm styrodurem dl. 3,9m	m <sup>2</sup>	33,00		
161	D+M výmalby stěn paropropustným nátěrem na sanační omítku např. Remal, Het klasik apod.	m <sup>2</sup>	16,50		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
162	D+M sádkartonového podhledu Rigips systém PK 12, kovová konstrukce CD a UD, 1x opláštěná, bez tepelné izolace, desky impregnované RBI(H2) tl. 12,5mm, dodání a provedení konstrukčních profilů, doplňkových profilů a lišt, hmoždinky, vruty, šrouby tmel, pásy, závěsy a spojky, dráty s okem, stavěcí šrouby a další montážní materiál (0,4x0,3x6,2m)	m <sup>2</sup>	16,32		
163	D+M nátěru stěn a stropu 3x Primalex Polar včetně penetrace	m <sup>2</sup>	49,32		
164	D+M samonivelační hmoty do 15 mm, např. Murexin	m <sup>2</sup>	16,32		
165	D+M pokládky podlahové krytiny z PVC linoleum - např. Gerflor HQR Norma Nature1778 ,včetně nalepení, svaření + dodání a lepení PVC soklu, barva dle výběru zadavatele	m <sup>2</sup>	16,32		
166	D+M nátěru stropu 3x Primalex Polar včetně penetrace, 2 stěny odstín dle RAL	m <sup>2</sup>	16,32		
167	D+M kuchyňské dřezové pákové baterie Grohe Eurosmart, chrom 33202002	ks	1,00		
168	D+M nerez dřezu s odkapávačem NOVA DR 48/62cm baterie uprostřed, vlevo odkapávací plocha, vpravo dřez	ks	1,00		
169	D+M polic včetně konzol z lamina 25x120cm osazené na obkladovou desku nad sebou, výška osazení bude upřesněna, dekor dle vzorníku	ks	2,00		
170	D+M korpusu z lamina a dvířky a úchytkami (2ks) rozm. 60x120cm výška do 90cm včetně nastavitelných 4ks nerezových noh, dekor vybrán dle vzorníku	ks	1,00		
171	D+M kuchyňské desky tl.38mm, voděodolné na korpus rozm. 60x120cm, výběr ze vzorníku	ks	1,00		
172	voděodolným zapravením detailu desky s obkladem, výběr dekoru dle vzorníku	ks	1,00		
173	D+M reflexní zrcadlové folie RE na okenní křídla ( 2x80x120cm)	m <sup>2</sup>	2,00		
174	Demontáž a zpětná montáž žaluzií (2díly na okenním otvoru rozm.140x210cm)	ks	1,00		
	<b>Oprava m.č. 18 (chodba)</b>				
175	Převaření topenářské trubky u vchodových dveří do 1,5m, nátěr	kpl.	1,00		
176	Oprava SDK konstrukce včetně zatmelení a malby	m <sup>2</sup>	1,00		
177	D+M +demontáž provizorní příčky z SDK včetně osazených ocel. zárubní s nosnou profilovou konstrukcí, osazení dveřním křídlem L80/1970mm včetně zámku a kliky s kováním, fab 5 klíčů, zatěsnění proti prachu	kpl.	1,00		
178	Demontáž, dodávka a montáž interiérových dveří ( 3x80/1970mm, WC muži, WC ženy, koupelna) včetně kliky, kování, zámku, vložkou fab 3x klíč (upřesnění L/P)	ks	3,00		
179	Provedení zakrytí dlažby na chodbě koberci, případně geotextilií, zalepení po obvodu páskou k soklu (49m <sup>2</sup> )	kpl.	1,00		
	<b>Oprava okapového chodníku (západní strana budovy)</b>				
180	Demontáž poškozeného povrchu betonu na tl. do 250mm o šíři 120cm včetně obrub	m <sup>2</sup>	23,20		
181	Provedení odkopu zeminy, podkladních vrstev hloubky do 0,5m	m	10,00		
182	Demontáž strávené svíslé izolace	m	10,00		
183	Demontáž litinového lapače nečistot pr. 125mm (gajgr) do nápojného bodu	ks	1,00		
184	Provedení srovnání podkladu (vč. terénu) pro pokládku obrubníků a dlažby, zhutnění, respektování odtokových poměrů od budovy, skrývka do hl. 20cm, deponie zeminy v blízkosti pro terénní úpravy	m <sup>2</sup>	23,20		
185	D+M chodníkového (zahradního) betonového obrubníku do betonového lože C12/15 o rozměrech 250*1000*80mm ( směrové osazení dle plánu) do výškových poměrů - napojení na stávající - schodek	m	23,80		
186	D+M plastového lapače nečistot D 110/125mm kloubový, protizápachový	ks	1,00		
187	D+M napojovacího kolene pr. 125mm na stávající vodorovnou kanalizaci včetně příp. redukce	ks	1,00		
188	D+M obsypu z písku kolem potrubí	m <sup>3</sup>	0,75		
189	D+D+M pz svodu pr. 125mm nad terémem včetně uchycení do fasády délka do 1,5m, napojení na stávající vedení	ks	1,00		
190	D+M potrubí KGEM pr. 125mm do dl.2,0m	ks	1,00		
191	D+M nopové folie na výšku 0,5m s kulatými nopy zakončené úchytkovou plastovou lištou s větracími otvory	m	10,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
192	D+M štěrkopísek fr. 16-32 tl. do 250 mm, včetně hutnění	m <sup>2</sup>	23,20		
193	D+M štěrkopísek fr. 8-16 tl., do 250mm včetně hutnění	m <sup>2</sup>	23,20		
194	D+M dlažba betonová zámková lčko TBX 6-20 šedá, tl. 6 cm, jemný povrch, uloženo do lože a ve spádech dle stávajících odtokových poměrů od budovy	m <sup>2</sup>	23,20		
195	Provedení zhutnění vydlážděné plochy, vyplnění spár křemičitým pískem 0/2mm, doplnění písku, zametení	m <sup>2</sup>	23,20		
196	Provedení terénních úprav - dohrabání, dodání zeminy, osev travním semenem	m <sup>2</sup>	20,00		
197	Demontáž konstrukce přístřešku včetně krytiny	ks	1,00		
198	D+M ocel. pz kotvicích patek pro konstrukci přístřešku dle profilu dřevěného prvku, zabetonování do stávajících výškových poměrů, půdorysné osazení dle plánu cca 4x4m odsazení od fasády	ks	4,00		
199	D+M dřevěného prvku z JD (hoblovaný sloupek 12x14cm) délky 3m	ks	4,00		
200	D+M dřevěného prvku (hoblovaný trámek 12x14cm) délky 4m	ks	4,00		
201	D+M dřevěného prvku (hoblovaný trámek 12x14cm šikmá vzpěra) délky do 1m	ks	8,00		
202	D+M dřevěného roštu v jedné výškové rovině z hoblovaných kleštín 6x10cm( na půdorys 4x4m) příčně a podélně spojené(začepované), rozteč mezi sebou max. 80cm	ks	12,00		
203	D+M trapézového polykarbonátu Mikropřizma s UV filtrem (odstín čirý) s přesahem max. 10 cm včetně těsnící pryže, dotěsnění šroubových spojů a spoje s fasádou silikonem na polykarbonát, montáž do spádu min. 7%	m <sup>2</sup>	16,00		
204	D+M nátěru celé dřevěné konstrukce ( i proti hnilobám a škůdcům) včetně vrchní povrchové úpravy 2x např. Luxol	kpl.	1,00		
205	Vodorovné přemístění betonového prvku (garáže), naložení jeřábem na valník a osazení na plochu do vzdálenosti 1km na panelovou plochu (připravenou)	t	15,00		
206	Dopuštění topné vody do těles, odvědušnění, kontrola těsnosti, topná zkouška elektro	kpl.	1,00		
	<b>Oprava m.č. 4 (ancelář energetik)</b>				
207	demontáž stávajícího zářivkového osvětlení	ks	2,00		
208	demontáž stávajících vypínačů včetně krabic uložených ve zdi	ks	1,00		
209	demontáž stávajících zásuvek včetně krabic uložených ve zdi	ks	2,00		
210	demontáž stávajících rozvodů elektro AYKY, uložených ve zdi	m	22,00		
211	demontáž stávající lišty LV40x20	m	7,00		
212	demontáž stávající lišty LV20x20	m	4,00		
213	demontáž stávající lišty LV40x40	m	6,00		
214	demontáž stávající panelové krabice	ks	2,00		
215	demontáž stávající datové zásuvky RJ45	ks	3,00		
216	dodání, montáž LED panel bílý podhledový 600 X 600 MAXIM 50W, DENNI BÍLÁ, SMD čipy, montáž do sádkart. Stropu, včetně zdroje	ks	2,00		
217	dodání, montáž spínač č.5 Tango, bílá, rámeček, klapka, strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	1,00		
218	dodávka, montáž Tango 2x230 V dvojzásuvka bílá s natočenou dutinkou, kryt a strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	8,00		
219	dodávka, montáž Tango zásuvky datové 2X RJ45 bílá, kryt a 2x datový konektor, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	3,00		
220	dodávka, montáž pětinasobný rámeček Tango, barva bílá	ks	1,00		
221	dodávka, montáž zásuvka TV/R kompletní koncová bílá, strojek, rámeček, kryt, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	1,00		
222	dodání, montáž spojky kabelů RJ45 UTP CAT5e, zářezové DATACOM na propojení	ks	6,00		
223	dodání, montáž datového kabelu UTP CAT5e, uložení do ohebné trubky monoflex	m	10,00		
224	dodání, montáž kabelu CYKY 3x1,5 včetně zasekání do zdiva, pro světelné okruhy	m	18,00		
225	dodání, montáž kabelu CYKY 3x2,5 včetně zasekání do zdiva, pro zásuvkové okruhy	m	38,00		
226	dodání, montáž krabice KO68 s víčkem pro propojení nových a stávajících rozvodů el. instalace a domácího telefonu, montáž provedení zasekání do	ks	3,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množst ví	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
227	dodání, montáž trubky ohebné monoflex prům.32, uložení zasekání do zdíva, pro datové rozvody a STA	m	22,00		
	<b>Oprava m.č. 15 (kancelář technik stavební)</b>				
228	demontáž stávajícího zářivkového osvětlení	ks	2,00		
229	demontáž stávajících vypínačů včetně krabic uložených ve zdi	ks	1,00		
230	demontáž stávajících zásuvek včetně krabic uložených ve zdi	ks	3,00		
231	demontáž stávajících rozvodů elektro AYKY, uložených ve zdi	m	25,00		
232	demontáž stávající lišty LV20x20	m	5,00		
233	demontáž stávající panelové krabice	ks	2,00		
234	demontáž stávajících zapojovacích krabic	ks	6,00		
235	demontáž stávající datové zásuvky RJ45	ks	2,00		
236	demontáž stávajícího průtokového ohřivače vody. (Vrátit na PS 0624 včetně baterie)	ks	1,00		
237	dodání, montáž LED panel bílý podhledový 600 X 600 MAXIM 50W, DENNI BÍLÁ, SMD čipy, montáž do sádkart. Stropu, včetně zdroje	ks	2,00		
238	dodání, montáž spínač č.5 Tango, bílá, rámeček, klapka, strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdíva	ks	1,00		
239	dodání, montáž spínač č.1 Tango, bílá, rámeček, klapka, strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdíva	ks	1,00		
240	dodávka, montáž Tango 2x230V dvojzásuvka bílá s natočenou dutinkou, kryt a strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdíva	ks	4,00		
241	dodávka, montáž Tango 1x230V jednonásobná zásuvka bílá, rámeček, kryt a strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdíva	ks	2,00		
242	dodávka, montáž Tango zásuvky datové 2X RJ45 bílá, kryt a 2x datový konektor, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdíva	ks	2,00		
243	dodávka, montáž dvojnásobný rámeček Tango, barva bílá	ks	1,00		
244	dodávka, montáž trojnásobný rámeček Tango, barva bílá	ks	1,00		
245	dodávka, montáž ohřivač beztlakový 10 l, umístění pod umyvadlo, s příslušným krytím IP	ks	1,00		
246	demontáž, a zpětná montáž svídlidla z kuchyňského koutu na PS	ks	1,00		
247	dodání, montáž kabelu CYKY 3x1,5 včetně zasekání do zdíva, pro světelné okruhy	m	15,00		
248	dodání, montáž kabelu CYKY 3x2,5 včetně zasekání do zdíva, pro zásuvkové okruhy	m	25,00		
249	dodání, montáž krabice KO68 s vickem pro propojení nových a stávajících rozvodů el. instalace a domácího telefonu, montáž provedení zasekání do zdíva	ks	3,00		
250	dodání, montáž trubky ohebné monoflex prům.32, uložení zasekání do zdíva, pro domácí telefon	m	1,00		
	<b>voda</b>				
251	dodání, montáž trubka PPR20 , včetně izolace, provedení zasekání do zdíva, napojení na stávající rozvod	m	2,00		
252	dodání, montáž nástěnné koleno PPR20x1/2" , včetně provedení zasekání do zdíva	ks	1,00		
253	dodání, montáž rohový ventil 1/2"x3/8"	ks	1,00		
254	Dodání , montáž HT trubky DN50, včetně provedení zasekání do zdíva	m	1,50		
255	Dodání, montáž HT tvarovka, redukce DN40/50, včetně provedení zasekání do zdíva	ks	1,00		
256	Dodání, montáž HT tvarovka, koleno DN50, včetně provedení zasekání do	ks	3,00		
	<b>Oprava m.č. 5 (sklad)</b>				
257	demontáž stávajícího zářivkového osvětlení	ks	2,00		
258	demontáž stávajících vypínačů včetně krabic uložených ve zdi	ks	1,00		
259	demontáž stávajících zásuvek včetně krabic uložených ve zdi	ks	1,00		
260	demontáž stávajících rozvodů elektro AYKY, uložených ve zdi	m	18,00		
261	demontáž stávající panelové krabice	ks	2,00		
262	demontáž stávajících zapojovacích krabic	ks	3,00		
263	demontáž stávající datové zásuvky RJ45	ks	2,00		
264	demontáž stávající lišty LV40x20	m	4,00		
265	dodání, montáž LED panel bílý podhledový 600 X 600 MAXIM 50W, DENNI BÍLÁ, SMD čipy, montáž do sádkart. Stropu, včetně zdroje	ks	2,00		
266	dodání, montáž spínač č.5 Tango, bílá, rámeček, klapka, strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdíva	ks	1,00		
267	dodávka, montáž Tango 2x230V dvojzásuvka bílá s natočenou dutinkou, kryt a strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdíva	ks	4,00		
268	dodávka, montáž Tango zásuvky datové 2X RJ45 bílá, kryt a 2x datový konektor, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdíva	ks	2,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množst ví	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
269	dodávka, montáž dvojnásobný rámeček Tango, barva bílá	ks	1,00		
270	dodání, montáž kabelu CYKY 3x1,5 včetně zasekání do zdiva, pro světelné okruhy	m	15,00		
271	dodání, montáž kabelu CYKY 3x2,5 včetně zasekání do zdiva, pro zásuvkové okruhy	m	22,00		
272	dodání, montáž krabice KO68 s víčkem pro propojení nových a stávajících rozvodů el. instalace, montáž provedení zasekání do zdiva	ks	2,00		
273	dodání, montáž trubky ohebné monoflex prům.32, uložení zasekání do zdiva, pro datové rozvody	m	4,00		
	<b>Oprava m.č. 14 (kancelář instalatér)</b>				
274	demontáž stávajícího zářivkového osvětlení	ks	1,00		
275	demontáž stávajících vypínačů včetně krabic uložených ve zdi	ks	1,00		
276	demontáž stávajících zásuvek včetně krabic uložených ve zdi	ks	3,00		
277	demontáž stávajících rozvodů elektro AYKY, uložených ve zdi	m	28,00		
278	demontáž stávající lišty LV40x20	m	4,00		
279	demontáž stávající lišty LV20x20	m	6,00		
280	demontáž stávající panelové krabice	ks	2,00		
281	demontáž stávající datové zásuvky RJ45	ks	2,00		
282	dodání, montáž LED panel bílý podhledový 600 X 600 MAXIM 50W, DENNI BÍLÁ, SMD čipy, montáž do sádrokart. Stropu, včetně zdroje	ks	2,00		
283	dodání, montáž spínač č.5 Tango, bílá, rámeček, klapka, strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	1,00		
284	dodávka, montáž Tango 2x230 V dvojjzásuvka bílá s natočenou dutinkou, kryt a strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	5,00		
285	dodávka, montáž Tango zásuvky datové 2X RJ45 bílá, kryt a 2x datový konektor, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	1,00		
286	dodávka, montáž dvojnásobný rámeček Tango, barva bílá	ks	1,00		
287	dodání, montáž spojky kabelů RJ45 UTP CAT5e, zářezové DATACOM na propojení	ks	3,00		
288	dodání, montáž kabelu CYKY 3x1,5 včetně zasekání do zdiva, pro světelné okruhy	m	18,00		
289	dodání, montáž kabelu CYKY 3x2,5 včetně zasekání do zdiva, pro zásuvkové okruhy	m	27,00		
290	dodání, montáž krabice KO68 s víčkem pro propojení nových a stávajících rozvodů el. instalace, internetu a domácího telefonu, montáž provedení zasekání do zdiva	ks	4,00		
291	dodání, montáž trubky ohebné monoflex prům.32, uložení zasekání do zdiva, pro datové rozvody	m	10,00		
292	dodání, montáž datového kabelu UTP CAT5e, uložení do ohebné trubky monoflex	m	10,00		
	<b>Oprava m.č. 3 (kancelář elektrikář)</b>				
293	demontáž stávajícího zářivkového osvětlení	ks	2,00		
294	demontáž stávajících vypínačů včetně krabic uložených ve zdi	ks	1,00		
295	demontáž stávajících zásuvek včetně krabic uložených ve zdi a panelových krabic	ks	9,00		
296	demontáž stávajících rozvodů elektro AYKY, uložených ve zdi a lištách	m	21,00		
297	demontáž stávající lišty LV20x20	m	15,00		
298	demontáž stávající panelové krabice	ks	2,00		
299	demontáž stávající datové zásuvky RJ45	ks	2,00		
300	demontáž stávající plastové rozvodnice 12 modulů	ks	1,00		
301	dodání, montáž LED panel bílý podhledový 600 X 600 MAXIM 50W, DENNI BÍLÁ, SMD čipy, montáž do sádrokart. Stropu, včetně zdroje	ks	2,00		
302	dodání, montáž spínač č.5 Tango, bílá, rámeček, klapka, strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	1,00		
303	dodávka, montáž Tango 2x230 V dvojjzásuvka bílá s natočenou dutinkou, kryt a strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	9,00		
304	dodávka, montáž Tango zásuvky datové 2X RJ45 bílá, kryt a 2x datový konektor, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	1,00		
305	dodávka, montáž dvojnásobný rámeček Tango, barva bílá	ks	1,00		
306	dodání, montáž kabelu CYKY 3x1,5 včetně zasekání do zdiva, pro světelné okruhy	m	16,00		
307	dodání, montáž kabelu CYKY 3x2,5 včetně zasekání do zdiva, pro zásuvkové okruhy	m	21,00		
308	dodání, montáž krabice KO68 s víčkem pro propojení nových a stávajících rozvodů el. instalace, internetu a domácího telefonu, montáž provedení zasekání do zdiva	ks	4,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
309	dodání, montáž trubky ohebné monoflex prům.32, uložení zasekání do zdiva, pro datové rozvody	m	7,00		
	<b>Oprava m.č.6 (kuchyně)</b>				
310	demontáž stávajícího zářivkového osvětlení, zapravení otvorů v SDK stropu po demontáži těles	ks	2,00		
311	demontáž stávajících vypínačů včetně krabic uložených ve zdi	ks	1,00		
312	demontáž stávajících zásuvek včetně krabic uložených ve zdi	ks	5,00		
313	demontáž stávajících rozvodů elektro AYKY, uložených ve zdi	m	28,00		
314	demontáž stávající panelové krabice	ks	2,00		
315	demontáž stávajících zapojovacích krabic	ks	3,00		
316	demontáž stávající datové zásuvky RJ45	ks	1,00		
317	demontáž stávajícího průtokového ohřivače vody (Vrátit na PS 0624 včetně baterie)	ks	1,00		
318	dodání, montáž LED panel bílý podhledový 600 X 600 MAXIM 50W, DENNI BÍLÁ, SMD čipy, montáž do sádkart. Stropu, včetně zdroje	ks	1,00		
319	dodání, montáž spínač č.1 Tango, bílá, rámeček, klapka, strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	3,00		
320	dodávka, montáž Tango 2x230V dvojzásuvka bílá s natočenou dutinkou, kryt a strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	3,00		
321	dodávka, montáž Tango 1x230V jednonásobná zásuvka bílá, rámeček, kryt a strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	1,00		
322	dodávka, montáž Tango 1x230V jednonásobná zásuvka bílá, kryt a strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	5,00		
323	dodávka, montáž dvojnásobný rámeček Tango, barva bílá	ks	1,00		
324	dodávka, montáž trojnásobný rámeček Tango, barva bílá	ks	2,00		
325	dodávka, montáž Tango zásuvky datové 2X RJ45 bílá, kryt a 2x datový konektor, rámeček, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	1,00		
326	dodávka, montáž ohřivač beztlakový 10 l, umístění pod umyvadlo, s příslušným krytím IP	ks	1,00		
327	dodání, montáž kabelu CYKY 3x1,5 včetně zasekání do zdiva, pro světelné okruhy	m	19,00		
328	dodání, montáž kabelu CYKY 3x2,5 včetně zasekání do zdiva, pro zásuvkové okruhy	m	33,00		
329	dodání, montáž krabice KO68 s víčkem pro propojení nových a stávajících rozvodů el. instalace, montáž provedení zasekání do zdiva	ks	2,00		
330	dodání, montáž trubky ohebné monoflex prům.32, uložení zasekání do zdiva, pro domácí telefon	m	1,00		
331	dodání, montáž, připojení LED pásku vnitřního, studená bílá, umístění v hliníkové liště, včetně zdroje délka 130 cm	ks	2,00		
	<b>voda</b>				
332	dodání, montáž trubka PPR20 , včetně izolace, provedení zasekání do zdiva, napojení na stávající rozvod	m	1,00		
333	dodání, montáž nástěnné koleno PPR20x1/2" , včetně provedení zasekání do zdiva	ks	1,00		
334	dodání, montáž rohový ventil 1/2"x3/8"	ks	1,00		
	<b>Oprava m.č.8 (zámečnická dílna)</b>				
335	demontáž stávajícího zářivkového osvětlení	ks	6,00		
336	demontáž stávajících vypínačů včetně krabic uložených ve zdi	ks	1,00		
337	demontáž stávajících zásuvek včetně krabic uložených ve zdi	ks	2,00		
338	demontáž stávajících rozvodů elektro AYKY, uložených ve zdi	m	58,00		
339	demontáž stávající lišty LV40x20	m	11,00		
340	demontáž stávající panelové krabice	ks	2,00		
341	demontáž stávající datové zásuvky RJ45	ks	1,00		
342	demontáž stávajících zásuvkových skříní (vrátit na PS 0624 Vyškov)	ks	2,00		
343	demontáž stávajících litinových vypínačů ke strojům, odpojení strojů	ks	2,00		
344	dodání, montáž LED panel 1200x300 60W IP44 stříbrný 6000 lm 6500K, montáž do sádkart. Stropu, včetně zdroje	ks	7,00		
345	dodání, montáž spínač č.5 Tango, provedení IP44, bílá, rámeček, klapka, strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	1,00		
346	dodání, montáž spínač č.1 Tango, provedení IP44, bílá, rámeček, klapka, strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	1,00		
347	dodávka, montáž Tango 1x230 V jednozásuvka, provedení IP44, bílá, kryt a strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	6,00		
348	dodávka, montáž Tango zásuvky datové 2X RJ45 bílá, kryt a 2x datový konektor, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	1,00		
349	dodávka, montáž rámeček Tango, barva bílá	ks	1,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
350	dodávka, montáž dvojnásobný rámeček Tango, barva bílá	ks	2,00		
351	dodávka, montáž trojnásobný rámeček Tango, barva bílá	ks	1,00		
352	demontáž, dodávka, montáž, zapojení dvoutlačítkové ovládací skříňky start, stop, s kontrolkou chodu např. Schneider XALE2151, provedení zasekání do	ks	1,00		
353	dodávka, montáž zásuvka 400V/32A 5ti kolík, IP44, umístění na stěnu	ks	2,00		
354	dodání, montáž motorového ochranného spínače AEG Mbs25, 400V/25A nastavitelný v rozsahu 6,3-10A, včetně kontaktu proti zpětnému spuštění při výpadku proudu a izolované skříňě AEG IP55 s vývodkami.	ks	1,00		
355	dodání, montáž motorového ochranného spínače AEG Mbs25, 400V/25A nastavitelný v rozsahu 10-16A, včetně kontaktu proti zpětnému spuštění při výpadku proudu a izolované skříňě AEG IP55 s vývodkami.	ks	2,00		
356	dodávka, montáž zpětné připojení strojů, včetně uzemnění, kabely uloženy v ochranném husím krku, revize	ks	3,00		
357	dodávka, montáž zapojení stávajícího ventilátoru na světelný obvod	ks	1,00		
358	dodání, montáž kabelu CYKY 3x1,5 včetně zasekání do zdíva, pro světelné okruhy	m	40,00		
359	dodání, montáž kabelu CYKY 3x2,5 včetně zasekání do zdíva, pro zásuvkové okruhy	m	22,00		
360	dodávka, montáž vodič CYA 16 žlutozelený na provedení uzemnění strojů	m	60,00		
361	dodání, montáž kabelu CYKY 5x6 včetně zasekání do zdíva, pro zásuvkové	m	55,00		
362	dodání, montáž krabice KO68 s víčkem pro ukončení vývodů světelného a zásuvkového okruhu, montáž provedení zasekání do zdíva	ks	2,00		
363	dodání, montáž trubky ohebné monoflex prům.32, uložení zasekání do zdíva, pro datové rozvody	m	4,00		
	<b>místnost č. 1 - stolárna</b>				
364	demontáž stávajících vypínačů umístěných na omítce	ks	1,00		
365	demontáž stávajících zásuvek umístěných na omítce	ks	1,00		
366	demontáž stávajících rozvodů elektro AYKY, uložených ve zdi	m	4,00		
367	dodání, montáž spínač č.1 Tango, provedení IP44, bílá, klapka, strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdíva, zapravení zdíva a omítky	ks	1,00		
368	dodávka, montáž Tango 1x230 V jednozásuvka, provedení IP44, bílá, kryt a strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdíva, zapravení zdíva a omítky	ks	2,00		
369	dodávka, montáž trojnásobný rámeček Tango, barva bílá	ks	1,00		
370	demontáž, dodávka, montáž, zapojení dvoutlačítkové ovládací skříňky start, stop, s kontrolkou chodu např. Schneider XALE2151, provedení zasekání do zdíva	ks	1,00		
371	dodání, montáž kabelu CYKY 3x1,5 včetně zasekání do zdíva, pro světelné okruhy, napojení na vnitřní rozvod stolárny	m	12,00		
372	dodání, montáž kabelu CYKY 3x2,5 včetně zasekání do zdíva, pro zásuvkové okruhy	m	8,00		
	<b>rozvadec RMS 1</b>				
373	demontáž, odpojení, vysekání ze zdi stávající skříňě RMS1 (90x120cm)	ks	1,00		
374	demontáž, odpojení, odstřížení všech nepotřebných kabelů, označení stávajících kabelů a zpětné připojení v RH a RMS1	kpl	1,00		
375	dodání, montáž nového OCEP rozvaděče včetně dvířek, nátěr 1x základ, 2x vrchní, barva bílá, zasekání do zdíva, maximální rozměr 90x120 cm, zámek na dvířkách čtyřhran, provedení zapravení - omítka, malba	kpl	1,00		
376	dodání, montáž nového šasi OCEP rozvaděče rozměr max 90cmx120cm, nátěr 1x základ, 2x vrchní, barva bílá, včetně typového štítku, liniového schema a krytů	ks	1,00		
377	dodání, montáž nulové "N" a uzemňovací sběrný "PE", materiál Cu, na DIN lištu	ks	2,00		
378	dodání, montáž hlavního jističe LSN 40A/3 fáz, na DIN lištu	ks	1,00		
379	dodání montáž jističe LSN 6A/1 na DIN lištu pro jištění cívek stykače	ks	1,00		
380	dodání, montáž stykače 40A/3 polový s pomocným kontaktem, pro stolárnu a zámečnickou dílnu, zapojené přes start, stop ovládání	ks	2,00		
381	dodání, montáž proudový chránič s jističem 10/1N/B/0,03/B pro světla na DIN lištu	ks	3,00		
382	dodání, montáž proudový chránič s jističem 16/1N/B/0,03/B pro zásuvkové vývody na DIN lištu	ks	4,00		
383	dodání, montáž jističe LSN 25A/3 fáz	ks	2,00		
384	dodání, montáž jističe LSN 10A/3 fáz	ks	5,00		
385	dodání, montáž jističe LSN 16A/3 fáz	ks	7,00		
386	dodání, montáž, vydrátování rozvaděče, popis jističů po místnostech, popis svorek, popis zásuvek, vypínačů a koncových vývodů	kpl	1,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
387	dodání, montáž připojení stávajících okruhů na nové šasi rozvaděče	kpl	1,00		
388	dodání, montáž, samolepicích bezpečnostních tabulek 3kombinace, na dvířka	ks	1,00		
389	dodání výchozí revizní zprávy elektro, včetně protokolu prostředí	ks	2,00		
390	rozvaděč bude osazen plastovými kryty systému SHRACK - zámky na krajích	m2	1,00		
391	dodání, montáž, proměření datových kabelů a koncových zásuvek před odpojením a po zpětném připojení, protokol měření	kpl	1,00		
	<b>ke kompletní zakázce</b>				
392	Provedení zakrytí pevných součástí místností proti poškození ve vnitřních prostorách místností- např. zakrytí parapetů, nábytek apod.	kpl.	1,00		
393	Odvoz sutí a vybouraných ostatních hmot na skládku se složením vč. poplatku ( skládkovné )	soub.	1,00		
394	Naložení, složení a odvoz kovového odpadu na PS 0624 Vyškov do vzdl. 25 km	soub.	1,00		
395	Dodání a použití veškerého montážního materiálu (šrouby, vruty, hřebíky, nýty, tmely apod.)	soub.	1,00		
396	Zařízení staveniště, mobilní toaleta, kontajner na uložení materiálu, nářadí, rozvaděč	soub.	1,00		
397	Dodání, montáž, demontáž lešení, dodání montážní plošiny	soub.	1,00		
398	Vyklizení staveniště, provedení profesionálního úklidu dotčených prostor včetně umytí okenních křidel a rámu, parapetů, dále PVC či dlažby apod.	soub.	1,00		
<p><b>Podmínky k zadání:</b>  U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.  <b>Práce budou prováděny za plného pracovního režimu zaměstnanců.</b>  Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě přesně zaměřit.  Zboží a materiál bude dodán v 1.jakosti.</p>					

Cena celkem bez DPH				1 013 700,00
DPH 21% činí				212 877,00
Cena celkem vč. 21% DPH				1 226 577,00