

68/2/2021

**Změnový list č. 3 ze dne 20.4.2021**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |  |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|
| Název stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Hrad Hněvín — rekonstrukce opěrných zdí - část 1<br/>Rekonstrukce obvodových opěrných zdí - 1. etapa</b> |  |                                                                       |
| Číslo smluvního vztahu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 82/2/2020                                                                                                   |  |                                                                       |
| Název části stavby (PS, SO):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |                                                                       |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST<br>Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST                                                    |  | Zhotovitel:<br>IZS s.r.o., Sokolská č. p. 30, Šumná, 43601 Litvínov 1 |
| Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |  |                                                                       |
| <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u><br>Dle ZL č. 2 byla stavba rozšířena o opravu opěrné zdi mezi bránou do hradu a čtvercovou věží.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |  |                                                                       |
| <u>Nové řešení:</u><br>1. z důvodu provázanosti stávajících částí kamenného základového pasu s novým základovým pasem bude tento pas doplněn betonem, který je schopný propojit jednotlivé stávající kameny základového pasu. Před postupnou betonáží budou provedeny nosné pilířky z betonových cihel na sucho, k zajištění dočasné stability stávající stěny.<br>2. Stávající vodovodní přípojka bude zachována, bude pouze vyměněn vypouštěcí ventil a svislé potrubí podél stěny v délce 1,0m, které bude zasekáno do zdi. |                                                                                                             |  |                                                                       |
| <u>Zdůvodnění změny:</u><br>1. Po odhalení podzemní části opěrné zdi mezi bránou do hradu a čtvercovou věží bylo zjištěno, že tato zeď je založena jen mělce, bez rozšířeného základu, jak se předpokládalo.<br>2. Přípojka vody umístěná na opěrné zdi je funkční, slouží k zalévání trávníku.                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |  |                                                                       |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |  |                                                                       |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:      | ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: |    |

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Vliv změny na smluvní cenu:                      | ano             |
| Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:          | 1 616 928,91 Kč |
| <del>Ponížení</del> /navýšení ceny díla bez DPH: | 20 142,56 Kč    |
| Nová cena díla bez DPH:                          | 1 637 071,47 Kč |

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla:        | ne         |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 30.04.2021 |
| Nový termín dokončení díla:                 |            |

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Michal Šimkovič, jednatel spol. s r. o.

Datum: 21.4.2021

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted], referentka OI

Datum: 20.4.2021

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Michal Šimkov [redacted] společnosti

Datum: 21.4.2021

Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 21.4.2021

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): In [redacted]

Datum: 30.4.2021

P

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 30.4.2021

Příloha změnového listu: Výpočet

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Hněvín vícepráce

Objekt: Podbetonování zdi u Vstupu k divadlu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 4. 2021

| Č.                                                  | KCN | Kód položky | Popis                                                                                         | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem  | Montáž celkem    | Cena celkem      | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|-----------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------|-----------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>                      |     |             |                                                                                               |     |                 |                 | <b>8 680,43</b> | <b>10 304,93</b> | <b>18 985,36</b> |          | <b>25,106</b>   |
| <b>1 Zemní práce</b>                                |     |             |                                                                                               |     |                 |                 | <b>12,52</b>    | <b>523,08</b>    | <b>535,60</b>    |          | <b>0,003</b>    |
| 1                                                   | 001 | 151101401   | Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m                                          | m2  | 4,000           | 109,00          | 12,52           | 423,48           | 436,00           | 0,00079  | 0,003           |
| 2                                                   | 001 | 151101411   | Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m                                       | m2  | 4,000           | 24,90           | 0,00            | 99,60            | 99,60            | 0,00000  | 0,000           |
| <b>2 Zakládání</b>                                  |     |             |                                                                                               |     |                 |                 | <b>4 962,41</b> | <b>4 623,35</b>  | <b>9 585,76</b>  |          | <b>24,546</b>   |
| 3                                                   | 014 | 310217851   | Zazdívka - doplnění kamenenů tl do 450 mm                                                     | kus | 4,000           | 550,00          | 740,48          | 1 459,52         | 2 200,00         | 0,28977  | 1,159           |
|                                                     |     |             | Doplnění chybějících kamenů ve zdi ve výkopu                                                  |     |                 |                 |                 |                  |                  |          |                 |
|                                                     |     |             | 4                                                                                             |     | 4,000           |                 |                 |                  |                  |          |                 |
| 4                                                   | R   | 1 R         | Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na sucho - sloupek 15x30x80 cm       | ks  | 9,000           | 330,00          | 2 080,53        | 889,47           | 2 970,00         | 2,45900  | 22,131          |
| 5                                                   | 014 | 279311114   | Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20                          | m3  | 0,552           | 5 330,00        | 1 421,68        | 1 520,48         | 2 942,16         | 2,25634  | 1,245           |
|                                                     |     |             | (0,3*0,8*5)-0,648                                                                             |     | 0,552           |                 |                 |                  |                  |          |                 |
|                                                     |     |             | odpočet bet. sloupků                                                                          |     |                 |                 |                 |                  |                  |          |                 |
| 6                                                   | R   | 274351121   | Zřízení bednění základových pasů rovného 0,8*5                                                | m2  | 4,000           | 308,00          | 719,72          | 512,28           | 1 232,00         | 0,00269  | 0,011           |
|                                                     |     |             |                                                                                               |     | 4,000           |                 |                 |                  |                  |          |                 |
| 7                                                   | R   | 274351122   | Odstranění bednění základových pasů rovného                                                   | m2  | 4,000           | 60,40           | 0,00            | 241,60           | 241,60           | 0,00000  | 0,000           |
| <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>              |     |             |                                                                                               |     |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |          | <b>0,000</b>    |
| <b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b> |     |             |                                                                                               |     |                 |                 | <b>590,50</b>   | <b>489,50</b>    | <b>1 080,00</b>  |          | <b>0,105</b>    |
| 8                                                   | 011 | 622311101   | Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně - stará zeď 10. stol. | m2  | 5,000           | 216,00          | 590,50          | 489,50           | 1 080,00         | 0,02100  | 0,105           |
|                                                     |     |             | 5                                                                                             |     | 5,000           |                 |                 |                  |                  |          |                 |
|                                                     |     |             | stará zeď 10. stol.                                                                           |     |                 |                 |                 |                  |                  |          |                 |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>        |     |             |                                                                                               |     |                 |                 | <b>3 115,00</b> | <b>287,50</b>    | <b>3 402,50</b>  |          | <b>0,452</b>    |



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Hněvín vícepráce

Objekt: Podbetonování zdi u Vstupu k divadlu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 4. 2021

| Č.                                          | KCN | Kód položky | Popis                                                                    | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem   | Cena celkem     | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|---------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| 9                                           | 231 | 916331112.1 | Osazení zahradního obručnicku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m   | 2,000           | 155,00          | 215,00         | 95,00           | 310,00          | 0,10095  | 0,202           |
| 10                                          | 583 | 583R1       | obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x50mm                              | m   | 2,000           | 1 450,00        | 2 900,00       | 0,00            | 2 900,00        | 0,12500  | 0,250           |
| 11                                          | 013 | 974029121   | Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 30 mm š do 30 mm - kabel            | m   | 1,000           | 120,00          | 0,00           | 120,00          | 120,00          | 0,00000  | 0,000           |
| 12                                          | 013 | 974029122   | Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 30 mm š do 70 mm - voda             | m   | 0,500           | 145,00          | 0,00           | 72,50           | 72,50           | 0,00000  | 0,000           |
| <b>998 Přesun hmot</b>                      |     |             |                                                                          |     |                 |                 | <b>0,00</b>    | <b>4 381,50</b> | <b>4 381,50</b> |          | <b>0,000</b>    |
| 13                                          | 011 | 998018001   | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m                                    | t   | 3,450           | 1 270,00        | 0,00           | 4 381,50        | 4 381,50        | 0,00000  | 0,000           |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>              |     |             |                                                                          |     |                 |                 | <b>879,25</b>  | <b>277,95</b>   | <b>1 157,20</b> |          | <b>0,001</b>    |
| <b>722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b> |     |             |                                                                          |     |                 |                 | <b>879,25</b>  | <b>277,95</b>   | <b>1 157,20</b> |          | <b>0,001</b>    |
| 14                                          | 721 | 722176112   | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm             | m   | 1,000           | 187,00          | 9,65           | 177,35          | 187,00          | 0,00034  | 0,000           |
| 15                                          | 721 | 722220111   | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem                     | kus | 1,000           | 172,00          | 71,40          | 100,60          | 172,00          | 0,00013  | 0,000           |
| 16                                          | 286 | 28654369    | přechodka PPR s vnějším plastovým závitem dG 20x1/2"                     | kus | 1,000           | 26,30           | 26,30          | 0,00            | 26,30           | 0,00003  | 0,000           |
|                                             |     |             | 0,970873786407767 * 1,03                                                 |     | 1,000           |                 |                |                 |                 |          |                 |
| 17                                          | 286 | 28615152    | trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 20mm dl 4m                     | m   | 1,000           | 28,90           | 28,90          | 0,00            | 28,90           | 0,00036  | 0,000           |
|                                             |     |             | 0,970873786407767 * 1,03                                                 |     | 1,000           |                 |                |                 |                 |          |                 |
| 18                                          | 551 | 55111855    | ventil zahradní mosazný bez hadicové přípojky 3/4"                       | kus | 1,000           | 363,00          | 363,00         | 0,00            | 363,00          | 0,00038  | 0,000           |
|                                             |     |             | 0,970873786407767 * 1,03                                                 |     | 1,000           |                 |                |                 |                 |          |                 |
| 19                                          |     | R2          | automatický vypouštěcí ventil 1/2" bronz                                 | kus | 1,000           | 380,00          | 380,00         | 0,00            | 380,00          | 0,00006  | 0,000           |
|                                             |     |             | 0,971 * 1,03                                                             |     | 1,000           |                 |                |                 |                 |          |                 |

**Celkem**

**9 559,68**

**10 582,88**

**20 142,56**

**25,108**

