

Smlouva o dílo č. 03/2021/SM-VO

(dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 - občanský zákoník dále jen "NOZ")

I. Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou

Nám. T. G. Masaryka 89

751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Ing. Miloslav Přikryl, starosta

IČO: 00301493

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech technických: Ing. Denisa Kramplová, vedoucí Odboru správy majetku
Alena Sohlichová, DiS., vedoucí oddělení Odboru správy majetku

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: 27-2119050207/0100

Telefon: 581 722 111

Fax: 581 722 202

dále jen objednatel

2. ARES Lipník n.B., s.r.o.

Sídlo: Svat. Čecha 1602, 751 31 Lipník nad Bečvou

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12494

IČO: 623 00 008

DIČ: CZ 62300008

Zástupce ve věcech smluvních: Vasil Mádr, jednatel

Kontakt: +420 725 810 003, email: madrvasil@seznam.cz

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník n.B.

Číslo účtu: 19-4272910217/0100

Zástupce ve věcech technických: Jaroslav Hruška

Kontakt: +420 725 813 666, email: hruska@areslipnik.cz

dále jen zhotovitel

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí Občanským zákoníkem, a to podle ust. § 2586 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo: „**Oprava povrchů místních komunikací v ul. Nár. hrdinů**“, dle návrhu: Prostá oprava povrchů místních komunikací vedené v pasportu místních komunikací pod označením 93c a 104d, místní komunikace III. tř. a IV. tř. v ul. Nár. hrdinů.

Rekonstrukce komunikace

Frézování živичného krytu do tl. 100 mm, Odkopávky a prokopávky v jednotlivých třídách zeminy vodorovné přemístění výkopku, Uložení sypaniny na dočasnou skládku, Úprava pláňe v zářezech, Beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tl. 50 mm, Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem ze sil. emulze, Beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním ACL 16+ tl. 50 mm, Podklad ze štěrkuodrti s rozprostřením a zhuťněním fr. 0-63 mm tl. 200 mm, Vyspravení podkladu obal. kam. ACP tl. 150 mm (k obrubě), Podklad z kameniva zpevněný cementem

– 15 cm - sanace, Výšková úprava uličního vstupu - poklop + šoupě, Výměna stávajících uličních vpustí + 2 nové ul. vpustí, Staveništní přesun hmot (nakládání, vodorovná doprava sutí, uložení sutí, poplatek za uložení sutí, poplatek za uložení na skládce a přesun hmot), vedlejší náklady a další doprovodné práce konkrétní specifikace v rozpočtu.

Rekonstrukce chodníků

Rozebrání stávající dlažby pro pěší a odstranění podkladu tl. 100 mm, Odstranění podkladů asfaltové vrstvy tl. 100 mm, Vytrhání stávajících stojatých obrub, Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 4 + ručně v zasíťovaném území, Vodorovné přemístění výkopku a Nakládání výkopku a poplatek za skládku sutí, Plošná úprava terénu + rozprostření ornice do 100 mm + založení parkového trávníku, Dodávka ornice, Osivo směs travní parková, Úprava pláně, Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 tl. 150 mm, Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 tl. 170 mm, Podklad z kameniva zpevněné cementem do tl. 120 mm, Kladení zámkové dlažby pro pěší tl. 60 mm, Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm, Dlažba zámková 200 x 100 x 60 mm + zámková dlažba slepecká 200 x 100 x 60 mm, Osazení chodníkového obrubníku s boční opěrou do lože z betonu, Obrubník chodníkový 1000 x 250 x 80 mm, Osazení silničních obrubníků a boční opěrou do lože z betonu, Obrubník silniční 1000 x 250 x 150 mm, Obrubník silniční nájezdový 1000 x 150 x 150 mm, Silniční obrubník přechodový levý, pravý 1000 x 150/250 x 150, Řezání stávajícího krytu do tl. 150 mm, Úpravy v chodníku - výšková úprava šoupáků, Svislá izolace novová folie v. 500 mm, Přesun hmot a další doprovodné práce konkrétní specifikace v rozpočtu.

Součástí zakázky je i vytýčení sítí, vytýčení stavby, dopravní značení, zkoušky a revize, zařízení staveniště, průběžné čištění komunikace a pasport stávajících objektů a oplocení.

Realizace zakázky byla odsouhlasena radou města usnesením č. 1295/2021 – RM 44 ze dne 26.04.2021.

2. Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů a podmínek vztahujících se k předmětu díla jako stavby.
3. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadání co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnost prohlašuje, že zadání porozuměl a že je schopen dílo provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
4. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadání a nebude v průběhu plnění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu této Smlouvy plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Doba a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy „**Oprava povrchů místních komunikací v ul. Nár. hrdinů**“, budou započaty po podpisu smlouvy posledním z účastníků, nejpozději však do 10 dnů po obdržení výzvy ze strany objednatele.
2. Celková nejvýše přípustná doba pro provedení díla je **max. 24 pracovních dnů** ode dne zahájení stavby. Den zahájení je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
4. Místem plnění předmětu smlouvy: ul. Nár. hrdinů – dotčený pozemek stavbou parc. č. 1225/2 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou.
5. Platnost smlouvy je do 31.12.2021.

V.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena ve výši:

Celkem bez DPH 2.695.753,00,- Kč

Celkem bez DPH 2.695.753,00,- Kč

Slovy: dvamilionyšestsetdevadesátpěttisícšedemsetpadesáttříKč

Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
3. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č.1.
5. Dohodnutou cenu lze měnit pouze na základě projednání změny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou přípustné.
2. Zhotovitel je oprávněn průběžně (měsíčně) vyúčtovat skutečně provedené práce daňovým dokladem (dále ve smlouvě jen faktury).
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
4. Lhůta splatnosti faktur je **14 dnů** od jejich doručení objednateli.
5. Faktury budou zhotovitelem vystavovány postupně do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících 10% z ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po předání díla bez vad a nedodělků.
6. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo provádí práce v rozporu s ustanovením této smlouvy.
7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.
8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.
9. Vráti-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).
10. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VII.

Jakost díla

1. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
2. Pokud není v zakázce stanoveno jinak, musí materiály, výrobky a práce odpovídat českým technickým normám platným ke dni podpisu této Smlouvy, popřípadě jiným předpisům platným v České republice.

VIII.

Záruční doba a vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku **v délce 60 měsíců**.
2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokladech vztahující se k provedení díla.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. Vady, které se vyskytnou v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu do 30 dnů od doručení oprávněného požadavku. Vady, které brání provozu nebo ohrožují život, budou - pokud je nelze odstranit ihned při zjištění nebo doručení oprávněného požadavku, nejpozději do 24 hodin.

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v **délce 42 měsíců**.

IX.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel zajistí ochranu stavby a ponese nebezpečí škod, které na stavbě případně vzniknou od termínu převzetí staveniště do termínu dokončení a předání stavby včetně likvidace zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění.
5. Zhotovitel nahradí objednateli škodu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu této smlouvy.

X.

Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedokončí dílo ve lhůtě podle čl. IV., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny celého díla za každý i započatý den prodlení.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná formou odpočtu z ceny díla.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé vady.

XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve smyslu § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a dle náležitostí přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., řádně do něj zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a jakosti prací. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

XII.

Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště zachovávat na staveništi čistotu a pořádek a je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. Pokud se provádí oprava na stavebním objektu, který je průběžně využíván, je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů, popřípadě ty které se budou během provádění díla v blízkosti stavebního objektu pohybovat.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
3. Výzvu k prověření prací musí zhotovitel učinit písemně nejméně tři dny předem a to provedením zápisu do stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.
4. Objednatel povolí za úplaty zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch na nezbytně nutnou dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede po dokončení díla do původního stavu.

Zhotovitel si zajistí samostatné měření elektrické energie, vody a úhradu těchto spotřebovaných energií, pokud nebude dohodnuto jinak.

XIII. Předání díla

Zhotovitel je povinen písemně, nejpozději 5 dnů předem, vyzvat objednatele k zahájení přejímacího řízení.

2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
3. O předávacím řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zhodnocení prací, soupis zjištěných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli a úspěšným doložením všech písemných dokladů - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů (certifikáty i z hlediska požární ochrany), zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, revizní zkoušky a zprávy, stavební deník, doklad o uložení odpadů, zápis o předání veřejných prostranství používaných k realizaci stavby zpět jejich vlastníkům, geometrické zaměření inženýrských sítí a dokumentace skutečného provedení stavby – vše ve dvojnásobném vyhotovení.
5. Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele zápisem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Zhotovitel se zavazuje k vyklizení staveniště do 5 dnů po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Pro odstoupení od této smlouvy platí zejména ustanovení § 2001 a násl. Občanského zákoníku.

XV. Ostatní ujednání


1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry účastníků ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení s platností originálu.
7. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zveřejněn v Úředním věstníku České republiky. Objednatel se zavazuje, že zajistí

9. Přílohy smlouvy: č.1 Položkový rozpočet

Zpracování osobních údajů je prováděno na základě platné legislativy na ochranu osobních údajů a tím je „plnění právní povinnosti“ a dále na základě dalšího zákonného způsobu zpracování osobních údajů a tím je „příprava a plnění smlouvy“. Doba uchování je na základě skartačního řádu dle zákona o archivnictví. Ostatní informace práva a povinnosti při zpracování osobních údajů má správce uvedeny na adrese: <https://www.mesto-lipnik.cz/informace-poskytovane-spravcem/d-6435/p1=5748>.

V Lipniku nad Bečvou dne

14 -05- 2021



Ing. Miloslav Příkryl

starosta
za objednatele



V Lipniku nad Bečvou dne 10.5.2021



Vasil Mádr

jednatel
za zhotovitele

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Lipník nad Bečvou, ulice Nár. hrdinů

JKSO

Název objektu

Oprava komunikace a chodníků

EČO

Místo

Lipník nad Bečvou

Objednatel

Město Lipník nad Bečvou.nám.TGM 89

IČ

DIČ

Projektant

Zhotovitel

ARES Lipník n.B. s.r.o

62300008

CZ62300008

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště 0,00% 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy 0,00% 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00% 0,00
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 2 695 752,50	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22 2 695 753
Objednatel		24	DPH 15,00 % z 0,00
Datum a podpis	Razítko	25	DPH 21,00 % z 566 108
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25) 3 261 861
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky zadavatele 0,00
		28	Klouzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnění +- 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba : Lipník nad Bečvou, ulice Nár.hrdinů

Objekt : Oprava komunikace a chodníků

Část :

Objednavatel :

Projektant :

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem bez DPH	Hmotnost celkem	Suř celkem
1	2	3	4	5	6	7


	Práce a dodávky HSV					
1	Oprava komunikace - živičné povrchy			1 192 520,29		
2	Oprava chodníků			1 503 232,21		

HSV Celkem

2 695 752,50

Celkem

2 695 753



Položkový rozpočet

S:	Lipník n. B. - oprava MK Nár. Hrdinů
O:	Lipník n. B. - oprava MK Nár. Hrdinů
R:	Lipník n. B. - oprava MK Nár. Hrdinů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
						159 803,00		
Díl: 1		Zemní práce						
1	113151319	Frézování živícího krytu do tl. 100mm	m ²	2 239,00000	64,20	143 743,80	vlastní	RTS 18/I
2	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině tř.4 do 100 m3 sanace	m ³	74,00000	111,80	8 273,20	RTS 18/I	RTS 18/I
3	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m ³	74,00000	3,00	222,00	RTS 18/I	RTS 18/I
4	162701105R00	Vodorovné přemístění vykopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí.	m ³	74,00000	28,00	2 072,00	RTS 18/I	RTS 18/I
5	1171201201R00	Uložení spayaný na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ vykopku nebo omčce	m ³	74,00000	18,00	1 332,00	RTS 18/I	RTS 18/I
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m ³	74,00000	22,00	1 628,00	RTS 18/I	RTS 18/I
7	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuňněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m ²	211,00000	12,00	2 532,00	RTS 18/I	RTS 18/I
						840 506,00		
Díl: 6		Komunikace						
8	5717131212R00	Belon asfaltový s rozprostřením a zhuňněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16 tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m ²	m ²	2 239,00000	222,00	497 058,00	RTS 18/I	RTS 18/I
9	673231111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m ²	m ²	2 239,00000	11,80	26 420,20	RTS 18/I	RTS 18/I
10	577151122R00	Belon asfaltový s rozprostřením a zhuňněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+. tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m ²	m ²	2 150,40000	112,00	240 844,80	RTS 18/I	RTS 18/I
11	664661111R00	Podklad ze šlérkordlí s rozprostřením a zhuňněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuňnění 200 mm	m ²	211,00000	48,00	10 128,00	RTS 18/I	RTS 18/I
12	566901162	Vyspravení podkladu po překopech plochy do 15m ² obal Kam ACP L 150mm doplnění ACP k obrubě	m ²	88,60000	455,00	40 313,00	RTS 18/I	RTS 18/I
13	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem 15cm - sanace	m ²	211,00000	122,00	25 742,00	RTS 18/I	RTS 18/I
						129 055,00		
Díl: 8		Trubní vedení						
14	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnáni plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.	kus	5,00000	4 420,00	22 100,00	RTS 18/I	RTS 18/I
15	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 20 cm zvýšením krytu šoupáté odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnáni plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy	kus	8,00000	911,00	4 555,00	RTS 18/I	RTS 18/I
16	R-položka	Výměna stávající uliční vpusť a 2ks nová odoburání stavby: UV včetně nápojného potrubí v délce 2m včetně zemních prací a příčných přesunů Dodávka a montáž nové UV včetně odkalště kalového koše, šachtových dlců rámu a mříže. Provedení nového potrubí z PP DN 200 SN 8, včetně dodávky a montáže, provedení propoje na távající potrubí, včetně zatěsnění	kus	8,00000	12 800,00	102 400,00	Vlastní	Indiv
						61 456,29		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
17	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suli pro vodorovnou dopravu	t	515,58000	21,00	10 827,18	RTS 18/I	RTS 18/I
18	979082213R00	Vodorovná doprava suli po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	515,58000	31,00	15 982,98	RTS 18/I	RTS 18/I
19	979082219R00	Vodorovná doprava suli po suchu příplatek k ceně za každý další i započaly 1 km přes 1 km	t	9 798,02000	1,10	10 775,62	RTS 18/I	RTS 18/I
20	979093111R00	Uložení suli na skládku bez zhuňnění	t	615,58000	15,00	7 733,70	RTS 18/I	RTS 18/I
21	979990103R002	Poplatek za uložení suli - beton, kamenivo	t	23,00000	50,00	1 150,00	RTS 18/I	RTS 18/I
	99721645	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	492,58000	5,00	2 462,90	RTS 18/I	RTS 18/I
22	998225111R00	Přesun hmot komunikací a terasí, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	504,78100	5,00	2 523,91	RTS 18/I	RTS 18/I
						11 700,00		
Díl: VN		Vedlejší náklady						
23	00511 R1	Geodetické práce po dobu výstavby Geodetické zamerění rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavicak Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami	Soubor	1,00000	500,00	500,00	RTS 18/I	Indiv
24	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stavajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby	Soubor	1,00000	3 200,00	3 200,00	RTS 18/I	Indiv
25	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelém a které jsou pro provedení díla nezbytné	Soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	RTS 18/I	Indiv
26	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světlé signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací	Soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	RTS 18/I	Indiv
27	005211046R	Užívání veřejných ploch v prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložení stavebního materiálu nebo stavebního odpadu	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 18/I	Indiv
28	R1	Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby	Soubor	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	Indiv
29	R2	Fotodokumentace stavby	Soubor	1,00000	150,00	150,00	Vlastní	Indiv
30	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	150,00	150,00	RTS 18/I	Indiv
31	005121 R1	Zařízení a provoz staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	Indiv
Celkem						1 192 520,29		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lipník nad Bečvou, ulice Nár. hrdinů

Objekt: Rekonstrukce chodníků

Soupis:

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 503 232,21

HSV - Práce a dodávky HSV

1 503 232,21

1 - Zemní práce

330 010,29

5 - Komunikace

789 568,10

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

289 261,82

99 - Přesuny hmot a sutí

94 392,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lipník nad Bečvou, ulice Nár. hrdinů

Objekt: Rekonstrukce chodníků

Soupis:

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 503 232,21

1 - Zemní práce

330 010,29

1	K	RO	Vytýčení inženýrských sítí	soub	1,000	2 510,00	2 510,00
2	K	RO	Vytýčení stavby, geodetické práce	soub	1,000	1 210,00	1 210,00
3	K	RO	Dopravní značení	soub	1,000	680,00	680,00
4	K	RO	Zkoušky a revize	soub	1,000	2 800,00	2 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	RO	Zařízení staveniště	soub	1,000	540,00	540,00
6	K	RO	Oprava, údržba a průběžné čištění komunikací a dotčených ploch	soub	1,000	1 230,00	1 230,00
7	K	RO	Pasport stávajících objektů - oplocení	soub	1,000	240,00	240,00
8	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	1 132,700	12,30	13 932,21
9	K	113107310	Odstranění podkladu kam.těžené tl.10cm	m2	1 132,700	24,20	27 411,34
10	K	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy 10cm	m2	248,700	48,00	11 937,60
11	K	113202111	Vytrhání obrub stojatých	m	501,300	54,00	27 070,20
12	K	120001101	Příplatek za stížené vykop. v blízkosti podzemního vedení	m3	76,000	245,00	18 620,00
13	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 4	m3	266,900	249,00	66 458,10
14	K	122302201-01	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 4 ručně v zasilovaném území	m3	21,500	450,00	9 675,00
15	K	162601102	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	399,200	168,00	67 065,60
16	K	1671011011	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	399,200	41,00	16 367,20
17	K	9790981102	Poplatek za skládku suti - zemina, kamení (max. rozměr 500mm)	m3	399,200	105,00	41 916,00
18	K	182001112	Plošná oprava terénu nerovn.do 10cm	m2	21,000	26,00	546,00
19	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	21,000	31,00	651,00
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	21,000	18,80	394,80
21	M		<i>dodávka ornice vč.dovozy</i>	m3	2,100	210,00	441,00
22	M	005724100	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	0,150	92,00	13,80
23	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 282,700	14,20	18 214,34
24	K	1834031601	Obdělání půdy - vyčištění zeminy, chem. odplevelení hrabání válení	m2	21,000	4,10	86,10

5 - Komunikace

789 568,10

25	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-32 tl 150 mm	m2	404,300	141,00	57 006,30
26	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-32 tl 170 mm	m2	878,400	152,00	133 516,80
27	K	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem do 12cm	m2	254,300	268,00	68 152,40
28	K	596211106	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl.60 mm skupiny A pl do 50 m2 lože 50 mm kamenivo drcené hrubé	m2	1 132,700	228,00	258 255,60
29		596291111	Řezání zámkové dlažby tl.6cm	m	412,000	65,00	26 780,00
30	M	5924511001	<i>dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní</i>	m2	1 085,000	209,00	226 765,00
31	M	5924511901	<i>dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná</i>	m2	51,600	370,00	19 092,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

289 261,82

32	K	917862111	Osazení obrubníku chodníkového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	198,00	792,00
33	M	RO	<i>Obrubník chodníkový 100x25x8</i>	ks	4,000	98,00	392,00
34	K	917862111	Osazení obrubníku silničního s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	497,300	210,00	104 433,00
35	M	RO	<i>Obrubník silniční 100x25x15</i>	ks	359,000	108,00	38 772,00
36		RO	<i>Obrubník silniční nájezdový 100x15x15</i>	ks	121,000	99,00	11 979,00
37	M	RO	<i>Obrubník silniční přechodový levý, pravý 100x15/25x15</i>	ks	48,000	288,00	13 824,00
38	K	919735112	Řezání stávajícího živícího krytu tl.do 150mm	m	497,300	14,00	6 962,20
39	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu soupěte	ks	21,000	350,00	7 350,00
40	K	RO	Svislá izolace novová folie v.0,5m	m2	189,000	68,00	12 852,00
41	K	979087212	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	228,300	46,00	10 501,80
42	K	979082213	Vodorovná doprava suti bez naložení do 1km	t	228,300	89,00	20 318,70
43	K	979082219	Příplatek za dalších zap. 1000m	t	4 337,700	5,60	24 291,12
44	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu asfaltového	t	53,800	255,00	13 719,00
45	K	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	177,500	130,00	23 075,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99 - Přesuny hmot a sutí							94 392,00
46	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným, monolitickým betonovým nebo živičným	t	874,000	108,00	94 392,00

