

SMLOUVA O DÍLO

č. KRPE-23736/ČJ-2021-1700VZ

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále také „smlouva o dílo“)

Smluvní strany

1. Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: +420 974 561 223, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: pm trávníky s.r.o.
Sídlo: Senecká 33, Senec, 330 08 Zruč-Senec
Zastoupený: 
IČ: 291 13 954
DIČ: CZ29113954
Bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s.
Číslo účtu: 7819418001/5500
Telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25776

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupce objednatele pro věci technické

Zástupce objednatele pro věci technické je

Uvedený zástupce objednatele je pověřen řešením technických problémů, kontrolou provedených prací, předáním staveniště, převzetím dokončeného díla a je oprávněn vést předběžná jednání ohledně změn a doplňků, včetně rozšíření či redukce smluvních prací a provádět rozhodnutí týkající se např.:

- předání staveniště,
- provedení dodatečných zkoušek či ověření,
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení,
- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,
- odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí dokončeného díla.

Zástupce zhotovitele pro věci technické [doplň účastník zadávacího řízení]

Zástupcem zhotovitele pro věci technické je

Uvedený zástupce zhotovitele je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

Výše uvedení zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě.

I. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele k provedení díla - stavebních prací k veřejné zakázce s názvem „**Stavební úprava hřišť ÚZ Trpišov**“ na své náklady a nebezpečí, řádné a včasné dokončení a předání zhotoveného díla objednateli a rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas dokončené a předané dílo cenu, ujednanou touto smlouvou o dílo.
2. Stavební práce budou provedeny v souladu s touto smlouvou, v rozsahu přílohy č. 1 Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také výkaz výměr) a Zadávací dokumentací č.j. KRPE-23736-5/ČJ-2021-1700VZ.
3. Příslušná dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta v rámci zadávací dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku, za její správnost a úplnost odpovídá objednatel.
4. V předmětu plnění a ceně díla je zahrnuto mimo jiné:
 - a) úhrada všech poplatků souvisejících s realizací předmětu díla, zajištění potřebných ploch mimo vlastní staveniště v majetku objednatele, zajištění povolených skládek pro odpady vzniklé ze stavby včetně zajištění likvidace těchto odpadů,
 - b) provedení veškerých dodávek a prací obsažených v této smlouvě, zajištění a předání veškerých dokladů nutných k dokončení stavební akce,
 - c) úplné dokončení stavby, její vyklizení, včetně řádného úklidu a předání díla v termínu.
5. Objednatel je povinen předmět plnění pokud je bez vady převzít a zaplatit řádně a včas.

II. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Místo plnění: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice.
2. Místo dodání: **Účelové zařízení Trpišov, Trpišov čp. 5, 538 21 Slatiňany.**
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **30. června 2021**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.
4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště způsobilé k zahájení prací nejpozději do 5 pracovních dnů od data účinnosti smlouvy.
5. Za termín zahájení realizace díla se považuje den předání staveniště, zhotovitel tímto dnem zahájí práce na realizaci díla, za což se považuje i zařizování staveniště, které zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.
6. Nezačíná-li zhotovitel stavební práce ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se zahájením prací.
7. Nezačíná-li zhotovitel práce na realizaci díla do 14 dnů po předání staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž tímto není dotčeno splnění předchozího odst. 6.
8. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle této smlouvy z důvodů ležících na jeho straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s dokončením díla.
9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na veřejnou zakázku.

Celková cena díla bez DPH

4 930 594,48 Kč

DPH 21 %

1 035 424,84 Kč

Celková cena díla včetně DPH

5 966 019,32 Kč

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo.

4. Jednotkové ceny položek v oceněném soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr jsou pevné a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty v korunách českých.
5. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla mimo okolností, které nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy o dílo.
6. V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu díla, budou práce prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se změněnou sazbou. Obě smluvní strany se zavazují, že na případné změny daňových předpisů budou reagovat dodatkem v souladu s čl. IX. odst. 1 této smlouvy.
7. Realizovaný předmět plnění veřejné zakázky je určen výhradně a zcela pro výkon působnosti v oblasti veřejné zprávy, ve které se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto nelze na něj aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.
2. Platba bude uskutečněna na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem za skutečně provedené práce a související dodávky. Nedílnou součástí předložené faktury musí být soupis provedených prací případně souvisejících dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
3. Zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasí soupis provedených prací případně souvisejících dodávek svým podpisem na zjišťovacím protokolu a do 7 dnů od jeho předložení zhotovitelem mu jej vrátí za účelem fakturace. Fakturu zhotovitel vystaví a předloží k úhradě objednateli nejpozději do 7 dnů po obdržení odsouhlaseného soupisu prací a dodávek.
4. Faktura musí obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, dále číslo smlouvy o dílo, název stavební akce, cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu včetně DPH.
5. Splatnost faktury je 30 dnů po jejím doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 21 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
6. Smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury se stanoví ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
8. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací případně souvisejících dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce nebo dodávky, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou o dílo nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, anebo jej provést pod svým osobním vedením.

3. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
4. Stavenišťem se rozumí prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
5. Média potřebná k provedení díla zajistí zhotovitel po dohodě s objednatelem.
6. Zhotovitel musí udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a s tím spojeného materiálu, aby nedocházelo k jeho skladování a následnému hromadění. Toto se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace.
7. Všechny práce budou prováděny za provozu v součinnosti s uživatelem objektu nebo po dohodě se zástupcem objednatele pro věci technické, případně uživatelem objektu.
8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla.
9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště včetně pohybu svých pracovníků pouze v dotčených prostorách. Zhotovitel se zavazuje k dodržování předpisů požárních, hygienických a o ochraně životního prostředí.
10. Zhotovitel musí při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací dokumentaci. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
12. Objednatel nezajišťuje skládky (dále např. povolení vstupu na cizí pozemky, povolení překopů apod.) a veškerá jednání, povolení a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla si ve smyslu podmínek zadávacího řízení zajistí zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
13. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu na tyto změny upozornit objednatele. Zástupce objednatele za účasti zástupce zhotovitele provede písemný soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, provede ocenění podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle cenových položek obsažených v ceníku stavebních prací URS platný pro rok realizace stavby a předloží tento soupis se zdůvodněním nezbytnosti provedení objednateli. Teprve po jeho odsouhlasení objednatelem na základě schváleného Protokolu o posouzení změn v průběhu stavby vyzve objednatel zhotovitele k poskytnutí potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo na provedení těchto dodatečných stavebních prací. Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu a v odůvodněných případech na změnu termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že do doby podpisu dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v díle, bude zahájeno jednání o úpravě termínu dokončení díla.

14. Zhotovitel může navrhnout použití obdobných materiálů, výrobků nebo technologií za předpokladu zlepšení technických a užitných parametrů. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které mají platné certifikáty, případně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti a kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály a výrobky, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou předány objednateli při předání a převzetí díla.
15. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
16. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o stavebních pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací včetně informací o zakrývání konstrukcí, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
17. Ve stavebním deníku musí být uvedeno, **pokud to povaha realizovaného díla vyžaduje**, mimo jiné:
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele
 - název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele
 - název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PD
 - rozhodnutí popřípadě ohlášení stavebního úřadu MVČR
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
 - seznam konstrukcí a prací podléhajících kontrole.
18. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
19. Zápisy do stavebního deníku se zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce objednatele ve věcech technických, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisující osobou podepsány.
20. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebního deníku zhotovitelem proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit zástupci objednatele, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem informován.
21. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil zástupce objednatele ve věcech technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. O takových provedených zápisech ve stavebním deníku je zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce objednatele písemně nebo telefonem.
22. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla zhotovitelem.

23. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě (např. orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Objednatel informuje účastníky nejpozději 3 pracovní dny před termínem jednání, jmenný seznam účastníků je přílohou této informace. Zástupce zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout k řešeným problémům stanovisko, případně si přizvat zástupce poddodavatele, bude-li jeho účast nutná. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam.

VI. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
2. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky, je provedeno vyklizení a upravení prostor dotčených stavebními pracemi, jsou předány všechny doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády, certifikáty použitých výrobků a materiálů, doklady o uložení hmot na předepsanou skládku, doklady o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a NV č. 163/2002 Sb., doklady vyplývající z čl. VI. odst. 3 této smlouvy o dílo, a následně je podepsán protokol o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně případného dokladu o odstranění závad a nedodělků.
3. Zhotovitel doloží objednateli k přejímacímu řízení níže uvedené doklady, **pokud to povaha realizovaného díla vyžaduje**:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení, v souladu s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, doklady o shodě podle NV č. 163/2002 Sb.),
 - zápisy o vyzkoušení zařízení a provozních zkouškách,
 - doklady o zaškolení uživatele v obsluze instalovaných a dodaných zařízení, dokumentaci skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení se zakreslením veškerých změn a odchylek, dodatky a jejich soupisů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. (stavení zákon),
 - stavební deník (originál),
 - doklad o uložení hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců
 - protokoly o provedených tlakových zkouškách,
 - písemný seznam dokladů předávaných k přejímacímu řízení objednateli.

Bez požadovaných dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a přejímací řízení nebude zahájeno.

4. Zhotovitel je povinen písemně nebo telefonicky oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, ve kterém bude dílo připraveno k předání. Přípravenost k předání díla musí být v takovém časovém předstihu před smluvním termínem dokončení díla dle čl. II. odst. 3, ve kterém zhotovitel odstraní případně zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady a bude sepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
6. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.
7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, funkčně bránící nebo podstatně omezující užívání díla.
8. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
9. Dnem podepsání zápisu a závěrečného protokolu o předání a převzetí oprávněnými zástupci ve věcech technických obou smluvních stran je dílo považováno za převzaté objednatelem.

VII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla **v délce 60 měsíců** ode dne převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu a řádně reklamoval.
2. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která uplynula od předložení reklamace do odstranění vad.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu do 14 dnů od obdržení reklamace, nebo v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci. V těchto případech zároveň platí ustanovení čl. VII. odst. 6. Po odstranění vad vyzve zhotovitel písemně objednatele k provedení přejímky odstraněných vad.
5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady, která brání řádnému užívání díla, do 24 hodin.
6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady způsobem a v termínech, uvedených v předchozích ustanoveních, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který bude s odstraněním reklamované vady v prodlení. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy o dílo pro podstatné porušení smlouvy a v souladu s § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
2. Účastníci smlouvy o dílo sjednávají, že mimo důvody podstatného porušení smlouvy uvedené v § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se dále za podstatné porušení smlouvy považuje:
 - prodlení zhotovitele se zahájením prací nebo dokončením a předáním díla podle čl. II. této smlouvy delší 15 dnů,
 - prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delší než 15 dnů,
 - neprovedení díla osobně zhotovitelem anebo pod jeho osobním vedením,
 - provádění díla v rozporu se smlouvou, ve špatné kvalitě, pokud na základě písemného upozornění objednatele nesjedná zhotovitel do tří dnů nápravu vadného stavu,
 - vady díla, funkčně bránící nebo podstatně omezující užívání díla.

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo v případě zahájení exekučního nebo insolvenčního řízení proti zhotoviteli.
4. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce v zadávacím řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy o dílo odstoupit na základě ujednání z této smlouvy o dílo vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy o dílo na základě ujednání z této smlouvy o dílo vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, a zpracuje konečnou fakturu,
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - d) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení,
 - e) po předání provedených prací sjednají obě strany písemně zrušení smlouvy.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.
4. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.
5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Zaplacení kterékoliv smluvní pokuty nemá vliv na oprávnění požadovat zákonný úrok z prodlení.
6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s uveřejněním svých identifikačních údajů, smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku včetně dodatků a dalších údajů a dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou.
7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,

kteře při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

8. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle předchozího ustanovení všechny osoby, které se budou podílet na realizaci této smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na realizaci této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
9. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
10. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním stanovením a touto smlouvou jako celkem.
11. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, zástupců smluvních stran pro věci technické, popř. jimi pověřených pracovníků.
12. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
13. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně, nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení.

X. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a její platnost trvá do splnění všech závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. - zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv Krajské ředitelství policie Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění v registru smluv doručeno elektronicky.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve **dvou** stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy a že ji uzavírají vážně a na základě svobodné vůle.
3. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení

V Pardubicích dne..... 28 -04- 2021

Ve Zruči-Senci dne..... 13.5.2021


Za objednatele:



Renata Kaňková
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku



Za zhotovitele:



SPRÁVNÍK S.R.O.
Senecká 33, 330 08 Zruč - Senec
Tel.: 737 333 749 • 604 487 323
IČ: 291 13 954 • DIČ: CZ29113954



-3-

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25012020
 Stavba: Stavební úpravy hřišť v a reálu ÚZ Trpišov

KSO:
 Místo: p.p.č. 338/7. k.ú. Trpišov

CC-CZ:
 Datum: 26. 1. 2021

Zadavatel:
 KŘP Par. kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 pm trávníky s.r.o.

IČ: 291 13 954
 DIČ: CZ29113954

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:
 NEDILNOU SOUČASTÍ ROZPOCTU JE PROJEKTOVA DOKUMENTACE!

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémata a specifikace materiálu).

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.

POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A OCENIT!

Cena bez DPH			4 930 594,48
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 4 930 594,48	Výše daně 1 035 424,84
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			5 966 019,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25012020

Stavba: Stavební úpravy hřišť v a reálu ÚZ Trpišov

Místo: p.p.č. 338/7. k.ú. Trpišov

Datum: 26. 1. 2021

Zadavatel: KŘP Par. kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice

Projektant:

Uchazeč: pm trávníky s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 930 594,48	5 966 019,32
01	SO-01 - Hřiště (bazén)	2 301 942,86	2 785 350,86
01.1	SO-01.1 Výměna podloží	1 309 260,10	1 584 204,72
02	SO-02 Drenáž	174 339,17	210 950,40
03	SO-03 Osvětlení	271 438,72	328 440,85
04	SO-04 Opěrná zeď	154 907,73	187 438,35
05	SO-05 Oplocení	374 255,90	452 849,64
06	SO-06 Mobiliář	245 950,00	297 599,50
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	98 500,00	119 185,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hřišť v a reálu ÚZ Trpišov

Objekt:

01 - SO-01 - Hřiště (bazén)

KSO:

Místo: p.p.č. 338/7. k.ú. Trpišov

Zadavatel:

KŘP Par. kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice

Uchazeč:

pm trávníky s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

291 13 954

DIČ:

CZ29113954

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Účastník předloží jako součást nabídky: Technický list TPV granulátu prokazující shodu nabízeného granulátu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci.

Zprávu/protokol z akreditované laboratoře dle normy ČSN EN14877 k požadovanému finálnímu sportovnímu povrchu z TPV granulátu. Platné oprávnění vydané výrobcem nebo autorizovaným prodejcem k pokládce sportovních povrchů z TPV granulátu.

Vzorek TPV granulátu v barevném provedení dle požadavků uvedených v projektové dokumentaci. Vzorek bude označen názvem výrobce.

Cena bez DPH

2 301 942,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 301 942,86	21,00%	483 408,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 785 350,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hřišť v a reálu ÚZ Trpišov

Objekt:

01 - SO-01 - Hřiště (bazén)

Místo:

p.p.č. 338/7, k.ú. Trpišov

Datum:

26. 1. 2021

Zadavatel:

KŘP Par. kraje, Na Spraveslnosti 2516, Pardubice

Projektant:

Uchazeč:

pm trávníky s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 301 942,86

HSV - Práce a dodávky HSV

2 167 079,16

1 - Zemní práce

1 128 481,68

5 - Komunikace pozemní

738 154,17

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

27 854,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

146 940,47

998 - Přesun hmot

125 648,25

PSV - Práce a dodávky PSV

134 863,70

767 - Konstrukce zámečnické

36 799,70

997 - Přesun sutě

98 064,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hřišť v a reálu ÚZ Trpišov

Objekt:

01 - SO-01 - Hřiště (bazén)

Místo:

p.p.č. 338/7. k.ú. Trpišov

Datum:

26. 1. 2021

Zadavatel:

KŘP Par. kraje, Na Spraveslnosti 2516, Pardubice

Projektant:

Uchazeč:

pm trávníky s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 301 942,86

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 167 079,16

D 1 Zemní práce 1 128 481,68

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm l s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	80,120	100,50	8 052,06	CS ÚRS 2021 01
	WV		" odstranění stávající zeleně dle v.č. C.4 - kolem bazénu 10,65+5,75+20,39+1,34+6,09+9,26+5,38+5,17+8,16+2,61+5,3		80,120			
	WV		2		80,120			
	WV		Součet		80,120			
2	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	2,000	523,46	1 046,92	CS ÚRS 2021 01
3	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	51,000	64,05	3 266,55	CS ÚRS 2021 01
	WV		" dle v.č. C4 - bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem a bude účtováno dle skutečnosti					
	WV		" odstranění stávající dlažby		51,000			
	WV		30*1,7		51,000			
	WV		Součet		51,000			
4	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 100 mm ručně	m2	51,000	115,04	5 867,04	CS ÚRS 2021 01
	WV		" dle v.č. C4 - bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem a bude účtováno dle skutečnosti					
	WV		" odstranění stávající dlažby		51,000			
	WV		30*1,7		51,000			
	WV		Součet		51,000			
5	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	390,225	42,46	16 568,95	CS ÚRS 2021 01
	WV		13,526*28,85 " odstranění vrstvy multi. hřiště		390,225			
	WV		Součet		390,225			
6	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	390,225	72,43	28 264,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		13,526*28,85 " odstranění vrstvy multi. hřiště		390,225			
	WV		Součet		390,225			
7	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	100,000	50,42	5 042,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		100" bude upřesněno dle rozsahu terénních úprav		100,000			
8	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	336,320	261,52	87 954,41	CS ÚRS 2021 01
	WV		" dle v.č. 01-C.3					
	WV		152 " odkopání fotbal. hřiště		152,000			
	WV		30" odkopání multi. hřiště		30,000			
	WV		4,5+3,2" odkopání pro vyrovnání kolem multi. hřiště		7,700			
	WV		4" odkop pro palisády		4,000			
	WV		Mezisoučet		193,700			
	WV		(207,87+267,53)*0,3" odstranění podkladu multifunkčního hřiště		142,620			
	WV		Mezisoučet		142,620			
	WV		Součet		336,320			
9	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	336,320	295,82	99 490,18	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: " odvoz nevyužitě vykopané zeminy - bude upřesněno dle situace na stavbě a fakturováno dle skutečnosti					
10	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 026,880	22,81	69 043,13	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: " odvoz nevyužitě vykopané zeminy - bude upřesněno dle situace na stavbě a fakturováno dle skutečnosti					
	WV		336,32		336,320			
	WV		336,32*9 "Přepočtené koeficientem množství		3 026,880			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	336,320	18,47	6 211,83	CS ÚRS 2021 01
	WV		" uložení nevyužitě vykopané zeminy - bude upřesněno dle situace na stavbě a fakturováno dle skutečnosti					
	WV		336,32		336,320			
	WV		Součet		336,320			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	672,640	253,00	170 177,92	CS ÚRS 2021 01
	WV		336,32*2,0		672,640			
13	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	255,090	410,95	104 829,24	CS ÚRS 2021 01
	WV		" doplnění nevhodné zeminy					
	WV		3+8,5+11,5+24,3+12+72,19+51		182,490			
	WV		67+5,6		72,600			
	WV		Součet		255,090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídná	t	510,180	226,00	115 300,68	CS ÚRS 2021 01
	VV		255,09*2,0		510,180			
15	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	390,190	39,14	15 272,04	CS ÚRS 2021 01
	VV		20,81+18,1+26,95		65,860			
	VV		144,84+53,77+23,94+56,78+28,54+16,46		324,330			
	VV		Součet		390,190			
16	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1 469,720	6,72	9 876,52	CS ÚRS 2021 01
	VV		378,92+210,64		589,560			
	VV		9,35+5,26		14,610			
	VV		16,42+28,54+56,78+53,77+144,84+23,94		324,290			
	VV		207,87+267,53		475,400			
	VV		18,1+26,95		45,050			
	VV		20,81		20,810			
	VV		Součet		1 469,720			
17	K	181912112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	763,560	45,02	34 375,47	CS ÚRS 2021 01
	VV		240,64+56,78+53,77+144,84		496,030			
	VV		267,53		267,530			
	VV		Součet		763,560			
18	K	182211121	Svahování násypů ručně	m2	89,750	101,94	9 149,12	CS ÚRS 2021 01
	VV		20,81		20,810			
	VV		23,94+28,54+16,46		68,940			
	VV		Součet		89,750			
19	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	18,516	410,95	7 609,15	CS ÚRS 2021 01
	VV		"doplnění ornice					
	VV		"pro zatravnění svahů					
	VV		20,81+18,1+26,95		65,860			
	VV		23,94+28,54+16,46		68,940			
	VV		Mezisoučet		134,800			
	VV		"pro zatravnění nových rovin					
	VV		56,78+53,77+144,84		255,390			
	VV		Mezisoučet		255,390			
	VV		"dle v.č. 01-C.2 - doplněním kolem bazenů					
	VV		10,65+5,75+20,39+1,34+6,09+9,26+5,38+5,17+8,16+2,61+5,3		80,120			
	VV		2					
	VV		Mezisoučet		80,120			
	VV		Součet		470,310			
	VV		470,31*0,05		23,516			
	VV		-100*0,05" využití stávající ornice		-5,000			
	VV		Součet		18,516			
20	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	37,032	548,00	20 293,54	CS ÚRS 2021 01
	VV		18,516*2,0		37,032			
21	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	214,920	102,87	22 108,82	CS ÚRS 2021 01
	VV		"pro zatravnění svahů					
	VV		20,81+18,1+26,95		65,860			
	VV		23,94+28,54+16,46		68,940			
	VV		"pro zatravnění kolem bazénu					
	VV		10,65+5,75+20,39+1,34+6,09+9,26+5,38+5,17+8,16+2,61+5,3		80,120			
	VV		2					
	VV		Součet		214,920			
22	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	255,390	76,04	19 419,86	CS ÚRS 2021 01
	VV		"pro zatravnění nových rovin					
	VV		56,78+53,77+144,84		255,390			
	VV		Součet		255,390			
23	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	470,310	19,52	9 180,45	CS ÚRS 2021 01
	VV		"doplnění ornice					
	VV		"pro zatravnění svahů					
	VV		20,81+18,1+26,95		65,860			
	VV		23,94+28,54+16,46		68,940			
	VV		Mezisoučet		134,800			
	VV		"pro zatravnění nových rovin					
	VV		56,78+53,77+144,84		255,390			
	VV		Mezisoučet		255,390			
	VV		"dle v.č. 01-C.2 - doplněním kolem bazenů					
	VV		10,65+5,75+20,39+1,34+6,09+9,26+5,38+5,17+8,16+2,61+5,3		80,120			
	VV		2					
	VV		Mezisoučet		80,120			
	VV		Součet		470,310			
24	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	19,753	91,80	1 813,33	CS ÚRS 2021 01
	VV		470,31*0,04*1,05		19,753			
25	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	92,820	410,95	38 144,38	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nová vrstva ornice fotbalového hřiště - dle v.č. 01-V2					
	VV		36,4*17,0*0,15		92,820			
	VV		Součet		92,820			
26	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	92,820	548,00	50 865,36	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nová vrstva ornice fotbalového hřiště - 50% dle popisu skladby dle v.č. 01-V2					
	VV		36,4*17,0*0,15/2*2,0		92,820			
	VV		Součet		92,820			
27	M	58151280	písek sklářský práný frakce 0,1/1 VL	t	92,820	758,00	70 357,56	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nová vrstva ornice fotbalového hřiště - 50% dle popisu skladby dle v.č. 01-V2					
	VV		36,4*17,0*0,15/2*2,0		92,820			
	VV		Součet		92,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	180404111	Založení hřišového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	618,800	87,68	54 256,38	CS ÚRS 2021 01
	VV		" dle popisu TZ str. 3 - fotbalové hřiště					
	VV		36,4*17,0" dle v.č. 01-V2		618,800			
	VV		Součet		618,800			
29	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	25,990	121,00	3 144,79	CS ÚRS 2021 01
	VV		618,8*0,04*1,05		25,990			
30	K	181311-R10	Provedení vápnění fotbalového hřiště dle popisu TZ str. 3	sada	1,000	15 800,00	15 800,00	CS Vlastní
	VV		1		1,000			
31	K	1804-R100	Provedení zkušebních polí 2x2m a zjišťovacích sond dle popisu projektu	sada	2,000	12 850,00	25 700,00	CS Vlastní
	VV		2		2,000			
	D	5	Komunikace pozemní				738 154,17	
32	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	618,800	138,25	85 549,10	CS ÚRS 2021 01
	VV		"ze skladby fotbalového hřiště - dle v.č. 01-V2					
	VV		36,4*17,0		618,800			
	VV		Součet		618,800			
33	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	407,778	190,72	77 771,42	CS ÚRS 2021 01
	VV		" ze skladby multi. hřiště dle v.č. 01-V2					
	VV		29,4*13,87		407,778			
	VV		Součet		407,778			
34	K	565191111.1	Podklad ploch pro tělovýchovu z asfaltového koberce - skladba dle popisu v.č. 01-V2	m2	407,778	568,00	231 617,90	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: skladba podkladu dle popisu PD : DRENÁŽNÍ ASFALT JEMNÝ TL 40mm DRENÁŽNÍ ASFALT HRUBÝ TL 50mm DRENÉ KAMENIVO 0-32mm TL 100mm					
	VV		" ze skladby multi. hřiště					
	VV		29,4*13,87		407,778			
	VV		Součet		407,778			
35	K	579221226.1	Strojně litý pryžový povrch 1-vrstvý tl do 13 mm 2 ostatní barvy s impregnací na asfalt přes 300 m2	m2	407,778	750,00	305 833,50	CS Vlastní
			Poznámka k položce: dle popisu TZ: Kryt venkovních sportovních ploch TPV (vulkanizovaný termoplast), elastický jednovrstvý vodo-propustný sportovní povrch z PU pojiva a TPV pryžového granulátu (plně zesíťovaný termosetový elastomer / polyolefinový kopolymer vytvrzený peroxidem s nerozpustitelnými síťovými vazbami, bez obsahu polypropylénu či EPDM, se zvýšenou UV stabilitou, zrnitost granulí 1–4 mm) pokládáný na místě finišerem. Celková tloušťka systému je 10 mm. Minimální požadované technické parametry dle ČSN EN: Redukce síly 26 %, odskok míče 107 %, vertikální deformace 1,44 mm. Barevný odstín: zelená/červená. Povrch vyhovuje normě ČSN EN 14877 – doložit platným certifikátem, protokolem nebo atestem z akreditované laboratoře.					
	P		TPV: Vulkanizovaný termoplast. Homogenní (jednofázový) plně zesíťovaný termosetový elastomer se zvýšenou UV stabilitou. Polyolefinový kopolymer vytvrzený peroxidem s nerozpustitelnými síťovými vazbami. Barevné pryžové granule bez obsahu polypropylénu či EPDM, frakce 1–4 mm pro povrchy sportovišť a hřišť a 0,5–1,5 mm pro nástřiky.					
			Požadavky na mechanické vlastnosti granulátu: Hustota min. 1,55 kg/dm3, tvrdost A 65, obsah polymerů > 20 %, pevnost v tahu > 3,0 MPa, prodloužení při pětřžení > 400 %, vodo-propustnost dle EN 1487 Účastník předloží jako součást nabídky: Technický list TPV granulátu prokazující shodu nabízeného granulátu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci. Zprávu/protokol z akreditované laboratoře dle normy ČSN EN14877 k požadovanému finálnímu sportovnímu povrchu z TPV granulátu. Platné oprávnění vydané výrobcem nebo autorizovaným prodejcem k pokládce sportovních povrchů z TPV granulátu. Vzorek TPV granulátu v barevném provedení dle požadavků uvedených v projektové dokumentaci. Vzorek bude označen názvem výrobce.					
	VV		" ze skladby multi. hřiště					
	VV		29,4*13,87		407,778			
	VV		Součet		407,778			
36	K	57922-R10	Vykreslení pruhů multifunkčního hřiště dle popisu TZ str. 4	sada	1,000	28 450,00	28 450,00	CS Vlastní
	VV		1		1,000			
37	K	57922-R11	Provedení nové zpevněné plochy pod kontejněr dle v.č. 01-C.2	m2	18,000	277,00	4 986,00	CS Vlastní
	VV		3*6		18,000			
38	K	57922-R12	Provedení nové zpevněné plochy vedle multifunkčního hřiště ze zámkové dlažby dle v.č. 01-C.2	m2	3,850	1 025,00	3 946,25	CS Vlastní
	VV		0,7*5,5		3,850			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				27 854,59	
39	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,643	4 597,51	7 553,71	CS ÚRS 2021 01
	VV		73*0,15*0,15" doplnění po odřezání sloupků dle v.č. 01-C.2		1,643			
	VV		Součet		1,643			
40	K	637111111	Okapový chodník ze štěrkopísku tl 100 mm s udusáním	m2	45,270	129,05	5 842,09	CS ÚRS 2021 01
	VV		" pod okap chod. kolem multi. hřiště					
	VV		(14,87+30,4)*1,0		45,270			
	VV		Součet		45,270			
41	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	45,270	319,39	14 458,79	CS ÚRS 2021 01
	VV		" pod okap chod. kolem multi. hřiště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(14,87+30,4)*1,0		45,270			
VV			Součet		45,270			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				146 940,47	
42	K	916232111	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků do betonového lože výšky 25 mm	m	91,940	305,53	28 090,43	CS ÚRS 2021 01
VV			" dle v.č. 01-C.2					
VV			30,4*2+0,7*2+14,87*2		91,940			
VV			Součet		91,940			
43	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,275	3 019,52	24 986,53	CS ÚRS 2021 01
VV			91,94*0,3*0,3		8,275			
44	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	1 089,848	53,08	57 849,13	CS ÚRS 2021 01
VV			" dle popisu TZ str. 3 a ze skladby nového fotbal. hřiště					
VV			36,4*17,0		618,800			
VV			" ze skladby multi. hřiště dle v.č. 01-V2					
VV			29,4*13,87		407,778			
VV			Mezisoučet		1 026,578			
VV			" pod okap chod. kolem multi. hřiště					
VV			(14,87+30,4)*1,0		45,270			
VV			Mezisoučet		45,270			
VV			" pod novou plochou pro kontejnery					
VV			3*6		18,000			
VV			Mezisoučet		18,000			
VV			Součet		1 089,848			
45	K	966001-R	Odstranění fotbalová branka 3000x1100	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS Vlastní
VV			2" dle v.č. C.4		2,000			
46	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	33,000	317,20	10 467,60	CS ÚRS 2021 01
VV			" dle v.č. C4 - bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem a bude účtováno dle skutečnosti					
VV			6" oplocení u fotbalového hřiště		6,000			
VV			27 " oplocení u multifunkčního hřiště		27,000			
VV			Součet		33,000			
47	K	966071823	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2,0 m	m	67,122	71,13	4 774,39	CS ÚRS 2021 01
VV			" dle v.č. C4 - bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem a bude účtováno dle skutečnosti					
VV			11,22 " oplocení u fotbalového hřiště		11,220			
VV			13,526*2+28,85 " oplocení u multifunkčního hřiště		55,902			
VV			Součet		67,122			
48	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáč	m2	10,950	157,04	1 719,59	CS ÚRS 2021 01
VV			73*0,15" očištění po odřezání sloupků dle v.č. 01-C.2		10,950			
VV			Součet		10,950			
49	K	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	10,950	966,99	10 588,54	CS ÚRS 2021 01
VV			73*0,15" po odřezání sloupků dle v.č. 01-C.2		10,950			
VV			Součet		10,950			
50	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	10,950	116,31	1 273,59	CS ÚRS 2021 01
51	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	10,950	382,71	4 190,67	CS ÚRS 2021 01
D	998		Přesun hmot				125 648,25	
52	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	1 363,075	92,18	125 648,25	CS ÚRS 2021 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				134 863,70	
D	767		Konstrukce zámečnické				36 799,70	
53	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	73,000	258,90	18 899,70	CS ÚRS 2021 01
VV			73 " dle v.č. C.4 - odstranění zábradlí		73,000			
VV			Součet		73,000			
54	K	7671618-R10	Revitalizace zábradlí kolem sprch dle v.č. C.4	sada	2,000	8 950,00	17 900,00	CS Vlastní
VV			1+1		2,000			
VV			Součet		2,000			
D	997		Přesun sutě				98 064,00	
55	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	181,251	203,16	36 822,95	CS ÚRS 2021 01
56	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovně dopravy suti a vybouraných hmot	t	181,251	16,17	2 930,83	CS ÚRS 2021 01
57	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vybouranými hmotami	t	181,251	123,31	22 350,06	CS ÚRS 2021 01
58	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	108,751	162,00	17 617,66	CS ÚRS 2021 01
VV			181,251*0,6 *Přepočtené koeficientem množství		108,751			
59	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	72,500	253,00	18 342,50	CS ÚRS 2021 01
VV			181,251*0,4 *Přepočtené koeficientem množství		72,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hřišť v a reálu ÚZ Trpišov

Objekt:

01.1 - SO-01.1 Výměna podloží

KSO:

Místo: p.p.č. 338/7. k.ú. Trpišov

Zadavatel:

KŘP Par. kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice

Uchazeč:

pm trávníky s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

291 13 954

DIČ:

CZ29113954

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 309 260,10

DPH základní
snížená

Základ daně
1 309 260,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
274 944,62
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 584 204,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy hřišť v a reálu ÚZ Trpišov

Objekt: 01.1 - SO-01.1 Výměna podloží

Místo: p.p.č. 338/7, k.ú. Trpišov

Zadavatel: KŘP Par. kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice

Uchazeč: pm trávníky s.r.o.

Datum: 26. 1. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 309 260,10

HSV - Práce a dodávky HSV

1 309 260,10

1 - Zemní práce

1 208 326,69

998 - Přesun hmot

100 933,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hřišť v a reálu ÚZ Trpišov

Objekt:

01.1 - SO-01.1 Výměna podloží

Místo: p.p.č. 338/7. k.ú. Trpišov

Datum: 26. 1. 2021

Zadavatel: KŘP Par. kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice

Projektant:

Uchazeč: pm trávníky s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 309 260,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 309 260,10

D 1

Zemní práce

1 208 326,69

1	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	547,480	261,52	143 176,97	CS ÚRS 2021 01
<i>Poznámka k položce:</i> "odvoz nevyužitě vykopané zeminy - bude upřesněno dle situace na stavbě a fakturováno dle skutečnosti" "pro zajištění podkladu dle v.č. C.4 a dle popisu TZ str. 3;4 - z důvodu špatné geologie (207,87+267,53)*0,5 (378,92+240,64)*0,5 Součet								
					237,700			
					309,780			
					547,480			
2	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	547,480	295,82	161 955,53	CS ÚRS 2021 01
<i>Poznámka k položce:</i> "odvoz nevyužitě vykopané zeminy - bude upřesněno dle situace na stavbě a fakturováno dle skutečnosti"								
3	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 927,320	22,81	112 392,17	CS ÚRS 2021 01
<i>Poznámka k položce:</i> "odvoz nevyužitě vykopané zeminy - bude upřesněno dle situace na stavbě a fakturováno dle skutečnosti"								
					547,480			
					4 927,320			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 094,960	253,00	277 024,88	CS ÚRS 2021 01
					547,48*2,0			
					1 094,960			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	547,480	18,47	10 111,96	CS ÚRS 2021 01
"uložení nevyužitě vykopané zeminy - bude upřesněno dle situace na stavbě a fakturováno dle skutečnosti"								
					547,480			
					547,480			
6	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1 094,960	6,72	7 358,13	CS ÚRS 2021 01
					(207,87+267,53)			
					(378,92+240,64)			
					1 094,960			
7	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	547,480	410,95	224 986,91	CS ÚRS 2021 01
"doplnění nevhodné zeminy "pro zajištění podkladu dle v.č. C.4 a dle popisu TZ str. 3;4 - z důvodu špatné geologie (207,87+267,53)*0,5 (378,92+240,64)*0,5 Součet								
					237,700			
					309,780			
					547,480			
8	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	1 094,960	226,00	247 460,96	CS ÚRS 2021 01
					547,48*2,0			
					1 094,960			
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 094,960	21,79	23 859,18	CS ÚRS 2021 01
"doplnění nevhodné zeminy "pro zajištění podkladu dle v.č. C.4 a dle popisu TZ str. 3;4 - z důvodu špatné geologie (207,87+267,53) (378,92+240,64) Součet								
					475,400			
					619,560			
					1 094,960			
D	998		Přesun hmot				100 933,41	
10	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	1 094,960	92,18	100 933,41	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hřišť v a reálu ÚZ Trpišov

Objekt:

02 - SO-02 Drenáž

KSO:

Místo: p.p.č. 338/7. k.ú. Trpišov

Zadavatel:

KŘP Par. kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice

Uchazeč:

pm trávníky s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

291 13 954

DIČ:

CZ29113954

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

174 339,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	174 339,17	21,00%	36 611,23
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

210 950,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy hřišť v a reálu ÚZ Trpišov

Objekt: 02 - SO-02 Drenáž

Místo: p.p.č. 338/7, k.ú. Trpišov
Zadavatel: KŘP Par. kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice
Uchazeč: pm trávníky s.r.o.

Datum: 26. 1. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	174 339,17
HSV - Práce a dodávky HSV	174 339,17
1 - Zemní práce	71 231,74
2 - Zakládání	54 579,34
8 - Trubní vedení	43 471,92
998 - Přesun hmot	5 056,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy hřišť v a reálu ÚZ Trpišov

Objekt: 02 - SO-02 Drenáž

Místo: p.p.č. 338/7. k.ú. Trpišov
Zadavatel: KŘP Par. kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice
Uchazeč: pm trávníky s.r.o.

Datum: 26. 1. 2021
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

174 339,17

D	HSV	Práce a dodávky HSV					174 339,17	
D	1	Zemní práce					71 231,74	
1	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	31,029	1 297,56	40 261,99	CS ÚRS 2021 01
	WV		" multifun. hřiště					
	WV		(92,9+20)*0,3*0,3		10,161			
	WV		" fotbal. hřiště					
	WV		(145,2+56)*0,3*0,3		18,108			
	WV		"pro šachty					
	WV		0,6*0,6*0,5*2		0,360			
	WV		"pro napojení u stávající kanalizace					
	WV		1,0*0,8*1,5*2		2,400			
	WV		Součet		31,029			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	31,029	71,17	2 208,33	CS ÚRS 2021 01
	WV		" odvoz nevyužitě vykopané zeminy - bude upřesněno dle situace na stavbě a fakturováno dle skutečnosti					
	WV		31,029" odvoz na dopravní prostředek - stížená manipulace		31,029			
	WV		Součet		31,029			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	31,029	255,56	7 929,77	CS ÚRS 2021 01
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	279,261	19,45	5 431,63	CS ÚRS 2021 01
	WV		31,029		31,029			
	WV		31,029*9 "Přepočtené koeficientem množství		279,261			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	55,852	253,00	14 130,56	CS ÚRS 2021 01
	WV		31,029*1,8		55,852			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	31,029	18,47	573,11	CS ÚRS 2021 01
	WV		" uložení nevyužitě vykopané zeminy - bude upřesněno dle situace na stavbě a fakturováno dle skutečnosti					
	WV		31,029		31,029			
	WV		Součet		31,029			
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,200	217,61	696,35	CS ÚRS 2021 01
	WV		3,2" obsyp šachet a zásyp rýh		3,200			
D	2	Zakládání					54 579,34	
8	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo travivodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	258,610	28,30	7 318,66	CS ÚRS 2021 01
	WV		" multifun. hřiště					
	WV		92,9		92,900			
	WV		" fotbal. hřiště					
	WV		145,2		145,200			
	WV		Součet		238,100			
	WV		235,1*1,1		258,610			
	WV		Součet		258,610			
9	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	297,402	19,90	5 918,30	CS ÚRS 2021 01
	WV		258,61*1,15		297,402			
10	K	212572111	Lože pro travivody ze štěrkopísku tříděného	m3	28,269	1 049,13	29 657,86	CS ÚRS 2021 01
	WV		314,1*0,3*0,3		28,269			
11	K	212755213	Travivody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	314,100	37,20	11 684,52	CS ÚRS 2021 01
	WV		" multifun. hřiště					
	WV		92,9+20		112,900			
	WV		" fotbal. hřiště					
	WV		145,2+56		201,200			
	WV		Součet		314,100			
D	8	Trubní vedení					43 471,92	
12	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	m	76,000	440,42	33 471,92	CS ÚRS 2021 01
	WV		" multifun. hřiště					
	WV		20		20,000			
	WV		" fotbal. hřiště					
	WV		56		56,000			
	WV		Součet		76,000			
13	K	871315-R1	Dodávka a montáž šachty DN 600 dle v.č. 02-C.1	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	CS Vlastní
	WV		2		2,000			
14	K	871315-R2	Provedení napojení na stávající kanalizaci	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS Vlastní
	WV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		998	Přesun hmot				5 056,17	
15	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	54,851	92,18	5 056,17	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hřišť v a reálu ÚZ Trpišov

Objekt:

03 - SO-03 Osvětlení

KSO:

Místo: p.p.č. 338/7. k.ú. Trpišov

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2021

Zadavatel:

KŘP Par. kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

pm trávníky s.r.o.

IČ:

291 13 954

DIČ:

CZ29113954

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

271 438,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	271 438,72	21,00%	57 002,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

328 440,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hřišť v a reálu ÚZ Trpišov

Objekt:

03 - SO-03 Osvětlení

Místo:

p.p.č. 338/7, k.ú. Trpišov

Datum:

26. 1. 2021

Zadavatel:

KŘP Par. kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice

Projektant:

Uchazeč:

pm trávníky s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

271 438,72

PSV - Práce a dodávky PSV

72 126,77

741 - Elektroinstalace - sílnoproud

72 126,77

M - Práce a dodávky M

186 686,27

21-M - Elektromontáže

145 454,84

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

41 231,43

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

12 625,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hřišť v a reálu ÚZ Trpišov

Objekt:

03 - SO-03 Osvětlení

Místo:

p.p.č. 338/7. k.ú. Trpišov

Datum:

26. 1. 2021

Zadavatel:

KŘP Par. kraje, Na Spraveslnosti 2516, Pardubice

Projektant:

Uchazeč:

pm trávníky s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

271 438,72

D PSV

Práce a dodávky PSV

72 126,77

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

72 126,77

1	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	30,000	35,59	1 067,70	CS ÚRS 2020 01
2	M	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	30,000	14,10	423,00	CS ÚRS 2020 01
3	M	34572000R	příchytka plastová pro trubku	kus	70,000	28,00	1 960,00	CS Vlastní
4	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	60,000	35,59	2 135,40	CS ÚRS 2020 01
5	M	34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC	m	60,000	22,40	1 344,00	CS ÚRS 2020 01
6	K	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm	m	118,000	27,26	3 216,68	CS ÚRS 2020 01
7	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	115,000	25,20	2 898,00	CS ÚRS 2020 01
8	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	3,000	54,80	164,40	CS ÚRS 2020 01
9	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	10,000	72,32	723,20	CS ÚRS 2020 01
10	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x20	m	10,000	24,90	249,00	CS ÚRS 2020 01
11	K	741112022	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 160x160 mm	kus	2,000	86,71	173,42	CS ÚRS 2020 01
12	M	34571430	krabice pancéřová z PH 167x167x58mm	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2020 01
13	K	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 10 až 16 mm ²	m	10,000	29,56	295,60	CS ÚRS 2020 01
14	M	34142159	vodič silový s Cu jádrem 16mm ²	m	10,000	32,00	320,00	CS ÚRS 2020 01
15	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	60,000	44,11	2 646,60	CS ÚRS 2020 01
16	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm ²	m	60,000	12,10	726,00	CS ÚRS 2020 01
17	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	40,000	44,11	1 764,40	CS ÚRS 2020 01
18	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm ²	m	40,000	19,70	788,00	CS ÚRS 2020 01
19	K	741122143	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm ²	m	78,000	46,81	3 651,18	CS ÚRS 2020 01
20	M	34111098	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm ²	m	78,000	52,80	4 118,40	CS ÚRS 2020 01
21	K	741122144	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm ²	m	34,000	52,22	1 775,48	CS ÚRS 2020 01
22	M	PKB.711040	CYKY-J 5x10 RE	m	34,000	166,00	5 644,00	CS Vlastní
23	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	6,000	23,12	138,72	CS ÚRS 2020 01
24	K	741130023	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 6 mm ²	kus	10,000	31,10	311,00	CS ÚRS 2020 01
25	K	741130024	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 10 mm ²	kus	10,000	41,61	416,10	CS ÚRS 2020 01
26	K	741130025	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 16 mm ²	kus	2,000	57,58	115,16	CS ÚRS 2020 01
27	K	741231012	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných	kus	1,000	166,55	166,55	CS ÚRS 2020 01
28	M	34562905	svornice ochranná 6236-30 16mm ² 63A	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	741310251	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	2,000	159,04	318,08	CS ÚRS 2020 01
30	M	ABB.3558NC015 10B	Spínač jednopólový, řazení 1, IP54	kus	2,000	141,20	282,40	CS Vlastní
31	K	741320003R	Montáž pojistka se zapojením vodičů	kus	6,000	120,00	720,00	CS Vlastní
32	M	34523413R	vložka pojistková 4A	kus	6,000	26,00	156,00	CS Vlastní
33	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	2,000	71,94	143,88	CS ÚRS 2020 01
34	M	35822107	jistič 1pólový-charakteristika B 6A	kus	2,000	140,00	280,00	CS ÚRS 2020 01
35	K	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	131,77	131,77	CS ÚRS 2020 01
36	M	35822403	jistič 3pólový-charakteristika B 25A	kus	1,000	251,00	251,00	CS ÚRS 2020 01
37	K	741321001	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	2,000	110,19	220,38	CS ÚRS 2020 01
38	M	1168338	PROUDOVÝ CHRANIC OLI-6C-1N-030A	kus	2,000	1 900,00	3 800,00	CS Vlastní
39	K	741321031	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	179,48	179,48	CS ÚRS 2020 01
40	M	1249772	PROUDOVÝ CHRANIC LFE-40-4-300AC /OEZ-424	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	CS Vlastní
41	K	741322151	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 3 do elektroinstalačních krabic jednopólových	kus	6,000	100,72	604,32	CS ÚRS 2020 01
42	M	1402655R	SVODIC T2+T3-PRO VENKOVNÍ LED SVÍTIDLO	kus	6,000	2 500,00	15 000,00	CS Vlastní
43	K	741330032	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 25 A	kus	2,000	118,52	237,04	CS ÚRS 2020 01
44	M	8500048620R	Stykač instalační, 20-20-A230	kus	2,000	700,00	1 400,00	CS Vlastní
45	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	65,000	53,01	3 445,65	CS ÚRS 2020 01
46	M	35442062	pás zemní 30x4mm FeZn	kg	65,000	34,10	2 216,50	CS ÚRS 2020 01
47	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	20,000	46,57	931,40	CS ÚRS 2020 01
48	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	12,400	34,10	422,84	CS ÚRS 2020 01
VV					20*0,62 "Přepočtené koeficientem množství"		12,400	
49	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	1,000	95,42	95,42	CS ÚRS 2020 01
50	M	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn	kus	1,000	23,30	23,30	CS ÚRS 2020 01
51	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	8,000	133,29	1 066,32	CS ÚRS 2020 01
52	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	8,000	27,50	220,00	CS ÚRS 2020 01

D

M

Práce a dodávky M

186 686,27

D

21-M

Elektromontáže

145 454,84

53	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	4,000	2 541,14	10 164,56	CS ÚRS 2020 01
54	M	1289977	STOŽAR VER. OSV. GA 7-114/89/76 Z	kus	4,000	8 500,00	34 000,00	CS Vlastní
55	K	210202010	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních raménkových	kus	6,000	407,38	2 444,28	CS ÚRS 2020 01
56	M	34874304R	Kompaktní, lehký, LED prostorový světlomet pro všeobecné účely	kus	6,000	13 800,00	82 800,00	CS Vlastní

Poznámka k položce:

S tělesem střední. Napájení 72 LED při 700mA s vyzařovací charakteristikou asymetrická 60°. Krytí IP65, IK08, Elektrická Třída ochrany II. Těleso: tlakově odlévaný hliník, Světlo šedá 150 písková s texturou (odstín blízký se RAL9006).. Difúzor: tloušťka 4mm tvrdý sklo. Součástí dodávky je třmen pro obrácenou montáž, jako volitelné příslušenství jsou samostatně k dispozici adaptéry pro montáž na vrch sloupu. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Rozměry: 458 x 490 x 139 mm

Příkon svítidla: 150 W

Světelný tok: 22345 lm

Hmotnost: 13,75 kg

Poloha světelného zdroje: STD – standard

Světelný zdroj: LED

Index podání barev - CRI min.:70

Vyměňovací (jmenovitá) doba životnosti (B10)*L90 100000h při 25°C

57	M	34874300R	Adaptér pro uchycení svítidla na stožár	kus	6,000	1 250,00	7 500,00	CS Vlastní
58	M	34343236	trubka smršťovací tenkostěnná bez lepidla GTI 19.0/9.5	m	3,000	102,00	306,00	CS ÚRS 2020 01
59	M	1290542	STOŽAROVE POUZDRO SP 315/1000	kus	4,000	706,00	2 824,00	CS Vlastní
60	M	1003272	VYZBROJ STOŽAROVA SV-B 9.16.4	kus	4,000	850,00	3 400,00	CS Vlastní
61	M	1290529	OCHRANNA MANZETA PLAST. OMP 114	kus	4,000	504,00	2 016,00	CS Vlastní

D

46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

41 231,43

62	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,100	1 626,29	162,63	CS ÚRS 2020 01
63	K	460030011	Přípravné terénní práce sejmání drnu včetně nařezání a uložení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky	m ²	20,000	54,47	1 089,40	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	460050704	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v horn	kus	4,000	3 850,00	15 400,00	CS ÚRS 2020 01
65	K	460080034R	Základové konstrukce z betonu tř. B20	m3	1,400	1 258,00	1 761,20	CS Vlastní
66	M	58932908R	beton B20	m3	1,400	3 458,00	4 841,20	CS Vlastní
67	K	460150064	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 4	m	40,000	235,00	9 400,00	CS ÚRS 2020 01
68	K	460421081	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože do 25 cm	m	40,000	55,04	2 201,60	CS ÚRS 2020 01
69	K	460560064	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 4	m	40,000	151,00	6 040,00	CS ÚRS 2020 01
70	K	460620002	Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině	m2	20,000	16,77	335,40	CS ÚRS 2020 01

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

12 625,68

71	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	10,000	420,30	4 203,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	---------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:

Úprava stávajících rozvodnic- napojovacích bodů

72	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	10,000	420,30	4 203,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	---------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:

Demontáž nepotřebného stávajícího el. zařízení

73	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	8,000	527,46	4 219,68	CS ÚRS 2020 01
----	---	---------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:

Výchozí revize

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hřišť v a reálu ÚZ Trpišov

Objekt:

04 - SO-04 Opěrná zeď

KSO:

Místo: p.p.č. 338/7. k.ú. Trpišov

Zadavatel:

KŘP Par. kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice

Uchazeč:

pm trávníky s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

291 13 954

DIČ:

CZ29113954

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

154 907,73

DPH základní
snížená

Základ daně

154 907,73

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

32 530,62

0,00

Cena s DPH

v CZK

187 438,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy hřišť v a reálu ÚZ Trpišov

Objekt: 04 - SO-04 Opěrná zeď

Místo: p.p.č. 338/7. k.ú. Trpišov

Datum: 26. 1. 2021

Zadavatel: KŘP Par. kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice

Projektant:

Uchazeč: pm trávníky s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	154 907,73
HSV - Práce a dodávky HSV	154 907,73
1 - Zemní práce	16 787,65
2 - Zakládání	92 642,88
3 - Svislé a kompletní konstrukce	21 755,37
998 - Přesun hmot	23 721,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hřišť v a reálu ÚZ Trpišov

Objekt:

04 - SO-04 Opěrná zeď

Místo:

p.p.č. 338/7. k.ú. Trpišov

Datum: 26. 1. 2021

Zadavatel:

KŘP Par. kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice

Projektant:

Uchazeč:

pm trávníky s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

154 907,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

154 907,73

D 1

Zemní práce

16 787,65

1	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně dle popisu v PD v.č. D.1.1.5 21,1*0,7*0,5	m3	7,385	1 297,56	9 582,48	CS ÚRS 2020 01
	W				7,385			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,385	71,17	525,59	CS ÚRS 2021 01
	W		" odvoz nevyužitě vykopané zeminy - bude upřesněno dle situace na stavbě a fakturováno dle skutečnosti					
	W		7,385 " odvoz na dopravní prostředek - stížená manipulace		7,385			
	W		Součet		7,385			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,385	255,56	1 887,31	CS ÚRS 2021 01
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	66,465	19,45	1 292,74	CS ÚRS 2021 01
	W		7,385		7,385			
	W		7,385*9 "Přepočtené koeficientem množství		66,465			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	13,293	253,00	3 363,13	CS ÚRS 2021 01
	W		7,385*1,8		13,293			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,385	18,47	136,40	CS ÚRS 2021 01
	W		" uložení nevyužitě vykopané zeminy - bude upřesněno dle situace na stavbě a fakturováno dle skutečnosti					
	W		7,385		7,385			
	W		Součet		7,385			

D 2

Zakládání

92 642,88

7	K	231212111	Zřízení pilot svislých zapažených D do 450 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového dle popisu v PD v.č. D.1.1.5 2*2,5 7*2,0	m	19,000	325,82	6 190,58	CS ÚRS 2021 01
	W				5,000			
	W				14,000			
	W		Součet		19,000			
8	M	58932932	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/16 (PI*0,2*0,2*19)*1,1	m3	2,626	2 810,00	7 379,06	CS ÚRS 2021 01
	W				2,626			
	W		Součet		2,626			
9	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	0,210	45 050,70	9 460,65	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky.					
	W		2,626*80/1000		0,210			
10	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20 21,1*0,7*0,5*1,1	m3	8,124	2 792,67	22 687,65	CS ÚRS 2021 01
	W				8,124			
	W		Součet		8,124			
11	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného 21,1*0,5	m2	10,550	318,96	3 365,03	CS ÚRS 2021 01
	W				10,550			
	W		Součet		10,550			
12	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	10,550	61,21	645,77	CS ÚRS 2021 01
13	K	279113144	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 1,25*17,9 0,75*3,2	m2	24,775	1 413,38	35 016,49	CS ÚRS 2021 01
	W				22,375			
	W				2,400			
	W		Součet		24,775			
14	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,198	39 887,12	7 897,65	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky.					
	W		dle popisu v PD v.č. D.1.1.4 - 5					
	W		24,775*8/1000		0,198			

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

21 755,37

15	K	348262424	Plot z betonových bloků ukončení zákrytovou deskou 500x500 mm přírodní 21,1*2	kus	42,200	515,53	21 755,37	CS ÚRS 2021 01
	W				42,200			

D 998

Přesun hmot

23 721,83

16	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnice v do 10 m	t	44,383	534,48	23 721,83	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hřišť v a reálu ÚZ Trpišov

Objekt:

05 - SO-05 Oplocení

KSO:

Místo: p.p.č. 338/7. k.ú. Trpišov

Zadavatel:

KŘP Par. kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice

Uchazeč:

pm trávníky s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

291 13 954

DIČ:

CZ29113954

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

374 255,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	374 255,90	21,00%	78 593,74
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

452 849,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hřišť v a reálu ÚZ Trpišov

Objekt:

05 - SO-05 Oplocení

Místo:

p.p.č. 338/7, k.ú. Trpišov

Datum:

26. 1. 2021

Zadavatel:

KŘP Par. kraje, Na Spraveslnosti 2516, Pardubice

Projektant:

Uchazeč:

pm trávníky s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

374 255,90

HSV - Práce a dodávky HSV

374 255,90

1 - Zemní práce

20 824,34

2 - Zakládání

88 958,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

243 399,55

998 - Přesun hmot

21 074,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hřišť v a reálu ÚZ Trpišov

Objekt:

05 - SO-05 Oplocení

Místo: p.p.č. 338/7. k.ú. Trpišov

Datum: 26. 1. 2021

Zadavatel: KŘP Par. kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice

Projektant:

Uchazeč: pm trávníky s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

374 255,90

D HSV Práce a dodávky HSV

374 255,90

D	1		Zemní práce				20 824,34	
1	K	133212011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	6,860	2 059,97	14 131,39	CS ÚRS 2021 01
	W		dle popisu v PD v.č. D.1.1.5					
	W		0,7*0,7*0,5*28		6,860			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,860	71,17	488,23	CS ÚRS 2021 01
	W		" odvoz nevyužitě vykopané zeminy - bude upřesněno dle situace na stavbě a fakturováno dle skutečnosti					
	W		6,86 " odvoz na dopravní prostředek - stížená manipulace		6,860			
	W		Součet		6,860			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,860	255,56	1 753,14	CS ÚRS 2021 01
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	61,740	19,45	1 200,84	CS ÚRS 2021 01
	W		6,86		6,860			
	W		6,86*9 'Přepočtené koeficientem množství		61,740			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12,348	253,00	3 124,04	CS ÚRS 2021 01
	W		6,86*1,8		12,348			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,860	18,47	126,70	CS ÚRS 2021 01
	W		" uložení nevyužitě vykopané zeminy - bude upřesněno dle situace na stavbě a fakturováno dle skutečnosti					
	W		6,86		6,860			
	W		Součet		6,860			
D	2		Zakládání				88 958,00	
7	K	231212111	Zřízení pilot svislých zapažených D do 450 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	56,000	325,82	18 245,92	CS ÚRS 2021 01
	W		*dle popisu v PD v.č. D.1.1.4+5					
	W		2*(8+13+7)		56,000			
	W		Součet		56,000			
8	M	58932932	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/16	m3	7,741	2 810,00	21 752,21	CS ÚRS 2021 01
	W		(PI*0,2*0,2*56)*1,1		7,741			
	W		Součet		7,741			
9	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	0,619	45 050,70	27 886,38	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky.					
	W		7,741*80/1000		0,619			
10	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	7,546	2 792,67	21 073,49	CS ÚRS 2021 01
	W		dle popisu v PD v.č. D.1.1.5					
	W		0,7*0,7*0,5*28*1,1		7,546			
	W		Součet		7,546			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				243 399,55	
11	K	348121221	Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	25,000	440,40	11 010,00	CS ÚRS 2021 01
	W		dle popisu v PD v.č. D.1.1.4					
	W		7+12+6		25,000			
12	M	59232544R	betonová podhrabová deska 2500x200x50mm - dle popisu v PD	kus	25,000	400,00	10 000,00	CS Vlastní
13	K	348171135	Montáž rámového oplocení výšky přes 2 m	m	237,170	159,19	37 755,09	CS ÚRS 2021 01
	W		dle popisu v PD v.č. D.1.1.4					
	W		30,49*3		91,470			
	W		17,98*2		35,960			
	W		21,1*3		63,300			
	W		15,48*3		46,440			
	W		Součet		237,170			
14	M	348R1	dodávka oplocení z ocelové rohože - dle popisu v PD	m2	449,020	123,00	55 229,46	CS Vlastní
	W		dle popisu v PD v.č. D.1.1.4					
	W		30,49*6,0		182,940			
	W		17,98*4,0		71,920			
	W		21,1*4,8		101,280			
	W		15,48*6,0		92,880			
	W		Součet		449,020			
15	K	648R11	Dodávka a montáž ocelového sloupku pro sportoviště 120/60/5 délky 6,55 m - dle popisu v PD	kus	20,000	3 605,00	72 100,00	CS Vlastní
	W		dle popisu v PD v.č. D.1.1.4					
	W		20		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	648R111	Dodávka a montáž ocelového sloupku pro sportoviště 120/60/5 délky 4 m - dle popisu v PD	kus	8,000	2 060,00	16 480,00	CS Vlastní
	W		dle popisu v PD v.č. D.1.1.4					
	W		8		8,000			
17	K	648R112	Dodávka a montáž ocelového sloupku pro sportoviště 120/120/5 délky 6,35 m - dle popisu v PD	kus	7,000	4 615,00	32 305,00	CS Vlastní
	W		dle popisu v PD v.č. D.1.1.4					
	W		7		7,000			
18	K	648R113	Dodávka a montáž ocelového sloupku pro sportoviště 120/120/5 délky 5,85 m - dle popisu v PD	kus	2,000	4 260,00	8 520,00	CS Vlastní
	W		dle popisu v PD v.č. D.1.1.4					
	W		2		2,000			
	D	998	Přesun hmot				21 074,01	
19	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky přes 3 do 10 m	t	39,429	534,48	21 074,01	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hřišť v a reálu ÚZ Trpišov

Objekt:

06 - SO-06 Mobiliář

KSO:

Místo: p.p.č. 338/7. k.ú. Trpišov

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2021

Zadavatel:

KŘP Par. kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

pm trávníky s.r.o.

IČ:

291 13 954

DIČ:

CZ29113954

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	245 950,00
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	245 950,00	21,00%	51 649,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	297 599,50
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hřišť v a reálu ÚZ Trpišov

Objekt:

06 - SO-06 Mobiliář

Místo:

p.p.č. 338/7, k.ú. Trpišov

Datum:

26. 1. 2021

Zadavatel:

KŘP Par. kraje, Na Spraveslnosti 2516, Pardubice

Projektant:

Uchazeč:

pm trávníky s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

245 950,00

PSV - Práce a dodávky PSV

245 950,00

767 - Konstrukce zámečnické

245 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy hřišť v a reálu ÚZ Trpišov

Objekt: 06 - SO-06 Mobiliář

Místo: p.p.č. 338/7. k.ú. Trpišov
Zadavatel: KŘP Par. kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice
Uchazeč: pm trávníky s.r.o.

Datum: 26. 1. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 245 950,00

D PSV Práce a dodávky PSV 245 950,00

D 767 Konstrukce zámečnické 245 950,00

1	K	767R100	Dodávka a montáž venkovní lavičky - dle popisu v PD	kus	2,000	5 500,00	11 000,00	CS Vlastní
---	---	---------	---	-----	-------	----------	-----------	------------

Poznámka k položce:

VENKOVNÍ LAVIČKA 1 500x370
v.750mm
-VOLNĚ STOJÍCÍ VENKOVNÍ LAVICE
-RAM Z OCELOVÝCH PROFILŮ 50x30mm
-DŘEVĚNÉ FOŠNY SMRK 9x4cm
-CELKOVÝ ROZMĚR LAVIČKY dl.1500mm/š. 370mm
h.750mm
-HMOTNOST 25kg
PŘESNÝ VÝROBEK A JEHO VELIKOST BUDE
UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI DLE AKTUÁLNÍ NABÍDKY
DLE VÝBĚRU INVESTORA
dle tabulky výrobků ozn. A1

VW	VW				2,000			
----	----	--	--	--	-------	--	--	--

2	K	767R101	Dodávka a montáž odpadkového koše - dle popisu v PD	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS Vlastní
---	---	---------	---	-----	-------	----------	----------	------------

Poznámka k položce:

VENKOVNÍ ODPADKOVÝ KOŠ
-OBJEM 50L
-OSAŽENY NA ZINKOVÉM SLOUPKU
-MATERIÁL POLYETHYLEN, ODOLNÝ VŮČI UV ZÁŘENÍ
-S OTVÍRACÍM VÍKEM PRO RYCHLÉ VYPRAZDŇOVÁNÍ
PŘESNÝ VÝROBEK A JEHO VELIKOST BUDE
UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI DLE AKTUÁLNÍ NABÍDKY
DLE VÝBĚRU INVESTORA
dle tabulky výrobků ozn. A2

VW	VW				1,000			
----	----	--	--	--	-------	--	--	--

3	K	767R102	Dodávka a montáž samostatně stojícího kontejneru - sklad - dle popisu v PD vč. manipulace a dopravy	kus	1,000	150 000,00	150 000,00	CS Vlastní
---	---	---------	---	-----	-------	------------	------------	------------

Poznámka k položce:

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ KONTEJNER
-UZAMYKACÍ DVEŘE-FAB
-PŘIVEĐENA ELEKTRINA ZE STÁVAJÍHO EL SLOUPKU
UMÍSTĚNÉHO U STÁVAJÍHO OBJEKTU ČOV
-BEZ OKEN
-POVRCH LAKOVANÝ, ODOLNÝ VŮČI UV ZÁŘENÍ A KOROZI
-UVNITŘ REGÁLOVÝ SYSTÉM NA DÉLKU 6m
-UVNITŘ DRŽÁK NA NÁRADÍ
-PŘEKLIŽKOVÁ PODLAHA
PŘESNÝ VÝROBEK A JEHO VELIKOST BUDE
UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI DLE AKTUÁLNÍ NABÍDKY
DLE VÝBĚRU INVESTORA
dle tabulky výrobků ozn. A3

VW	VW				1,000			
----	----	--	--	--	-------	--	--	--

4	K	767R103	Dodávka a montáž fotbalové branky - dle popisu v PD	kus	2,000	12 000,00	24 000,00	CS Vlastní
---	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------	------------

Poznámka k položce:

-FOTBALOVÁ BRANKA Š.3 000mm, HL.900mm, V.2 000mm
-OCELOVÝ PROFIL SE SÍTÍ
-PEVNĚ KOTVENÁ- OCELOVÉ VRTÁKY 4KS
-PRŮMĚR TYČÍ 25mm O SÍLE 0,6mm
-VČETNĚ DODÁVKY KOTVÍCÍ KOLÍKY
-POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÝ NÁSTRÍK
-SÍŤ PE
PŘESNÝ VÝROBEK A JEHO VELIKOST BUDE
UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI DLE AKTUÁLNÍ NABÍDKY
DLE VÝBĚRU INVESTORA
dle tabulky výrobků ozn. A4

VW	VW				2,000			
----	----	--	--	--	-------	--	--	--

5	K	767R104	Dodávka a montáž sloupků dou pouzder TENIS - dle popisu v PD	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	CS Vlastní
---	---	---------	--	-----	-------	----------	----------	------------

Poznámka k položce:

TENIS
-UNIVERZÁLNÍ OCELOVÉ SLOUPKY S NAPIŇACÍM MECHANISMEM SÍTĚ
-SOUPRAVA DVOU OCELOVÝCH SLOUPKŮ PRŮM. 102mm, V.1,07m
-2 KS ZEMNÍCH POUZDER AL+ZINKOVÁ VÍČKA
-POVRCH SLOUPKŮ, NAPIŇACÍHO MECHANISMU I OBJÍMKY ŽÁROVĚ POZINKOVANY
dle tabulky výrobků ozn. A5

VW	VW				1,000			
----	----	--	--	--	-------	--	--	--

6	K	767R105	Dodávka a montáž sloupků dou pouzder NOHEJBAL - dle popisu v PD	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	CS Vlastní
---	---	---------	---	-----	-------	----------	----------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> NOHEJBAL -UNIVERZÁLNÍ OCELOVÉ SLOUPKY S NAPÍNACÍM MECHANISMEM SÍTĚ -SOUPRAVA DVOU OCELOVÝCH SLOUPKŮ PRŮM. 102mm, V. 1,15m -2 KS ZEMNÍCH POUZDER AL+ZINKOVÁ VÍČKA -POVRCH SLOUPKŮ, NAPÍNACÍHO MECHANISMU I OBJÍMKY ŽAROVĚ POZINKOVANY dle tabulky výrobků ozn. A5		1,000			
7	K	767R106	Dodávka a montáž sportovní sítě - dle popisu v PD	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS Vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> TENIS -SPORTOVNÍ SÍŤ V.1,07m -UZLOVÁ SÍŤOVINA ČERNÁ Z POLYPROPYLENU 3mm, OKO 45mm -HORNÍ OKRAJ JE OBLEMOVÁN POLYPROPYLENOVÝM BÍLÝM PRUHEM V.5cm -V PRUHU JE PROTAŽENÉ OCELOVÉ LANKO O DÉLCE 12,5m NA JEDNOM KONCI SE SMYČKOU -BOKY JSOU LEMOVÁNY ČERNÝM PRUHEM Š. 2cm -SPODNÍ OKRAJ SÍTĚ JE OBŠITÝ -SÍŤ NAHOŘE I DOLE UPRÁVENA ÚVAZKY O DÉLCE 2m SOUČÁSTI SÍTĚ JSOU VYTÝČOVACÍ PÁSKY Š. 5xm ŠÍŘKA SÍTĚ BUDE UPŘESNĚNA VÝROBCEM- ATYPICKÝ VÝROBEK PŘESNÝ VÝROBEK A JEHO VELIKOST BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI DLE AKTUÁLNÍ NABÍDKY DLE VÝBĚRU INVESTORA dle tabulky výrobků ozn. A6		1,000			
8	K	767R107	Dodávka a montáž sportovní sítě - dle popisu v PD	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS Vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> NOHEJBAL -SPORTOVNÍ SÍŤ V.1,00m -UZLOVÁ SÍŤOVINA ČERNÁ Z POLYPROPYLENU 3mm, OKO 100mm -HORNÍ OKRAJ JE OBLEMOVÁN POLYPROPYLENOVÝM BÍLÝM PRUHEM V.5cm -V PRUHU JE PROTAŽENÉ OCELOVÉ LANKO O DÉLCE 12,5m NA JEDNOM KONCI SE SMYČKOU -BOKY JSOU LEMOVÁNY ČERNÝM PRUHEM Š. 2cm -SPODNÍ OKRAJ SÍTĚ JE OBŠITÝ -SÍŤ NAHOŘE I DOLE UPRÁVENA ÚVAZKY O DÉLCE 2m SOUČÁSTI SÍTĚ JSOU VYTÝČOVACÍ PÁSKY Š. 5xm ŠÍŘKA SÍTĚ BUDE UPŘESNĚNA VÝROBCEM- ATYPICKÝ VÝROBEK PŘESNÝ VÝROBEK A JEHO VELIKOST BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI DLE AKTUÁLNÍ NABÍDKY DLE VÝBĚRU INVESTORA dle tabulky výrobků ozn. A6		1,000			
9	K	767R108	Dodávka a montáž praporeků - dle popisu v PD	kus	4,000	950,00	3 800,00	CS Vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> ROHOVÝ PRÁPOREK PRO FOTBALOVÁ HRÁŠTĚ -ROZMĚR PRÁPORKU 400x350mm -VZHLED PRÁPORKU DLE VÝBĚRU INVESTORA -DĚLKA TYČE 1500mm -DĚLKA HROTU 135mm PRŮMĚR 25mm PŘESNÝ VÝROBEK A JEHO VELIKOST BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI DLE AKTUÁLNÍ NABÍDKY DLE VÝBĚRU INVESTORA dle tabulky výrobků ozn. A7		4,000			
10	K	767R109	Dodávka a montáž basketbalového koše - dle popisu v PD	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	CS Vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> VENKOVNÍ BASKETBALOVÝ KOŠ -URČENÝ K PEVNÉMU UKOTVENÍ K PODLAŽE -S DESKOU-ROZMĚR DESKY 140/80cm -MATERIÁL DESKY-POLYCARBONÁT -OCELOVÁ KONSTRUKCE 100/100mm -ODNÍMATELNÉ POLSTROVÁNÍ DO VÝŠKY 120cm -NASTAVITELNÁ VÝŠKA KOŠE -SOUČÁSTI DODÁVKY 4 KOTVÍCÍ HÁKY K ZABETONOVÁNÍ DO ZEMĚ, DÉLKA HÁKŮ 35cm A8 BASKETBALOVÝ KOŠ PŘESNÝ VÝROBEK, ZPŮSOB VYUŽITÍ (PŘENOSNÉ/NEPŘENOSNÉ) A JEHO VELIKOST BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI DLE AKTUÁLNÍ NABÍDKY DLE VÝBĚRU INVESTORA dle tabulky výrobků ozn. A8		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hřišť v a reálu ÚZ Trpišov

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: p.p.č. 338/7, k.ú. Trpišov

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2021

Zadavatel:

KŘP Par. kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

pm trávníky s.r.o.

IČ:

291 13 954

DIČ:

CZ29113954

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

98 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 500,00	21,00%	20 685,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

119 185,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hřišť v a reálu ÚZ Trpišov

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

p.p.č. 338/7, k.ú. Trpišov

Datum:

26. 1. 2021

Zadavatel:

KŘP Par. kraje, Na Spraveslnosti 2516, Pardubice

Projektant:

Uchazeč:

pm trávníky s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

98 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

98 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hřišť v a reálu ÚZ Trpišov

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

p.p.č. 338/7. k.ú. Trpišov

Datum: 26. 1. 2021

Zadavatel:

KŘP Par. kraje, Na Spraveslnosti 2516, Pardubice

Projektant:

Uchazeč:

pm trávníky s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

98 500,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				98 500,00	
1	K	000-INFO	Součástí předmětu plnění je mj. stanovení přechodné úpravy provozu, zajištění žádosti o zvláštní užívání komunikace, provedení přechodného dopravního značení po dobu stavby, zabezpečení staveniště		0,000		0,00	

P

Poznámka k položce:
Součástí předmětu plnění je mj. stanovení přechodné úpravy provozu, zajištění žádosti o zvláštní užívání komunikace, provedení přechodného dopravního značení po dobu stavby, zabezpečení staveniště např. zajištěním provizorních nájezdů a lávek v průběhu stavby, umístění výstražných tabulí a zábran, náklady na zařízení staveniště včetně odběru potřebných energií, likvidace odpadů, skládkovné, náklady na dopravu, vyhotovení geometrického plánu a geodetické dokumentace skutečného provedení včetně akceptačního protokolu, vyhotovení skutečného provedení stavby, vyhotovení dokladů potřebných pro předání díla např. revize, zkoušky (mj. hutnění), zaškolení a další práce, služby, dodávky a režijní náklady dle zadávací dokumentace.

2	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby a ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:
Náklady spojené s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, náklady spojené se zdvihací a manipulační technikou dle zvyklostí dodavatele

5	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2021 01
8	K	034103000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 01
9	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2021 01
10	K	034303000	Dopravní značení	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
11	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	3 250,00	3 250,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2021 01
13	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště a uvedení městského mobiliáře do původního stavu	Kč	1,000	4 550,00	4 550,00	CS ÚRS 2021 01
14	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
15	K	044002000	Revize a zkoušky (hutnění)	Kč	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2021 01
16	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2021 01
17	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	Kč	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2021 01

Čestné prohlášení dodavatele

**o dodržení zásad inovací a sociálně a environmentálně odpovědného přístupu
k veřejné zakázce**

Název veřejné zakázky:

Stavební úprava hřišť ÚZ Trpišov

Dodavatel veřejné zakázky:

pm trávníky s.r.o.

zastoupený:



čestně prohlašuje, že při své činnosti

- dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků v místě plnění, to i pro případné zaměstnance subdodavatelů nebo dodavatelské řetězce,
- zajišťuje důstojné pracovní podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních předpisů v oblasti zaměstnanosti,
- dodržuje smluvní a zejména platební podmínky se subdodavateli, případně s dodavatelskými řetězci,
- dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí,
- dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, apod.

Ve Zručí-Senci dne 19.4.2021

Podpis a razítko:

