

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad v obvodu OŘ Brno 2020-2023

Objekt: Oprava 4.SK v žst. Velké Meziříčí

Část: Staniční kolej č. 4

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>1 258 202,38</b>
<b>5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>1 057 157,40</b>
1	TrH	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé Zřízení nové stezky na L straně 4.SK (ZÚ=KV9 - KÚ=přechod dřevo/beton) 240*1,3*0,1	m3			15 319,20
2	595	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16 Dodávka kameniva 8/16 pro zřízení stezky na L straně 4.SK (2 t/m3) 31,2*2	t			24 336,00
3	TrH	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm Úprava povrchu stezky na L straně 4.SK 240*1,3	m2			4 368,00
4	TrH	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji Odstranění stávajícího KL 4.SK 5 cm pod LPP (ZÚ=KV9 - KÚ=přechod dřevo/beton) 240*0,6	m3			66 528,00
5	TrH	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji Úprava KL 4.SK po odstranění kameniva 240*3,5	m2			57 120,00
6	TrH	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji Zřízení nového KL 4.SK 5 cm pod LPP (ZÚ=KV9 - KÚ=přechod dřevo/beton) 240*0,5	m3			69 600,00
7	TrH	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji Doplnění KL při úpravě GPK 4.SK (0,1 m3/m) 240*0,1	m3			13 608,00
8	595	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1 Dodávka kameniva 31,5/63 B1 pro zřízení nového KL 4.SK (1,8 t/m3) 120*1,8 Dodávka kameniva 31,5/63 B1 pro doplnění KL při úpravě GPK 4.SK (1,8 t/m3) 24*1,8	t			109 382,40
9	TrH	5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné Úprava KL 4.SK do profilu (ZÚ=KV9 - KÚ=přechod dřevo/beton) 240/1000	km			12 480,00
10	TrH	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku Rozhrnutí odstraněného KL 4.SK na úložišti 240*3,5	m2			36 960,00
11	TrH	5906140110	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. A rozdělení "c" Demontáž stávajícího KR 4.SK (ZÚ=KV9 - KÚ=přechod dřevo/beton) (km cca. 23,753 - 23,993) 240/1000	km			118 123,20
12	TrH	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c" Montáž nového KR 4.SK (ZÚ=KV9 - KÚ=přechod dřevo/beton) (km cca. 23,753 - 23,993) 240/1000	km			114 643,20
13	595	5956213040_R	Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6 / SB8 - <b>dodá objednatel</b> Dodávka pražců SB6/8 4.SK ("c" - 0,6745 mm) 240/0,6745 356	kus			0,00
14	595	5957201010_R	Kolejnice užitě tv. S49 - <b>dodá objednatel</b> Dodávka kolejnic S49 4.SK 240*2	m			0,00
15	595	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 Dodávka pryžových podložek S49 4.SK 356*2	kus			22 072,00
16	595	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) Dodávka kompletů ŽS4 4.SK 356*4	kus			142 400,00
17	TrH	5907010070	Výměna LISU tv. S49 rozdělení "c" Výměna LISů ve 4.SK 3,4*2	m			1 958,40
18	595	5957131000	Lepení izolovaný styk tv. S49 délky 3,40 m Dodávka LISů ve 4.SK 2	kus			33 640,00
19	TrH	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T Zařezání nově vkládaných kolejnic do 4.SK (2 řezy/kolejnice) 240/25 (10*2)*2	kus			7 680,00
20	TrH	5907050030	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy A Dělení kolejnic stávajícího KR 4.SK po 5 m (ZÚ=KV9 - KÚ=přechod dřevo/beton) 240/5	kus			17 738,00

(48+1)\*2

21	TrH	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49 Svaření kolejnic nového KR 4.SK po 25 m (ZÚ=KV9 - KÚ=přechod dřevo/beton) 240/25 (10+1)*2 Vevaření LISů 4.SK 2*2	svar			151 840,00
22	TrH	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 Dosažení UT BK 4.SK 1*2	svar			8 000,00
23	TrH	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c" Umožnění volné dilatace kolejnic 4.SK (ZÚ=KV9 - KÚ=přechod dřevo/beton +výběhy) (240+50)*2	m			13 920,00
24	TrH	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c" Umožnění volné dilatace kolejnic 4.SK (ZÚ=KV9 - KÚ=přechod dřevo/beton +výběhy) (240+50)*2	m			14 964,00
25	TrH	5912023010	Demontáž návěstidla uloženého ve stezce námezníku Demontáž námezníku výhybky č. 9 1	kus			192,00
26	TrH	5912037010	Montáž návěstidla uloženého ve stezce námezníku Zpětná montáž námezníku výhybky č. 9 1	kus			285,00
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>201 044,98</b>
27	R	9 001_R	Nezadatelné práce SEE a SSZT - <b>zajistí objednatel</b>	kpl			0,00
28	TrH	5906105010	Demontáž pražce dřevěný Demontáž vyzískaných dřevěných pražců 4.SK "dle skutečnosti" 325	kus			62 400,00
29	TrH	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor Třídění vyzískaných dřevěných pražců 4.SK (80 kg/ks) (325*80)/1000	t			19 760,00
30	XDp	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km Doprava kameniva 8/16 pro zřízení nové stezky na stavbu (2 t/m3) 31,2*2 Doprava kameniva 31,5/63 BI pro zřízení nového KL na stavbu (1,8 t/m3) 120*1,8 Doprava kameniva 31,5/63 BI pro doplnění KL při úpravě GPK na stavbu (1,8 t/m3) 24*1,8	t			114 489,60
31	XDp	9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km Doprava kompletů ZS4 na stavbu (1,23 kg/ks) (1424*1,23)/1000 Doprava pryžových podložek S49 na stavbu (0,182 kg/ks) (712*0,182)/1000 Doprava LISů S49 dl. 3,4 m na stavbu (199 kg/ks) (2*199)/1000	t			3 100,80
32	XDp	9902200700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km Odvoz polyetylenových podložek na skládku (0,09 kg/ks) (650*0,09)/1000 Odvoz pryžových podložek na skládku (0,182 kg/ks) (650*0,182)/1000	t			338,78
33	XDp	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí Poplatek za skládku polyetylenových podložek (0,09 kg/ks) (650*0,09)/1000 Poplatek za skládku pryžových podložek (0,182 kg/ks) (650*0,182)/1000	t			955,80

**Celkem****1 258 202,38**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1502965

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2ada3367-6668-4008-83b2-e4d079fcfb98

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.05.2021 10:38:00



fb6d3199-d7b5-485b-9e8b-3fcb47ccee