

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad v obvodu OŘ Brno 2020-2023

Objekt: Oprava 4.SK v žst. Velké Meziříčí

Část: Staniční kolej č. 4a

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				1 081 489,32
5			Komunikace pozemní				924 955,60
1	TrH	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé Zřízení nové stezky na L straně 4a.SK (ZU=KV5 - KU=ZV9) 188*1,3*0,1	m3			12 000,04
2	595	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16 Dodávka kameniva 8/16 pro zřízení stezky na L straně 4a.SK (2 t/m3) 24,44*2	t			19 063,20
3	TrH	5905023030	Úprava povrchu stezky rozproštěním šterkodrtě přes 5 do 10 cm Úprava povrchu stezky na L straně 4a.SK (ZU=KV5 - KU=ZV9) 188*1,3	m2			3 421,60
4	TrH	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji Odstranění stávajícího KL 4a.SK 5 cm pod LPP (ZU=KV5 - KU=ZV9) 188*0,6	m3			52 113,60
5	TrH	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji Úprava KL 4a.SK po odstranění kameniva 188*3,5	m2			44 744,00
6	TrH	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji Zřízení nového KL 4a.SK 5 cm pod LPP (ZU=KV5 - KU=ZV9) 188*0,5	m3			54 520,00
7	TrH	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji Doplnění KL při úpravě GPK 4a.SK (0,1 m3/m) 188*0,1	m3			10 659,60
8	595	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1 Dodávka kameniva pro zřízení nového KL 4a.SK (1,8 t/m3) 94*1,8 Dodávka kameniva pro doplnění KL při úpravě GPK 4a.SK (1,8 t/m3) 18,8*1,8	t			85 682,88
9	TrH	5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné Úprava KL 4a.SK do profilu (ZU=KV5 - KU=ZV9) 188/1000	km			9 776,00
10	TrH	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku Rozhrnutí odstraněného KL 4a.SK na úložišti 188*3,5	m2			28 952,00
11	TrH	5906140110	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. A rozdělení "c" Demontáž stávajícího KR 4a.SK (ZU=KV5 - KU=ZV9) (km cca. 23,537 - 23,725) 188/1000	km			92 529,84
12	TrH	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c" Montáž nového KR 4a.SK (ZU=přechod dřevo/beton - KU=ZV9) (km cca. 23,542 - 23,725) 183/1000	km			87 415,44
13	TrH	5906130170	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "c" Montáž nového KR 4a.SK (ZU=KV5 - KU=přechod dřevo/beton) (km cca. 23,537 - 23,542) 5/1000	km			2 816,80
14	595	5956213040_R	Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6 / SB8 - dodá objednatel Dodávka pražců SB6/8 4a.SK ("c" - 0,6745 mm) 183/0,6745 272	kus			0,00
15	595	5956101030	Pražec dřevěný příčný vystrojený buk 2600x260x160 mm Dodávka dřevěných pražců 4a.SK ("c" - 0,6745 mm) 5/0,6745 8	kus			38 976,00
16	595	5957201010_R	Kolejnice užitě tv. S49 - dodá objednatel Dodávka kolejnic S49 4a.SK 188*2	m			0,00
17	595	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 Dodávka pryžových podložek S49 4a.SK (272+8)*2	kus			17 360,00
18	595	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) Dodávka kompletů ŽS4 4.SK (272+8)*4	kus			112 000,00
19	TrH	5907010070	Výměna LISU tv. S49 rozdělení "c" Výměna LISů ve 4a.SK (3,4*2)*2	m			3 916,80
20	595	5957131000	Lepení izolovaný styk tv. S49 délky 3,40 m Dodávka LISů ve 4a.SK 2*2	kus			67 280,00
21	TrH	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T Zařezání nově vkládaných kolejnic do 4a.SK (2 řezy/kolejnice) 188/25	kus			6 144,00

			(8*2)*2						
22	TrH	5907050030	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy A Dělení kolejnic stávajícího KR 4a.SK po 5 m (ZU=KV5 - KU=ZV9) 188/5 (38+1)*2	kus				14 118,00	
23	TrH	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 Svaření kolejnic nového KR 4a.SK po 25 m (ZU=KV5 - KU=ZV9) 188/25 (8+1)*2 "odečet ochranného pole za KV5" -2*2 Vevaření LISů 4a.SK (2*2)*2	svar				128 480,00	
24	TrH	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 Dosažení ÚT BK 4a.SK 1*2	svar				8 000,00	
25	TrH	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c" Umožnění volné dilatace kolejnic 4a.SK (ZU=KV5 - KU=ZV9) 188*2	m				9 024,00	
26	TrH	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c" Umožnění volné dilatace kolejnic 4a.SK (ZU=KV5 - KU=ZV9) 188*2	m				9 700,80	
27	TrH	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49 Zřízení ochranného styku za KV5 2*2	styk				5 784,00	
28	595	5958201015_R	Kolejnicová spojka užitá tv. S, včetně spojkových šroubů, matic a podložek - dodá objednatel	styk				0,00	
29	TrH	5912023010	Demontáž návěstidla uloženého ve stezce námezníku Demontáž námezníku výhybky č. 5 1	kus				192,00	
30	TrH	5912037010	Montáž návěstidla uloženého ve stezce námezníku Zpětná montáž námezníku výhybky č. 5 1	kus				285,00	
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					156 533,72	
31	R	9 001_R	Nezadatelné práce SEE a SSZT - zajistí objednatel	kpl				0,00	
32	TrH	5906105010	Demontáž pražce dřevěný Demontáž vyzískaných dřevěných pražců 4a.SK "dle skutečnosti" 244	kus				46 848,00	
33	TrH	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor Třídění vyzískaných dřevěných pražců 4a.SK (80 kg/ks) (244*80)/1000	t				14 835,20	
34	XDp	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km Doprava kameniva 8/16 pro zřízení nové stezky na stavbu (2 t/m3) 24,44*2 Doprava kameniva 31,5/63 BI pro zřízení nového KL na stavbu (1,8 t/m3) 94*1,8 Doprava kameniva 31,5/63 BI pro doplnění KL při úpravě GPK na stavbu (1,8 t/m3) 18,8*1,8	t				89 683,52	
35	XDp	9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km Doprava dřevěných vystrojených pražců na stavbu (80 kg/ks + 21 kg/pražec vystrojení) (8*(80+21))/1000 Doprava kompletů ŽS4 na stavbu (1,23 kg/ks) (1120*1,23)/1000 Doprava pryžových podložek S49 na stavbu (0,182 kg/ks) (560*0,182)/1000 Doprava LISů S49 dl. 3,4 m na stavbu (199 kg/ks) (4*199)/1000	t					4 194,24
36	XDp	9902200700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km Odvoz polyetylenových podložek na skládku (0,09 kg/ks) (488*0,09)/1000 Odvoz pryžových podložek na skládku (0,182 kg/ks) (488*0,182)/1000	t				254,56	
37	XDp	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí Poplatek za skládku polyetylenových podložek (0,09 kg/ks) (488*0,09)/1000 Poplatek za skládku pryžových podložek (0,182 kg/ks) (488*0,182)/1000	t				718,20	

Celkem

1 081 489,32

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1502967

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3f3e95e7-467f-4a8c-a5de-6d091080d4bd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.05.2021 10:38:00



d02a1682-205b-4293-91f4-2ea22474cc94