

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad v obvodu OŘ Brno 2020-2023

Objekt: Oprava 4.SK v žst. Velké Meziříčí

Část: Staniční kolej č. 6

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				205 381,55
5			Komunikace pozemní				183 495,92
1	TrH	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji Odstranění stávajícího KL 6.SK 5 cm pod LPP (ZÚ=KV9 - KÚ=přechod dřevo/beton) 28*0,6	m3			7 761,60
2	TrH	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji Úprava KL 6.SK po odstranění kameniva 28*3,5	m2			6 664,00
3	TrH	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji Zřízení nového KL 6.SK 5 cm pod LPP (ZÚ=KV9 - KÚ=přechod dřevo/beton) 28*0,5	m3			8 120,00
4	TrH	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji Doplnění KL při úpravě GPK 6.SK (0,1 m3/m) 28*0,1	m3			1 587,60
5	595	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1 Dodávka kameniva 31,5/63 B1 pro zřízení nového KL 6.SK (1,8 t/m3) 14*1,8 Dodávka kameniva 31,5/63 B1 pro doplnění KL při úpravě GPK 6.SK (1,8 t/m3) 2,8*1,8	t			12 761,28
6	TrH	5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné Úprava KL 6.SK do profilu (ZU=KV9 - KÚ=přechod dřevo/beton) 28/1000	km			1 456,00
7	TrH	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku Rozhrnutí odstraněného KL 6.SK na uložisti 28*3,5	m2			4 312,00
8	TrH	5906140110	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. A rozdělení "c" Demontáž stávajícího KR 6.SK (ZÚ=KV9 - KÚ=přechod dřevo/beton) (km cca. 23,753 - 23,781) 28/1000	km			13 781,04
9	TrH	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c" Montáž nového KR 6.SK (ZÚ=KV9 - KÚ=přechod dřevo/beton) (km cca. 23,753 - 23,781) 28/1000 "odečet KR s dřevěnými pražci pod výkolejkou Vk3" -2/1000	km			12 419,68
10	TrH	5906130170	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "c" Montáž nového KR 6.SK (pod výkolejkou Vk3) 2/1000	km			1 126,72
11	595	5956213040_R	Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6 / SB8 - dodá objednatel Dodávka pražců SB6/8 6.SK ("c" - 0,6745 mm) 28/0,6745 42 "odečet pražců pod výkolejkou Vk3" -2	kus			0,00
12	595	5956101030	Pražec dřevěný příčný vystrojený buk 2600x260x160 mm Dodávka dřevěných pražců 6.SK pod výkolejku Vk3 2	kus			9 744,00
13	595	5957201010_R	Kolejnice užitě tv. S49 - dodá objednatel Dodávka kolejnic S49 6.SK 28*2	m			0,00
14	595	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 Dodávka pryžových podložek S49 6.SK (40+2)*2	kus			2 604,00
15	595	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) Dodávka kompletů ŽS4 6.SK (40+2)*4	kus			16 800,00
16	TrH	5907010070	Výměna LISÚ tv. S49 rozdělení "c" Výměna LISÚ ve 6.SK 3,4*1	m			979,20
17	595	5957131000	Lepení izolovaný styk tv. S49 délky 3,40 m Dodávka LISÚ ve 6.SK 1	kus			16 820,00
18	TrH	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T Zařezání nově vkládaných kolejnic do 6.SK (2 řezy/kolejnice) 28/25 (2*2)*2	kus			1 536,00
19	TrH	5907050030	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy A Dělení kolejnic stávajícího KR 6.SK po 5 m (ZÚ=KV9 - KÚ=přechod dřevo/beton) 28/5 (6+1)*2	kus			2 534,00

20	TrH	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 Svaření kolejnic nového KR 6.SK po 25 m (ZÚ=KV9 - KÚ=přechod dřevo/beton) 28/25 (2+1)*2 Vevaření LISů 6.SK 1*2	svar				46 720,00
21	TrH	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 Dosažení UT BK 6.SK 1*2	svar				8 000,00
22	TrH	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c" Umožnění volné dilatace kolejnic 6.SK (ZÚ=KV9 - KÚ=přechod dřevo/beton +výběhy) (28+50)*2	m				3 744,00
23	TrH	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c" Umožnění volné dilatace kolejnic 6.SK (ZÚ=KV9 - KÚ=přechod dřevo/beton +výběhy) (28+50)*2	m				4 024,80
24	SZT	7590917010_R	Demontáž výkolejky bez návěštního tělesa se zámkem jednoduchým - zajistí objednatel Demontáž výkolejky Vvk3 1	kus				0,00
25	SZT	7590915010_R	Montáž výkolejky bez návěštního tělesa se zámkem jednoduchým - zajistí objednatel Zpětná montáž výkolejky Vvk3 1	kus				0,00

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 885,63

26	R	9 001_R	Nezadatelné práce SEE a SSZT - zajistí objednatel	kpl				0,00
27	TrH	5906105010	Demontáž pražce dřevěný Demontáž vyzískaných dřevěných pražců 6.SK "dle skutečnosti" 40	kus				7 680,00
28	TrH	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor Třídění vyzískaných dřevěných pražců 6.SK (80 kg/ks) (40*80)/1000	t				2 432,00
29	XDp	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km Doprava kameniva 31,5/63 BI pro zřízení nového KL na stavbu (1,8 t/m3) 14*1,8 Doprava kameniva 31,5/63 BI pro doplnění KL při úpravě GPK na stavbu (1,8 t/m3) 2,8*1,8	t				10 765,44
30	XDp	9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km Doprava dřevěných vystrojených pražců na stavbu (80 kg/ks + 21 kg/pražec vystrojení) (2*(80+21))/1000 Doprava kompletů ŽS4 na stavbu (1,23 kg/ks) (168*1,23)/1000 Doprava pryžových podložek S49 na stavbu (0,182 kg/ks) (84*0,182)/1000 Doprava LISů S49 dl. 3,4 m na stavbu (199 kg/ks) (1*199)/1000	t				847,28
31	XDp	9902200700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km Odvoz polyetylenových podložek na skládku (0,09 kg/ks) (80*0,09)/1000 Odvoz pryžových podložek na skládku (0,182 kg/ks) (80*0,182)/1000	t				42,11
32	XDp	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí Poplatek za skládku polyetylenových podložek (0,09 kg/ks) (80*0,09)/1000 Poplatek za skládku pryžových podložek (0,182 kg/ks) (80*0,182)/1000	t				118,80

Celkem

205 381,55

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1502966

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2a6ece36-cc07-4cf6-9440-db4d8d31fc18

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.05.2021 10:38:00



9853a7d5-37d9-4790-a9f0-20c208e9290b