

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad v obvodu OŘ Brno 2020-2023

Objekt: Oprava 4.SK v žst. Velké Meziříčí

Část: Úprava GPK, přepravy materiálů objednatele

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>720 059,69</b>
<b>5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>238 368,00</b>
1	TrH	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové Úprava GPK 4.SK 2x (ZU=KV9 - KU=přechod dřevo/beton +výběhy) ((240+50)*2)/1000 Úprava GPK 4a.SK 2x (ZU=KV5 - KÜ=ZV9) (188*2)/1000 Úprava GPK 6.SK 2x (ZU=KV9 - KU=přechod dřevo/beton +výběhy) ((28+50)*2)/1000	km			182 368,00
2	TrH	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové Úprava GPK výhybky č. 9 2x 43,75*2	m			56 000,00
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>481 691,69</b>
3	XDp	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Naložení kolejnic S49 dl. 25 m v žst. Sklené nad Oslavou (49,39 kg/m) "4.SK" 240/25 ((2*10*25)*49,39)/1000 "4a.SK" 188/25 ((2*8*25)*49,39)/1000 "6.SK" 28/25 ((2*2*25)*49,39)/1000 "+10% rezerva" ((4*25)*49,39)/1000 Naložení vystrojených pražců SB6/8 na úložišti v žst. Velké Meziříčí / Budišov / Ostrov nad Oslavou (270 kg/ks + 21 kg/pražec vystrojení) "4.SK" (356*(270+21))/1000 "4a.SK" (272*(270+21))/1000 "6.SK" (40*(270+21))/1000 Naložení výhybky č.9 (JS49 1-9-190) v žst. Třebíč (ocelová část - 9,45 t/výhybka) 9,45	t			196 206,92
4	XDp	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km Doprava kolejnic S49 dl. 25 m ze žst. Sklené nad Oslavou na stavbu (49,39 kg/m) "4.SK" 240/25 ((2*10*25)*49,39)/1000 "4a.SK" 188/25 ((2*8*25)*49,39)/1000 "6.SK" 28/25 ((2*2*25)*49,39)/1000 "+10% rezerva" ((4*25)*49,39)/1000 Doprava vystrojených pražců SB6/8 ze žst. Budišov na stavbu (270 kg/ks + 21 kg/pražec vystrojení) (188*(270+21))/1000	t			92 245,30
5	XDp	9902200300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km Doprava vystrojených pražců SB6/8 ze žst. Ostrov nad Oslavou na stavbu (270 kg/ks + 21 kg/pražec vystrojení) "celkový potřebný počet pražců" 356+272+40 "odečet pražců v žst. Velké Meziříčí a žst. Budišov" -(350+188) ((668-538)*(270+21))/1000	t			34 387,47
6	XDp	9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km Doprava výhybky č.9 (JS49 1-9-190) ze žst. Třebíč na stavbu (ocelová část - 9,45 t/výhybka) 9,45	t			12 852,00
7	XDp	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Doprava MHS na stavbu 2	kus			78 000,00
8	XDp	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Doprava ASPV na stavbu 1	kus			68 000,00

**Celkem**

**720 059,69**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1502963

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** af71aed0-249a-4c12-9157-53531b354493

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.05.2021 10:38:00



3f3e588e-98da-4899-96e9-47a3a07f73bf