



DODATEK Č. 1
KE
SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 10. 3. 2021 č. 075/2021
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava vlečky Čakovice“

Smluvní strany

- 1. Objednatel: Městská část Praha - Čakovice**
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta
a
Ing. Alexander Lochman, PhD., 1. zástupce starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ing. Ladislav Poledna, referent
IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 19-2000922389/0800
- a
- 2. Zhotovitel: Hans Wendel spol. s r.o. & Co., k.s.**
spisová značka: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 18065
se sídlem: Sazečská 3270/2a, 108 00 Praha 10
zastoupený: ing. Jaroslav Jezl, jednatel komplementáře
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: ing. Jaroslav Jezl
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Viktor Košek, stavbyvedoucí
IČO: 25064461
DIČ: CZ25064461
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

dále též jako „smluvní strany“

Preambule

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla ve smyslu Soupisu prací objektu (Příloha č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí). Tento požadavek Objednatele je plně v souladu a limitech § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).



Článek I. – Předmět dodatku

1. Změna ceny za dílo:

Vzhledem k realizaci změn a víceprací je nezbytné změnit původně sjednanou cenu za dílo, kdy co do částky

1.597.052,21 Kč se jedná o dodatečné stavební práce (v Soupisu prací zvýrazněno žlutě), které nebyly zahrnuty do původní SoD, a jejichž provedení se ukázalo v průběhu stavby jako nezbytné a jsou naplněny další podmínky ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ

a práce v částce **568.300,-Kč** (v Soupisu prací zvýrazněno zeleně) vyplynuly na základě jednání s nájemci okolních nemovitostí, kdy došlo v důsledku okolností k rozšíření prací, pročež bylo uplatněno ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.

Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **cenu díla**, a to tak, že **cena díla původně je upravena v čl. V SoD takto:**

Celková cena CELKEM dle SoD:	5.707.578,38 Kč bez DPH 1.198.591,46 Kč DPH 6.906.169,84 Kč včetně DPH.
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:	2.165.351,83 Kč
Celková cena CELKEM dle čl. V SoD ve znění Dodatku č. 1:	7.872.930,21 Kč bez DPH 1.653.315,34 Kč DPH 9.526.245,55 Kč včetně DPH.

2. Změna Doby plnění

Vzhledem k prodlení se započítáním prací (předání staveniště) ze strany objednatele a vzhledem ke shora uvedenému rozšíření předmětu SoD zásadním způsobem se mění čl. III Doba plnění SoD tak, že se stanovuje pevný maximální termín dokončení datem 30.6.2021.

Článek II- Závěrečná ujednání

- 1.** Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 10. 3. 2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.** Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.** Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, je s ohledem na výši hodnoty předmětu plnění dle tohoto dodatku č. 1 povinná registrace tohoto dodatku a dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle tohoto zákona. Nový harmonogram prací, který tvoří přílohu č. 3 SoD obdrží objednatel následně.
- 4.** Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen ve smyslu § 222 odst. 8 ZZVZ oznámit změnu závazku k uveřejnění způsobem dle § 212 ZZVZ.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:

příloha č. 1: Oceněný Soupis prací objektu




Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Ze dne 21.4.2021, č. USN RM 157/2021


V Praze 9 – Čakovicích dne 12. 5. 2021

V Praze dne 12. 5. 2021



Za objednatele

Za zhotovitel





Firma: Hare Wendel spol. s r.o. & Co., s.a.

Soupis prací objektu

Stavba:

5104 Oprava vlečky Čakovice

SO 01

7 872 900,21

Razpočet:

SO 01 Oprava vlečky Čakovice - změna ceny SoD

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotlivá cena	
						Jednotlivá	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 01 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI	T	264,000		
2	010120		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	F	66,213		
			41,55+27,662+69,213 (A)				
3	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	12,166		
4	015150		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTERK Z KOLEJISŤE (ODPAD PO REKONSTRUKCI)	T	817,000		
			129,6+382,35+7,8+817,630 (A)				
5	015330		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNA SŮT	T	24,903		
6	015510		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠŤENÝ ŠTERK A ZEMINA Z KOLEJISŤE - (VYHYBKY)	T	183,600		
7	013520		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	161,700		
		1	Zemní práce				
8	11090		VŠEOBECNĚ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	600,000		
9	113100		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM	M3	4,875		
10	18090		VŠEOBECNĚ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	300,000		
11	113220		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	24,903		
12	113220		PREZBOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	136,741		
			16,241+(1,25*105*0,15+1,75*105*0,15)+63,491 (A)				
			3*105*0,15+47,250 (B)				
			A+B=170,741 (C)				
13	123730		ODKOP PRO ŠPOND STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	145,800		
14	18110		ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	600,000		
50	11315111		Razební práce zpevněných ploch ze silničních dílců	M2	90,000		
			30*3=90 000 (A)				
		2	Základy				
51	25024111		Základ podlahy ze silničních dílců do 6,3m x 50mm x 30mm	M2	90,000		
			30*3=90 000 (A)				
		5	Komunikace				
15	541122		PŘÍČNY POSUN KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 1,0M	M	35,500		
16	543131		VÝMĚNA SPOJITA PRAŽCI BETONOVÝCH PODKLADNĚJŠÍCH LÍPĚVNĚNÍ TUHE	KU5	295,200		
			230,28+65+295,200 (A)				
17	549113		BROUŠENÍ KOLEJE A VYHYBKŮ	M	721,000		
			574,39+196,61+721,000 (A)				
18	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	104,075		
			44,075+21+39=104,075 (A)				
19	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	104,075		
			44,075+21+39=104,075 (A)				
20	572111		INFILTRACNÍ POSTRUK ASFALTOVÝ DO 9 CM M2	M2	126,075		
			44,075+21+63=128,075 (A)				
21	572221		SPJOVACÍ POSTRUK Z ASFALTU DO 1,9 CM M2	M2	256,150		
			88,15+42+126=256,150 (A)				
22	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AČL 16+, 1RS TL. 50MM	M2	128,075		
			44,075+21+63=128,075 (A)				
23	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY AČP 16+, 1RS TL. 50MM	M2	128,075		
			44,075+21+63=128,075 (A)				
24	58020		VÝPLN SPAR BROUŠENÝM ASFALTEM	M	72,850		
			32,06+14+26=72,860 (A)				
25	501101		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO ŠPONDKU ZE ŠTERKODRTI NOVE	M3	132,000		

26	502541	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ Vrstvy tělesa železničního spodka z geotextilie	M2	240,000
27	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRČENÉHO (ŠTERK)	M3	303,500
28	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRČENÉHO (ŠTERK)	M3	206,168
		88 043+175+4 570 15)=206 168 (A)		
29	52A541	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD "U", STYKOVANÁ, PR. BET. PODKLADNICOVY UŽITÝ, UP. TUHÉ	M	115,000
30	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYVŮHNANÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	721,059
		409 504+311 496+721 000 (A)		
31	549510	REZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	22,000
32	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUBNĚ Vrstvy ACO 11+ 116 T ₁ 40UM	M2	126,075
		44 075+21 183+128 075 (A)		
	7	Přidružená stavební výroba		
52	70792	ODVOZOVÁNÍ Z DRÁŽNÉHO PŮTVIVA POTÁŽENÉHO PLÁŠTĚM	M2	1 180,000
	9	60M ² 6=1 080 000 (A)		
		Ostatní konstrukce a práce		
33	965224	DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ	M	43,753
34	965226	DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE - NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	km	191,000
35	965234	DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA OCELOVÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ	M	43,753
36	965236	DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA OCELOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE - NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	km	191,000
37	918111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	73,286
38	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVÉK TL DO 100MM	M	100,000
		23+180=183 000 (A)		
39	921111	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ŽVIČNÝ LEHKÉ KONSTRUKCE	M2	63,760
		23 59+10 045+30 175=63 760 (A)		
40	921930	ANTIROZDÍLNÍ PŘEVODNÍ ÚPRAVY VOZADLA A JINÉHO DRŮBNÉHO KOLEJIVA	M	44,430
		16 43+7 37=24 430 (A)		
41	922402	ZARAŽENÍ KOLEJNICOVÉ Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	1,000
42	960101	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEŽEK	M3	387,350
		174+183 370 15)=387 350 (A)		
43	960211	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEŽEK - ODVOZ NA SKLADKU	M3KM	7 647,000
		387 357 30=7 647 000 (A)		
44	965112	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU BEZ - NÁSLEDNÉHO ROZEBRÁNÍ	M	266,500
45	965321	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH	M2	54,570
46	965322	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	km	343,791
47	965441	ODSTRANĚNÍ ZARAŽENÍ KOLEJNICOVÉHO	KUS	2,000
48	R-921930	KOLEJOVÉ ABSORBÉRY	M	230,000
49	R-509	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY	KPL	1,000