

# Stavební rozpočet

Název stavby:		malby,nátěry,opravy		Doba výstavby:		Statutární město Ústí nad Labem	
Druh stavby:		budova UJEP		Začátek výstavby:			
Lokalita:		Ústí nad Labem		Konec výstavby:		AZ Sever s.r.o.	
JKSO:		03.05.2021		Zpracoval:		██████████	

  

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot.	Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
										Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
								<b>1 068,90</b>	<b>3 788,70</b>	<b>4 857,60</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	
1	622481211RT3		Úprava stěn ,stropů vyhlazení malířskou masou,izolace protékých míst	m2	56,00		29,60	393,90	1 263,70	1 657,60	0,00	0,00	
<b>pokoje</b>													
2	622481211RT4		Zapravení dř.prasklin,okenních špalet	soub.	1,00		3 200,00	675,00	2 525,00	3 200,00	0,01	0,01	
<b>chodba u výtahů</b>													
								<b>1 499,00</b>	<b>9 301,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	
<b>Montážní práce</b>													
3			Demontáž,montáž cedulí,štítků,obrazů	kus	1,00		4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,02	0,02	
4			Zakryvání ,olepování	kus	1,00		4 600,00	1 241,00	3 359,00	4 600,00	1,02	1,02	
5			Odstranění háčků,hmoždinek	kus	1,00		2 200,00	258,00	1 942,00	2 200,00	0,00	0,00	
								<b>14 311,40</b>	<b>42 771,24</b>	<b>57 082,64</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	
6	784191101R00		malby,nátěry,opravy	m2	56,00		12,40	148,40	546,00	694,40	0,00	0,00	
<b>opravené plochy , podetření</b>													
7	784195112R00		Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	340,40		36,60	2 783,00	9 675,64	12 458,64	0,00	0,05	
<b>stropy</b>													
8	784195112R01		Malba tekutá Primalex odstín , 2 x	m2	647,00		48,80	8 564,00	23 009,60	31 573,60	0,00	0,09	
<b>stěny pokoju</b>													
9	784191101R00		Malba tekutá Primalex odstín , 2 x	m2	145,00		48,80	1 586,00	5 490,00	7 076,00	0,00	0,01	
<b>stěny chodba + výtahy (nástup,výstup)</b>													
10	784195112RT1		Nátěr soklu – příprava podkladu	m2	20,00		264,00	1 230,00	4 050,00	5 280,00	2,00	40,00	
<b>stěny chodba + výtahy (nástup,výstup)</b>													
								<b>0,00</b>	<b>2 015,98</b>	<b>2 015,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	999281112R00		Ostatní přesuny hmot	t	2,10		959,99	0,00	2 015,98	2 015,98	0,00	0,00	
<b>Elektromontáže</b>													
12	2-10VD		Demontáž,montáž krytek přístrojů	kpl	1,00		1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
								<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Celkem:</b>										<b>76 556,22</b>			