



**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. O SŘ /15/24071**

na zhotovení díla

„Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, rehabilitační bazén“

Smluvní stranv

1. Objednatel

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk nebo technický dozor

objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. ú.: [REDACTED]

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

2. Zhotovitel

Genext a. s.

Nám. E. F. Buriana 448

500 04 Hradec Králové

zastoupen: Kamilem Borůvkou – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Kamil Borůvka

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Kamil Borůvka

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

Kamil Borůvka

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Kamil Borůvka

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a. s.

č. ú.: [REDACTED]

IČ: 25733699

DIČ: CZ25733699

spisová značka rejstříkového soudu: oddíl B, vložka 1994, vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 1. 12. 2015 smlouvu o dílo č. OMSŘI/15/24071 na zhotovení díla „Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, rehabilitační bazén“, kterou následně doplnily dodatkem č. 1 uzavřeným dne 4. 4. 2016 (dále jen smlouva).

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy č. OMSŘI/15/24071 je záměna teplovodního ohřívače ve vzduchotechnické jednotce s příslušenstvím, instalace nové stínící techniky bazénu a s tím související změna obkladového systému a doplnění fasádního systému a dále změna zásypů v severní a východní části objektu z důvodu nevhodnosti vytěžené zeminy.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

„- Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran
23 179 161,26 Kč

DPH činí **4 867 623,86 Kč**

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **28 046 785,12 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 3 článku III. smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli do **617 dní** od předání a převzetí staveniště.“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

- a) Stávající text znějící „Příloha č. 3: Harmonogram realizace díla“ se nahrazuje textem znějícím „Příloha č. 3: Aktualizovaný harmonogram realizace díla ke dni 6. 1. 2017“

- b) Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:
„Příloha č. 5: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 4 - 7“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram realizace díla ke dni 6. 1. 2017

Příloha č. 2: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 4 - 7"

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 d
stávající Přílohu č. 3 v celém rozsahu nahrazuje, a
č. 5 smlouvy.

tává Přílohou č. 3 smlouvy, kdy
č. 2 dodatku se stává Přílohou

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření. Současně je povinen odeslat ke zveřejnění i původní smlouvu a její dodatek č. 1.
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku ani původní smlouvy nebo dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 20. 2. 2017 a schválen usnesením číslo R/209/17.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


u
u
ur
registru smluv souhlasí.

V Pardubicích dne

13. 03. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele



JUDr. Martin Jtman, Ph.D.



Genext a.s.
Kamil Borůvka
předseda představenstva

AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM ZE DNE 06.01.2017

TÝDNY

[illegible]

- Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději 10 dní od podpisu smlouvy.
- Stavební práce budou zahájeny do 10 dní od předání a převzetí staveniště.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli do 617 dní od předání a převzetí staveniště.
- Rekonstrukce stávajícího bazénu (objekt SO 02) bude zahájena po ukončení stavebních prací a uvedení do provozu nového rehabilitačního bazénu (objekt SO 01) tak, aby nedošlo k omezení poskytovaných služeb rehabilitačního ústavu.

DÍLO BUDE DOKONČENO A PŘEDÁNO DO 617 DNÍ OD PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: RB RÚ v Brandýse n/O - ZL.č.4 - SO-01

JKSO:

Místo: Brandýs nad Orlicí

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GENEXT a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

GENEXT a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

141 959,42

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

141 959,42

DPH základní 21,00%

ze

141 959,42

29 811,48

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

171 770,90

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: RB RÚ v Brandýse n/O - ZL.č.4 - SO-01

Místo: Brandýs nad Orlicí

Datum:

Objednatel: Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel: GENEXT a.s.

Zpracovatel: GENEXT a.s.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	141 959,42	171 770,90
005-1	Výkop a obsyp základů štěrkodrtí	141 959,42	171 770,90
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		141 959,42	171 770,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: RB RÚ v Brandýse n/O - ZL.č.4 - SO-01

Objekt: 005-1 - Výkop a obsyp základů štěrkodrtí

JKSO:

Místo: Brandýs nad Orlicí

Objednatel:

Pardubický kraj

Zhotovitel:

GENEXT a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

GENEXT a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	141 959,42
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	141 959,42
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	141 959,42	29 811,48
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	171 770,90
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: RB RÚ v Brandýse n/O - ZL.č.4 - SO-01

Objekt: 005-1 - Výkop a obsyp základů štěrkodrtí

Místo: Brandýs nad Orlicí

Datum:

Objednatel: Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel: GENEXT a.s.

Zpracovatel:

GENEXT a.s.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

141 959,42

HSV - Práce a dodávky HSV

141 959,42

1 - Zemní práce

134 338,32

998 - Přesun hmot

7 621,10

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

141 959,42

ROZPOČET

Stavba: RB RÚ v Brandýse n/O - ZL.Č.4 - SO-01

Objekt: 005-1 - Výkop a obsyp základů šterkodrtí

Místo: Brandýs nad Orlicí

Datum:

Objednatel: Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel: GENEXT a.s.

Zpracovatel:

GENEXT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

141 959,42

HSV - Práce a dodávky HSV

141 959,42

1 - Zemní práce

134 338,32

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	56,891	541,00	30 778,03
" výkop zásypu z výkopku							
" dodatečný požadavek zadavatele a projektanta							
" tak, aby drenážní vrstva u základové zdi nebyly zasypána nepropustnou zeminou							
(21,05+0,3+0,4)*4,4*0,4					38,280		
(0,4+13,74+0,4)*(4,4+2,0)/2*0,4					18,611		
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	56,891	154,00	8 761,21
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	56,891	31,45	1 789,22
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	56,891	32,25	1 834,73
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	56,891	159,00	9 045,67
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	56,891	25,35	1 442,19
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	56,891	2,86	162,71
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	113,782	80,00	9 102,56
9	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	56,891	495,00	28 161,05
10	M	583336530	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	112,075	386,00	43 260,95

998 - Přesun hmot

7 621,10

11	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	112,075	68,00	7 621,10
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: RB RÚ v Brandýse nad Orlicí

Objekt: Změny vyvolané - ZMĚNA TEPLOTNÍHO SPÁDU (UT)

JKSO:

Místo: Brandýs nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 12.01.2017

Objednatel:

RÚ Brandýs nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GENEXT a.s.

IČ:

25733699

DIČ:

CZ25733699

Projektant:

BC - projekt Ústí nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	75 242,81
--------------------	-----------

Cena bez DPH	75 242,80
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	75 242,80	15 801,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	91 043,80
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: RB RÚ v Brandýse nad Orlicí

Objekt: Změny vyvolané - ZMĚNA TEPLOTNÍHO SPÁDU (UT)

Místo: Brandýs nad Orlicí

Datum: 12.01.2017

Objednatel: RÚ Brandýs nad Orlicí

Projektant: BC - projekt Ústí nad Orlicí

Zhotovitel: GENEXT a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu**75 242,81****PSV - Práce a dodávky PSV****69 408,77**

713 - Izolace tepelné

17 259,68

732 - Ústřední vytápění - strojovny

10 882,94

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

24 812,35

734 - Ústřední vytápění - armatury

13 281,06

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

1 595,67

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 577,07

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**5 834,04**

VRN3 - Zařízení staveniště

1 179,95

VRN4 - Inženýrská a projektová činnost

4 654,09

Celkové náklady za stavbu bez DPH**75 242,80**

ROZPOČET

Stavba: RB RÚ v Brandýse nad Orlicí

Objekt: Změny vyvolané - ZMĚNA TEPLITNÍHO SPÁDU (UT)

Místo: Brandýs nad Orlicí

Datum: 12.01.2017

Objednatel: RÚ Brandýs nad Orlicí

Projektant: BC - projekt Ústí nad Orlicí

Zhotovitel: GENEXT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

75 242,81

PSV - Práce a dodávky PSV

69 408,77

713 - Izolace tepelné

17 259,68

1	K	713463133	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 100 mm	m	45,000	75,200	3 384,00
27+12+6					45,000		
2	M	631548650	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL Flexorock 54/40 mm	m	49,500	249,000	12 325,50
45*1,1					49,500		
3	K	7134908R1	Demontáž a zpětná montáž izolace tepelné (sběrač a rozdělovač)	hod	5,000	250,000	1 250,00
4	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	169,595	1,770	300,18

732 - Ústřední vytápění - strojovny

10 882,94

5	K	732-R-cerp1	Čerpadlo Magna 1 25-60 - záměna původního čerpadla Alpha 25-60 = rozdíl ceny	s	1,000	4 850,000	4 850,00
6	K	732-R-cerp2	Čerpadlo Magna 1 40-100F - záměna původního čerpadla Magna 32-100 = rozdíl ceny	s	1,000	5 870,000	5 870,00
7	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	107,200	1,520	162,94

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

24 812,35

8	K	733111118	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50		33,000	679,000	22 407,00
27+6					33,000		
9	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50		33,000	12,100	399,30
10	K	733191928	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 50	l	2,000	442,000	884,00
11	M	552612170	koleno 90 st. pozinkované mapress, DN 50	k	1,000	355,000	355,00
12	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	240,453	3,190	767,05

734 - Ústřední vytápění - armatury

13 281,06

13	K	734292718	Kohout kulový přímý DN 50, vnitřní závit	kus	5,000	1 250,000	6 250,00
3+2					5,000		
14	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	11,000	141,000	1 551,00
15	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	4,000	252,000	1 008,00
16	K	734411128	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 150 mm	kus	2,000	694,000	1 388,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	8,000	20,100	160,80
18	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	5,000	58,700	293,50
19	K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	kus	2,000	155,000	310,00
20	K	734173214	Spoj přírubový PN 6/l do 200 °C DN 50	sou	2,000	652,000	1 304,00
21	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	5,000	196,000	980,00
22	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	132,453	0,270	35,76

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa**1 595,67**

23	K	73549481	Vypuštění a napuštění vody do otopného systému a odvzdušnění	s	1,000	1 560,400	1 560,40
24	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	15,604	2,260	35,27

783 - Dokončovací práce - nátěry**1 577,07**

25	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm		33,000	4,790	158,07
26	K	783624651	Základní antikoroziční jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm		33,000	14,500	478,50
27	K	783627611	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm		33,000	28,500	940,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**5 834,04****VRN3 - Zařízení staveniště****1 179,95**

28	K	030001000	Zařízení staveniště	%	694,088	1,700	1 179,95
----	---	-----------	---------------------	---	---------	-------	----------

VRN4 - Inženýrská a projektová činnost**4 654,09**

29	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	l d	3,500	440,000	1 540,00
30	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	l d	5,500	440,000	2 420,00
31	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	%	694,088	1,000	694,09

Pozice	Popis	Množství v m.j.	Dodávka		Montáž	
			jedn. cena	celk. cena	jed. cena	celk. cena

Rekapitulace nákladů

Dodávka	65 188 Kč	
Montáž		9 962 Kč
Lešení pro montáž VZT		0 Kč
Doprava		2 600 Kč
Komplexní vyzkoušení, zaregulování, revize		1 100 Kč

Celkem		78 850 Kč
---------------	--	------------------

Ing. Tomáš Měkota

Zařízení č. 1 - Bazénová hala, šatny a umývárny - klimatizace							
1.01	Teplovodní ohřívač 4-řadý pro zabudování do bazénové jednotky vč. 3-cestného regulačního ventilu - výkonové parametry a technické parametry zařízení viz technická zpráva, demontáž stávajícího ohřívače, úprava jednotky pro montáž nového ohřívače, úprava elektroinstalace v jednotce	1	ks	65 188 Kč	65 188 Kč	9 962 Kč	9 962 Kč
Dodávka a montáž celkem					65 188 Kč		9 962 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RHU-20170104

Stavba: Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí

KSO:
Místo: Brandýs nad Orlicí

CC-CZ:
Datum: 4.1.2017

Zadavatel:
RHÚ Brandýs nad Orlicí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GENEXT a.s.

IČ: 25733699
DIČ: CZ25733699

Projektant:
BC - projekt Ústí nad Orlicí

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			466 311,80
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	466 311,80	97 925,50
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			564 237,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RHU-20170104

Stavba: Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí

Místo: Brandýs nad Orlicí

Datum: 4.1.2017

Zadavatel: RHÚ Brandýs nad Orlicí

Projektant: BC - projekt Ústí nad Orlicí

Uchazeč: GENEXT a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		466 311,80	564 237,30	
SO-01_MP	Rehabilitační bazén RÚ BnO - odpočet kamenné fasády	-273 089,00	-330 437,70	STA
SO-01_VP_v1	Rehabilitační bazén RÚ BnO - změna kamenné fasády z důvodu předokenních žaluzií	739 400,80	894 675,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí

Objekt:

SO-01_MP - Rehabilitační bazén RÚ BnO - odpočet kamenné fasády

KSO:

Místo: Brandýs nad Orlicí

Zadavatel:

RHÚ Brandýs nad Orlicí

Uchazeč:

GENEXT a.s.

Projektant:

BC - projekt Ústí nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 4.1.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25733699

DIČ:

CZ25733699

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

-273 089,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-273 089,00	21,00%	57 348,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-330 437,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí

Objekt:

SO-01_MP - Rehabilitační bazén RÚ BnO - odpočet kamenné fasády

Místo:

Brandýs nad Orlicí

Datum: 4.1.2017

Zadavatel:

RHÚ Brandýs nad Orlicí

Projektant: BC - projekt Ústí nad Or

Uchazeč:

GENEXT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-273 088,95

HSV - Práce a dodávky HSV

-228 372,49

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-225 670,44

998 - Přesun hmot

-2 702,05

PSV - Práce a dodávky PSV

-44 716,46

713 - Izolace tepelné

-16 424,34

764 - Konstrukce klempířské

-28 292,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí

Objekt:

SO-01_MP - Rehabilitační bazén RÚ BnO - odpočet kamenné fasády

Místo:

Brandýs nad Orlicí

Datum:

4.1.2017

Zadavatel:

RHÚ Brandýs nad Orlicí

Projektant: BC - projekt Ústí nad Orlicí

Uchazeč:

GENEXT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-273 088,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

-228 372,49

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

-225 670,44

65	K	313221211	Zdivo obkladové řádkové z kvádrů, kopáků nebo haklíků na CM bez spárování	m3	-12,062	5 890,000	-71 045,18	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 +F4 :"					
	VV		"řádkové kamenné zdivo = přízdívka z pískovcových kvádrů tl. 150 mm - viz pohledy					
	VV		:"					
	VV		"pohled jižní :"					
	VV		-1*((7,8+1,2)*(3,55+4)/2*0,15+13,4*1,3*0,15)		-7,709			
	VV		"pohled východní :"					
	VV		-1*(11,3*1,3*0,15+2,35*(2,65+2,3)/2*0,15)		-3,076			
	VV		"pohled severní :"					
	VV		-1*(1,3*2,3*0,15+4,8*2,3/2*0,15)		-1,277			
	VV		Součet		-12,062			
66	M	583810891R	haklík řezaný tl. 150 mm - licová strana = přírodní lámaný povrch	m2	-88,453	1 350,000	-119 411,55	
	VV		"řádkové kamenné zdivo = přízdívka z pískovcových kvádrů tl. 150 mm - viz pohledy					
	VV		:"					
	VV		"pohled jižní :"					
	VV		-1*((7,8+1,2)*(3,55+4)/2+13,4*1,3)*1,1)		-56,535			
	VV		"pohled východní :"					
	VV		-1*((11,3*1,3+2,35*(2,65+2,3)/2)*1,1)		-22,557			
	VV		"pohled severní :"					
	VV		-1*((1,3*2,3+4,8*2,3/2)*1,1)		-9,361			
	VV		Součet		-88,453			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	313234313R	Kotvení lícovaného zdiva přídržnou kotvou do porobetonu a betonu - 4ks/m2	m2	-80,411	337,000	-27 098,51	
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 +F4 :"					
	VV		"kompl.kce = dodávka+montáž vč.ukotvení :"					
	VV		"pohled jižní :"					
	VV		-1*((7,8+1,2)*(3,55+4)/2+13,4*1,3)		-51,395			
	VV		"pohled východní :"					
	VV		-1*(11,3*1,3+2,35*(2,65+2,3)/2)		-20,506			
	VV		"pohled severní :"					
	VV		-1*(1,3*2,3+4,8*2,3/2)		-8,510			
	VV		Součet		-80,411			
68	K	313234314R	Kotvení lícovaného zdiva podpěrnou kotvou z nerez.plechu tl.4 mm do porobetonu a betonu = ATYP	m	-25,600	317,000	-8 115,20	
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 +F4 :"					
	VV		"kompl.kce = dodávka+montáž vč.ukotvení - ozn.28 :"					
	VV		"pohled jižní :"					
	VV		-13,400		-13,400			
	VV		"pohled východní :"					
	VV		-11,300		-11,300			
	VV		"pohled severní :"					
	VV		-0,900		-0,900			
	VV		Součet		-25,600			
D	998		Přesun hmot				-2 702,05	
232	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-39,736	68,000	-2 702,05	CS ÚRS 2015 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-44 716,46	
D	713		Izolace tepelné				-16 424,34	
276	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-55,621	142,600	-7 931,55	CS ÚRS 2015 01
	VV		"1.np - dle řezu A-A +B-B + C-C+ D-D - skladba M - izolace atiky :"					
	VV		-(20,98+1,1+13,74+6)*1,33		-55,621			
	VV		Součet		-55,621			
277	M	283759120	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 80 mm	m2	-56,733	145,000	-8 226,29	CS ÚRS 2015 01
	VV		-55,621*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		-56,733			
289	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	-0,347	768,000	-266,50	CS ÚRS 2015 01
D	764		Konstrukce klempířské				-28 292,12	
312	K	764276123R	Oplechování atiky celoplošné lepení rš přes 470 do 600 mm z TiZn předzvětrálního plechu tl 0,7 mm	m	-40,850	650,000	-26 552,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.4-5+řezy F3.1-5+F6.3+F6.4+F7 :"					
	VV		"pohled jižní :"					
	VV		-21,200		-21,200			
	VV		"pohled východní :"					
	VV		-13,650		-13,650			
	VV		"pohled severní :"					
	VV		-6,000		-6,000			
	VV		Součet		-40,850			
313	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	-0,295	5 897,000	-1 739,62	CS ÚRS 2015 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí

Objekt:

SO-01_VP_v1 - Rehabilitační bazén RÚ BnO - změna kamenné fasády z důvodu předokenních žaluzií

KSO:

Místo: Brandýs nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 4.1.2017

Zadavatel:

RHÚ Brandýs nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GENEXT a.s.

IČ:

25733699

DIČ:

CZ25733699

Projektant:

BC - projekt Ústí nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

739 400,80

DPH základní
snížená

Základ daně

739 400,80

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

155 274,20

0,00

Cena s DPH

v CZK

894 675,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí

Objekt:

SO-01_VP_VI - Rehabilitační bazén RU BnO - změna kamenné fasády z důvodu
nředokenných žaluzií

Místo:

Brandýs nad Orlicí

Datum: 4.1.2017

Zadavatel:

RHÚ Brandýs nad Orlicí

Projektant: BC - projekt Ústí nad Or

Uchazeč:

GENEXT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

739 400,78

HSV - Práce a dodávky HSV

669 813,29

3 - Svislé a kompletní konstrukce

613 559,09

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

52 583,49

998 - Přesun hmot

3 670,71

PSV - Práce a dodávky PSV

69 587,49

762 - Konstrukce tesařské

11 684,99

764 - Konstrukce klempířské

57 902,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí

Objekt:

SO-01_VP_V1 - Rehabilitační bazén KU BNO - změna kamenné rasady z důvodu
nředokenních žaluzií

Místo:

Brandýs nad Orlicí

Datum: 4.1.2017

Zadavatel:

RHÚ Brandýs nad Orlicí

Projektant: BC - projekt Ústí nad Orlicí

Uchazeč:

GENEXT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

739 400,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

669 813,29

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

613 559,09

1	K	327211211	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm	m3	7,551	12 300,000	92 877,30	CS ÚRS 2015 02
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 +F4 : a požadovaných změn z důvodu předokenních žaluzií					
	VV		"řádkové kamenné zdivo = viz pohledy :"					
	VV		! kámne tl. do 150mm					
	VV		"pohled jižní :"					
	VV		3,75*(0,45+6,75+0,43+0,15-0,23+0,42)*0,15		4,483			
	VV		3,75*(0,15+0,85+0,23-0,23+0,42)*0,15		0,799			
	VV		0,31*(12,92+0,43+0,23-0,23+0,42)*0,15		0,640			
	VV		Mezisoučet		5,922			
	VV		"pohled východní :"					
	VV		0,31*(13,74-0,23*2+0,42*2)*0,15		0,657			
	VV		Mezisoučet		0,657			
	VV		"pohled severní :"					
	VV		(6,01-3,85)*6,0/2*0,15		0,972			
	VV		Mezisoučet		0,972			
	VV		Součet		7,551			
2	K	327211221	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm	m3	10,532	12 200,000	128 490,40	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 +F4 : a požadovaných změn z důvodu předokenních žaluzií					
			"řádkové kamenné zdivo = viz pohledy :"					
			" kámne tl. do 300mm					
			"pohled jižní :"					
			(1,33-0,31)*(12,92+0,43+0,23-0,23+0,42)*0,3		4,214			
			Mezisoučet		4,214			
			"pohled východní :"					
			(1,33-0,31)*(13,74-0,23*2+0,42*2)*0,3		4,321			
			(6,01-3,45)*(1,83+0,43+0,15-0,23+0,42)*0,3		1,997			
			Mezisoučet		6,318			
			Součet		10,532			
3	K	327211911	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné	m3	18,083	744,000	13 453,75	CS ÚRS 2015 02
			7,551+10,532		18,083			
			Součet		18,083			
4	K	327211921	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany rohu	m	16,560	1 030,000	17 056,80	CS ÚRS 2015 02
			3,75*3		11,250			
			1,33*2		2,660			
			(6,1-3,45)		2,650			
			Součet		16,560			
5	K	327211922	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany nároží	m	86,560	969,000	83 876,64	CS ÚRS 2015 02
			"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 +F4 : a požadovaných změn z důvodu předokenních žaluzií					
			"řádkové kamenné zdivo = viz pohledy :"					
			" spodní nároží					
			"pohled jižní :"					
			0,45+6,75+0,43+0,15-0,23+0,42		7,970			
			0,15+0,85+0,23-0,23+0,42		1,420			
			12,92+0,43+0,23-0,23+0,42		13,770			
			Mezisoučet		23,160			
			"pohled východní :"					
			13,74-0,23*2+0,42*2		14,120			
			Mezisoučet		14,120			
			"pohled severní :"					
			6,0		6,000			
			Mezisoučet		6,000			
			23,16+14,12+6 " vrchní nároží		43,280			
			Součet		86,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	313234311	Kotvení lícovaného zdiva kotvicí technikou Halfen do porobetonu a betonu konzolovou kotvou HK-4 U	m	71,970	3 860,000	277 804,20	CS ÚRS 2015 02
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 +F4 : a požadovaných změn z důvodu předokenních žaluzií					
	VV		"řádkové kamenné zdivo = viz pohledy :"					
	VV		"pohled jižní :"					
	VV		3*(0,45+6,75+0,43+0,15-0,23+0,42)		23,910			
	VV		3*(0,15+0,85+0,23-0,23+0,42)		4,260			
	VV		1*(12,92+0,43+0,23-0,23+0,42)		13,770			
	VV		Mezisoučet		41,940			
	VV		"pohled východní :"					
	VV		1*(13,74-1,83-0,43-0,15)		11,330			
	VV		2*(1,83+0,43+0,15-0,23+0,42)		5,200			
	VV		Mezisoučet		16,530			
	VV		"pohled severní :"					
	VV		2*(6,1-3,85)*6,0/2		13,500			
	VV		Mezisoučet		13,500			
	VV		Součet		71,970			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				52 583,49	
7	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	55,621	471,000	26 197,49	CS ÚRS 2015 02
	VV		55,621 " dle zadávacího výkazu a SOD rozpočtu		55,621			
8	M	283759390	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm	m2	56,733	262,000	14 864,05	CS ÚRS 2016 02
	VV		56,733 " dle SOD rozpočtu		56,733			
9	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	29,010	86,900	2 520,97	CS ÚRS 2016 02
	VV		"1.np - dle řezu A-A +B-B + C-C+ D-D - skladba M - izolace atiky :"					
	VV		1,1+13,2+0,45+12,5+0,43*2+0,45*2		29,010			
	VV		Součet		29,010			
10	M	590516490	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 12 cm, 0,95/200 cm	m	31,911	110,000	3 510,21	CS ÚRS 2016 02
	VV		29,01*1,1		31,911			
11	M	590514340	hmoždinka zatloukáci na základací lištu 6 x 80 mm	kus	127,644	2,100	268,05	CS ÚRS 2016 02
	VV		29,01/0,25*1,1		127,644			
	VV		Součet		127,644			
12	M	590514450	spojka soklových lišt 1000 mm	kus	15,956	49,000	781,84	CS ÚRS 2016 02
	VV		29,01/2*1,1		15,956			
	VV		Součet		15,956			
13	M	590514560	podložka distanční pod základací lištu 5 mm	kus	70,000	2,300	161,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	63,340	50,300	3 186,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		" vodorovná lišta pod atik.plech					
	VV		29,01*2		58,020			
	VV		Mezisoučet		58,020			
	VV		" svislá na rozích					
	VV		1,33*4		5,320			
	VV		Mezisoučet		5,320			
	VV		Součet		63,340			
15	M	590514840	lišta rohová PVC 10/ 10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	69,674	15,700	1 093,88	CS ÚRS 2016 02
	VV		63,34*1,1		69,674			
D 998			Přesun hmot				3 670,71	
16	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	53,981	68,000	3 670,71	CS ÚRS 2015 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				69 587,49	
D 762			Konstrukce tesařské				11 684,99	
17	K	762341047	Bednění a latování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek [OSB] šroubovaných na rošt 25 mm na pero a drážku, tloušťky desky	m2	16,500	465,000	7 672,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		" bednění atiky pod oplechování na latě-špalíky					
	VV		(12,92+0,43+0,42*2+13,74+0,42)*(0,13+0,15+0,122+0,18)		16,500			
18	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,363	808,000	293,30	CS ÚRS 2016 02
	VV		16,5*0,022		0,363			
	VV		Součet		0,363			
19	K	953951122	Dodání a osazení jednotlivých dřevěných výrobků špalíků do vynechaných nebo vysekaných kapes na maltu cementovou nebo do betonu konstrukcí i do mazanin se zajištěním polohy velikosti od 70x70x50 mm do 100x100x50 mm	kus	94,000	33,500	3 149,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		" latěna na vrchu atiky pro ukotvení OSB desek pod oplechování atiky					
	VV		" cca po 300mm					
	VV		(12,92+0,43+13,74)/0,3+4		94,300			
	VV		-0,3 "r		-0,300			
20	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	111,148	5,130	570,19	CS ÚRS 2016 02
D 764			Konstrukce klempířské				57 902,50	
21	K	764245409	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titaninkového předzvětráého plechu celoplošně lepené rš 800 mm	m	42,800	1 290,000	55 212,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"dle technické zprávy a výkresů F2.4-5+řezy F3.1-5+F6.3+F6.4+F7 ;"					
		VV	"pohled jižní :"					
		VV	21,21+0,15		21,360			
		VV	"pohled východní :"					
		VV	13,74+0,15*2+1,1		15,140			
		VV	"pohled severní :"					
		VV	6,0+0,15*2		6,300			
		VV	Součet		42,800			
22	K	764245446	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	6,000	186,000	1 116,00	CS ÚRS 2015 02
23	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,267	5 897,000	1 574,50	CS ÚRS 2015 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20170104

Stavba: Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí

KSO:

Místo: Brandýs nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 4.1.2017

Zadavatel:

RHÚ Brandýs nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

dle VŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

BC - projekt Ústí nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

714 541,10

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	714 541,10	150 053,60
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

864 594,70

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20170104

Stavba: Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí

Místo: Brandýs nad Orlicí

Datum:

4.1.2017

Zadavatel: RHÚ Brandýs nad Orlicí

Projektant:

BC - projekt Ústí nad Orlicí

Uchazeč: dle VŘ

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		714 541,10	864 594,70	
SO-01_zmena	Rehabilitační bazén RÚ BnO - změna z důvodu instalace předokenních žaluzií	714 541,10	864 594,70	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí

Objekt:

SO-01_zmena - Rehabilitační bazén RÚ BnO - změna z důvodu instalace předokenních žaluzií

KSO:

Místo: Brandýs nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 4.1.2017

Zadavatel:

RHÚ Brandýs nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

dle VŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

BC - projekt Ústí nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

714 541,10

DPH základní
snižovaná

Základ daně
714 541,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
150 053,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

864 594,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí

Objekt:

00-01_zmena - Rehabilitační bazén KU BnO - změna z důvodu instalace
nředokenních žaluzií

Místo:

Brandýs nad Orlicí

Zadavatel:

RHÚ Brandýs nad Orlicí

Uchazeč:

dle VŘ

Datum: 4.1.2017

Projektant: BC - projekt Ústí nad Or

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

714 541,06

HSV - Práce a dodávky HSV

6 552,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 314,48

997 - Přesun sutě

19,22

998 - Přesun hmot

219,25

PSV - Práce a dodávky PSV

658 692,40

762 - Konstrukce tesařské

16 392,62

767 - Konstrukce zámečnické

183 493,55

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

458 806,23

M - Práce a dodávky M

37 180,34

21-M - Elektromontáže

37 180,34

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 115,37

VRN3 - Zařízení staveniště

8 552,03

VRN4 - Inženýrská a projektová činnost

3 563,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí

Objekt:

SO-01_Zmena - Rehabilitační bazén KU BNO - Zmena z důvodu instalace
nředokenních žaluzií

Místo:

Brandýs nad Orlicí

Datum:

4.1.2017

Zadavatel:

RHÚ Brandýs nad Orlicí

Projektant:

BC - projekt Ústí nad Orlicí

Uchazeč:

dle VŘ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

714 541,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 552,95

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 314,48

1	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	57,996	30,200	1 751,48	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV

(12,92+0,43)*2,7

36,045

VV

(0,43+2,0+0,2+2,0+0,2)*2,7

13,041

VV

(2,0+0,2)*3*2,7/2

8,910

2	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	2,700	1 690,000	4 563,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------

VV

" pro přivedení kabelů k ovládání žaluzií

VV

(7+8)*0,18

2,700

VV

Součet

2,700

D 997

Přesun sutě

19,22

3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,011	507,000	5,58	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	---	-------	---------	------	----------------

4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,011	218,000	2,40	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	---	-------	---------	------	----------------

5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,099	9,500	0,94	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	---	-------	-------	------	----------------

VV

0,011*9 Přepočtené koeficientem množství

0,099

6	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	0,011	936,000	10,30	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	---	-------	---------	-------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				219,25	
7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svistou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,877	250,000	219,25	CS ÚRS 2016 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				658 692,40	
D 762			Konstrukce tesařské				16 392,62	
8	K	762431022	Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 12 mm	m2	57,996	246,000	14 267,02	CS ÚRS 2015 02
	VV		(12,92+0,43)*2,7		36,045			
	VV		(0,43+2,0+0,2+2,0+0,2)*2,7		13,041			
	VV		(2,0+0,2)*3*2,7/2		8,910			
	VV		Součet		57,996			
9	K	762495000	Spojovací prostředky olistování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	57,996	21,800	1 264,31	CS ÚRS 2015 02
10	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	167,893	5,130	861,29	CS ÚRS 2016 02
D 767			Konstrukce zámečnické				183 493,55	
11	K	767-A-01	D+M komplet ocel.kce pro venkovní žaluzie (černá+nerez.plech) vč.kotvení, podložek a povrchové úpravy	m	27,970	3 650,000	102 090,50	
	VV		12,92+0,43+0,42*2+13,36+0,42		27,970			
	VV		Součet		27,970			
12	K	767-A-02	D+M komplet kce (černá+nerez.plech) v místě sloupů (podhled + hrany resp.boční strany venk.žaluzií mezi sloupy)	m2	8,932	8 840,000	78 958,88	
	VV		11*(0,122+0,15+0,13+0,31+0,085+0,28)*0,25		2,962			
	VV		11*(0,122+0,15+0,13)*(0,31+0,085+0,28)*2		5,970			
	VV		Součet		8,932			
13	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 810,494	1,350	2 444,17	CS ÚRS 2016 02
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				458 806,23	
14	K	78662712A	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových venkovních pro okna kovová	m2	64,949	480,000	31 175,52	
	VV		2,1*3,005		6,311			
	VV		2,2*3,005*4		26,444			
	VV		2,3*3,005		6,912			
	VV		1,9*3,005		5,710			
	VV		1,143*2,929		3,348			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,043*2,765		2,884			
	VV		1,043*2,571		2,682			
	VV		1,043*2,408		2,512			
	VV		1,043*2,213		2,308			
	VV		1,043*2,05		2,138			
	VV		1,043*1,855		1,935			
	VV		1,043*1,692		1,765			
15	M	61140708A	výroba+dodávka+montáž venkovní žaluzie vč.motorů	m2	64,949	6 570,000	426 714,93	
16	K	998786201	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	4 578,905	0,200	915,78	CS ÚRS 2016 02

D M

Práce a dodávky M

37 180,34

D 21-M

Elektromontáže

37 180,34

17	K	743124113	Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových ohebných, [typ 33.., FFS,] uložených pevně, D 16 mm	m	6,450	33,700	217,37	CS ÚRS 2016 02
	VV		" pro přivedení kabelů k ovládání žaluzií přes zdi		6,450			
	VV		(7+8)*0,43		6,450			
	VV		Součet					
18	M	345710210	trubka elektroinstalační ohebná kovová D 16/21,4 mm	m	7,095	88,100	625,07	CS ÚRS 2016 02
	VV		6,450*1,1		7,095			
19	K	743414411	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných kovových čtyřhranných, typ 7116 A	kus	28,000	244,000	6 832,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		14*2		28,000			
20	M	345715250	Materiál úložný elektroinstalační krabice elektroinstalační do zateplení při tloušťce zateplovací vrstvy KEZ 50 - 200 mm	kus	14,000	276,000	3 864,00	CS ÚRS 2015 02
21	M	345713960	Materiál úložný elektroinstalační krabice odbočné pancéřové elektroinstalační z Al slitiny čtyřhranná, s víčkem a vnitř.ochrannou svorkou typ rozměr počet	kus	14,000	679,000	9 506,00	CS ÚRS 2015 02
			vývodů 7116 B 96 x 96 mm 4					
22	K	744231420	Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených volně do 1 kV sk. 4 - CHAH-R (V), CHBU, průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	185,000	15,900	2 941,50	CS ÚRS 2016 02
23	K	744221242	Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách do 1 kV zatažených sk. 4 - CHAH-R (V), průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	15,000	9,800	147,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		15*1,0		15,000			
24	M	341110640	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x2,5 mm2	m	206,000	29,400	6 056,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		(185+15)*1,03		206,000			
25	K	746211120	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	60,000	18,500	1 110,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15		15,000			
	VV		15*3		45,000			
	VV		Součet		60,000			
26	K	747232230	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 63 A s krytem	kus	1,000	121,000	121,00	CS ÚRS 2016 02
27	M	358223400	Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 2pólové - charakteristika C LPN (LSN)-63C-2	kus	1,000	1 570,000	1 570,00	CS ÚRS 2015 02
28	K	740991100	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	4 190,000	4 190,00	CS ÚRS 2015 02


D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 115,37

D VRN3 Zařízení staveniště 8 552,03

29	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	%	7 126,688	1,200	8 552,03	CS ÚRS 2015 02
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	----------	----------------

D VRN4 Inženýrská a projektová činnost 3 563,34

30	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	%	7 126,688	0,500	3 563,34	CS ÚRS 2015 02
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	----------	----------------



**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/15/24071**

na zhotovení díla

„Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, rehabilitační bazén“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Dana Drobná

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Dana Drobná nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Dana Drobná

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Dana Drobná

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

IČ: 70892822

DIČ CZ70892822

2. Zhotovitel:

Genext a. s.

Nám. E. F. Buriana 448,

500 04 Hradec Králové

zastoupen: **Kamilem Borůvkou** – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Kamil Borůvka

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Kamil Borůvka

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

Kamil Borůvka

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Kamil Borůvka

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a. s.

IČ: 25733699

DIČ: CZ25733699

spisová značka rejstříkového soudu: oddíl B, vložka 1994, vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 1. 12. 2015 smlouvu o dílo č. OMSŘI/15/24071 na zhotovení díla „Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, rehabilitační bazén“ (dále jen smlouva).

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

„- Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 4.“

V bodě 3 článku I. smlouvy se stávající text za spojením „výkazem výměr,“ ruší a nahrazuje novým, znějícím:

„dle příslušných příloh smlouvy.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1 smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran
21.702.256,14 Kč (Slovy: dvacetjednamilionůsedmsetdvatisícdvěstěpadesátšest korun českých a čtrnáct haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **4.557.473,75 Kč** (Slovy: čtyřmilionypětsetpadesátsedmtisícčtyřstasedmdesáttri korun českých a sedmdesátpět haléřů).
Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **26.259.729,89 Kč**
(Slovy: dvacetšestmilionůdvěstěpadesátdevěttisícsemsetdvacetdevět korun českých a osmdesátdevět haléřů).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec textu článku se na nový řádek vkládá text:

„- Příloha č. 4 – oceněné soupisy víceprací změnových listů č. 1, 2 a 3“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 4 – oceněné soupisy víceprací změnových listů č. 1, 2 a 3


Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.
4. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 17. 3. 2016 a schválen usnesením č. R/2466/16.



Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne: 04-04-2016



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



Genext a.s.
Kamil Borůvka
předseda představenstva

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: RHU-1-001

Stavba: Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí
ZMĚNOVÝ LIST č.1

JKSO:

Místo: Brandýs nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 3.1.2016

Objednavatel:

RHÚ Brandýs nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GENEXT a.s.

IČ:

25733699

DIČ:

CZ25733699

Projektant:

BC - projekt Ústí nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	23 906,90
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	23 906,90
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	23 906,90	5 020,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	28 927,30
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: RHU-1-001

Stavba: Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí
ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Místo: Brandýs nad Orlicí

Objednavatel: RHÚ Brandýs nad Orlicí

Zhotovitel: GENEXT a.s.

Datum:

Projektant: BC - projekt Ústí nad Orlicí

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		23 906,90	28 927,30
SO-02	Stávající rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí	23 906,90	28 927,30
SO-02-001B_ZLc1	SRB RÚ BnO - 1.etapa SO-02 - změny a práce nad rámec zadání VŘ	23 906,90	28 927,30
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu			
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		23 906,90	28 927,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí ZMĚNOVÝ LIST č. 1
Objekt: SO-02 - Stávající rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí
Část: SO-02-001B_ZLc1 - SRB RÚ BnO - 1.etapa SO-02 - změny a práce nad rámec zadání VŘ
JKSO: CC-CZ:
Místo: Brandýs nad Orlicí Datum: 03.01.2016
Objednavatel: IČ:
RHÚ Brandýs nad Orlicí DIČ:
Zhotovitel: IČ: 25733699
GENEXT a.s. DIČ: CZ25733699
Projektant: IČ:
BC - projekt Ústí nad Orlicí DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	23 906,87
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	23 906,90
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	23 906,90	5 020,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	28 927,30
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí
Objekt: SO-02 - Stávající rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí
Část: SO-02-001B_ZLc1 - SRB RÚ BnO - 1.etapa SO-02 - změny a práce nad rámec zadání VŘ
Místo: Brandýs nad Orlicí
Objednavatel: RHÚ Brandýs nad Orlicí
Zhotovitel: GENEXT a.s.
Datum: 03.01.2016
Projektant: BC - projekt Ústí nad Orlicí
Zpracovatel:

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	23 906,87
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 143,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 489,56
997 - Přesun sutě	3 173,08
998 - Přesun hmot	135,00
	345,60
PSV - Práce a dodávky PSV	13 763,63
733 - Ústřední vytápění - potrubí	2 520,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	840,00
742 - Elektromontáže	2 100,00
771 - Podlahy z dlaždic	5 138,63
781 - Dokončovací práce - obklady	3 165,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

23 906,90

ROZPOČET

Stavba: Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí **ZMĚNOVÝ LIST č.1**
Objekt: SO-02 - Stávající rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí
Část: SO-02-001B_ZLc1 - SRB RÚ BnO - 1.etapa SO-02 - změny a práce nad rámec zadání VŘ
Místo: Brandýs nad Orlicí **Datum:** 03.01.2016
Objednavatel: RHÚ Brandýs nad Orlicí **Projektant:** BC - projekt Ústí nad Orlicí
Zhotovitel: GENEXT a.s. **Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **23 906,87**

HSV - Práce a dodávky HSV **10 143,24**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **6 489,56**

65	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari "dle technické zprávy, tabulky podlah a výkresů G.3.2. :" "podlaha P1 - 4/100-4/100 :" -30,00*0,002*1,1 Mezisoučet " přepočet dle skutečného zaměření " 3,8*1,95*0,002*1,1 0,75*1,7*0,002*1,1 5,65*1,9*0,002*1,1 (1,15*0,6+1,5*1,0+1,15*0,6+1,5*1,3)*0,002*1,1 1,4*0,6*0,002*1,1 2,6*3,0*0,002*1,1 Mezisoučet Součet	t	0,007	24 800,000	173,60
67	K	632681116R	Úprava betonových podlah rychletuhnoucím polymerem tl 50 mm "dle technické zprávy, tabulky podlah a výkresů G.3.2. :" "podlaha P1 :" -30,0 " dle ZRO, je dán minus, aby se dopočítal rozdíl přepočtem Mezisoučet " přepočet dle skutečného zaměření 3,8*1,95 5,65*1,9 (1,15*0,6+1,5*1,0+1,15*0,6+1,5*1,3) 1,4*0,6 2,6*3,0 Mezisoučet Součet	m2	1,610	1 176,000	1 893,36
243	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm " vícepráce v místě ramp podlahy P1 3,76*1,90	m2	12,600	351,000	4 422,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,82*3,0		5,460		
			Součet		12,600		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 173,08

79	K	952901442	Přepažení prostor s prachotěsnou úpravou	m2	19,942	140,000	2 791,88
			"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.1+G.3.2 :"				
			-20,00 " dle ZRO, dáno odečtem, pro zjištění rozdílu po přepočtu		-20,000		
			Mezisoučet		-20,000		
			" přepočet dle prohlídky při předání a převzetí staveniště				
			3,17*(1,8+5,2+2,6+3,0)		39,942		
			Mezisoučet		39,942		
			Součet		19,942		

246	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,773	215,000	381,20
			0,9*1,97 " 1.etapa vícepráce nebylo v ZRO, po zrušení dveří z m.č.1 do 3		1,773		

997 - Přesun sutě

135,00

104	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,180	320,000	57,60
105	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,180	170,000	30,60
106	K	997013512	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,620	5,000	8,10
107	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,180	215,000	38,70

998 - Přesun hmot

345,60

108	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,280	270,000	345,60
-----	---	-----------	--	---	-------	---------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

13 763,63

733 - Ústřední vytápění - potrubí

2 520,00

247	K	733115152R	Rozvod potrubí - úprava pro přemístění 2ks radiátorů (mč.1 u akvária, mč.2)	hzs	12,000	210,000	2 520,00
-----	---	------------	---	-----	--------	---------	----------

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

840,00

248	K	735151387R	Otopná tělesa - demontáž a opětovná montáž 2ks radiátorů (mč.1 u akvária, mč.2)	hzs	4,000	210,000	840,00
-----	---	------------	---	-----	-------	---------	--------

742 - Elektromontáže

2 100,00

249	K	749000A01	Úprava stávající EPS	hzs	10,000	210,000	2 100,00
			1 " úprava stávající EPS pro PO stěnu s 2kř.dveřmi v chodbě mč.1 vyvolanou zvednutím podlahy, v projektu a ZRO nebylo uvedeno		1,000		

771 - Podlahy z dlaždic

5 138,63

197	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	1,300	495,000	643,50
			"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"				
			"schody u vřívky cca :"				
			3,5+2,9+2,5		8,900		
			-8,9 " bude v 2.etapě		-8,900		
			Mezisoučet		0,000		
			" 1.etapa z prohlídky vyplynulo, že je potřeba obložit nově vzniklý schod.stupeň (navýšení podlahy o 17cm)				
			" u dveří 23/L				
			1,3		1,300		

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		1,300		
			Součet		1,300		
118	M	597613370	schodovka RAKO - podlahy (barevné) 29,5 x 59,5 x 1 cm l. j. (cen.skup. 72)	kus	2,000	309,000	618,00
119	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	1,300	415,000	539,50
			"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"				
			"schody u vřítky cca :"				
			3,5+2,9+2,5		8,900		
			-8,9 " bude v 2.etapě		-8,900		
			Mezisoučet		0,000		
			" 1.etapa z prohlídky vyplynulo, že je potřeba obložit nové vzniklý schod.stupeň (navýšení podlahy o 17cm)				
			" u dveří 23/L				
			1,3		1,300		
			Mezisoučet		1,300		
			Součet		1,300		
157	M	597613080	dlaždice keramické RAKO - podlahy (barevné) 29,5 x 59,5 x 1 cm l. j. (cen.skup. 78)	m2	0,396	477,000	188,89
			0,3*0,6*2*1,1		0,396		
207	K	771574312	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 12 ks/ m2	m2	3,110	684,000	2 127,24
			"dle technické zprávy,tabulky podlah a výkresů G.3.2 :"				
			"podlaha P1 :"				
			-30,00 " pro přepoččet		-30,000		
			Mezisoučet		-30,000		
			" přepoččet dle skutečného zaměření ze dne předání a převzetí mč.1				
			3,8*1,95		7,410		
			5,65*1,9		10,735		
			(1,15*0,6+1,5*1,0+1,15*0,6+1,5*1,3)		4,830		
			1,4*0,6		0,840		
			2,6*3,0		7,800		
			1,25*1,2 mist.č.2		1,500		
			Mezisoučet		33,110		
			Součet		3,110		
208	M	597636943	dlaždice ker.neglaz.slinutá l.jakost 300x300x9 (dtto stávající typ dlažby)	M2	3,750	210,000	787,50
			3,11*1,2		3,750		
216	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,180	800,000	144,00
217	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,180	500,000	90,00
781 - Dokončovací práce - obklady							3 165,00
260	K	781441925	Oprava obkladu z obkladaček hutných do 45 ks/m2 kladených do malty	kus	60,000	39,000	2 340,00
			60 "skutečné provizorní obložení ostění a okolí po bourání u dveří 22/L v mč.2		60,000		
			Součet		60,000		
261	M	597612550	obkladačky keramické - (barevné) l. j.	m2	3,000	275,000	825,00
			3" skutečné provizorní obložení ostění a okolí po bourání u dveří 22/L v mč.2		3,000		
			Součet		3,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VRN3 - Zařízení staveniště							0,00
237	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,000	0,000	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost							0,00
238	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,000	0,000	0,00
VRN6 - Územní vlivy							0,00
239	K	060001000	Územní vlivy	%	0,000	0,000	0,00
VRN7 - Provozní vlivy							0,00
240	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,000	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rehabilitační bazén RHÚ Brandýs nad Orlicí - sanace starého vodojemu	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Brandýs nad orlicí
Objednatel	RHÚ Brandýs nad Orlicí	IČ	DIČ
Projektant	ing.arch. Karel Blank		
Zhotovitel	dle výběrového řízení		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	p.Pitra	21.02.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplňkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	68 477,49	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	95 531,23	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Inženýrská činnost	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		164 008,72	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23 Součet 7, 12, 19-22		
Objednatel			24 15 % 0,00 DPH 0,00		
Datum a podpis			25 21 % 164 008,70 DPH 34 441,80		
Zhotovitel			26 Cena s DPH (ř. 23-25) 198 450,50		
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27 Dodávky objednatele 0,00		
			28 Klouzavá doložka 0,00		
			29 Zvýhodnění + - 0,00		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rehabilitační bazén RHÚ Brandýs nad Orlicí - sanace starého vodojemu

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: RHÚ Brandýs nad Orlicí

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 21.2.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	164 008,72
1	Zemní práce	80 755,14
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	34 449,37
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 046,63
997	Přesun sutě	22 665,35
998	Přesun hmot	6 092,23
	<u>Celkem</u>	<u>164 008,72</u>

ROZPOČET

Rehabilitační bazén RHÚ Brandýs nad Orlicí - sanace starého vodojemu

Objekt:

Căști:

JKSO:

Objednatel: RHÚ Brandýs nad Orlicí

Zhotovitel: dle výběrového řízení

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
Zemní práce									
1	K	001	115101221	Čerpání vody na dopravní výšku do 25 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	10,000	75,40	754,00	21,0
"odčerpání vody v nádrži cca 2m výšky ."									
10,00									
2	K	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,917	230,00	1 360,91	21,0
"obkopání okolo nádrže cca ."									
5*5*0,65-3,14*2,25*2,25*0,65									
3	K	001	131201109	Příplatek za leplivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	5,917	5,00	29,59	21,0
4	K	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	5,917	117,00	692,29	21,0
5	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	5,917	159,00	940,80	21,0
6	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,917	20,10	118,93	21,0
7	K	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	5,917	2,86	16,92	21,0
8	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	9,763	80,00	781,04	21,0
5,917*1,65									
9	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuťněním	m3	40,694	73,80	3 003,22	21,0
"spodní prostor nádrže = zásyp zhuťněným šterkem fr.32-63 ."									
3,14*1,8*1,8*4									
10	M	MAT	583441970	šterkodit' frakce 32-63	t	77,319	432,00	33 401,81	21,0
40,694*1,9									
									164 008,72
									80 755,14

P3_rozpocet_ZL2

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	62,059	73,80	4 579,95	21,0
				"horní prostor nádrže = zásyp zhutněným štěrkopískem :" 3,14*1,8*1,8*6,1		0,000 62,059			
12	M	MAT	583376000	štěrkopísek frakce 0-45 (kačírek)	t	111,706	314,00	35 075,68	21,0
				62,059*1,8		111,706			
	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				34 449,37	
13	K	011	631311133	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	4,050	2 812,00	11 388,60	21,0
				"podkladní beton.deska pod novým zákrytem :" 4,5*4,5*0,2		0,000 4,050			
14	K	011	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,050	2 960,00	11 988,00	21,0
				"vrchní žb. beton.deska = nový zákryt nádrže :" 4,5*4,5*0,2		0,000 4,050			
15	K	011	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za střížení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	8,100	54,80	443,88	21,0
				4,050*2		8,100			
16	K	011	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	7,200	275,00	1 980,00	21,0
				"podkladní beton.deska pod novým zákrytem :" 4,5*4*0,2		0,000 3,600			
				"vrchní žb. beton.deska = nový zákryt nádrže :" 4,5*4*0,2		0,000 3,600			
				Součet		7,200			
17	K	011	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	7,200	56,80	408,96	21,0
18	K	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,193	24 900,00	4 805,70	21,0
				"vrchní žb. beton.deska = nový zákryt nádrže = 2x 6/100-6/100 :" 4,5*4,5*0,004335*2*1,1		0,000 0,193			
19	K	011	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním	m3	5,063	678,30	3 434,23	21,0
				"pod novým zákrytem :" 4,5*4,5*0,25		0,000 5,063			
	D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 046,63	
20	K	013	962032241	Bourání zdíva z cihel palených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	10,174	647,00	6 582,58	21,0
				"vrchní část nádrže - snížení obvod. zdíva tl.45cm oca o1.8m :" 3,14*4*0,45*1,8		0,000 10,174			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	K	013	963031434	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 300 mm "vrchní část nádrže - cihlové klenby do ocel.válc.nosníků oca ."	m2	15,896	167,00	2 654,63	21,0
				3,14*2,25*2,25		0,000			
						15,896			
22	K	013	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm "vrchní část nádrže - žb krycí deska na cihlové klenby oca ."	m3	3,974	2 370,00	9 418,38	21,0
				3,14*2,25*2,25*0,25		0,000			
						3,974			
23	K	013	964073331	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného tl do 6 m hmotnosti 35 kg/m "vrchní část nádrže - cihlové klenby do ocel.válc.nosníků oca l č. 200 ."	t	0,432	3 220,00	1 391,04	21,0
				"naklady na likvidaci oceli pokryje výkupní cena v kovošrotu"		0,000			
				4,5*1*0,0262*4*2*0,0262+2*2*0,0262		0,432			
	D	997		Přesun sutě				22 665,35	
24	K	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	38,792	150,00	5 818,80	21,0
25	K	013	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z mezikládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	38,792	170,00	6 594,64	21,0
26	K	013	997013512	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	387,920	5,00	1 939,60	21,0
27	K	013	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkové)	t	9,538	420,00	4 005,96	21,0
				9,538		9,538			
28	K	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkové)	t	28,709	150,00	4 306,35	21,0
				19,839+8,870		28,709			
	D	998		Přesun hmot				6 092,23	
29	K	251	998254011	Přesun hmot pro studny a jímání vody	t	28,602	213,00	6 092,23	21,0
				Celkem				164 008,72	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rehab.bazén RÚ Brandýs n/O - přepojení vodovodu
Objekt: ZLč.3 - SO 01 Přepojení vodovodu

JKSO:
Místo: Brandýs nad Orlicí

CC-CZ:
Datum: 03.03.2016

Objednatel:
 Pardubický kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
 GENEXT a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
 GENEXT a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				69 896,54
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				69 896,54
DPH základní	21,00%	ze	69 896,54	14 678,27
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				84 574,81
				v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rehab.bazén RÚ Brandýs n/O - přepojení vodovodu

Objekt: ZLČ.3 - SO 01 Přepojení vodovodu

Místo: Brandýs nad Orlicí

Datum: 03.03.2016

Objednatel: Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel: GENEXT a.s.

Zpracovatel:

GENEXT a.s.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	69 896,54
HSV - Práce a dodávky HSV	69 896,54
1 - Zemní práce - pro hydrant	5 399,54
8 - Trubní vedení	64 451,00
99 - Staveništní přesun hmot	46,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	69 896,54

ROZPOČET

Stavba: Rehab.bazén RÚ Brandýs n/O - přepojení vodovodu

Objekt: ZLČ.3 - SO 01 Přepojení vodovodu

Místo: Brandýs nad Orlicí

Datum: 03.03.2016

Objednatel: Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel: GENEXT a.s.

Zpracovatel:

GENEXT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

69 896,54

HSV - Práce a dodávky HSV

69 896,54

1 - Zemní práce - pro hydrant

5 399,54

1	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	3,842	599,00	2 301,36
2	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	3,842	120,00	461,04
3	K	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prostého ručně	m3	0,105	6 420,00	674,10
4	K	167101151	Nakládání vyzobraného betonu do 100 m3	m3	0,105	206,00	21,63
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m betonu	m3	0,084	159,00	13,36
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,105	2,86	0,30
7	K	171201212	Poplatek za uložení odpadu z betonu na skládce (skládkovné)	t	0,236	110,00	25,96
8	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,842	495,00	1 901,79

8 - Trubní vedení

64 451,00

9	K	871000RA1	Propojení potrubí PE 5/4"	kpl.	1,000	940,00	940,00
10	K	871251121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	13,000	64,00	832,00
11	M	28613786	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 110 x 10,0 mm PN 16	m	13,700	250,00	3 425,00
12	K	877251121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z PE trub DN 110	kus	7,000	105,00	735,00
13	M	28613107	Elektrospojka d 110 mm SDR 11 PE	kus	2,000	301,00	602,00
14	M	28653336	Elektrokoleno 45° d 110 mm SDR 11 PE	kus	4,000	867,00	3 468,00
15	M	28613127	Elektro T-kus d 110mm SDR11 PE	kus	1,000	1 232,00	1 232,00
16	K	857261131	Montáž tvarovek litin. jednoos. hrdl. výkop DN 100	kus	2,000	404,00	808,00
17	M	42294104	Spojka UNI jištěná, DN 100	kus	1,000	5 153,00	5 153,00
18	M	42294205	Stop kus DN 100 (zajištění hrdla proti posuvu potrubí)	kus	1,000	4 025,00	4 025,00
19	K	857262121	Montáž tvarovek litin. jednoos. příř. výkop DN 100	kus	2,000	432,00	864,00
20	M	42294204	Přiruba jištěná, DN 100	kus	1,000	2 653,00	2 653,00
21	M	42293606	Přiruba jištěná PVC, PE 100/110	kus	1,000	1 363,00	1 363,00
22	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	237,00	237,00
23	M	42273602	Hydrant podzemní PN 16 DN 80 krycí hloubka 1500 dvojitý, samouzavírací víčko	kus	1,000	12 379,00	12 379,00
24	K	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	1,000	688,00	688,00
25	M	42224009	Šoupě přírubové DN 100 krátké	kus	1,000	4 965,00	4 965,00
26	M	422913308	Souprava zemní teleskopická DN 100 - 150,max.1,75m	kus	1,000	1 337,00	1 337,00
27	M	42291352	Poklop litinový šoupátkový	kus	1,000	687,00	687,00
28	M	42291452	Poklop litinový hydrantový	kus	1,000	1 590,00	1 590,00
29	M	42291510	Deska podkladová beton.pod poklop šoupátkový	kus	1,000	92,00	92,00
30	M	42291515	Deska podkladová beton.pod poklop hydrantový	kus	1,000	502,00	502,00
31	M	28615504	Těsnění DN 100 mm	kus	2,000	29,00	58,00
32	M	30910090	Šroub přesný M16x65	kus	16,000	12,00	192,00
33	M	31111306	Matice přesná M16	kus	16,000	4,00	64,00
34	K	871001RA	Provizorní napojení vodovodu "hadicí" VaK	kpl.	1,000	9 800,00	9 800,00
35	K	871002RA	Spotřeba vody pouze vodné dle VaK	m3	180,000	32,00	5 760,00

99 - Staveništní přesun hmot

46,00

37	K	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,200	230,00	46,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

Smlouva o dílo č. OMSŘI/15/24071

na zhotovení díla

„Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, rehabilitační bazén“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Dana Drobná
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Dana Drobná nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Dana Drobná
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Dana Drobná
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
[REDAKCE]
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **Genext a. s.**
se sídlem: Nám. E. F. Buriana 448, 500 04 Hradec Králové
zastoupen: **Kamilem Borůvkou** – předsedou představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Kamil Borůvka
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Kamil Borůvka
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Kamil Borůvka
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Kamil Borůvka
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a. s.
[REDAKCE]
(je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c)
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)
IČ: 25733699
DIČ: CZ25733699
spisová značka rejstříkového soudu: oddíl B, vložka 1994, vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejich příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. **Předmět díla**

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, rehabilitační bazén**“.
2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., se sídlem: Píšťovy 820 , 537 01 Chrudim III, IČ: 15053695, z období 05/2015 a podle podmínek stavebního povolení vydaného odborem výstavby Městského úřadu v Brandýse nad Orlicí dne 5. 6. 2015 pod č.j. Výst.272b/2015/330/BE-110 a nabylo právní moci dne 23. 6. 2015, které je součástí dokladové části projektové dokumentace, a zahrnuje zejména:
 - vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry,
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
 - vedení deníku stavby,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - činnost odpovědného geodeta,
 - součinnost při kolaudaci stavby,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
 - zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem.
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, stavebním povolením a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II. **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

21 444 444,00 Kč (Slovy: dvacetjednamilionůčtyřistačtyřicetčtyřitisícčtyřistačtyřicetčtyřikorun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH činí **4 503 333,20,- Kč** (Slovy: čtyřimilionpětsetřitisícčtyřicetčtyřikorun českých). Sazba DPH je 21%.

Cena včetně DPH činí **25 947 777,20,- Kč** (Slovy: dvacetpětmilionůdevětsetčtyřicetšestmístsedmsetšestmdesátšestm, ²⁰/₁₀₀ korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **10 dnů** od podpisu smlouvy.
2. Stavební práce budou zahájeny do **10 dnů** od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli do **547 dnů** od předání a převzetí staveniště.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, Lázeňská 58, Brandýs nad Orlicí.
6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných zakázkách v platném znění.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 5 mil. Kč a pojištění stavebně montážních rizik s pojistným plněním ve výši 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tyto pojistné smlouvy předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.

8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a pojištění stavebně montážních rizik dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

Článek IV. **Bankovní záruka**

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“).
2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této smlouvy.
3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu realizace.
5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty.
Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.
Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní

záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení objednateli, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby.

9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku nebo předá záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.
10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatele v záruční době vyplývající z této smlouvy.
11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu záruční doby.
12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.
13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Článek V. **Součástí Smlouvy**

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky schválené usnesením Rady Pardubického kraje č.

R/795/13 ze dne 19.12.2013

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

Článek VI. **Závěrečná ustanovení**

1. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zj. ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě

jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
9. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 27. 10. 2015 a schválen usnesením číslo R/2244/15.
10. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy týkající se smluvních stran je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně.

V Pardubicích dne: - 1 -12- 2015



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Za zhotovitele:



Genext a.s.
Kamil Borůvka
předseda představenstva

PŘÍLOHA č. 1

ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/15/24071

**Obchodní podmínky schválené usnesením
Rady Pardubického kraje č. R/795/13 ze
dne 19. 12. 2013**

**Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/15/24071**

**Obchodní podmínky
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/795/13 ze dne 19.12.2013**

**Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky**

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při přejímce díla.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.
2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoliv v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Podmínky předání a převzetí staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:

- (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
 3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.
 4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
 5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště **a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště** **po předání a převzetí díla**

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze

staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Převezme-li objednatel předmět díla včetně ojedinělých drobných vad, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, budou veškeré vady v protokole o převzetí a předání díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
4. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta pro odstranění vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany.
6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu s touto smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a převímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),

- d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
10. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělkami, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho částí prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými

předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto Ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací jinou osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy zhotovitel financuje realizaci díla z dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na

smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezabavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
 - (a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - (c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - (e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - (f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
 - (g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - (h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;

- (i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného

odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. V případě, že stavbu nebude provádět zhotovitel pouze sám svými zaměstnanci, ale i prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je objednatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel jmenovitě z osob navržených zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou součástí ceny díla uvedené v článku II. smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

PŘÍLOHA č. 2

ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/15/24071

**Oceněné soupisy stavebních prací
s výkazem výměr**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RHU-1

Stavba: Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí

KSO:

Místo: Brandýs nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 5.10.2015

Zadavatel:

RHÚ Brandýs nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GENEXT a.s.

IČ:

25733699

DIČ:

CZ25733699

Projektant:

BC - projekt Ústí nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

21 444 444,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	21 444 444,00	4 503 333,20
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

25 947 777,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RHU-1

Stavba: Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí

Místo: Brandýs nad Orlicí

Datum: 05.10.2015

Zadavatel: RHÚ Brandýs nad Orlicí

Projektant: BC - projekt Ústí nad Orlicí

Uchazeč: GENEXT a.s.

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		21 444 444,00	25 947 777,20	
SO-01	SO-01 Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí	16 251 828,70	19 664 712,70	STA
SO-02	SO-02 Stávající rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí	5 192 615,30	6 283 064,50	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí

Objekt:

SO-01 - SO-01 Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí

KSO:

Místo: Brandýs nad Orlicí

Zadavatel:

RHÚ Brandýs nad Orlicí

Uchazeč:

GENEXT a.s.

Projektant:

BC - projekt Ústí nad Orlicí

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.10.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

25733699

DIČ:

CZ25733699

IČ:

DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

16 251 828,70

DPH základní
snížená

Základ daně
16 251 828,70
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 412 884,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

19 664 712,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí

Objekt:

SO-01 - SO-01 Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí

Místo:

Brandýs nad Orlicí

Datum: 05.10.2015

Zadavatel:

RHÚ Brandýs nad Orlicí

Projektant: BC - projekt Ústí nad

Uchazeč:

GENEXT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

16 251 828,67

HSV - Práce a dodávky HSV

5 555 898,06

1 - Zemní práce	913 612,36
2 - Zakládání	1 157 183,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 319 935,41
4 - Vodorovné konstrukce	591 759,27
5 - Komunikace	131 782,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	627 883,91
8 - Trubní vedení	101 127,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	447 705,43
997 - Přesun sutě	156 113,42
998 - Přesun hmot	108 794,97

PSV - Práce a dodávky PSV

10 490 309,91

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	583 832,32
712 - Povlakové krytiny	338 639,63
713 - Izolace tepelné	337 070,17
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	185 023,45
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	40 831,43
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	2 500 000,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	388 228,45
732 - Ústřední vytápění - strojovny	75 520,37
733 - Ústřední vytápění - potrubí	26 464,63
734 - Ústřední vytápění - armatury	67 832,04
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	101 132,77
742 - Elektromontáže	1 106 880,04
751 - Vzduchotechnika	1 063 170,00
763 - Konstrukce suché výstavby	515 086,60
764 - Konstrukce klempířské	49 616,83
766 - Konstrukce truhlářské	197 614,06
767 - Konstrukce zámečnické	1 239 703,73
771 - Podlahy z dlaždic	497 511,41
781 - Dokončovací práce - obklady	1 150 229,48
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 087,45
784 - Dokončovací práce - malby	24 835,05

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

17 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

188 120,70

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	101 120,70
VRN4 - Inženýrská činnost	45 000,00
VRN5 - Finanční náklady	4 000,00
VRN6 - Územní vlivy	13 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí

Objekt:

SO-01 - SO-01 Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí

Místo:

Brandýs nad Orlicí

Datum:

05.10.2015

Zadavatel:

RHÚ Brandýs nad Orlicí

Projektant:

BC - projekt Ústí nad Orlicí

Uchazeč:

GENEXT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 251 828,67	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 555 898,06	
D	1		Zemní práce				913 612,36	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	10,250	31,10	318,78	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"stávající okapní chodník u přístavby traktu :"					
	VV		20,5*0,5		10,250			
2	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z drobných kostek do foře z kameniva	m2	84,000	25,00	2 100,00	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"stávající vydlážděná komunikace - demontované kostky se použijí zpět !!! :"					
	VV		28*3		84,000			
3	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dlaždic	m2	90,000	175,00	15 750,00	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"zasypané naskládané silniční panely z předchozí stavby cca 30 ks :"					
	VV		30*3*1		90,000			
4	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	10,250	410,00	4 202,50	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"stávající okapní chodník u přístavby traktu :"					
	VV		20,5*0,5		10,250			
5	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	84,000	38,10	3 200,40	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"stávající vydlážděná komunikace - demontované kostky se použijí zpět !!! :"					
	VV		28*3		84,000			
6	K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 150 mm	m2	108,000	76,40	8 251,20	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"v místě staveniště jsou zasypané zbytky starých zpevněných ploch před zrušenými garážemi :"					
	VV		18*6		108,000			
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	51,000	44,50	2 269,50	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+řezy F3.1-5 + F7 :"					
	VV		"stávající vydlážděná komunikace cca :"					
	VV		28*23		51,000			
8	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	120,000	76,50	9 180,00	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+řezy F3.1-5 + F7 :"					
	VV		"z plochy uvažované stavební jámy cca - uložit na deponii pro zpětné použití :"					
	VV		20*24*0,25		120,000			
9	K	131101106R	Zemní práce - venkovní kanalizace	soub.	1,000	157 404,97	157 404,97	
	VV		"viz samostatný rozpočet ing.Pátka :"					
	VV		1,000		1,000			
10	K	131201103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	1 281,363	47,81	61 261,97	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"otevřená stavební jáma - svahy 2:1 s meziterasou :"					
	VV		"v ploše přízemní části stavby - na úrovni pláně = +1,58 m :"					
	VV		20*5,5*(0,5+3)/2		192,500			
	VV		"v ploše 1.pp části stavby - na úrovni pláně = -0,2 m :"					
	VV		((15*16+3*6,5)+(18*20+3*8))/2*(2,2+4,5)/2		1 077,863			
	VV		"v ploše 1.pp části stavby - na úrovni pláně = -0,6 m = bazénová výpust :"					
	VV		16*(1,5+1)/2*0,4		8,000			
	VV		"obnažení zbylé části obvod.stěny traktu - pro úpravu izolace cca :"					
	VV		6*1*1/2		3,000			
	VV		Součet		1 281,363			
11	K	131201109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	1 281,363	5,00	6 406,82	C3 ÚRS 2013
12	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	38,130	214,20	8 167,45	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"otevřená stavební jáma - svahy 2:1 s meziterasou :"					
	VV		"v ploše přízemní části stavby - na úrovni zákl.spáry -0,6m od úrovně pláně = +1,58 m :"					
	VV		"základové pásy cca :"					
	VV		17,2*1*0,6+7,5*1,4*0,6+6,5*1,2*0,6+4*1,2*0,6+(8,3+1)*2,5*0,6		38,130			
13	K	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	38,130	5,00	190,65	C3 ÚRS 2013
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1 319,493	31,45	41 498,05	C3 ÚRS 2013
	VV		1281,363+38,13		1 319,493			
15	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 119,000	32,25	36 087,75	C3 ÚRS 2013
	VV		"výkopek pro zpětný zasp na deponii a zpět :"					
	VV		450,00*2		900,000			
	VV		"ornice pro zpětné použití - na deponii a zpět :"					
	VV		365*0,3*2		219,000			
	VV		Součet		1 119,000			
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	869,493	159,00	138 249,39	C3 ÚRS 2013
	VV		"přebytečný výkopek :"					
	VV		1281,363+38,13-450		869,493			
17	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	559,500	25,35	14 183,33	C3 ÚRS 2013

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"zásyp okolo objektu výkopem cca :"					
	VV		24*11,5+1/2*1,5+20*(3+1)/2*(3,5+1,5)/2+8*(3,5+1,3)/2*3,5+16*(3,5+1,3)/2*4,5		385,000			
	VV		"hrubé terénní úpravy = navázání na stávající terény cca :"					
	VV		(24+20)*5*0,5/2		55,000			
	VV		"zásyp okolo zákl.pasů výkopem cca :"					
	VV		10,00		10,000			
	VV		"dle situace venkovních úprav - přilehlé plochy = 365m2 = ornice z deponie :"					
	VV		365,00*0,3		109,500			
	VV		Součet		559,500			
18	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	2,850	75,00	213,75	C3 ORS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F7 :"					
	VV		"drenážní potrubí = podél přístavby traktu a okolo bazénu v zářezu + zaústění do kanalizace :"					
	VV		"ochranný násyp :"					
	VV		(7+8+1,8+13,7+14+3)*0,6*0,1		2,850			
19	M	583373310	šterkópisek frakce 0-22	t	5,130	244,00	1 251,72	C3 ORS 2013 01
	VV		2,850*1,8		5,130			
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	869,493	2,86	2 486,75	C3 ORS 2013 01
	VV		"přebytečný výkop :"					
	VV		1281,363+38,13-450		869,493			
21	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 434,663	80,00	114 773,04	C3 ORS 2013 01
	VV		869,493*1,65		1 434,663			
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťnutím	m3	450,000	73,80	33 210,00	C3 ORS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"zásyp okolo objektu výkopem cca :"					
	VV		24*(1,5+1)/2*1,5+20*(3+1)/2*(3,5+1,5)/2+8*(3,5+1,3)/2*3,5+16*(3,5+1,3)/2*4,5		385,000			
	VV		"zásyp okolo zákl.pasů výkopem cca :"					
	VV		10,00		10,000			
	VV		"hrubé terénní úpravy = navázání na stávající terény cca :"					
	VV		(24+20)*5*0,5/2		55,000			
	VV		Součet		450,000			
23	K	181301103	Rozprostření ornice tl.vrstvy do 200 mm pl.do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	271,600	38,00	10 320,80	C3 ORS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+F2.4+F2.5+řezy F3.1-5+F7 :"					
	VV		"na žb stropní panely kce střechy - skladba H1 = 2.fáze - vegetační vrstva cca :"					
	VV		13,4*12+8*1+2*1		170,800			
	VV		"na žb stropní panely kce střechy - skladba H2 = 2.fáze - vegetační vrstva cca :"					
	VV		6,3*16		100,800			
	VV		Součet		271,600			
24	M	103715001R	extenzivní substrát na trávní	m3	35,224	185,00	6 516,44	
	VV		"na žb stropní panely kce střechy - skladba H1 = 2.fáze - vegetační vrstva cca :"					
	VV		(13,4*12+8*1+2*1)*0,1		17,080			
	VV		"na žb stropní panely kce střechy - skladba H2 = 2.fáze - vegetační vrstva cca :"					
	VV		6,3*16*0,18		18,144			
	VV		Součet		35,224			
25	K	181301105	Rozprostření ornice tl.vrstvy do 300 mm pl.do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	365,000	43,50	15 877,50	C3 ORS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+F2.4+F2.5+řezy F3.1-5 +F7 :"					
	VV		"dle situace venkovních úprav - přilehlé plochy = 365m2 = ornice z deponie :"					
	VV		365,00		365,000			
26	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	636,600	13,10	8 339,46	C3 ORS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+F2.4+F2.5+řezy F3.1-5 +F7 :"					
	VV		"dle situace venkovních úprav = 365m2 :"					
	VV		365,00		365,000			
	VV		"na žb stropní panely kce střechy - skladba H1 = 2.fáze - vegetační vrstva cca :"					
	VV		13,4*12+8*1+2*1		170,800			
	VV		"na žb stropní panely kce střechy - skladba H2 = 2.fáze - vegetační vrstva cca :"					
	VV		6,3*16		100,800			
	VV		Součet		636,600			
27	M	005724100	osiva směs travní parková	kg	15,915	150,00	2 387,25	C3 ORS 2013 01
	VV		636,6*0,025 Přepočtené koeficientem množství		15,915			
28	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tl. 1 až 4 se zhuťnutím	m2	514,210	18,50	9 512,89	C3 ORS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+F2.4+F2.5+řezy F3.1-5 +F7 :"					
	VV		"plochy mezi zákl.pasů :"					
	VV		6,4*4,8+4,4*4*3*2,4+4,8*4,1+2,4*1,15		77,960			
	VV		"1.pp - plocha pod celým bazénovým tělesem - dle skladby C :"					
	VV		15,5*15,5+3*7		261,250			
	VV		"dle situace venkovních úprav = 175m2 :"					
	VV		175,00		175,000			
	VV		Součet		514,210			
29	K	184102210R	Výsadba keřové zelené a zlepšení stavu trávníků	soub.	1,000	200 000,00	200 000,00	
	VV		"naplní této položky je zlepšení stavu trávníků v oblasti mezi zelenou střechou a parkem a"					
	VV		"výsadba keřové zelené podél souvisejících pěších komunikací - dle návrhu zahradního"					
	VV		"architekta ing. Kulhánkové - každý uchazeč zde zadá částku 200.000,- Kč !!! :"					
	VV		1,00		1,000			
D. 2 Zakládání							1 157 183,53	
30	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	52,250	15,00	783,75	C3 ORS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+F2.4+F2.5+řezy F3.1-5 +F7 :"					
	VV		"drenážní potrubí = podél přístavby traktu a okolo bazénu v zářezu + zaústění do kanalizace :"					
	VV		(7+8+1,8+13,7+14+3)*(0,3*2+0,5)		52,250			
31	M	628311577R	geotextilie 300g/m2	M2	57,475	17,00	977,08	
	VV		52,25*1,1 Přepočtené koeficientem množství		57,475			
32	K	212752214	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 200 mm četné lože otevřený výkop	m	47,500	235,00	11 162,50	C3 ORS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+F2.4+F2.5+řezy F3.1-5 +F7 :"					
	VV		"drenážní potrubí = podél přístavby traktu a okolo bazénu v zářezu + zaústění do kanalizace :"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7+8+1,8+13,7+14+3		47,500			
33	K	271572211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhuťněním z netříděného štěrku	m3	5,683	534,00	3 034,72	C3 OK3 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+F2.4+F2.5+řezy F3.1-5 +F7 :					
	VV		"v ploše přízemní části stavby - na úroveň zákl.spáry -0,6m od úrovně pláně = +1,58 m :					
	VV		"základové pasy cca :					
	VV		17,2*10,1+7,5*1,4*0,1+6,5*1,2*0,1+4*1,2*0,1+(7,5+1,2)*1,9*0,1		5,683			
34	K	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30	m3	112,149	2 350,00	263 550,15	C3 OK3 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :					
	VV		"dle statiky D2 - VZD kanál :					
	VV		2,13*1,5*0,15		0,479			
	VV		Mezisoučet		0,479			
	VV		"dle statiky - základová deska ST-12 vč.kanátku :					
	VV		22*0,4+17,6*(0,8+1,6)/2*0,4+17,6*0,3*0,4+2,48*(0,85+1,25)/2*0,4+2,2*0,35*0,4		96,670			
	VV		Mezisoučet		96,670			
	VV		"rezerva na eventuelní úpravy cca :					
	VV		15,00		15,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		112,149			
35	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	48,347	368,00	17 791,70	C3 OK3 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :					
	VV		"dle statiky D2 - VZD kanál :					
	VV		(2,13*2+1,5)*0,15		0,864			
	VV		Mezisoučet		0,864			
	VV		"dle statiky - základová deska ST-12 vč.kanátku :					
	VV		(17,18*2+14,38*2)*0,4+17,6*(0,4*2+0,3)+2,5*(0,4*2+0,35)		47,483			
	VV		Mezisoučet		47,483			
	VV		Součet		48,347			
36	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	48,347	90,00	4 351,23	C3 OK3 2013 01
37	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	10,278	22 800,00	234 338,40	C3 OK3 2013 01
	VV		"dle statiky D2 - VZD kanál :					
	VV		25,3*0,00088*1,1		0,025			
	VV		Mezisoučet		0,025			
	VV		"dle statiky - základová deska ST-12 vč.kanátku :					
	VV		9,122*1,1		10,034			
	VV		Mezisoučet		10,034			
	VV		"dodatečná úprava (11.5.2015) - armatura ozn.100+101+102+103 :					
	VV		89*0,00069*1,1+100*0,00044*1,1+2,84*18*0,00167*1,1+1,7*5*0,00098*1,1		0,219			
	VV		Mezisoučet		0,219			
	VV		Součet		10,278			
38	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,023	24 800,00	570,40	C3 OK3 2013 01
	VV		"dle statiky D2 - VZD kanál :					
	VV		2,6*0,00312*1,1		0,009			
	VV		Mezisoučet		0,009			
	VV		"dodatečná úprava (11.5.2015) - armatura ozn.104 - 8/150-8/150 :					
	VV		1,4*1,7*0,005267*1,1		0,014			
	VV		Mezisoučet		0,014			
	VV		Součet		0,023			
39	K	274313311	Základové pásy z betonu tř. C 8/10	m3	3,000	2 090,00	6 270,00	C3 OK3 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :					
	VV		"prostor mezi zákl.pasem š.1,3m a stěnou vyrovnávací nádrže = cca 3 m3 :					
	VV		3,00		3,000			
40	K	274321511	Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30	m3	42,283	2 550,00	107 821,65	C3 OK3 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :					
	VV		"základové pasy - z.sp. --+1,12m a vrch --+1,92m :					
	VV		12,4*0,6*0,8+2,7*0,7*0,8+(7,9+0,4)*0,8*0,8+6,4*0,6*0,8+4*0,6*0,8+(8,3+1,15)*1,92*0,8		32,283			
	VV		"rezerva na eventuelní úpravy cca :					
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		42,283			
41	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	61,152	465,00	28 435,68	C3 OK3 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :					
	VV		"základové pasy - z.sp. --+1,12m a vrch --+1,92m :					
	VV		12,4*0,8+2,7*0,8+(7,9+0,4)*0,8*2+6,4*0,8*2+4*0,8*2+0,6*0,8*2+(8,3+1,15+1,92)*0,8*2		61,152			
42	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	61,152	95,00	5 809,44	C3 OK3 2013 01
43	K	274352111	Bednění ztracené stěn základových pasů	m2	2,640	385,00	1 016,40	C3 OK3 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :					
	VV		"prostupy pro ZTI cca :					
	VV		0,2*4*1,3+0,2*4*0,6*2+0,2*4*0,8		2,640			
44	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,444	22 800,00	10 123,20	C3 OK3 2013 01
	VV		"základové pasy - výztuž dle statiky :					
	VV		0,4032*1,1		0,444			
45	K	279321347	Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	57,460	2 550,00	146 523,00	C3 OK3 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :					
	VV		"dle statiky - D3+D3 :					
	VV		0,3*3*(8,2+1,5)		8,730			
	VV		"dle statiky - D4/1 + D4/2 :					
	VV		0,3*2,92*13,73+(0,3*2,16*4,77+0,3*2,42*1,69+0,3*2,92*0,9)		17,134			
	VV		Mezisoučet		25,864			
	VV		"1.pp - obvodová nosná zeď - pod ochozem :					
	VV		7,8*0,5*1,25+(13,5+2)*0,5*0,9+0,25*0,37+(10,5+10,8)*0,5*1,25		26,596			
	VV		Mezisoučet		26,596			
	VV		"rezerva na eventuelní úpravy cca :					
	VV		5,00		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		57,460			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranně	m2	283,925	636,00	180 576,30	C3 UKS 2013 14
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"dle statiky - D3+D3 :"					
	VV		2*3*(8,2+1,5)		58,200			
	VV		"dle statiky - D4/1 + D4/2 :"					
	VV		2*2,92*13,73+(2*2,16*4,77+2*2,42*1,69+2*2,92*0,9)		114,225			
	VV		Mezisoučet		172,425			
	VV		"1.pp - obvodová nosná zeď - pod ochozem :"					
	VV		7,8*2*1,25+(13,5+2*1,25*2+(10,5+10,8)*2*1,25		111,500			
	VV		Mezisoučet		111,500			
	VV		Součet		283,925			
47	K	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranně	m2	283,925	145,00	-41 169,13	C3 UKS 2013 14
48	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	3,917	22 800,00	89 307,60	C3 UKS 2013 14
	VV		"dle statiky - D3+D3 :"					
	VV		14,3*0,000617*1,1+(64,8+92,4+137,8+14,4)*0,000888*1,1+(57,6+333,8)*0,001998*1,1		1,172			
	VV		"dle statiky - D4/1 + D4/2 :"					
	VV		1,2863*1,1		1,415			
	VV		"1.pp - obvodová nosná zeď - pod ochozem - odhad :"					
	VV		26,596*0,05		1,330			
	VV		Součet		3,917			
49	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Karl	t	0,144	24 800,00	3 571,20	C3 UKS 2013 14
	VV		"dle statiky - D3+D3 - 8/100-8/100 :"					
	VV		16,6*0,0079*1,1		0,144			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							1 319 935,41	
50	K	310239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,580	3 300,00	5 214,00	C3 UKS 2013 14
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"v místě vstupu ze sousedního traktu do objektu bazénu - úprava vstupního otvoru +zazdivka"					
	VV		"druhých zrušených dveří cca :"					
	VV		0,3*0,45*2,4+1,3*0,45*0,3+1*0,45*2,4		1,580			
51	K	311101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z dutinových tvarovek	m	4,500	625,00	2 812,50	C3 UKS 2013 14
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"bazén - dno+stěny - přelivový kanálek - odhad :"					
	VV		0,3*15		4,500			
52	K	311101212	Vytvoření prostupů do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z dutinových tvarovek	m	1,500	717,00	1 075,50	C3 UKS 2013 14
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"bazén - dno+stěny - přelivový kanálek - odhad :"					
	VV		0,3*5		1,500			
53	K	311112131	Nosná zeď tl 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	35,460	508,80	18 042,05	C3 UKS 2013 14
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"1.np - dle řezu C-C - skladba T :"					
	VV		(7,6+1)*0,6		5,160			
	VV		"1.pp+1.np - dle řezu B-B - skladba P :"					
	VV		2,5*3		7,500			
	VV		"1.pp+1.np - dle řezu D-D - skladba F :"					
	VV		6*(3+4,6)/2		22,800			
	VV		Součet		35,460			
54	K	311274111	Zdivo nosné tl 425 mm z tvárnice z lehkého betonu na pero a drážku	m3	43,796	2 728,00	119 475,49	C3 UKS 2013 14
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"1.np :"					
	VV		(1,25+7,6+1,1+7,5+1,8+12,9+2,3)*0,425*3		43,796			
55	K	311274112	Zdivo nosné tl 365 mm z tvárnice z lehkého betonu na pero a drážku	m3	1,752	2 904,00	5 087,81	C3 UKS 2013 14
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"1.np - šikmý parapet - zdivo vnitřní části parapetu cca :"					
	VV		2*0,15*0,365+2*0,5*0,365+2*0,75*0,365+2*1*0,365		1,752			
56	K	311274122	Zdivo nosné tl 365 mm z tvárnice z lehkého betonu na pero a drážku	m3	10,780	3 448,00	37 169,44	C3 UKS 2013 14
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"1.np :"					
	VV		(4,1+8,9)*0,365*3		14,235			
	VV		"odpočet otvorů :"					
	VV		-1,2*2,6*0,365+2*1,5*2,15*0,365		-3,455			
	VV		Součet		10,780			
57	K	311274123	Zdivo nosné tl 300 mm z tvárnice z lehkého betonu na pero a drážku	m3	7,788	3 800,00	29 594,40	C3 UKS 2013 14
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"1.np :"					
	VV		11,8*0,3*(3-0,8)		7,788			
58	K	311274124	Zdivo nosné tl 240 mm z tvárnice z lehkého betonu na pero a drážku	m3	3,268	4 048,00	13 228,86	C3 UKS 2013 14
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"1.np - dle řezu B-B a E-E a A-A - k sousednímu objektu :"					
	VV		11,8*0,24*0,8+0,75*0,24*3+2,75*0,24*0,7		3,268			
59	K	311274124	Zdivo nosné tl 240 mm z tvárnice z lehkého betonu na pero a drážku	m3	4,671	4 048,00	18 908,21	C3 UKS 2013 14
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"VZD kanál - od úrovně +367 - cca :"					
	VV		(1,7*2+0,75)*0,24*1+(1,2*2+0,6*2)*0,24*0,8		1,687			
	VV		Mezisoučet		1,687			
	VV		"1.np - šikmý parapet - dozdivky vnitřní části parapetu cca :"					
	VV		1,75*(0,1+0,4)/2*0,24*2+1,75*(0,2+0,5)/2*0,24+1,75*(0,3+0,6)/2*0,24		0,546			
	VV		Mezisoučet		0,546			
	VV		"1.pp - těleso ke pod schodištěm - výzdivka cca :"					
	VV		2,5*1,5*1,3/2		2,438			
	VV		Mezisoučet		2,438			
	VV		Součet		4,671			
60	K	311321211	Nosná zeď ze ŽB tř. C 12/15 bez výztuže	m3	0,720	2 670,00	1 922,40	C3 UKS 2013 14
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.np - šikmý parapet - zdívo vnější části parapetu cca :"					
	VV		2*(0,2+0,5)/2*0,1+2*(0,6+0,9)/2*0,1+2*(0,9+1,2)/2*0,1+2*(1,3+1,6)/2*0,1		0,720			
61	K	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	7,200	565,00	4 068,00	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		1.np - šikmý parapet - zdívo vnější části parapetu cca :"					
	VV		2*(0,2+0,5)/2+2*(0,6+0,9)/2+2*(0,9+1,2)/2+2*(1,3+1,6)/2		7,200			
62	K	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	7,200	145,00	1 044,00	C3 ÚRS 2013 01
63	K	311361221	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 216	t	0,029	22 800,00	661,20	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"E6 svíslá - 4 ks /bm :"					
	VV		1.pp+1.np - dle řezu B-B - skladba P :"					
	VV		2,5*4*0,000222*1*1,1*3		0,007			
	VV		1.pp+1.np - dle řezu D-D - skladba F :"					
	VV		6*4*1*0,000222*1,1*(3+4,6)/2		0,022			
	VV		Součet		0,029			
64	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,036	22 800,00	820,80	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		1.np - šikmý parapet - zdívo vnější části parapetu cca :"					
	VV		(2*(0,2+0,5)/2*0,1+2*(0,6+0,9)/2*0,1+2*(0,9+1,2)/2*0,1+2*(1,3+1,6)/2*0,1)*0,05		0,036			
65	K	313221211	Zdívo obkladové řádkové z kvadrů, kopáků nebo haklů na CM bez spárování	m3	12,062	5 890,00	71 045,18	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 +F4 :"					
	VV		"řádkové kamenné zdívo = přízdívka z pískovcových kvádrů tl.150 mm - viz pohledy :"					
	VV		"pohled jižní :"					
	VV		(7,8+1,2)*(3,55+4)/2*0,15+13,4*1,3*0,15		7,709			
	VV		"pohled východní :"					
	VV		11,3*1,3*0,15+2,35*(2,65+2,3)/2*0,15		3,076			
	VV		"pohled severní :"					
	VV		1,3*2,3*0,15+4,8*2,3/2*0,15		1,277			
	VV		Součet		12,062			
66	M	583810891R	haklů řezaný tl.150 mm - licová strana - přírodní lánaný povrch	m2	88,453	1 350,00	119 411,55	
	VV		"řádkové kamenné zdívo = přízdívka z pískovcových kvádrů tl.150 mm - viz pohledy :"					
	VV		"pohled jižní :"					
	VV		((7,8+1,2)*(3,55+4)/2+13,4*1,3)*1,1		56,535			
	VV		"pohled východní :"					
	VV		(11,3*1,3+2,35*(2,65+2,3)/2)*1,1		22,557			
	VV		"pohled severní :"					
	VV		(1,3*2,3+4,8*2,3/2)*1,1		9,361			
	VV		Součet		88,453			
67	K	313234313R	Kotvení licovaného zdíva přídržnou kotvou do porobetonu a betonu - 4ks/m2	m2	80,411	337,00	27 098,51	
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 +F4 :"					
	VV		"kompl.kce = dodávka+montáž vč.ukotvení :"					
	VV		"pohled jižní :"					
	VV		(7,8+1,2)*(3,55+4)/2+13,4*1,3		51,395			
	VV		"pohled východní :"					
	VV		11,3*1,3+2,35*(2,65+2,3)/2		20,506			
	VV		"pohled severní :"					
	VV		1,3*2,3+4,8*2,3/2		8,510			
	VV		Součet		80,411			
68	K	313234314R	Kotvení licovaného zdíva podpěrnou kotvou z nerez.plechu tl.4 mm do porobetonu a betonu - ATYP	m	25,600	317,00	8 115,20	
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 +F4 :"					
	VV		"kompl.kce = dodávka+montáž vč.ukotvení - ozn.28 :"					
	VV		"pohled jižní :"					
	VV		13,400		13,400			
	VV		"pohled východní :"					
	VV		11,300		11,300			
	VV		"pohled severní :"					
	VV		0,900		0,900			
	VV		Součet		25,600			
69	K	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do ryh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	3,000	152,80	458,40	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"v místě vstupu ze sousedního traktu do objektu bazény - úprava vstupního otvoru :"					
	VV		3,00		3,000			
70	M	593211010	překlad železobetonový 149x14x14 cm	kus	3,000	245,65	736,95	C3 ÚRS 2013 01
71	K	317144132	Překlady z lehkého betonu střední š 115 v 240 dl 990 mm	kus	4,000	438,40	1 753,60	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"příčky :"					
	VV		4,00		4,000			
72	K	317144133	Překlady z lehkého betonu střední š 115 v 240 dl 1240 mm	kus	2,000	519,20	1 038,40	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"příčky :"					
	VV		2,00		2,000			
73	K	317144135	Překlady z lehkého betonu střední š 115 v 240 dl 1740 mm	kus	1,000	680,80	680,80	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"příčky :"					
	VV		1,00		1,000			
74	K	317144145	Překlady z lehkého betonu střední š 175 v 240 dl 1740 mm	kus	7,000	1 048,00	7 336,00	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"strop nad 1.np - překlad P2 :"					
	VV		1,000		1,000			
	VV		"strop nad 1.np - překlad P3 :"					
	VV		2,000		2,000			
	VV		"strop nad 1.np - překlad P4 :"					
	VV		4,000		4,000			
	VV		Součet		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	317144146	Překlady z lehkého betonu střední š 175 v 240 dl 1990 mm	kus	2,000	1 160,00	2 320,00	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"strop nad 1.np - překlád P1 :"					
	VV		1,000		1,000			
	VV		"strop nad 1.np - překlád P2 :"					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		2,000			
76	K	317144156	Překlady z lehkého betonu střední š 240 v 240 dl 1990 mm	kus	1,000	1 536,00	1 536,00	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"strop nad 1.np - překlád P1 :"					
	VV		1,000		1,000			
77	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, Ie, U, Ue nebo L do č 22	t	0,170	6 600,00	1 122,00	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+F2.4+F2.5+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"strop nad 1.np - překlád P5 - 2x I č. 160 :"					
	VV		3,55*2*0,0179		0,127			
	VV		"strop nad 1.np - překlád P7 - 3x I č. 140 :"					
	VV		1*3*0,0143		0,043			
	VV		Součet		0,170			
78	M	130107160	ocel profilová IPN, v Jakosti II 375, h=140 mm	t	0,047	24 000,00	1 128,00	C3 ÚRS 2013 01
	VV		1*3*0,0143*1,1		0,047			
79	M	130107180	ocel profilová IPN, v Jakosti II 375, h=160 mm	t	0,140	24 000,00	3 360,00	C3 ÚRS 2013 01
	VV		3,55*2*0,0179*1,1		0,140			
80	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, Ie, U, Ue nebo L č 24 a vyšší	t	0,253	6 180,00	1 563,54	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+F2.4+F2.5+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"strop nad 1.np - překlád P6 - 2x I č. 240 :"					
	VV		3,5*2*0,0362		0,253			
81	M	130107260	ocel profilová IPN, v Jakosti II 375, h=240 mm	t	0,278	24 000,00	6 672,00	C3 ÚRS 2013 01
	VV		0,253*1,1		0,278			
82	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	9,420	291,00	2 741,22	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+F2.4+F2.5+řezy F3.1-5+F7 :"					
	VV		"na žb stropní panely kce střechy - skladba H=2.fáze - v úrovni vegetační vrstvy :"					
	VV		"olemování 3 ks středních vpustí :"					
	VV		3,14*1*3		9,420			
83	M	592282681R	palisáda šedá 250 x 102 x 60 mm	kus	96,084	15,00	1 441,26	
	VV		9,420*10*1,02		96,084			
84	K	340201119	Příplatek k příčkám a přízdívkám za zaoblení o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m	m2	2,222	72,50	161,10	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"1.np - příčky - m, č. 11 :"					
	VV		3,14*1/4*2,83		2,222			
85	K	342271322	Příčky tl 100 mm z příčkových vápenopiskových na pero a drážku P10 498x100x248 mm lepených	m2	10,500	690,00	7 245,00	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"1.pp - kanálky dle řezu G-G :"					
	VV		2*0,75*7		10,500			
86	K	342272523	Příčky tl 150 mm z párobetonových přesných hladkých příčkových objemově hmotnosti 500 kg/m3.	m2	2,160	590,00	1 274,40	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"1.np - obezdívka geberitu WC muži+ženy :"					
	VV		0,9*1,2*2		2,160			
87	K	342273110	Příčky tl 70 mm z bloků z lehkého keramického betonu	m2	92,008	644,00	59 253,15	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"1.np - příčky :"					
	VV		[1,4+1,3+3+0,5+1,5+1,3+4+1,8*2+0,9+2,5+1,05+0,9+3,7+1,8+0,9]*3,15		97,808			
	VV		"odpočet otvorů :"					
	VV		+0,7*2*3-0,8*2		-5,800			
	VV		Součet		92,008			
88	K	342273111	Příčky tl 115 mm z bloků z lehkého keramického betonu	m2	31,650	804,00	25 446,60	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"1.np - příčky :"					
	VV		[3,6+2,7+6,7]*3,15-0,7*2-1,25*2-0,9*2*3		31,650			
89	K	342273111	Příčky tl 115 mm z bloků z lehkého keramického betonu	m2	1,775	804,00	1 427,10	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"1.np - šikmý parapet - dozdvíky boků kanálů cca :"					
	VV		0,25*0,2+0,25*0,5+0,25*0,6+0,25*0,8+0,25*0,9+0,25*1,2+0,25*1,3+0,25*1,6		1,775			
90	K	342273112	Příčky tl 175 mm z bloků z lehkého keramického betonu	m2	5,670	916,80	5 198,26	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"1.np - příčky :"					
	VV		1,8*3,15		5,670			
91	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	59,850	45,00	2 693,25	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"1.np :"					
	VV		3,15*19		59,850			
92	K	345321515	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tl. C 20/25	m3	4,074	3 060,00	12 466,44	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+F2.4+F2.5+řezy F3.1-5+F7 :"					
	VV		"dle statiky - D1 - atika :"					
	VV		0,1*0,97*42		4,074			
93	K	345351101	Zřízení bednění zidek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných	m2	64,680	565,00	36 544,20	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+F2.4+F2.5+řezy F3.1-5+F7 :"					
	VV		"dle statiky - D1 - atika :"					
	VV		[0,57+0,97]*42		64,680			
94	K	345351102	Odstranění bednění zidek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných	m2	64,680	135,00	8 731,80	C3 ÚRS 2013 01
95	K	345361821	Vyztuž zidek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505	t	0,272	24 000,00	6 528,00	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+F2.4+F2.5+řezy F3.1-5+F7 :"					
	VV		"dle statiky - D1 - atika :"					
	VV		627*0,000395*1,1		0,272			
96	K	346244381	Plentování jednostranně v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,416	446,40	632,10	C3 ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
VV			"strop nad 1.np - překlad P5 - 2x l.č. 160 :"					
VV			3,55*2*0,16		1,136			
VV			"strop nad 1.np - překlad P7 - 3x l.č. 140 :"					
VV			1*2*0,14		0,280			
VV			Součet		1,416			
97	K	346244382	Plentování jednostranně v d 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,680	466,20	783,22	C3 ÚRS 2013 01
VV			"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
VV			"strop nad 1.np - překlad P6 - 2x l.č. 240 :"					
VV			3,5*2*0,24		1,680			
98	K	346271113R	Přizdívky izolační tl 70mm z bloků z lehkého keramického betonu	m2	135,931	508,30	69 093,73	
VV			"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
VV			"1.np - přizdívka viz B-B :"					
VV			2,2*3		6,600			
VV			"VZD kanál - od úrovně +367 - přizdívka cca :"					
VV			(1,78*2+1,3)*1,1+1,2*4*0,8		9,186			
VV			"dle výkresu 1.np - úprava svisté izolace u sousední stavby přístavby traktu :"					
VV			7,2*(1+0,6)/2		5,760			
VV			"dle výkresu řez B-B - úprava stýku dle skladby E se sousední přístavbou traktu cca :"					
VV			12*3,5		42,000			
VV			"1.np - dle řezu A-A - skladba N :"					
VV			2,75*0,7		1,925			
VV			"1.np - dle řezu C-C - skladba T :"					
VV			(7,6+1)*0,6		5,160			
VV			"1.pp+1.np - dle řezu B-B - skladba P :"					
VV			2,5*3		7,500			
VV			"1.pp+1.np - dle řezu D-D - skladba F :"					
VV			6*(3+4,6)/2		22,800			
VV			"rezerva na eventuelní úpravy cca :"					
VV			35,00		35,000			
VV			Součet		135,931			
99	K	346481111	Zapientování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rábiovým pletivem	m2	5,075	216,90	1 100,77	C3 ÚRS 2013 01
VV			"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
VV			"strop nad 1.np - překlad P5 - 2x l.č. 160 :"					
VV			3,25*0,7		2,275			
VV			"strop nad 1.np - překlad P7 - 3x l.č. 140 :"					
VV			1*0,7		0,700			
VV			"strop nad 1.np - překlad P6 - 2x l.č. 240 :"					
VV			3*0,7		2,100			
VV			Součet		5,075			
100	K	380326132	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z ŽB vodostavebného V8 tř. B 30 tl do 300 mm	m3	56,482	3 280,00	185 260,96	C3 ÚRS 2013 01
VV			"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
VV			"dle statiky - vyrovnávací nádrž - dno+stěny :"					
VV			5,4*4,06*0,2+5,4*0,43*1,05*2+3,2*0,3*1,05*2+(2,8+1,5)*0,3*1,05		12,632			
VV			"dle statiky - vyrovnávací nádrž - stropní desky D6+D7 :"					
VV			5,4*4,06*0,17+1,5*2,38*0,17+0,8*0,8*0,17+0,6*0,6*0,17		4,164			
VV			Mezisoučet		16,796			
VV			"dle statiky - bazén - dno+stěny + kruhové sezení + přelivový kanálek :"					
VV			85*0,2+32,5*0,3*1,02+(3,14*3,1-1,2)*0,3*1,5+(3,14*2,4*1,2)*0,4*0,52+0,44*0,2*38		32,248			
VV			0,5*0,3*32,5+0,3*0,25*32,5		2,438			
VV			Mezisoučet		34,686			
VV			"rezerva na eventuelní úpravy cca :"					
VV			5,00		5,000			
VV			Mezisoučet		5,000			
VV			Součet		56,482			
101	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	162,516	800,00	130 012,80	C3 ÚRS 2013 01
VV			"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
VV			"dle statiky - vyrovnávací nádrž - dno+stěny :"					
VV			(5,4*2+4,06*2+1,5*2+2,38*2)*1,25+(4,8*2+3,2*2)*1,05		50,150			
VV			"dle statiky - vyrovnávací nádrž - stropní desky D6+D7 :"					
VV			(5,4*2+5,56*2)*0,17+0,8*40,17+0,6*4*0,17+4,8*3,2+1,2*2,08		54,126			
VV			Mezisoučet		104,276			
VV			"dle statiky - bazén - dno+stěny + přelivový kanálek - jen rovné strany :"					
VV			(5+5+4+2)*1,02+(5+5+4+2)*1,22+(5+5+4+2)*0,25*2+0,3+(5+5+4+2)*0,3*2		58,240			
VV			Mezisoučet		58,240			
VV			Součet		162,516			
102	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	162,516	165,00	26 815,14	C3 ÚRS 2013 01
103	K	380356241	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených zřízení	m2	75,767	945,00	71 599,82	C3 ÚRS 2013 01
VV			"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
VV			"dle statiky - bazén - dno+stěny + kruhové sezení + přelivový kanálek - jen zaoblené strany :"					
VV			(4+4+4)*1,02+(4+4+4)*1,22+(4+4+4)*0,25*2+0,3+(4+4+4)*0,3*2		43,680			
VV			3,14*2,1/4*1,02+3,14*2,7/4*1,02+(3,14*2*1,2)*0,52+(3,14*2,8*1,2)*1,5+(3,14*3,4*1,2)*1,5		32,087			
VV			Součet		75,767			
104	K	380356242	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených odstranění	m2	75,767	185,00	14 016,90	C3 ÚRS 2013 01
105	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 S05	t	3,942	23 000,00	90 666,00	C3 ÚRS 2013 01
VV			"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
VV			"dle statiky - vyrovnávací nádrž - dno+stěny :"					
VV			1,0619*1,1		1,168			
VV			"dle statiky - vyrovnávací nádrž - stropní desky D6+D7 :"					
VV			0,1922*1,1		0,211			
VV			Mezisoučet		1,379			
VV			"dle statiky - bazén - dno+stěny + přelivový kanálek :"					
VV			2,1934*1,1+0,150		2,563			
VV			Mezisoučet		2,563			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,942			
106	K	389361001	Doplnující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli	t	0,169	28 600,00	4 833,40	C3 ÚRS 2013 N1
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"dle statiky - záhlvková výztuž Z1-Z4 :"					
	VV		(13,9+9,4+20,5)*0,00088*1,1+66,6*0,001208*1,1		0,131			
	VV		"dobetonávka D5 :"					
	VV		(16,4+12)*0,001208*1,1		0,038			
	VV		Součet		0,169			
107	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	8,970	4 400,00	39 468,00	C3 ÚRS 2013 N1
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"záhlvka mezi spirály :"					
	VV		12,8*0,4*0,05/2*9+10,3*0,32*0,04/2*5+5,3*0,32*0,04/2*5		1,651			
	VV		"dobetonávka D5 :"					
	VV		12,8*0,16*0,4		0,819			
	VV		"1.pp - těleso ke pod schodištěm - dotvarování schodů cca :"					
	VV		1,500		1,500			
	VV		"rezerva na eventuelní úpravy cca :"					
	VV		5,00		5,000			
	VV		Součet		8,970			
D 4			Vodorovné konstrukce				591 759,27	
108	K	411121124R	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 13000 mm	kus	17,000	1 380,00	23 460,00	C3 ÚRS 2013 N1
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"strop nad 1.np - panely SPIROL - tl.400 mm :"					
	VV		5*5+1		11,000			
	VV		"strop nad 1.np - panely SPIROL - tl.320 mm :"					
	VV		5+1		6,000			
	VV		Součet		17,000			
109	M	593468661R	panel stropní předpjatý 100x119x32 cm	m	51,500	1 150,00	59 225,00	
	VV		10,3*5		51,500			
110	M	593468662R	panel stropní předpjatý 100x60x32 cm	m	10,300	845,00	8 703,50	
111	M	593468663R	panel stropní předpjatý 100x119x40 cm	m	128,000	1 240,00	158 720,00	
	VV		12,8*10		128,000			
112	M	593468664R	panel stropní předpjatý 100x82x40 cm	m	12,800	1 060,00	13 568,00	
113	K	411121125	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 7000 mm	kus	6,000	1 180,00	7 080,00	C3 ÚRS 2013 N1
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"strop nad 1.np - panely SPIROL - tl.320 mm :"					
	VV		5+1		6,000			
114	M	593468665R	panel stropní předpjatý 100x119x32 cm	m	26,500	1 150,00	30 475,00	
	VV		5,3*5		26,500			
115	M	593468666R	panel stropní předpjatý 100x60x32 cm	m	5,300	845,00	4 478,50	
116	K	411121126R	Doprava panelů	soub.	1,000	9 500,00	9 500,00	
	VV		"doprava panelů až na místo k pokládce včetně eventuelního nutného přeložení v místě"					
	VV		"příjezdové cesty :"					
	VV		1,00		1,000			
117	K	411121221	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm	kus	3,000	500,00	1 500,00	C3 ÚRS 2013 N1
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"VZD kanál - od úrovně +367 :"					
	VV		3,00		3,000			
118	M	593412100	deska stropní plná 89x29x6,5 cm	kus	3,000	247,00	741,00	C3 ÚRS 2013 N1
119	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tl. C 25/30	m3	13,453	2 710,00	36 457,63	C3 ÚRS 2013 N1
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"dle statiky - desky ochozu bazénu - ozn.a = 32,6m2 - tl.170 mm :"					
	VV		32,6*0,17		5,542			
	VV		"dle statiky - desky ochozu bazénu - ozn.b = 18,2m2 - tl.150 mm - větší rozpon :"					
	VV		18,2*0,15		2,730			
	VV		"dle statiky - desky ochozu bazénu - ozn.b = 34,54m2 - tl.150 mm :"					
	VV		34,54*0,15		5,181			
	VV		Součet		13,453			
120	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	85,340	340,00	29 015,60	C3 ÚRS 2013 N1
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"dle statiky - desky ochozu bazénu - ozn.a = 32,6m2 - tl.170 mm :"					
	VV		32,600		32,600			
	VV		"dle statiky - desky ochozu bazénu - ozn.b = 18,2m2 - tl.150 mm - větší rozpon :"					
	VV		18,200		18,200			
	VV		"dle statiky - desky ochozu bazénu - ozn.b = 34,54m2 - tl.150 mm :"					
	VV		34,540		34,540			
	VV		Součet		85,340			
121	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	85,340	130,00	11 094,20	C3 ÚRS 2013 N1
122	K	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	85,340	120,00	10 240,80	C3 ÚRS 2013 N1
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"dle statiky - desky ochozu bazénu - ozn.a = 32,6m2 - tl.170 mm :"					
	VV		32,600		32,600			
	VV		"dle statiky - desky ochozu bazénu - ozn.b = 18,2m2 - tl.150 mm - větší rozpon :"					
	VV		18,200		18,200			
	VV		"dle statiky - desky ochozu bazénu - ozn.b = 34,54m2 - tl.150 mm :"					
	VV		34,540		34,540			
	VV		Součet		85,340			
123	K	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	85,340	33,70	2 875,96	C3 ÚRS 2013 N1
124	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,882	22 800,00	20 109,60	C3 ÚRS 2013 N1
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"dle statiky - desky ochozu bazénu - ozn.a = 32,6m2 - tl.170 mm :"					
	VV		0,473*1,1		0,520			
	VV		"dle statiky - desky ochozu bazénu - ozn.b = 18,2m2 - tl.150 mm - větší rozpon :"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,137*1,1		0,151			
	VV		"dle statiky - desky ochozu bazénu - ozn.b = 34,54m2 - tl.150 mm :"					
	VV		0,192*1,1		0,211			
	VV		Součet		0,882			
125	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,537	2 950,00	16 334,15	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					01
	VV		"dle statiky - průvlak P6 :"					
	VV		0,43*0,6*11,1		2,864			
	VV		"dle statiky - průvlak P7 :"					
	VV		0,43*0,3+0,18*0,4*13,3		2,673			
	VV		Součet		5,537			
126	K	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	45,757	575,00	26 310,28	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					01
	VV		"dle statiky - průvlak P6 :"					
	VV		0,43*2*0,6*11,1		18,093			
	VV		"dle statiky - průvlak P7 :"					
	VV		0,43*2*0,7+0,25*13,3		27,664			
	VV		Součet		45,757			
127	K	413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	45,757	150,00	6 863,55	C3 ÚRS 2013
128	K	413351213	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	10,492	150,00	1 573,80	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					01
	VV		"dle statiky - průvlak P6 :"					
	VV		0,43*11,1		4,773			
	VV		"dle statiky - průvlak P7 :"					
	VV		0,43*13,3		5,719			
	VV		Součet		10,492			
129	K	413351214	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	10,492	50,00	524,60	C3 ÚRS 2013
130	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,285	23 400,00	6 669,00	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					01
	VV		"dle statiky - průvlak P6 +P7 :"					
	VV		222,8*0,000395*1,1+81*0,000617*1,1+125*0,000888*1,1+43,68*0,000222*1,1		0,285			
131	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	2,020	2 760,00	5 575,20	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					01
	VV		"VZD kanál - od úrovně +367 - žb.věnc viz řez 1-1 :"					
	VV		(1,7*2+0,75)*0,24*0,1+(1,2*2+0,6*2)*0,24*0,22		0,290			
	VV		"žb věnc v úrovni tepel.izolace střechy - v úseku bez atiky - skladba M2 cca :"					
	VV		(7,5+1,8+8)*0,4*0,25		1,730			
	VV		Součet		2,020			
132	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	11,429	2 890,00	33 029,81	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					01
	VV		"dle statiky - V1 :"					
	VV		0,37*0,47*16,6		2,887			
	VV		"dle statiky - V2 :"					
	VV		0,45*0,47*16,6		3,511			
	VV		"dle statiky - V3 :"					
	VV		0,38*0,15+0,08*0,32*17,6		0,628			
	VV		"dle statiky - V4 :"					
	VV		0,43*0,15+0,2*0,32*15,2		1,953			
	VV		"dle statiky - V5 :"					
	VV		0,35*0,15+0,2*0,4*15,6		2,067			
	VV		"dle statiky - V5 :"					
	VV		0,37*0,47*2,2		0,383			
	VV		Součet		11,429			
133	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	54,932	288,00	15 820,42	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					01
	VV		"VZD kanál - od úrovně +367 - žb.věnc viz řez 1-1 :"					
	VV		(1,7*2+0,75)*0,1*2+(1,2*2+0,6*2)*0,22*2		2,414			
	VV		"žb věnc v úrovni tepel.izolace střechy - v úseku bez atiky - skladba M2 cca :"					
	VV		(7,5+1,8+8)*0,25*2		8,650			
	VV		Mezisoučet		11,064			
	VV		"dle statiky - V1 :"					
	VV		2*0,15*16,6		4,980			
	VV		"dle statiky - V2 :"					
	VV		2*0,47*16,6		15,604			
	VV		"dle statiky - V3 :"					
	VV		2*0,15*7,6		2,280			
	VV		"dle statiky - V4 :"					
	VV		0,15+0,47*15,2		9,424			
	VV		"dle statiky - V5 :"					
	VV		0,15+0,55*15,6		10,920			
	VV		"dle statiky - V5 :"					
	VV		2*0,15*2,2		0,660			
	VV		Mezisoučet		43,868			
	VV		Součet		54,932			
134	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	54,932	85,00	4 669,22	C3 ÚRS 2013
135	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,689	23 400,00	16 122,60	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					01
	VV		"VZD kanál - od úrovně +367 - žb.věnc viz řez 1-1 :"					
	VV		((1,7*2+0,75)*0,24*0,1+(1,2*2+0,6*2)*0,24*0,22)*0,1		0,029			
	VV		"žb věnc v úrovni tepel.izolace střechy - v úseku bez atiky - skladba M2 cca :"					
	VV		(7,5+1,8+8)*0,4*0,25*0,1		0,173			
	VV		Mezisoučet		0,202			
	VV		"dle statiky - V1-V5 :"					
	VV		0,443*1,1		0,487			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		0,487			
	VV		Součet		0,689			
136	K	430321111	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 8/10	m3	3,878	2 930,00	11 362,54	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"1.np - kce rampy - dle skladby D cca :"					
	VV		5,2*1,5*(0,6+0,2)/2+3*1,5*(0,2+0,1)/2+1,1*1,5*0,1/2		3,878			
137	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,504	3 190,00	4 797,76	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"schody do bazénu - podkladní deska tl.150mm cca :"					
	VV		(2,5+5,7)/2*2,2*0,15+3,14*0,8*0,8/2*0,15		1,504			
138	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,022	24 000,00	528,00	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"schody do bazénu - podkladní deska tl.150mm - 4/100-4/100 cca :"					
	VV		(2,5+5,7)/2*2,2*0,001999*1,1+3,14*0,8*0,8/2*0,001999*1,1		0,022			
139	K	434311113	Schodišťové stupně dusané na třeň z betonu tř. C 12/15 bez potěrů	m	37,700	164,00	6 182,80	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"schody do bazénu - na podkladní desku cca :"					
	VV		5,7+5,4+5+4,5+4,2+3,8+3,4+3+2,7		37,700			
140	K	434351145	Zřízení bednění stупňů křivočarých schodišť	m2	17,719	385,00	6 821,82	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"schody do bazénu - na podkladní desku cca :"					
	VV		(5,7+5,4+5+4,5+4,2+3,8+3,4+3+2,7)*(0,3+0,17)		17,719			
141	K	434351146	Odstranění bednění stупňů křivočarých schodišť	m2	17,719	75,00	1 328,93	C3 ÚRS 2013
	D	5	Komunikace				131 782,56	
142	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD U 150 mm	m2	175,000	163,00	28 525,00	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+F2.4+F2.5+řezy F3.1-5+F7 :"					
	VV		"dle situace venkovních úprav = 175m2 :"					
	VV		175,00		175,000			
143	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	175,000	290,00	50 750,00	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+F2.4+F2.5+řezy F3.1-5+F7 :"					
	VV		"dle situace venkovních úprav = 175m2 - vějířovitě kladení :"					
	VV		175,00		175,000			
144	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	18,564	2 510,00	46 595,64	C3 ÚRS 2013
	VV		"dodávka nových kostek - 1t = 5m2 :"					
	VV		(175-84)/5*1,02		18,564			
145	M	583801101R	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm - demontovaná	t	17,136	345,00	5 911,92	
	VV		"stávající vydlážděná komunikace - demontované kostky 84m2 se použijí zpět !!! :"					
	VV		28*3/5*1,02		17,136			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				627 883,91	
146	K	611311101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	33,140	53,84	1 784,26	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"1.np - m.č.10 :"					
	VV		33,14		33,140			
147	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	33,140	228,65	7 577,46	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"1.np - m.č.10 :"					
	VV		33,14		33,140			
148	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	33,140	50,10	1 660,31	C3 ÚRS 2013
149	K	61211112R	Vyspravení celoplošně do tl.3 mm vnitřních stěn betonových nebo železobetonových vyrovnávací šterkou do mokrého provozu	m2	84,520	438,00	37 019,76	
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"1.pp - stěny bazénu vč. schodů + vyrovnávací nádrže - dle skladby G :"					
	VV		34,5*1,2+(4,8*2+3,2*2)*1,07		58,520			
	VV		"přelivový žlábek - dno+stěny cca :"					
	VV		32,5*(0,3+0,25*2)		26,000			
	VV		Součet		84,520			
150	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	437,366	47,28	20 678,66	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"1.np - m.č.1+2+10+část 11 = štukové omítky :"					
	VV		(6,75*2+3*2)*2,83-1,1*2,1-1,5*2,15-0,9*2*2*(1,1+2,1*2)*0,4		48,170			
	VV		(9,6*2+5*2)*2,83-1,25*2,1		80,011			
	VV		(1,4*2+0,9*2-0,7)*(2,83-1,2)		6,357			
	VV		Mezisoučet		134,538			
	VV		"v místě vstupu ze sousedního traktu do objektu bazénu - úprava vstupního otvoru +zazdívká"					
	VV		"druhých zrušených dveří cca :"					
	VV		0,3*2,4+1,3*0,45+1*2,4		3,705			
	VV		Mezisoučet		3,705			
	VV		"1.np - m.č.3-9 - část 11+12 = keramické obklady :"					
	VV		(6,75*2+6,9*2+0,9*2+1,8*2+5,5*2+0,9*2+1,9*2+5,6*2+4*2+2*2+0,9*2+0,5*2+1,5*4)*2,83		230,079			
	VV		(1,4*2+0,9*2-0,7)*1,2-0,9*2*2-0,7*2*2-0,9*2-1,2*2,6-0,7*2*4*(1,05+2,1*2)*0,3		-10,665			
	VV		(12,98+12,6+1,8+0,4*2)*2,83-1,5*2,15-1,2*2,6*2-1,25*2,1-0,7*2*(1,5+2,15*2)*0,35		68,289			
	VV		(1,2+2,6*2)*0,4*2+9*1,4/2		11,420			
	VV		Mezisoučet		299,123			
	VV		Součet		437,366			
151	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	299,123	215,00	64 311,45	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"1.np - m.č.3-9 - část 11+12 = keramické obklady :"					
	VV		(6,75*2+6,9*2+0,9*2+1,8*2+5,5*2+0,9*2+1,9*2+5,6*2+4*2+2*2+0,9*2+0,5*2+1,5*4)*2,83		230,079			
	VV		(1,4*2+0,9*2-0,7)*1,2-0,9*2*2-0,7*2*2-0,9*2-1,2*2,6-0,7*2*4*(1,05+2,1*2)*0,3		-10,665			
	VV		(12,98+12,6+1,8+0,4*2)*2,83-1,5*2,15-1,2*2,6*2-1,25*2,1-0,7*2*(1,5+2,15*2)*0,35		68,289			
	VV		(1,2+2,6*2)*0,4*2+9*1,4/2		11,420			
	VV		Součet		299,123			
152	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	138,243	211,65	29 259,13	C3 ÚRS 2013

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
VV			"1.np - m.č.1+2+10+část 11 = štukové omítky :"					
VV			(6,75*2+3*2)*2,83-1,1*2,1-1,5*2,15-0,9*2*2+(1,1+2,1*2)*0,4		48,170			
VV			(9,6*2+5*2)*2,83-1,25*2,1		80,011			
VV			(1,4*2+0,9*2-0,7)*(2,83-1,2)		6,357			
VV			Mezisoučet		134,538			
VV			"v místě vstupu ze sousedního traktu do objektu bazénu - úprava vstupního otvoru +zazdívká"					
VV			"druhých zrušených dveří cca :"					
VV			0,3*2,4+1,3*0,45+1*2,4		3,705			
VV			Mezisoučet		3,705			
VV			Součet		138,243			
153	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	437,366	38,24	16 724,88	C3 OK3 2013 m1
VV			"1.np - m.č.1+2+10+část 11 = štukové omítky :"					
VV			(6,75*2+3*2)*2,83-1,1*2,1-1,5*2,15-0,9*2*2+(1,1+2,1*2)*0,4		48,170			
VV			(9,6*2+5*2)*2,83-1,25*2,1		80,011			
VV			(1,4*2+0,9*2-0,7)*(2,83-1,2)		6,357			
VV			Mezisoučet		134,538			
VV			"v místě vstupu ze sousedního traktu do objektu bazénu - úprava vstupního otvoru +zazdívká"					
VV			"druhých zrušených dveří cca :"					
VV			0,3*2,4+1,3*0,45+1*2,4		3,705			
VV			Mezisoučet		3,705			
VV			"1.np - m.č.3-9 +část 11+12 = keramické obklady :"					
VV			(6,75*2+6,9*2+0,9*2+1,8*2+5,5*2+0,9*2+1,9*2+5,6*2+4*2+2*2+0,9*2+0,5*2+1,5*4)*2,83		230,079			
VV			(1,4*2+0,9*2-0,7)*1,2-0,9*2*2-0,7*2*2-0,9*2-1,2*2,6-0,7*2*4+(1,05+2,1*2)*0,3		-10,665			
VV			(12,98+12,6+1,8+0,4*2)*2,83-1,5*2,15-1,2*2,6*2-1,25*2,1-0,7*2+(1,5+2,15*2)*0,35		68,289			
VV			(1,2+2,6*2)*0,4*2*9*1,4/2		11,420			
VV			Mezisoučet		299,123			
VV			Součet		437,366			
154	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,475	497,00	1 230,08	C3 OK3 2013 m1
VV			"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
VV			"v místě vstupu ze sousedního traktu do objektu bazénu - úprava vstupního otvoru :"					
VV			(1,3+2,1*2)*0,45		2,475			
155	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	325,180	9,00	2 926,62	C3 OK3 2013 m1
VV			"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
VV			"1.pp :"					
VV			70,68		70,680			
VV			"1.np :"					
VV			13,07+7,87+19,74+3+4,45+14,83+3+1,26+3,91+33,14+1,26+74,22+74,75		254,500			
VV			Součet		325,180			
156	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	107,608	15,00	1 614,12	C3 OK3 2013 m1
VV			"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
VV			"dle tabulky zámečnických a ostatních výrobků - ozn.22 :"					
VV			"pevná stěna - fasádní prvek 13,15x2,7m :"					
VV			13,15*2,7		35,505			
VV			"šikmá stěna s dveřmi - fasádní prvek 10,5x2m (2+2,7+8,5x(2,66+1,27)/2 m) :"					
VV			2*2,7+8,5*(2,66+1,27)/2		22,103			
VV			Mezisoučet		57,608			
VV			"vnitřní plochy cca :"					
VV			50,00		50,000			
VV			Mezisoučet		50,000			
VV			Součet		107,608			
157	K	622322121	Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	6,450	283,00	1 825,35	C3 OK3 2013 m1
VV			"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
VV			"VZD kanál - od úrovně +367 - uvnitř kanálu cca :"					
VV			(1,5*2+0,75)*1+(0,75*2+0,6*2)*1		6,450			
158	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	57,000	250,75	14 292,75	C3 OK3 2013 m1
VV			"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
VV			"dle výkresu řez B-B - úprava styku dle skladby E se sousední přístavbou traktu - na přízdviku :"					
VV			12*3,5		42,000			
VV			"1.pp+1.np - svislý dilatační spoj v koutě starého a nového objektu :"					
VV			4,5*0,1*5		2,250			
VV			"1.np - svislý dilatační spoj v koutě přízdviky pod venkovním obkladem - vedle řezu D-D :"					
VV			4,5*0,1*5		2,250			
VV			"1.pp - kanálky dle řezu G-G :"					
VV			2*0,75*7		10,500			
VV			Součet		57,000			
159	K	622381002R	Tenkovrstvá omítka minerální tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	21,775	318,00	6 924,45	
VV			"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
VV			"1.pp - kanálky dle řezu G-G = stěny :"					
VV			(1,7*2+0,15*2)*0,65*7		16,835			
VV			Mezisoučet		16,835			
VV			"1.np - šikmý parapet - stěny :"					
VV			(1,75*2+0,15*2)*(0,15+0,35)/2*2		1,900			
VV			(1,75*2+0,15*2)*(0,2+0,5)/2		1,330			
VV			(1,75*2+0,15*2)*(0,3+0,6)/2		1,710			
VV			Mezisoučet		4,940			
VV			Součet		21,775			
160	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	57,608	13,00	748,90	C3 OK3 2013 m1
VV			"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
VV			"dle tabulky zámečnických a ostatních výrobků - ozn.22 :"					
VV			"pevná stěna - fasádní prvek 13,15x2,7m :"					
VV			13,15*2,7		35,505			
VV			"šikmá stěna s dveřmi - fasádní prvek 10,5x2m (2+2,7+8,5x(2,66+1,27)/2 m) :"					
VV			2*2,7+8,5*(2,66+1,27)/2		22,103			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		57,608			
161	K	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	21,453	3 021,00	64 809,51	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :					
	VV		"VZD kanál - od úrovně +367 - spád.betonek na PZD :					
	VV		0,9*1,2*0,08/2		0,043			
	VV		Mezisoučet		0,043			
	VV		"1.pp - plocha pod celým bazénovým tělesem - dle skladby C - podkladní beton :					
	VV		(15,5*15,5+3*7)*0,05		13,063			
	VV		Mezisoučet		13,063			
	VV		"1.pp - ochoz okolo bazénu - dle skladby K :					
	VV		(12,85*12,5+2,6*1,2-2,5*3,6-(8,4*9,7-1,5*1,5/2*3+1,6*5,7-2,5*2,5/2-1,6*1,6/2))*0,05		3,596			
	VV		Mezisoučet		3,596			
	VV		"podlahy P2 - m.č.1+2+5+8+9+11 :					
	VV		(13,07*7,87+4,45+1,26+3,91+1,26)*0,06		1,909			
	VV		Mezisoučet		1,909			
	VV		"v ploše přízemní části stavby - na úroveň zákl.párny -0,6m od úrovně pláňe = +1,58 m.:					
	VV		"základové pasy cca :					
	VV		17,2*1*0,05+7,5*1,4*0,05+6,5*1,2*0,05+4*1,2*0,05+(7,5+1,2)*1,9*0,05		2,842			
	VV		Mezisoučet		2,842			
	VV		Součet		21,453			
162	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	3,936	3 144,50	12 376,75	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :					
	VV		"podlaha P3 - m.č.3+6 :					
	VV		(19,74+14,83)*0,032		1,106			
	VV		"podlaha P5 - m.č.10 - spádový betonek = 24,14m2 :					
	VV		24,14*(0,038+0,073)/2		1,340			
	VV		"podlaha P5 - m.č.10 - spádový betonek = 24,14m2 :					
	VV		9*(0,033+0,053)/2		0,387			
	VV		"přelivový žlábek - spádové dno cca :					
	VV		35*0,3*(0,06+0,15)/2		1,103			
	VV		Součet		3,936			
163	K	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	7,027	2 878,50	20 227,22	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :					
	VV		"1.np - plochy mezi zákl.pasů - dle skladby A+D = podkladní beton :					
	VV		(6,4*4,75+4*4,4*3*2,4+4*5+1,2*2,4)*0,09		7,027			
164	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,073	3 011,50	219,84	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :					
	VV		"VZD kanál - od úrovně +367 - spádový betonek :					
	VV		1,5*0,75*(0,1+0,03)/2		0,073			
165	K	631311133	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	1,854	2 812,00	5 213,45	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :					
	VV		"1.pp - těleso kce pod schodištěm - dobetonávka cca :					
	VV		(3,14*1,8/3+3,14*4,8/3)/2*2*0,25+3,14*0,9*0,9/3*0,15		1,854			
166	K	631319022	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	0,073	250,00	18,25	C3 ÚRS 2013
167	K	631319100R	Příplatek k mazanině tl 80 mm za plastifikátor - topný potěr	m3	1,106	450,00	497,70	
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :					
	VV		"podlaha P3 - m.č.3+6 :					
	VV		(19,74+14,83)*0,032		1,106			
168	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	5,323	150,00	798,45	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :					
	VV		"1.pp - ochoz okolo bazénu - dle skladby K :					
	VV		(12,85*12,5+2,6*1,2-2,5*3,6-(8,4*9,7-1,5*1,5/2*3+1,6*5,7-2,5*2,5/2-1,6*1,6/2))*0,05		3,596			
	VV		"podlaha P5 - m.č.10 - spádový betonek = 24,14m2 :					
	VV		24,14*(0,038+0,073)/2		1,340			
	VV		"podlaha P5 - m.č.10 - spádový betonek = 24,14m2 :					
	VV		9*(0,033+0,053)/2		0,387			
	VV		Součet		5,323			
169	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,231	24 800,00	5 728,80	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :					
	VV		"1.pp - ochoz okolo bazénu - dle skladby K - 4/100-4/100 :					
	VV		(12,85*12,5+2,6*1,2-2,5*3,6-(8,4*9,7-1,5*1,5/2*3+1,6*5,7-2,5*2,5/2-1,6*1,6/2))*0,001999*1,1		0,158			
	VV		Mezisoučet		0,158			
	VV		"podlaha P5 - m.č.10 - spádový betonek - 4/100-4/100 :					
	VV		33,14*0,001999*1,1		0,073			
	VV		Mezisoučet		0,073			
	VV		Součet		0,231			
170	K	632450125R	Hydrofobní cementový potěr ze suchých směsí tl.40mm	m2	8,835	389,70	3 443,00	
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :					
	VV		"1.pp - kanálky dle řezu G-G = dno :					
	VV		1,7*0,15*7		1,785			
	VV		"1.np - šikmý parapet - dno :					
	VV		1,75*0,15*4		1,050			
	VV		"podlaha P4 - m.č.4+7 :					
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		8,835			
171	K	632450126R	Hydrofobní cementový potěr ze suchých směsí tl. 53mm	m2	186,557	481,50	89 827,20	
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :					
	VV		"1.np - kce podlahy dle skladby B - tl. 53mm :					
	VV		12,98*12,6+5,5*2,7-(10,2*9+(1,6*6-2*1,6/2-2,3*2/2)-2*2*2*3)-2,7*0,38		86,217			
	VV		Mezisoučet		86,217			
	VV		"1.pp - dno bazénu vč.schodů - vyrovnávací nádrže - dle skladby C - spádový potěr 3-100mm :					
	VV		9,1*7,9-1,6*1,6/2*3+1,6*5-1,6*1,6/2*2+0,5*0,5*4		74,490			
	VV		4,8*3,2+0,35*0,35*4		15,850			
	VV		Mezisoučet		90,340			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		rezerva na eventuelní úpravy cca :					
	VV		10,00		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		186,557			
172	K	632450127R	Hydrofobní cementový potěr ze suchých směsí tl. 20mm	m2	71,925	225,00	16 183,13	
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :					
	VV		"1.pp - ochoz okolo bazénu - dle skladby K = tl.10-30mm - spádový potěr :					
	VV		12,85*12,5+2,6*1,2-2,5*3,6-(8,4*9,7-1,5*1,5/2*3+1,6*5,7-2,5*2,5/2-1,6*1,6/2)		71,925			
173	K	632450131	Vyrovňovací cementový potěr tl. do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	291,467	192,95	56 238,56	C3 ÚRS 2013 [m]
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :					
	VV		"na žb stropní panely - vyrovnávka pod izolací :					
	VV		7,48*15,8+13,35*12,98		291,467			
174	K	632459117R	Polymercementový spojovací adhezivní můstek nanášený ručně	m2	165,100	33,36	5 507,74	
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :					
	VV		"1.pp - kanálky dle řezu G-G - dno :					
	VV		1,7*0,15*7		1,785			
	VV		"1.pp - šikmý parapet - dno :					
	VV		1,75*0,15*4		1,050			
	VV		Mezisoučet		2,835			
	VV		"1.pp - ochoz okolo bazénu - dle skladby K :					
	VV		12,85*12,5+2,6*1,2-2,5*3,6-(8,4*9,7-1,5*1,5/2*3+1,6*5,7-2,5*2,5/2-1,6*1,6/2)		71,925			
	VV		Mezisoučet		71,925			
	VV		"1.pp - dno bazénu vč.schodů + vyrovnávací nádrže - dle skladby C :					
	VV		9,1*7,9-1,6*1,6/2*3+1,6*5-1,6*1,6/2*2+0,5*0,5*4		74,490			
	VV		4,8*3,2+0,35*0,35*4		15,850			
	VV		Mezisoučet		90,340			
	VV		Součet		165,100			
175	K	635111215	Náryp pod podlahy ze štrkopiesku se zhrutněním	m3	95,133	678,30	64 528,71	C3 ÚRS 2013 [m]
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :					
	VV		"zhrutnit na Rd min=40MPa :					
	VV		"VZD kanál - od úrovně +367 :					
	VV		1,5*2*0,1		0,300			
	VV		Mezisoučet		0,300			
	VV		"1.pp - plochy mezi zákl.pasy - dle skladby A+D :					
	VV		(6,4*4,75+4*4,4+3*2,4+4*5+1,2*2,4)*0,25		19,520			
	VV		Mezisoučet		19,520			
	VV		"1.pp - plocha pod celým bazénovým tělesem - dle skladby C :					
	VV		(15,5*15,5+3*7)*0,25		65,313			
	VV		Mezisoučet		65,313			
	VV		rezerva na eventuelní úpravy cca :					
	VV		10,00		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		95,133			
176	K	635211121R	Náryp pod podlahy z keram.zrna fr.2-4	m3	55,257	922,50	50 974,58	
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+F2.4+F2.5+řezy F3.1-5+F5.3+F7 :					
	VV		"na žb stropní panely kce střechy - skladba H2= 2.fáze - hydroakumulační vrstva :					
	VV		7,48*15,8*(0,12+0,25)/2		21,864			
	VV		"na žb stropní panely kce střechy - skladba H1= 2.fáze - hydroakumulační vrstva :					
	VV		13,35*12,98*(0,07+0,2)/2		23,393			
	VV		rezerva na eventuelní úpravy cca :					
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		55,257			
177	K	637121111	Okapový chodník z kašírku tl. 100 mm s udusáním	m2	35,860	169,00	6 060,34	C3 ÚRS 2013 [m]
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+F2.4+F2.5+řezy F3.1-5+F5.3+F7 :					
	VV		"na žb stropní panely kce střechy - skladba H = 2.fáze - v úrovni vegetační vrstvy :					
	VV		(16+6,4+1,1+13,5+12+5,3+0,5)*0,5		27,400			
	VV		"podél přístavby traktu :					
	VV		7,5*0,5		3,750			
	VV		Mezisoučet		31,150			
	VV		"na žb stropní panely kce střechy - skladba H = 2.fáze - v úrovni vegetační vrstvy :					
	VV		"okolo 3 ks středních vpustí :					
	VV		3,14*0,5*0,5*2*3		4,710			
	VV		Mezisoučet		4,710			
	VV		Součet		35,860			
178	K	637211112	Okapový chodník z betonových dlaždic tl. 60 mm na MC 10	m2	3,750	658,00	2 467,50	C3 ÚRS 2013 [m]
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+F2.4+F2.5+řezy F3.1-5+F5.3+F7 :					
	VV		"podél stávajícího traktu cca :					
	VV		7,5*0,5		3,750			
179	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	7,000	355,00	2 485,00	C3 ÚRS 2013 [m]
	VV		"dle tabulek zámečnických a ostatních výrobků - zárubně :					
	VV		"70/197 :					
	VV		4,00		4,000			
	VV		"90/197 :					
	VV		2,00		2,000			
	VV		"125/197 :					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		7,000			
180	M	553311150R	zárubně ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P - atyp.povrchová úprava = žárové pozinkování	kus	4,000	1 400,00	5 600,00	
181	M	553311190R	zárubně ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P - atyp.povrchová úprava = žárové pozinkování	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	
182	M	553311230R	zárubně ocelová pro běžné zdění H 110 1250 dvoukřídlá - atyp.povrchová úprava = žárové pozinkování	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
D 8 Trubní vedení							101 127,20	
183	K	871425222R	Kanalizační potrubní vedení - venkovní kanalizace	soust.	1,000	68 817,20	68 817,20	
	VV		"viz samostatný rozpočet ing.Pátka :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,000		1,000			
184	K	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle tabulky zámečnických a ostatních výrobků - ozn.25 :"					01
	VV		1,000		1,000			
	VV		"dle tabulky zámečnických a ostatních výrobků - ozn.26 :"					
	VV		1,000		1,000			
	VV		"dle tabulky zámečnických a ostatních výrobků - ozn.27 :"					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		3,000			
185	M	286617682R	poklop pochůzný ocelový nerezový s rámem 600x600 mm k zadlážďení	kus	1,000	9 300,00	9 300,00	
186	M	286617683R	poklop pochůzný ocelový nerezový s rámem 800x800 mm k zadlážďení	kus	1,000	12 650,00	12 650,00	
187	M	553402750R	poklopy ocelové s těsněním 600 x 600 mm	kus	1,000	6 760,00	6 760,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							447 705,43	
188	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	62,800	150,30	9 438,84	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F7 :"					01
	VV		"na žb stropní panely ke střeše - skladba H = 2.fáze - v úrovni vegetační vrstvy :"					
	VV		16+6,4+1,1+13,5+12+5,3+0,5		54,800			
	VV		"podél přístavby traktu :"					
	VV		7,5+0,5		8,000			
	VV		Součet		62,800			
189	M	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	126,856	29,50	3 742,25	C3 ÚRS 2013
	VV		62,800*2*1,01		126,856			01
190	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,750	1 935,00	7 256,25	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F7 :"					01
	VV		"dle situace venkovních úprav = 175m2 - bez obrubníků = 2 krajní kostky do betonu cca :"					
	VV		(36+4+20+8+6+1)*0,25*0,2		3,750			
191	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,000	689,40	2 068,20	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F7 :"					01
	VV		"dle situace venkovních úprav 2x 1,5m :"					
	VV		1,5*2		3,000			
192	M	592270000	žlab odvodňovací typ 6,polymerbeton 100 x 13 x 15,5 x 16 cm	kus	2,000	856,80	1 713,60	C3 ÚRS 2013
193	M	592270250	vpust žlabová krátký tvar ,těsný odtok DN100 50 x 13 x 35,5 cm	kus	2,000	2 466,00	4 932,00	C3 ÚRS 2013
194	M	592270220	rošt mřížkovýgrafitová tvárná litina 50cm x 12,7cm x 493cm2/m, tř.zatíž. C250	kus	6,000	521,10	3 126,60	C3 ÚRS 2013
195	M	592270270	čelo plné na začátek a konec žlabu typ 0-20, pro všechny stavební výšky	kus	4,000	237,60	950,40	C3 ÚRS 2013
196	K	939941114R	Těsnění pracovní spáry beton.kcí páskou s montážní mřížkou	m	38,000	216,75	8 236,50	
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :"					
	VV		"vodorovná dilatační spára vedle přelivového žlabku cca :"					
	VV		38,00		38,000			
197	K	939941115R	Těsnění pracovní spáry beton.kcí plechem vč. těmnu k uchycení	m	87,200	326,25	28 449,00	
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :"					
	VV		"tesnění pracovní spáry mezi dnem a stěnami - bazén + dobetonávka boku přelivového žlabku :"					
	VV		35,00*2		70,000			
	VV		"tesnění pracovní spáry mezi dnem a stěnami - vyrovnávací nádrž :"					
	VV		5*2+3,6*2		17,200			
	VV		Součet		87,200			
198	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešovací podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	763,500	45,28	34 571,28	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :"					01
	VV		"1.np - pro příčky,úpravy povrchů,SDK :"					
	VV		(13,07+7,87+19,74+3+4,45+14,83+3+1,26+3,91+33,14+1,26+74,22+74,75)*3		763,500			
199	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešovací podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	263,250	52,00	13 689,00	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :"					01
	VV		"pro zdívo,úpravy povrchů,izolace cca :"					
	VV		(21*2+16,5)*1,5*3		263,250			
200	K	952901111	Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	325,180	61,00	19 835,98	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :"					01
	VV		"1.pp :"					
	VV		70,68		70,680			
	VV		"1.np :"					
	VV		13,07+7,87+19,74+3+4,45+14,83+3+1,26+3,91+33,14+1,26+74,22+74,75		254,500			
	VV		Součet		325,180			
201	K	952901442R	Přepažení prostor s prachotěsnou úpravou	m2	30,000	140,00	4 200,00	
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :"					
	VV		"v místě vstupu ze sousedního traktu do objektu bazénu - úprava vstupního otvoru cca :"					
	VV		30,00		30,000			
202	K	953312111	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 10 mm	m2	3,679	62,28	229,13	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :"					01
	VV		"1.pp - dilatace v kci :"					
	VV		1,3*0,43+1,3*0,3*2		1,339			
	VV		"1.pp - dilatace zákl.pasů :"					
	VV		0,6*0,9*3+0,8*0,9		2,340			
	VV		Součet		3,679			
203	K	953312112	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 20 mm	m2	43,925	82,44	3 621,18	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :"					01
	VV		"dle výkresu řez B-B - úprava styku dle skladby E se sousední přístavbou traktu cca :"					
	VV		12*3,5		42,000			
	VV		"1.np - dle řezu A-A - skladba N :"					
	VV		2,75*0,7		1,925			
	VV		Součet		43,925			
204	K	953312115	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 50 mm	m2	27,250	143,10	3 899,48	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :"					01
	VV		"1.np - dle řezu E-E :"					
	VV		0,75*3		2,250			
	VV		"rezerva na různé dilatační spoje cca :"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		25,00		25,000			
	VV		Součet		27,250			
205	K	953312116R	Vložky do svislých dilatačních spár z montážní PU pěny tl 50 mm	m2	1,550	157,50	244,13	
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :"					
	VV		"1.np - dle řezu E-E :"					
	VV		0,75*0,1		0,075			
	VV		"dle výkresu řez B-B - úprava styku dle skladby E se sousední přístavbou traktu cca :"					
	VV		12*0,1		1,200			
	VV		"1.np - dle řezu A-A - skladba N :"					
	VV		2,75*0,1		0,275			
	VV		Součet		1,550			
206	K	953331121R	Vložky do svislých dilatačních spár z těžkých asfaltových pásů natavených	m2	17,250	211,50	3 648,38	
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :"					
	VV		"1.np - svislý dilatační spoj v koutě starého a nového objektu :"					
	VV		4,5*0,5		2,250			
	VV		"rezerva na různé dilatační spoje cca :"					
	VV		15,00		15,000			
	VV		Součet		17,250			
207	K	953943121	Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	22,000	53,81	1 183,71	C3 ÚRS 2013 NA
	VV		"dle tabulky zámečnických a ostatních výrobků - ozn.24 - kotevní platě 100x100x10 mm"					
	VV		"vč.kotevního trnu :"					
	VV		22,00		22,000			
208	M	553121213R	kotevní deska	kg	33,000	289,00	9 537,00	
	VV		22,000*1,5		33,000			
209	K	953943122	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	22,000	75,23	1 654,95	C3 ÚRS 2013 NA
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :"					
	VV		"1.np - šikmý parapet - do žb stěny kanálu :"					
	VV		8,00		8,000			
	VV		"1.pp - kanálky dle řezu G-G :"					
	VV		14,00		14,000			
	VV		Součet		22,000			
210	M	286111200	trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm	kus	3,291	972,00	3 198,85	C3 ÚRS 2013 NA
	VV		"1.np - šikmý parapet - do žb stěny kanálu - vodorovně + svisle :"					
	VV		0,35*8+0,31*2+0,81*2+1,06*2+1,31*2		9,780			
	VV		"1.pp - kanálky dle řezu G-G - vodorovně :"					
	VV		14,00*0,37		5,180			
	VV		Součet		14,960			
	VV		14,96/5*1,1		3,291			
211	M	286113630	koleno kanalizace plastové 150x87°	kus	8,000	146,70	1 173,60	C3 ÚRS 2013 NA
212	K	953943123	Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	1,000	250,00	250,00	C3 ÚRS 2013 NA
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :"					
	VV		"VZD kanál - od úrovně +367 - na horní žb.věvec viz řez 1-1 = porořošt :"					
	VV		1,00		1,000			
213	M	553470721R	rošt podlahový svařovaný žar.pozink. velikost 40/4 mm 600 x 650 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	C3 ÚRS 2013 NA
214	K	953943124	Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	10,000	240,30	2 403,00	C3 ÚRS 2013 NA
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :"					
	VV		"kotevní desky sloupu ocel.kce - jen osazení,SPCM je v oddílu 767 I :"					
	VV		10,00		10,000			
215	K	953943126R	Osazování vodících profilů do betonu + montáž segmentové mřížky bez jejich dodání	m	33,698	600,00	20 218,80	
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :"					
	VV		"1.np - přetivový kanálek okolo bazénu = 2x vodící lišta+segment.mřížky :"					
	VV		1,6+3,14*4,5/4+4+3,14*4,5/4+5+3,14*4,5/4+4+5+8		33,698			
216	M	551618201R	nerozový osazovací profil 24x37mm z chemické nerez (jakost AISI)	m	74,136	650,00	48 188,40	
	VV		33,698*2*1,1		74,136			
217	M	551618202R	příčná segmentová nerezová mřížka z chemické nerez (jakost AISI) š.295mm = oblouk	m	20,457	2 950,00	60 348,15	
	VV		"1.np - přetivový kanálek = jen oblouky :"					
	VV		(3,14*4,5/4+3,14*4,5/4+3,14*4,5/4+8)*1,1		20,457			
218	M	551618203R	příčná desková nerezová mřížka z chemické nerez (jakost AISI) š.295mm = přímá	m	25,410	2 710,00	68 861,10	
	VV		"1.np - přetivový kanálek - jen přímé :"					
	VV		(1,6+4+5+4+5+8)*1,1		25,410			
219	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	51,070	1 027,50	52 474,43	C3 ÚRS 2013 NA
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"v místě staveniště jsou zasypány zbytky starých garáží - základy cca :"					
	VV		(7+14+7+5*3)*0,6*0,9		23,220			
	VV		"v místě staveniště jsou zasypány zbytky starých opěrných zdí - zdívo bet.- základy cca :"					
	VV		(15+6)*0,5*(0,8+0,9)		17,850			
	VV		"rezerva na eventuelní další nálezy cca :"					
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		51,070			
220	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	24,660	55,60	1 371,10	C3 ÚRS 2013 NA
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"dle výkresu 1.np - úprava svislé izolace u sousední stavby přístavby traktu :"					
	VV		7,2*0,3		2,160			
	VV		Mezisoučet		2,160			
	VV		"dle výkresu řez C-C - úprava svislé izolace u sousední stavby přístavby traktu cca :"					
	VV		15*3/2		22,500			
	VV		Mezisoučet		22,500			
	VV		Součet		24,660			
221	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	16,800	346,40	5 819,52	C3 ÚRS 2013 NA
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"v místě staveniště jsou zasypány zbytky starých garáží - zdívo výšky cca 1,5m cca :"					
	VV		(7+14+7)*1,5*0,4		16,800			
222	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	12,600	912,00	11 491,20	C3 ÚRS 2013 NA
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v místě staveniště jsou zasypany zbytky starých garáží - podlahy cca :"					
	VV		14*6*0,15		12,600			
223	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	4,800	96,80	464,64	CS OK3 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"v místě vstupu ze sousedního traktu do objektu bazénu - stávající balkon.dveře - 2 ks :"					
	VV		1*2,4*2		4,800			
224	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,648	1 408,00	912,38	CS OK3 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"v místě vstupu ze sousedního traktu do objektu bazénu - úprava vstupního otvoru cca :"					
	VV		0,6*0,45*2,4		0,648			
225	K	976071111	Vybourání kovových mader a zábradlí	m	6,000	68,80	412,80	CS OK3 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"u balkon.dveří sousedního objektu dmtž stáv.zábradlí = 6ks :"					
	VV		1*6		6,000			
226	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	84,000	34,40	2 889,60	CS OK3 2013 01
	VV		"stávající vydlážděná komunikace - demontované kostky 84m2 se použijí zpět !!! :"					
	VV		28*3		84,000			
							156 113,42	
D	997		Přesun sutě					
227	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	297,476	150,00	44 621,40	CS OK3 2013 01
228	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	270,596	170,00	46 001,32	CS OK3 2013 01
	VV		"sutě celkem minus žulové kostky zpět :"					
	VV		297,476-26,88		270,596			
229	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 435,364	5,00	12 176,82	CS OK3 2013 01
	VV		"sutě celkem minus žulové kostky zpět :"					
	VV		(297,476-26,88)*9		2 435,364			
230	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	236,468	110,00	26 011,48	CS OK3 2013 01
	VV		"sutě celkem minus žulové kostky zpět :"					
	VV		297,476-26,88-34,128		236,468			
231	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	34,128	800,00	27 302,40	CS OK3 2013 01
	VV		"v místě staveniště jsou zasypany zbytky starých zpevněných ploch před zrušenými garážemi :"					
	VV		34,128		34,128			
							108 794,97	
D	998		Přesun hmot					
232	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1 599,926	68,00	108 794,97	CS OK3 2013 01
							10 490 309,91	
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				583 832,32	
233	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	477,590	7,00	3 343,13	CS OK3 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :"					
	VV		"VZD kanál - od úrovně +367 :"					
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		"VZD kanál - od úrovně +367 - spád.betonek na PZD :"					
	VV		0,9*1,3		1,170			
	VV		Mezisoučet		4,170			
	VV		"1.np - kece podlahy dle skladby A+D :"					
	VV		7,1*16,25-2,4*5,5		102,175			
	VV		Mezisoučet		102,175			
	VV		"1.np - kece podlahy dle skladby B :"					
	VV		13,8*13,5+5,5*2,7-(10,2*9+(1,6*6-2*1,6/2-2,3*2,3/2)-2*2/2*3)		109,995			
	VV		Mezisoučet		109,995			
	VV		"1.pp - plocha pod celým bazénovým tělesem - dle skladby C :"					
	VV		15,5*15,5+3*7		261,250			
	VV		Mezisoučet		261,250			
	VV		Součet		477,590			
234	M	111631511R	lak penetrační	t	0,143	49 500,00	7 078,50	
	VV		477,59*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,143			
235	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena nátěrem penetračním	m2	274,771	9,00	2 472,94	CS OK3 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :"					
	VV		"VZD kanál - od úrovně +367 - viz přízdívka cca :"					
	VV		(1,78*2+1,3)*1,1+1,2*4*0,8		9,186			
	VV		"dle výkresu 1.np - úprava svislé izolace u sousední stavby přístavby traktu :"					
	VV		7,2*(1+0,6)/2		5,760			
	VV		"dle výkresu řez B-B - úprava styku dle skladby E se sousední přístavbou traktu - na přízdívku :"					
	VV		12*3,5		42,000			
	VV		"1.np - dle řezu A-A - skladba N :"					
	VV		2,75*0,7		1,925			
	VV		"1.np - dle řezu C-C - skladba T :"					
	VV		(7,6+1)*0,6		5,160			
	VV		"1.np - dle řezu D-D +A-A - skladba R (Q) :"					
	VV		13,4*1,6+1,3*(1,6+3,2)/2		48,560			
	VV		"1.pp+1.np - dle řezu B-B - skladba P :"					
	VV		2,5*3		7,500			
	VV		"1.pp+1.np - dle řezu D-D - skladba F :"					
	VV		6*(3+4,6)/2		22,800			
	VV		"1.pp+1.np - dle řezu C-C - skladba Q :"					
	VV		(7,6+1,8)*4*7,6*5,5		79,400			
	VV		"1.pp - dle řezu A-A + B-B + C-C - ze strany zákl.pasů - skladba R(Q) :"					
	VV		(3+5,7+2,5+8+0,8)*1,4		28,000			
	VV		"1.pp - dle řezu A-A + B-B + D-D - boky žb podkladní desky :"					
	VV		(16,6*2+14*2)*0,4		24,480			
	VV		Součet		274,771			
236	M	111631511R	lak penetrační	t	0,096	49 500,00	4 752,00	
	VV		274,77*0,00035 Přepočtené koeficientem množství		0,096			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
237	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovně AIP nebo tkaninou	m2	1,530	10,00	15,30	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+F2.4+řezy F3.1-5+F5.3 :"					
	VV		"VZD kanál - od úrovně +367 - spád.betonek na PZD :"					
	VV		0,9*1,7		1,530			
238	M	283230430	folie multifunkční profilovaná (nopová) 1 x 20 m	m2	1,760	49,00	86,24	C3 ÚRS 2013 01
	VV		1,53*1,15 Přepočtené koeficientem množství		1,760			
239	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svisle AIP nebo tkaninou	m2	258,170	15,00	3 872,55	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+F2.4+řezy F3.1-5+F5.3 :"					
	VV		"1.np - dle řezu D-D +A-A - skladba R (Q) :"					
	VV		13,4*1,8+11,3*(1,8+3,5)/2		54,065			
	VV		"1.pp+1.np - dle řezu B-B - skladba P :"					
	VV		2,5*3,7		9,250			
	VV		"1.pp+1.np - dle řezu D-D - skladba F :"					
	VV		6*(3,7+5)/2		26,100			
	VV		"1.pp+1.np - dle řezu C-C - skladba Q :"					
	VV		(7,6+1,8)*4,5+7,6*6		87,900			
	VV		"1.np - svislý dilatační spoj v koutě starého a nového objektu :"					
	VV		4,5*0,75		3,375			
	VV		"1.pp - dle řezu A-A + B-B + C-C - ze strany zákl.pasů - skladba R(Q) :"					
	VV		(3+5,7+2,5+8+0,8)*1,4		28,000			
	VV		"1.pp - dle řezu A-A + B-B + D-D - boky žb podkladní desky :"					
	VV		(16,6*2+14*2)*0,4		24,480			
	VV		"rezerva na různé dilatační spoje cca :"					
	VV		25,00		25,000			
	VV		Součet		258,170			
240	M	283230450	folie multifunkční profilovaná (nopová) 2 x 20 m	m2	309,804	49,00	15 180,40	C3 ÚRS 2013 01
	VV		258,17*1,2 Přepočtené koeficientem množství		309,804			
241	M	283230880	lišta ukončovací odvětrávací 2 m	kus	18,260	179,00	3 268,54	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"1.np - dle řezu D-D +A-A - skladba R (Q) :"					
	VV		13,4*11,3		24,700			
	VV		"1.pp+1.np - dle řezu B-B - skladba P :"					
	VV		2,500		2,500			
	VV		"1.pp+1.np - dle řezu D-D - skladba F :"					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		33,200			
	VV		33,2/2*1,1		18,260			
242	M	283230900	hřeb drážkový 35 mm s plastovou podložkou - bal. 250 ks	kus	150,000	4,50	675,00	C3 ÚRS 2013 01
243	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	502,590	65,00	32 668,35	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+F2.4+řezy F3.1-5+F5.3 :"					
	VV		"VZD kanál - od úrovně +367 :"					
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		"VZD kanál - od úrovně +367 - spád.betonek na PZD :"					
	VV		0,9*1,3		1,170			
	VV		Mezisoučet		4,170			
	VV		"1.np - kce podlahy dle skladby A+D :"					
	VV		7,1*16,25-2,4*5,5		102,175			
	VV		Mezisoučet		102,175			
	VV		"1.np - kce podlahy dle skladby B :"					
	VV		13,8*13,5+5,5*2,7-(10,2*9+(1,6*6-2*1,6/2-2,3*2)-2*2/2*3)		109,995			
	VV		Mezisoučet		109,995			
	VV		"1.pp - plocha pod celým bazénovým tělesem - dle skladby C :"					
	VV		15,5*15,5+3*7		261,250			
	VV		Mezisoučet		261,250			
	VV		"rezerva na různé dilatační spoje cca :"					
	VV		25,00		25,000			
	VV		Mezisoučet		25,000			
	VV		Součet		502,590			
244	M	628311552R	asfaltový pás tech 1000 P 4,0 bez posypu	M2	577,979	105,00	60 687,80	
	VV		502,59*1,15 Přepočtené koeficientem množství		577,979			
245	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	388,425	65,00	25 247,63	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+F2.4+řezy F3.1-5+F5.3 :"					
	VV		"1.np - kce podlahy dle skladby A+D :"					
	VV		7,1*16,25-2,4*5,5		102,175			
	VV		Mezisoučet		102,175			
	VV		"1.pp - plocha pod celým bazénovým tělesem - dle skladby C :"					
	VV		15,5*15,5+3*7		261,250			
	VV		Mezisoučet		261,250			
	VV		"rezerva na různé dilatační spoje cca :"					
	VV		25,00		25,000			
	VV		Mezisoučet		25,000			
	VV		Součet		388,425			
246	M	628311559R	asfalt.pás tech 1000 G 200 4,0 mm bez posypu	M2	446,689	107,00	47 795,72	
	VV		388,425*1,15 Přepočtené koeficientem množství		446,689			
247	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svisle NAIP	m2	283,500	80,00	22 680,00	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+F2.4+řezy F3.1-5+F5.3 :"					
	VV		"dle výkresu 1.np - úprava svisle izolace u sousední stavby přístavby traktu :"					
	VV		7,2*(1+0,6)/2		5,760			
	VV		"dle výkresu řez B-B - úprava styku dle skladby E se sousední přístavbou traktu - na přízdívku :"					
	VV		12*3,5		42,000			
	VV		"1.np - dle řezu D-D +A-A - skladba R (Q) :"					
	VV		13,4*1,6+11,3*(1,6+3,2)/2		48,560			
	VV		"1.pp+1.np - dle řezu B-B - skladba P :"					
	VV		2,5*3		7,500			
	VV		"1.pp+1.np - dle řezu D-D - skladba F :"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6*(3+4,6)/2		22,800			
	VV		"1.pp+1.np - dle řezu C-C - skladba Q :					
	VV		(7,6+1,8)*4+7,6*5,5		79,400			
	VV		"1.pp - dle řezu A-A + B-B + C-C - ze strany zákl.pasů - skladba R(Q) :					
	VV		(3+5,7+2,5+8+0,8)*1,4		28,000			
	VV		"1.pp - dle řezu A-A + B-B + D-D - boky žb podkladní desky :					
	VV		(16,6*2+14*2)*0,4		24,480			
	VV		rezerva na různé dilatační spoje cca :					
	VV		25,00		25,000			
	VV		Součet		283,500			
248	M	628311559R	asfalt.pás tech 1000 G 200 4,0 mm bez posypu	M2	340,200	107,00	36 401,40	
	VV		283,5*1,2 Přepočtené koeficientem množství		340,200			
249	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	305,696	80,00	24 455,68	13 003 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+F2.4+řezy F3.1-5+F5.3 :					
	VV		"V2D kanál - od úrovně +367 - viz přízdívka cca :					
	VV		(1,78*2+1,3)*1,1+1,2*4*0,8		9,186			
	VV		"dle výkresu 1.np - úprava svislé izolace u sousední stavby přístavby traktu :					
	VV		7,2*(1+0,6)/2		5,760			
	VV		"dle výkresu řez B-B - úprava styku dle skladby E se sousední přístavbou traktu - na přízdívku :					
	VV		12*3,5		42,000			
	VV		"1.np - dle řezu A-A - skladba N :					
	VV		2,75*0,7		1,925			
	VV		"1.np - dle řezu C-C - skladba T :					
	VV		(7,6+1)*0,6		5,160			
	VV		"1.np - dle řezu D-D +A-A - skladba R (Q) :					
	VV		13,4*1,6+11,3*(1,6+3,2)/2		48,560			
	VV		"1.pp+1.np - dle řezu B-B - skladba P :					
	VV		2,5*3		7,500			
	VV		"1.pp+1.np - dle řezu D-D - skladba F :					
	VV		6*(3+4,6)/2		22,800			
	VV		"1.pp+1.np - dle řezu C-C - skladba Q :					
	VV		(7,6+1,8)*4+7,6*5,5		79,400			
	VV		"1.np - svislý dilatační spoj v koutě starého a nového objektu :					
	VV		4,5*0,75		3,375			
	VV		"1.pp - půdorys na kótě +Z20 - zesílení izolace dle detailu :					
	VV		0,5*0,6*2		0,600			
	VV		"1.pp - překrytí dilatace v kci :					
	VV		1,3*0,5+1,3*0,5*2		1,950			
	VV		"1.pp - dle řezu A-A + B-B + C-C - ze strany zákl.pasů - skladba R(Q) :					
	VV		(3+5,7+2,5+8+0,8)*1,4		28,000			
	VV		"1.pp - dle řezu A-A + B-B + D-D - boky žb podkladní desky :					
	VV		(16,6*2+14*2)*0,4		24,480			
	VV		rezerva na různé dilatační spoje cca :					
	VV		25,00		25,000			
	VV		Součet		305,696			
250	M	628311552R	asfaltový pás tech 1000 P 4,0 bez posypu	M2	366,835	105,00	38 517,68	
	VV		305,696*1,2 Přepočtené koeficientem množství		366,835			
251	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší	m2	267,817	383,00	102 573,91	13 003 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+F2.4+řezy F3.1-5+F5.3 :					
	VV		"včetně vyztužení vnitřních rohů a koutů pásem a tvarovkami ASO Dichtban :					
	VV		"1.pp - kanálky dle řezu G-G = dno :					
	VV		1,7*0,15*7		1,785			
	VV		"1.np - šikmý parapet - dno :					
	VV		1,75*0,15*4		1,050			
	VV		Mezisoučet		2,835			
	VV		"1.np - kece podlahy dle skladby B :					
	VV		12,98*12,6+5,5*2,7+(10,2*9+1,6*6-2*1,6/2-2,3*2/2)-2*2/2*3)-2,7*0,38		86,217			
	VV		Mezisoučet		86,217			
	VV		"1.pp - ochoz okolo bazény - dle skladby K :					
	VV		12,85*12,5+2,6*1,2-2,5*3,6-(8,4*9,7-1,5*1,5/2*3+1,6*5,7-2,5*2,5/2-1,6*1,6/2)		71,925			
	VV		Mezisoučet		71,925			
	VV		"1.pp - dno bazény vč.schodů - vyrovnávací nádrže - dle skladby C :					
	VV		9,1*7,9-1,6*1,6/2*3+1,6*5-1,6*1,6/2*2+0,5*0,5*4		74,490			
	VV		4,8*3,2+0,35*0,35*4		15,850			
	VV		Mezisoučet		90,340			
	VV		"1.np - sprchy muži+sprchy ženy :					
	VV		3+3		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		"přelivový žlábek - dno+stěny cca :					
	VV		35*0,3		10,500			
	VV		Mezisoučet		10,500			
	VV		Součet		267,817			
252	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší	m2	182,659	396,00	72 332,96	13 003 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+F2.4+řezy F3.1-5+F5.3 :					
	VV		"včetně vyztužení vnitřních rohů a koutů pásem a tvarovkami ASO Dichtban !!! :					
	VV		"1.pp - kanálky dle řezu G-G = stěny :					
	VV		(1,7*2+0,15*2)*0,63*7		16,835			
	VV		Mezisoučet		16,835			
	VV		"1.np - šikmý parapet - stěny :					
	VV		(1,75*2+0,15*2)*(0,15+0,35)/2*2		1,900			
	VV		(1,75*2+0,15*2)*(0,2+0,5)/2		1,330			
	VV		(1,75*2+0,15*2)*(0,3+0,6)/2		1,710			
	VV		Mezisoučet		4,940			
	VV		"1.pp - těleso kece pod schodištěm - na betonováku cca :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(3,14*1,8/3+3,14*4,8/3)/2*2+3,14*0,9*0,9/3		7,756			
VV			Mezisoučet		7,756			
VV			"1.np - kce podlahy dle skladby B - vytažení cca 30cm na stěny m.č. 12 :"					
VV			(12,98+12,6+10,5-0,7-0,9-1,25-1,2)*0,3		9,609			
VV			Mezisoučet		9,609			
VV			"1.pp - ochoz okolo bazénu - dle skladby K - vytažení na stěny cca 30cm :"					
VV			(12,85*2+12,5*2+2,6*2+3,4,5)*0,3		27,120			
VV			Mezisoučet		27,120			
VV			"1.pp - stěny bazénu vč.schodů - vyrovnávací nádrže - dle skladby G :"					
VV			41,5*1,2+(4,8*2+3,2*2)*1,07		66,920			
VV			Mezisoučet		66,920			
VV			"1.np - sprchy muži+sprchy ženy :"					
VV			(0,9+2,4+2)*2,83+(0,9+2,4+1,8+0,9)*2,83		31,979			
VV			Mezisoučet		31,979			
VV			"přetlivový žlábek - dno+stěny cca :"					
VV			35*0,25*2		17,500			
VV			Mezisoučet		17,500			
VV			Součet		182,659			
253	K	711493125R	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - penetrace	m2	450,476	38,50	17 343,33	
VV			"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+F2.4+řezy F3.1-5+F5.3 :"					
VV			"1.pp - kanálky dle řezu G-G - dno :"					
VV			1,7*0,15*7		1,785			
VV			"1.np - šikmý parapet - dno :"					
VV			1,75*0,15*4		1,050			
VV			Mezisoučet		2,835			
VV			"1.pp - kanálky dle řezu G-G - stěny :"					
VV			(1,7*2+0,15*2)*0,65*7		16,835			
VV			"1.np - šikmý parapet - stěny :"					
VV			(1,75*2+0,15*2)*(0,15+0,35)/2*2		1,900			
VV			(1,75*2+0,15*2)*(0,2+0,5)/2		1,330			
VV			(1,75*2+0,15*2)*(0,3+0,6)/2		1,710			
VV			Mezisoučet		21,775			
VV			"1.pp - těleso kce pod schodištěm - na dobetonávku cca :"					
VV			(3,14*1,8/3+3,14*4,8/3)/2*2+3,14*0,9*0,9/3		7,756			
VV			Mezisoučet		7,756			
VV			"1.np - kce podlahy dle skladby B :"					
VV			12,98*12,6+5,5*2,7-(10,2*9+(1,6*6-2*1,6/2-2,3/2)-2*2/2*3)-2,7*0,38		86,217			
VV			Mezisoučet		86,217			
VV			"1.np - kce podlahy dle skladby B - vytažení cca 30cm na stěny m.č. 12 :"					
VV			(12,98+12,6+10,5-0,7-0,9-1,25-1,2)*0,3		9,609			
VV			Mezisoučet		9,609			
VV			"1.pp - ochoz okolo bazénu - dle skladby K :"					
VV			12,85*12,5+2,6*1,2-2,5*3,6-(8,4*9,7-1,5*1,5/2*3+1,6*5,7-2,5*2,5/2-1,6*1,6/2)		71,925			
VV			Mezisoučet		71,925			
VV			"1.pp - ochoz okolo bazénu - dle skladby K - vytažení na stěny cca 30cm :"					
VV			(12,85*2+12,5*2+2,6*2+3,4,5)*0,3		27,120			
VV			Mezisoučet		27,120			
VV			"1.pp - dno bazénu vč.schodů - vyrovnávací nádrže - dle skladby C :"					
VV			9,1*7,9-1,6*1,6/2*3+1,6*5-1,6*1,6/2*2+0,5*0,5*4		74,490			
VV			4,8*3,2+0,35*0,35*4		15,850			
VV			Mezisoučet		90,340			
VV			"1.pp - stěny bazénu vč.schodů - vyrovnávací nádrže - dle skladby G :"					
VV			41,5*1,2+(4,8*2+3,2*2)*1,07		66,920			
VV			Mezisoučet		66,920			
VV			"1.np - sprchy muži+sprchy ženy :"					
VV			3+3		6,000			
VV			(0,9+2,4+2)*2,83+(0,9+2,4+1,8+0,9)*2,83		31,979			
VV			Mezisoučet		37,979			
VV			"přetlivový žlábek - dno+stěny cca :"					
VV			35*(0,3+0,25*2)		28,000			
VV			Mezisoučet		28,000			
VV			Součet		450,476			
254	K	711792184R	Izolace proti vodě - nalepení náběhových klínů	m	140,300	25,00	3 507,50	
VV			"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+F2.4+řezy F3.1-5+F5.3 :"					
VV			"1.pp+1.np - pro lepší přechod izolace ze žb zákl.desky na svistě žb stěny - vodorovně :"					
VV			21*2+1,1+13,7+1,8+1,7*2+2,5+5,7+2,5+8*25		105,700			
VV			"1.pp+1.np - pro lepší přechod izolace - na svistě žb stěny - svisle :"					
VV			4,5+0,6*2+1,3*3		9,600			
VV			"rezerva na eventuelní úpravy cca :"					
VV			25,00		25,000			
VV			Součet		140,300			
255	M	631529020	klín atikový přechodný AK tl.50 x 50 mm	kus	143,106	40,00	5 724,24	C3 OK3 2013
256	K	711792723R	Utěsnění spár - těsnící manžety -epoxid.hmotu	ks	15,000	2 410,00	36 150,00	
VV			"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+F2.4+řezy F3.1-5+F5.3 :"					
VV			"bazén - utěsnění kolem trysek,vpustí a světel cca :"					
VV			15,00		15,000			
257	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	11,621	1 463,00	17 001,52	C3 OK3 2013
D 712 Povlakové krytiny							338 639,63	
258	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10' za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	333,707	7,00	2 335,95	C3 OK3 2013
VV			"dle technické zprávy a výkresů F2.4+F2.5+řezy F3.1-5+F5.3+F7 :"					
VV			"na žb stropní panely kce střešy - skladba H - 1.fáze :"					
VV			7,48*15,8+13,35*12,98		291,467			
VV			"vytažení na atiku :"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(7,5+1,1+13,4+13+5,8)*(0,7+0,15)+(7,6+1,7+7,5)*(0,3+0,15)		42,240			
	VV		Součet		333,707			
259	M	111631511R	lak penetrační	t	0,133	49 500,00	6 583,50	
	VV		333,707*0,0004 Přepočtené koeficientem množství		0,133			
260	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	641,254	7,00	4 488,78	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.4+F2.5+řezy F3.1-5+F5.3+F7 :					
	VV		"na žb stropní panely ke střešy - skladba H = 2.fáze - podklad na izolaci+překrytí liaporu =2x :"					
	VV		(7,48*15,8+13,35*12,98)*2		582,934			
	VV		"vytažení na atiku :"					
	VV		((7,5+1,1+13,4+13+5,8)*(0,4+0,15)+(7,6+1,7+7,5)*0,4)*2		58,320			
	VV		Součet		641,254			
261	M	628311577R	geotextilie 300g/m2	M2	737,442	23,00	16 961,17	
	VV		641,254*1,15 Přepočtené koeficientem množství		737,442			
262	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	320,627	10,00	3 206,27	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.4+F2.5+řezy F3.1-5+F5.3+F7 :					
	VV		"na žb stropní panely ke střešy - skladba H = 2.fáze :"					
	VV		7,48*15,8+13,35*12,98		291,467			
	VV		"vytažení na atiku :"					
	VV		(7,5+1,1+13,4+13+5,8)*(0,4+0,15)+(7,6+1,7+7,5)*0,4		29,160			
	VV		Součet		320,627			
263	M	628311578R	napová folie HD PE (výška 7,3mm)	M2	368,721	49,00	18 067,13	
	VV		320,627*1,15 Přepočtené koeficientem množství		368,721			
264	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	333,707	70,00	23 359,49	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.4+F2.5+řezy F3.1-5+F5.3+F7 :					
	VV		"na žb stropní panely ke střešy - skladba H = 1.fáze :"					
	VV		7,48*15,8+13,35*12,98		291,467			
	VV		"vytažení na atiku :"					
	VV		(7,5+1,1+13,4+13+5,8)*(0,7+0,15)+(7,6+1,7+7,5)*(0,3+0,15)		42,240			
	VV		Součet		333,707			
265	M	628311575R	parozábrana tech bariera 1000 4,0 kg/m2	M2	383,763	105,00	40 295,12	
	VV		333,707*1,15 Přepočtené koeficientem množství		383,763			
266	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	320,627	140,00	44 887,78	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.4+F2.5+řezy F3.1-5+F5.3+F7 :					
	VV		"na žb stropní panely ke střešy - skladba H = 1.fáze :"					
	VV		7,48*15,8+13,35*12,98		291,467			
	VV		"vytažení na atiku :"					
	VV		(7,5+1,1+13,4+13+5,8)*(0,4+0,15)+(7,6+1,7+7,5)*0,4		29,160			
	VV		Součet		320,627			
267	M	628311576R	pás izolační s vložkou z polyesteru PA 4,0mm	M2	368,721	267,00	98 448,51	
	VV		320,627*1,15 Přepočtené koeficientem množství		368,721			
268	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	320,627	70,00	22 443,89	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.4+F2.5+řezy F3.1-5+F5.3+F7 :					
	VV		"na žb stropní panely ke střešy - skladba H = 1.fáze :"					
	VV		7,48*15,8+13,35*12,98		291,467			
	VV		"vytažení na atiku :"					
	VV		(7,5+1,1+13,4+13+5,8)*(0,4+0,15)+(7,6+1,7+7,5)*0,4		29,160			
	VV		Součet		320,627			
269	M	628311569R	pás izolační AD F2,5 - termoaktivní membrána	M2	368,721	110,00	40 559,31	
	VV		320,627*1,15 Přepočtené koeficientem množství		368,721			
270	K	998712102	Přesun hmot toráží tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	6,176	2 753,00	17 002,53	C3 ÚRS 2013
D 713 Izolace tepelné							337 070,17	
271	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	86,217	22,80	1 965,75	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :					
	VV		"1.np - ke střešy dle skladby B :"					
	VV		12,98*12,6+5,5*2,7-(10,2*9+(1,6*6*2*1,6/2-2,3*2,3/2)-2*2/2*3)-2,7*0,38		86,217			
272	M	283759090	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	87,941	93,80	8 248,87	C3 ÚRS 2013
	VV		86,217*1,02 Přepočtené koeficientem množství		87,941			
273	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	105,530	22,80	2 406,08	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :					
	VV		"podlahy P2 - m.č.1+2+5+8+9+11 :					
	VV		13,07*7,87+4,45+1,26+3,91+1,26		31,820			
	VV		"podlahy P3 - m.č.3+6 :					
	VV		19,74+14,83		34,570			
	VV		"podlahy P4 - m.č.4+7 :					
	VV		3+3		6,000			
	VV		"podlahy P5 - m.č.10 :					
	VV		33,14		33,140			
	VV		Součet		105,530			
274	M	283764000	polystyren extrudovaný - 1250 x 600	m3	5,907	3 190,00	18 843,33	C3 ÚRS 2013
	VV		72,390*0,08*1,02		5,907			
275	M	283764100	polystyren extrudovaný - 1250 x 600	m3	1,719	5 970,00	10 262,43	C3 ÚRS 2013
	VV		"podlahy P5 - m.č.10 = 24,14m2 :					
	VV		24,14*0,04*1,02		0,985			
	VV		"podlahy P5 - m.č.10 = 9 m2 :					
	VV		9*0,08*1,02		0,734			
	VV		Součet		1,719			
276	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	236,581	142,60	33 736,45	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :					
	VV		"1.np - dle řezu D-D +A-A - skladba R (Q) :					
	VV		13,4*1,6+11,3*(1,6+3,2)/2		48,560			
	VV		"1.pp+1.np - dle řezu C-C - skladba Q :"					
	VV		(7,6+1,8)*4+7,6*5,5		79,400			
	VV		"1.pp - dle řezu A-A + B-B + C-C - ze strany zákl.pasů - skladba R(Q) :"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3+5,7+2,5+8+0,8)*1,4		28,000			
	VV		"1.np - dle řezu A-A +B-B + C-C+ D-D - skladba M - izolace atiky :"					
	VV		[20,98+1,1+13,74+6)*1,33]		55,621			
	VV		"rezerva na eventuelní úpravy cca :"					
	VV		25,00		25,000			
	VV		Součet		236,581			
277	M	283759120	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 80 mm	m2	241,313	145,00	34 990,39	U3 ÚRS 2013 01
	VV		236,581*1,02 Přepočtené koeficientem množství		241,313			
278	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	4,800	435,00	2 088,00	U3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :"					
	VV		"1.np - šikmý parapet - mezi zdvo. vnitřní částí parapetu a dobetonávku :"					
	VV		2*0,15+2*0,5+2*0,75+2*1		4,800			
279	M	283759070	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 30 mm	m2	4,896	58,00	283,97	U3 ÚRS 2013 01
	VV		4,8*1,02 Přepočtené koeficientem množství		4,896			
280	K	713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	291,467	135,00	39 348,05	U3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.4+F2.5+řezy F3.1-5+F5.3+F7 :"					
	VV		"na žb stropní panely kce střechy - skladba H = 1.fáze :"					
	VV		7,48*15,8+13,35*12,98		291,467			
281	M	283759910	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 160 mm	m2	297,296	264,00	78 486,14	U3 ÚRS 2013 01
	VV		291,467*1,02 Přepočtené koeficientem množství		297,296			
282	K	713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	291,467	45,00	13 116,02	U3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.4+F2.5+řezy F3.1-5+F5.3+F7 :"					
	VV		"na žb stropní panely kce střechy - skladba H = 1.fáze - spádové klíny :"					
	VV		7,48*15,8+13,35*12,98		291,467			
283	M	283759280	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 1000 mm	m3	34,189	1 900,00	64 959,10	U3 ÚRS 2013 01
	VV		"spádové klíny - spád 2% :"					
	VV		7,48*15,8*(0,05+0,18)/2*1,02		13,863			
	VV		"spádové klíny - spád 1% :"					
	VV		13,35*12,98*(0,05+0,18)/2*1,02		20,326			
	VV		Součet		34,189			
284	K	713141211	Montáž izolace tepelné střešních plochých volně položené atikový klín	m	72,640	8,00	581,12	U3 ÚRS 2013 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.4+F2.5+řezy F3.1-5+F5.3+F7 :"					
	VV		"na žb stropní panely kce střechy - skladba H = 1.fáze :"					
	VV		7,48*2+15,8+1,1*2+13,35*2+12,98		72,640			
285	M	631529080	klín atikový přechodný AK tl. 100 x 100 mm	kus	74,093	48,00	3 556,46	U3 ÚRS 2013 01
286	K	713191131R	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střešních překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	70,960	58,50	4 151,16	
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :"					
	VV		"podlahy P2 - m.č. 1+2+5+8+9+11 :"					
	VV		13,07+7,87+4,45+1,26+3,91+1,26		31,820			
	VV		"podlaha P4 - m.č. 4+7 :"					
	VV		3+3		6,000			
	VV		"podlaha P5 - m.č. 10 :"					
	VV		33,14		33,140			
	VV		Součet		70,960			
287	K	713411153R	Izolace tepelné - ZTI	soub.	1,000	4 919,85	4 919,85	
	VV		"viz samostatný rozpočet Ing.Pátka :"					
	VV		1,000		1,000			
288	K	713411154R	Izolace tepelné - UT	soub.	1,000	11 308,50	11 308,50	
	VV		"viz samostatný rozpočet Ing.Pátka :"					
	VV		1,000		1,000			
289	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t.	4,972	768,00	3 818,50	U3 ÚRS 2013 01
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							185 023,45	
290	K	721111143R	Vnitřní kanalizace	soub.	1,000	185 023,45	185 023,45	
	VV		"viz samostatný rozpočet Ing.Pátka :"					
	VV		1,000		1,000			
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							40 831,43	
291	K	722110154R	Vnitřní vodovod	soub.	1,000	40 831,43	40 831,43	
	VV		"viz samostatný rozpočet Ing.Pátka :"					
	VV		1,000		1,000			
D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení							2 500 000,00	
292	K	724211243R	Bazénová technologie	soubor	1,000	2 500 000,00	2 500 000,00	
	VV		"viz samostatný rozpočet Ing.Čtvrtečky :"					
	VV		1,000		1,000			
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty							388 228,45	
293	K	725111155R	zařizovací předměty	soub.	1,000	388 228,45	388 228,45	
	VV		"viz samostatný rozpočet Ing.Pátka :"					
	VV		1,000		1,000			
D 732 Ústřední vytápění - strojovny							75 520,37	
294	K	732111151R	Strojovny	soub.	1,000	75 520,37	75 520,37	
	VV		"viz samostatný rozpočet Ing.Pátka :"					
	VV		1,000		1,000			
D 733 Ústřední vytápění - potrubí							26 464,63	
295	K	733111152R	Rozvod potrubí	soub.	1,000	26 464,63	26 464,63	
	VV		"viz samostatný rozpočet Ing.Pátka :"					
	VV		1,000		1,000			
D 734 Ústřední vytápění - armatury							67 832,04	
296	K	734109151R	Armatury	soub.	1,000	67 832,04	67 832,04	
	VV		"viz samostatný rozpočet Ing.Pátka :"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1,000			1,000			
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				101 132,77	
297	K	735111387R	Otopná tělesa	soub.	1,000	4 038,27	4 038,27	
VV		"viz samostatný rozpočet Ing.Pátka :"						
VV		1,000			1,000			
298	K	735111388R	Podlahové vytápění	soub.	1,000	97 094,50	97 094,50	
VV		"viz samostatný rozpočet Ing.Pátka :"						
VV		1,000			1,000			
D	742		Elektromontáže				1 106 880,04	
299	K	742111616R	Vnitřní elektroinstalace	soub.	1,000	1 106 880,04	1 106 880,04	
VV		"viz samostatný rozpočet p.Hroděje :"						
VV		1,000			1,000			
D	751		Vzduchotechnika				1 063 170,00	
300	K	751111025R	Větrání a klimatizace	soub.	1,000	1 063 170,00	1 063 170,00	
VV		"viz samostatný rozpočet Ing.Mékoty :"						
VV		1,000			1,000			
D	763		Konstrukce suché výstavby				515 086,60	
301	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 (= SDK desky pro dlouhodobě vlhké a mokré interiéry) bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	72,390	1 460,00	105 689,40	CS ÚRS 2013 01
VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F6.4 :"						
VV		"1.np - m.č. 1+2 :"						
VV		13,07+7,87			20,940			
VV		"1.np - m.č. 3-9+11 :"						
VV		19,74+3+4,45+14,83+3+1,26+3,91+1,26			51,450			
VV		Součet			72,390			
302	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	156,100	65,00	10 146,50	CS ÚRS 2013 01
VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F6.4 :"						
VV		"1.np - m.č. 12+13 :"						
VV		13*2+12,5*2			51,000			
VV		"1.np - m.č. 1-9+11 :"						
VV		6,75*2+3*2+6,85*2+6,75*2+1,8*2+0,9*2+3,6*2+5,6*2+0,9*2+1,8*4+4*2+3*2+1,5*4+0,5*2			100,500			
VV		1,4*2+0,9*2			4,600			
VV		Součet			156,100			
303	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	72,390	20,00	1 447,80	CS ÚRS 2013 01
VV		20,94+51,45			72,390			
304	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	226,578	17,00	3 851,83	CS ÚRS 2013 01
VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F6.4 :"						
VV		"1.np - m.č. 12+13 :"						
VV		13*9+10,33*3,6			154,188			
VV		"1.np - m.č. 1-11 :"						
VV		13,07+7,87+19,74+3+4,45+14,83+3+1,26+3,91+1,26			72,390			
VV		Součet			226,578			
305	M	283292820	folie parotěsná 170 g/m2	m2	249,236	42,00	10 467,91	CS ÚRS 2013 01
VV		226,578*1,1 Přepočtené koeficientem množství			249,236			
306	K	763135104R	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou nosnou konstrukci s ukrytou spárou	m2	154,188	250,00	38 547,00	
VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F6.4 :"						
VV		"montáž včetně dodávky antikoroziho rastru C3 III :"						
VV		"1.np - m.č. 12+13 :"						
VV		13*9+10,33*3,6			154,188			
307	M	590363810	panel akustický 600x600x40mm (= SDK desky pro dlouhodobě vlhké a mokré interiéry)	m2	161,897	1 980,00	320 556,06	CS ÚRS 2013 01
VV		154,188*1,05			161,897			
308	K	763164561	SDK obklad kovových kcl tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5 (= SDK desky pro dlouhodobě vlhké a mokré interiéry)	m2	14,490	1 560,00	22 604,40	CS ÚRS 2013 01
VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F6.4 :"						
VV		"obklad VZD potrubí pod stropem - m.č. 12+13 :"						
VV		10,35*10,9+0,5			14,490			
309	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,973	900,00	1 775,70	CS ÚRS 2013 01
D	764		Konstrukce klempířské				49 616,83	
310	K	764273621R	Lemování kruhového prostupu průměru do 110 mm z TiZn předzvětraleho plechu tl 0,7 mm	kus	22,000	450,00	9 900,00	
VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.4-5+řezy F3.1-5+F6.3+F7 :"						
VV		"sloupky zábradlí kotvené do atlik :"						
VV		22,000			22,000			
311	K	764275121R	Oplechování římsy celoplošné lepení š do 300 mm z TiZn předzvětraleho plechu tl 0,7 mm	m	24,800	430,00	10 664,00	
VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3 :"						
VV		"parapet prosklené stěny :"						
VV		13,3+2,8+8,7			24,800			
312	K	764276123R	Oplechování atlik celoplošné lepení š přes 470 do 600 mm z TiZn předzvětraleho plechu tl 0,7 mm	m	40,850	650,00	26 552,50	
VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.4-5+řezy F3.1-5+F6.3+F6.4+F7 :"						
VV		"pohled jižní :"						
VV		21,200			21,200			
VV		"pohled východní :"						
VV		13,650			13,650			
VV		"pohled severní :"						
VV		6,000			6,000			
VV		Součet			40,850			
313	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,424	5 897,00	2 500,33	CS ÚRS 2013 01
D	766		Konstrukce truhlářské				197 614,06	
314	K	766660001	Montáž dřevních křidel otvřívacích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	850,00	3 400,00	CS ÚRS 2013 01
VV		"dle tabulky truhlářských výrobků - ozn. 2 :"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,00		4,000			
315	M	611617171R	dveře vnitřní hladké materiál DTD s povrch.úpravou do vlhka plně 1křídlové 70x197 cm	kus	4,000	8 640,00	34 560,00	
316	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS OKS 2013 01
	VV		"dle tabulky truhlářských výrobků - ozn. 1 :"					
	VV		2,00		2,000			
317	M	611617172R	dveře vnitřní hladké materiál DTD s povrch.úpravou do vlhka plně 1křídlové 90x197 cm	kus	2,000	8 640,00	17 280,00	
318	K	766660011	Montáž dveřních křidel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS OKS 2013 01
	VV		"dle tabulky truhlářských výrobků - ozn. 4 :"					
	VV		1,00		1,000			
319	M	611617173R	dveře vnitřní hladké materiál DTD s povrch.úpravou do vlhka plně 1křídlové 125x197 cm	kus	1,000	22 130,00	22 130,00	
320	K	766660353R	Montáž+dodávka posuvných dveří jednokřídlových materiál DTD s povrch.úpravou do vlhka plně 1křídlové 90x197 cm do pojezdu na stěnu vč.zárubně	kus	1,000	21 400,00	21 400,00	
	VV		"m.č. 9 - dle tabulky truhlářských výrobků - ozn. 3 :"					
	VV		1,00		1,000			
321	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	8,000	50,00	400,00	CS OKS 2013 01
	VV		"dle tabulky truhlářských výrobků - ozn. 1-4 :"					
	VV		2+4+1+1		8,000			
322	M	549136805R	obyčejné kování koule-klika chrom	soub	2,000	250,00	500,00	
323	M	549136806R	obyčejné kování klika-klika chrom	soub	3,000	250,00	750,00	
324	M	549136807R	kování dveří z lesklého kovu - klika/WC klička	soub	3,000	250,00	750,00	
325	K	766660728R	Montáž dveří - vložka FAB	kus	3,000	50,00	150,00	
326	M	549260491R	vložka FAB 4 klice	kus	3,000	150,00	450,00	
327	K	766695232	Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky do 10 cm	kus	1,000	150,00	150,00	CS OKS 2013 01
	VV		"dle tabulky truhlářských výrobků - ozn. 4 :"					
	VV		1,00		1,000			
328	M	611874560	prah dveří dřevěný bukový tl 2 cm dl 127 cm š 10 cm	kus	1,000	250,00	250,00	CS OKS 2013 01
329	K	766699114R	Dřevěná lavička s materiálem a povrch.úpravou do vlhka - délka = 270 cm	kus	1,000	15 840,00	15 840,00	
	VV		"dle tabulky truhlářských výrobků - ozn. 5 :"					
	VV		1,00		1,000			
330	K	766699115R	Dřevěná lavička s materiálem a povrch.úpravou do vlhka - délka = 120 cm	kus	1,000	7 300,00	7 300,00	
	VV		"dle tabulky truhlářských výrobků - ozn. 5 :"					
	VV		1,00		1,000			
331	K	766821123R	Skříň šatní dvoudílné - 2 samostatné uzamykatelné boxy (FAB) - 60x50x160 cm s materiálem a povrch.úpravou do vlhka	kus	13,000	5 250,00	68 250,00	
	VV		"dle tabulky truhlářských výrobků - ozn. 6 :"					
	VV		13,00		13,000			
332	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	1,447	763,00	1 104,06	CS OKS 2013 01
D	767		Konstrukce zámečnické				1 239 703,73	
333	K	767161127R	Zámečnická - dodávka+montáž nerezových madel z chemické nerez (jakost AISI 316L) včetně kotvení TR38/2 do stěny	m	45,000	2 660,00	119 700,00	
	VV		"dle tabulky zámečnických a ostatních výrobků - ozn.23 = trubka 38/2mm,povrch kartáčovaný :"					
	VV		"výkres F6.5 - madlo čtverkové :"					
	VV		9,00		9,000			
	VV		"výkres F6.5 - madlo oblé :"					
	VV		2,30		2,300			
	VV		"výkres F6.5 - madlo rovné :"					
	VV		24,50		24,500			
	VV		"výkres F6.5 - madlo schodišové zaoblené :"					
	VV		5,10		5,100			
	VV		"výkres F6.5 - madlo schodišové rovné :"					
	VV		4,10		4,100			
	VV		Součet		45,000			
334	K	767161128R	Zámečnická - dodávka+montáž nerezových madel a zábradlí z chemické nerez (jakost AISI 316L) včetně kotvení TR38/2 do stěny a do podlahy	m	19,700	3 488,00	68 713,60	
	VV		"dle tabulky zámečnických a ostatních výrobků - ozn.30 = trubka 38/2mm,povrch kartáčovaný :"					
	VV		"výkres F2.3 - zábradlí rampy pro invalidy vč.spodního ochrann.prvku :"					
	VV		6,50		6,500			
	VV		"výkres F2.3 - nástěnné madlo a ochranný nástěnný prvek :"					
	VV		13,20		13,200			
	VV		Součet		19,700			
335	K	767161129R	Zámečnická - dodávka+montáž nerezových krycích mřížek 300x300mm z chemické nerez (jakost AISI 316L) včetně kotvení do stěny	kus	3,000	5 550,00	16 650,00	
	VV		"dle tabulky zámečnických a ostatních výrobků - ozn.28 :"					
	VV		"v bazénu na sacích nřkách - průtočnost 43 m3/hod. - sací rychlost 0,8 m/s :"					
	VV		3,00		3,000			
336	K	767161226	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg	m	41,950	450,00	18 877,50	CS OKS 2013 01
	VV		"dle tabulky zámečnických a ostatních výrobků - ozn.24 :"					
	VV		"přivaření na ocel.kotvy :"					
	VV		21,2+14,75+6		41,950			
337	M	553121264R	ocelové zábradlí svařované z uzavř.profilů 40/40/3 + tyčová výplň - vč.povrchové úpravy natěrem RAL	kg	713,150	138,00	98 414,70	
	VV		41,950*17		713,150			
338	K	767610118	Montáž oken jednoduchých pevných do zdíva plochy přes 2,5 m2	m2	3,225	1 500,00	4 837,50	CS OKS 2013 01
	VV		"dle tabulky zámečnických a ostatních výrobků - ozn.21 :"					
	VV		1,5*2,15		3,225			
339	M	553415633R	okno hliníkové s fixním zasklením 1500 x 2150 mm - bezpečnostní sklo	kus	1,000	11 751,00	11 751,00	
340	K	767610119R	Montáž stěn jednoduchých pevných do zdíva plochy přes 2,5 m2	m2	57,608	1 500,00	86 412,00	
	VV		"dle tabulky zámečnických a ostatních výrobků - ozn.22 :"					
	VV		"pevná stěna - fasádní prvek 13,15x2,7m :"					
	VV		13,15*2,7		35,505			
	VV		"šikmá stěna s dveřmi - fasádní prvek 10,5x2m (2+2,7+8,5x(2,66+1,27)/2 m) :"					
	VV		2*2,7+8,5*(2,66+1,27)/2		22,103			
	VV		Součet		57,608			
341	M	553415631R	fasádní prvek hliníková stěna pevně zasklené 13150x2700 mm	kus	1,000	237 192,00	237 192,00	
342	M	553415632R	fasádní prvek šikmá hliníková stěna-1ks dveří-ostatní pevně zasklené 10500x2700-1270 mm	kus	1,000	196 943,00	196 943,00	
343	K	767641143R	Montáž + dodávka dveří 1kf ocel.prosklené vč.zárubně EW-C230 DP1 1100/1970mm	ks	1,000	41 298,00	41 298,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle tabulky zámečnických a ostatních výrobků - ozn.20 + bezpečnostní sklo + madlo pro"					
	VV		"invalidy"					
	VV		1,000		1,000			
344	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus	1,000	115,00	115,00	C3 OK3 2013
	VV		"dle tabulky zámečnických a ostatních výrobků - ozn.20"					
	VV		1,000		1,000			
345	M	549172651R	zavírač dveří hydraulický s požární odolností	kus	1,000	1 970,00	1 970,00	
346	K	767871115R	Zámečnická dodávka+montáž nosné ocelové konstrukce stěn vč.nátěru	kg	6 191,900	53,00	328 170,70	
	VV		"dle statiky ST-10 - ocelová kce ozn.1-6 - ocel.sloupky,průvlak P6+7,výztuhy,kotvení desky"					
	VV		(5399+230)*1,1		6 191,900			
347	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	8,573	1 010,00	8 658,73	C3 OK3 2013
	D	771	Podlahy z dlaždic				497 511,41	
348	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidla v do 90 mm	m	51,150	98,00	5 012,70	C3 OK3 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3"					
	VV		"m.č.1+2+10"					
	VV		6,75*2+3*2+5+0,45*2-1,1-0,9*2		22,500			
	VV		9,65*2+5*2-1,25+0,3*2		28,650			
	VV		Součet		51,150			
349	M	597636943R	dlaždice ker.neglaz.slinutá I.jakost 300x300x9	M2	2,206	210,00	463,26	
	VV		28,650*0,07*1,1		2,206			
350	M	597613091R	dlaždice protiskluzové keramické velkoformátové 60x60cm,R11 (barevné) I. j.	m2	1,811	405,00	733,46	
	VV		22,50*0,07*1,15		1,811			
351	K	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	34,400	350,00	12 040,00	C3 OK3 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+F2.6+řezy F3.1-5+F5.3"					
	VV		"podlaha P5 - m.č.10+11"					
	VV		33,14+1,26		34,400			
352	M	597636947R	dlaždice ker.neglaz.slinutá zatěžová I.jakost 200x200x15	M2	37,840	495,00	18 730,80	
	VV		"m.č. 10+11"					
	VV		(33,14+1,26)*1,1		37,840			
353	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlívovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2	m2	145,350	654,00	95 058,90	C3 OK3 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+F2.6+řezy F3.1-5+F5.3"					
	VV		"podlahy P2 - m.č.1+2+5+8+9"					
	VV		13,07+7,87+4,45+1,26+3,91		30,560			
	VV		Mezisoučet		30,560			
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+F2.6+řezy F3.1-5+F5.3"					
	VV		"POZOR - lepicí tmel LIGHTFLEX + spárování chemicky odolné ASODUR-Design !!!"					
	VV		"podlaha P3 - m.č.3+6"					
	VV		19,74+14,83		34,570			
	VV		"podlaha P4 - m.č.4+7"					
	VV		3+3		6,000			
	VV		"podlaha P6 - m.č.6"					
	VV		74,22		74,220			
	VV		Mezisoučet		114,790			
	VV		Součet		145,350			
354	M	597613091R	dlaždice protiskluzové keramické velkoformátové 60x60cm,R11 (barevné) I. j.	m2	167,153	405,00	67 696,97	
	VV		(179,75-33,14-1,26)*1,15		167,153			
355	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	10,880	8,55	93,02	C3 OK3 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3"					
	VV		"podlahy P2 - m.č.5+8+9+11"					
	VV		4,45+1,26+3,91+1,26		10,880			
356	K	771579204R	Montáž+dodávka nerezové dilatační lišty	m	81,100	1 030,00	83 533,00	
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3"					
	VV		"podlaha P6 - u přelivného žlábků - kruhové sezení - část"					
	VV		32,50+3,8		36,300			
	VV		"podlaha P6 - v linii ocel.sloupů"					
	VV		12,8+2		14,800			
	VV		"podlaha P6 - rezerva dle konkrétního spárovezu cca"					
	VV		30,00		30,000			
	VV		Součet		81,100			
357	K	771579205R	Montáž+dodávka utěsnění vislé dilatační spáry	m	38,000	567,00	21 546,00	
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F5.3"					
	VV		"podlaha P6 - u přelivného žlábků - pás asodurttban wies 2000-5 2xPU těsn.provazec"					
	VV		"+profil aquadil-D24+EPS 5mm"					
	VV		38,00		38,000			
358	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	179,750	31,60	5 680,10	C3 OK3 2013
	VV		34,4+145,35		179,750			
359	K	771591157R	Podlahy průnik dlažbou hranatý s izolací o straně přes 90 mm	kus	10,000	85,00	850,00	
360	K	771591163R	Dodávka+montáž požárkového nerez profilu spáry koutové dlažeb (styk podlahy se stěnou) a vnitřní a vnější rohové tvarovky	m	158,220	1 010,00	159 802,20	
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5"					
	VV		"1.np - m.č.3-9 +12 = koutový spoj keramické obklady-dlažby = tzv. vanová lišta+tvarovky cca"					
	VV		6,75*2+6,9*2+0,9*2+1,8*2+5,5*2+0,9*2+1,9*2+5,6*2+4*2+2*2+0,9*2+0,5*2+1,5*4		81,300			
	VV		12,98*4+25		76,920			
	VV		Součet		158,220			
361	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	105,000	195,00	20 475,00	C3 OK3 2013
	VV		34,4+145,35-74,75		105,000			
362	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	7,245	800,00	5 796,00	C3 OK3 2013
	D	781	Dokončovací práce - obklady				1 150 229,48	
363	K	781414113	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	38,180	711,00	27 145,98	C3 OK3 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+F2.6+řezy F3.1-5"					
	VV		"POZOR - lepicí tmel LIGHTFLEX + spárování chemicky odolné ASODUR-Design !!!"					
	VV		"1.np - m.č.11 = keramické obklady"					
	VV		(1,6*2+0,95*2-0,7)*1,2		5,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vyrovnávací nádrž = dno + stěny :"					
	VV		4,8*3,2+(4,8*2+3,2*2)*1,07+0,3*4*0,35		32,900			
	VV		Součet		38,180			
364	M	597814732R	obkládačka keramická glaz. 200x250 I. jakost	M2	41,998	210,00	8 819,58	
	VV		38,18*1,1 Přepočtené koeficientem množství		41,998			
365	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	38,180	28,50	1 088,13	C3 ÚRS 2013
366	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	280,888	711,00	199 711,37	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"POZOR - lepicí tmel LIGHTFLEX + spárování chemicky odolné ASODUR-Design !!! :"					
	VV		"1.np - m.č.3-9 +12 = keramické obklady 1000/400mm :"					
	VV		(6,75*2+6,9*2+0,9*2+1,8*2+5,5*2+0,9*2+1,9*2+5,6*2+4*2+2*2+0,9*2+0,5*2+1,5*4)*2,83		230,079			
	VV		-0,9*2*2-0,7*2*2-0,9*2-1,2*2,6-0,7*2*4		-16,920			
	VV		(12,98+12,6+1,8+0,4*2-3,5-2,5)*2,83-1,5*2,15-1,2*2,6*2-1,25*2,1-0,7*2+(1,5+2,15*2)*0,35		51,309			
	VV		(1,2+2,6*2)*0,4*2+9*1,4/2+5		16,420			
	VV		Součet		280,888			
367	M	597610811R	obkládačky keramické okrového odstínu 100 x 40 x 1,03 cm I. j. - s plastickým reliéfem vodní hladiny	m2	70,382	1 860,00	130 910,52	
	VV		((4,5+1,8+7,3+2+2+1,8)*2,83+9*1,4/2)*1,15		70,382			
368	M	597610812R	obkládačky keramické okrového odstínu 100 x 40 x 1,03 cm I. j. - hladké	m2	252,641	860,00	217 271,26	
	VV		(280,888+61,2)*1,15		252,641			
369	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	280,888	5,00	1 404,44	C3 ÚRS 2013
370	K	781484115	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 20x20 mm lepených flexibilním lepidlem	m2	231,265	711,00	164 429,42	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"POZOR - lepicí tmel LIGHTFLEX + spárování chemicky odolné ASODUR-Design !!! :"					
	VV		"bazén = dno + stěny včetně schodů = skleněná mozaika modrá cca :"					
	VV		74,75+32,5*(1,2+1,3)/2+5		120,375			
	VV		"přelivový žlábek - dno+stěny = skleněná mozaika modrá cca :"					
	VV		32,5*(0,3+0,25*2)		26,000			
	VV		Mezisoučet		146,375			
	VV		"bazénové kruhové sezení- sedátko+stěny včetně opěry = skleněná mozaika okrová cca :"					
	VV		3,14*2*0,52+3,14*2,4*0,4+3,14*2,8*0,98+3,14*3,1*0,3+3,14*3,4/3*0,3+3,14*3,4/3*2*1,5-1,2*1,5		27,760			
	VV		Mezisoučet		27,760			
	VV		"pás podél šikmé prosklené stěny = mozaika z přírodního kamene cca :"					
	VV		9*0,4		3,600			
	VV		"mezlokenní sloupky = mozaika z přírodního kamene cca :"					
	VV		(0,3*2+0,2)*2,83*7+(0,3*2+0,2)*(1,5+1,9+2,3)		20,408			
	VV		"zaoblená stěna před m.č.10-11 = mozaika z přírodního kamene cca :"					
	VV		(2,5+3,5)*2,83		16,980			
	VV		"část severní stěny m.č. 12 - plocha původně uvažovaného autorského výtvarného díla cca :"					
	VV		6,33*2,55		16,142			
	VV		Mezisoučet		57,130			
	VV		Součet		231,265			
371	M	597611701	mozaika skleněná v modrých odstínech - modrý melír s měděným vláknem I. j.	m2	161,013	891,00	143 462,58	
	VV		146,375*1,1		161,013			
372	M	597611703	mozaika skleněná v okrových odstínech I. j.	m2	30,536	891,00	27 207,58	
	VV		27,76*1,1		30,536			
373	M	597611702	mozaika z přírodního kamene v okrových odstínech I. j.	m2	62,843	1 434,00	90 116,86	
	VV		57,13*1,1		62,843			
374	K	781489191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z mozaiky za plochu do 10 m2	m2	231,265	15,00	3 468,98	C3 ÚRS 2013
375	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	69,430	116,00	8 053,88	C3 ÚRS 2013
	VV		2,83*21+10		69,430			
376	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	550,333	44,60	24 544,85	C3 ÚRS 2013
	VV		38,18+280,888+231,265		550,333			
377	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	166,980	45,00	7 514,10	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"spára stěna - dno bazénu - silikon, tmel ESCO FIL UW + penetrace AG-78 PRIMER !!! :"					
	VV		32,500		32,500			
	VV		Mezisoučet		32,500			
	VV		"1.np - m.č.3-9 +12 = spoj keramické obklady-dlažby cca :"					
	VV		6,75*2+6,9*2+0,9*2+1,8*2+5,5*2+0,9*2+1,9*2+5,6*2+4*2+2*2+0,9*2+0,5*2+1,5*4		81,300			
	VV		12,98+12,6+1,8+0,4*2+25		53,180			
	VV		Mezisoučet		134,480			
	VV		Součet		166,980			
378	K	781495133	Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve vnitřním koutu	m	134,480	187,00	25 147,76	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"1.np - m.č.3-9 +12 = spoj keramické obklady-dlažby cca :"					
	VV		6,75*2+6,9*2+0,9*2+1,8*2+5,5*2+0,9*2+1,9*2+5,6*2+4*2+2*2+0,9*2+0,5*2+1,5*4		81,300			
	VV		12,98+12,6+1,8+0,4*2+25		53,180			
	VV		Součet		134,480			
379	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	10,000	35,00	350,00	C3 ÚRS 2013
380	K	781495145	Průnik obkladem kruhový do DN 30 s izolací	kus	25,000	65,00	1 625,00	C3 ÚRS 2013
381	K	781495152	Průnik obkladem hranatý o delší straně do 90 mm bez izolace	kus	30,000	56,00	1 680,00	C3 ÚRS 2013
382	K	781674112R	Montáž obkladů přelivové hrany šířky do 150 mm z keramických tvarovek lepených flexibilním lepidlem	m	32,500	1 170,00	38 025,00	
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"přelivová hrana cca :"					
	VV		32,50		32,500			
383	M	597610005R	keramická tvarovka přelivové hrany v okrovém odstínu 19,7 x 11,5 x 2,1 cm I. j.	kus	178,750	106,00	18 947,50	
	VV		32,500*5*1,1		178,750			
384	K	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	1,500	190,00	285,00	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 :"					
	VV		"o okna - ozn.21 :"					
	VV		1,500		1,500			
385	M	597613091R	dlaždice protiskluzové keramické velkoformátové 60x60cm, R11 (barevné) I. j.	m2	0,578	405,00	234,09	
	VV		1,500*0,35*1,1		0,578			
386	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	10,982	800,00	8 785,60	C3 ÚRS 2013

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Dokončovací práce - nátěry				1 087,45	
387	K	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobně a 1x email	m2	7,447	138,00	1 027,69	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle tabulky zamečnických a ostatních výrobků - zárubné ;"					01
	VV		"zárubné dveře ;"					
	VV		(0,7+2*2)*0,22*4		4,136			
	VV		(0,9+2*2)*0,22*2		2,156			
	VV		(1,25+2*2)*0,22*1		1,155			
	VV		Součet		7,447			
388	K	783626100	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 1x lakování	m2	0,300	66,20	19,86	C3 ÚRS 2013
	VV		"práh dveří ;"					01
	VV		1,25*(0,1*2+0,02*2)		0,300			
389	K	783626300	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 3x lakování	m2	0,300	133,00	39,90	C3 ÚRS 2013
								01
D 784			Dokončovací práce - malby				24 835,05	
390	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	250,000	3,41	852,50	C3 ÚRS 2013
	VV		"1.np cca ;"					01
	VV		250,00		250,000			
391	M	581248430	folie pro malířské potřeby zakrývaci 7μ, 4 x 12,5 m	m2	262,500	0,70	183,75	C3 ÚRS 2013
	VV		250*1,05 Přepočtené koeficientem množství		262,500			01
392	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,000	4,56	456,00	C3 ÚRS 2013
	VV		"1.np cca ;"					01
	VV		100,00		100,000			
393	M	581248430	folie pro malířské potřeby zakrývaci 7μ, 4 x 12,5 m	m2	105,000	0,70	73,50	C3 ÚRS 2013
	VV		100*1,05 Přepočtené koeficientem množství		105,000			01
394	K	784181121	Hluboková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	198,858	18,30	3 639,10	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5 ;"					01
	VV		"1.np - m.č. 10 = štuk.omítka stropu ;"					
	VV		33,14		33,140			
	VV		Mezisoučet		33,140			
	VV		"1.np - m.č. 1+2+10+část 11 = štukové omítky stěn ;"					
	VV		(6,75*2+3*2)*2,83-1,1*2,1-1,5*2,15-0,9*2*2+(1,1+2,1*2)*0,4		48,170			
	VV		(9,6*2+5*2)*2,83-1,25*2,1		80,011			
	VV		(1,4*2+0,9*2-0,7)*(2,83-1,2)		6,357			
	VV		Mezisoučet		134,538			
	VV		"v místě vstupu ze sousedního traktu do objektu bazénu - úprava vstupního otvoru +zazdívká"					
	VV		"druhých zrušených dveří cca ;"					
	VV		0,3*2,4+1,3*0,45+1*2,4		3,705			
	VV		Mezisoučet		3,705			
	VV		"v místě vstupu ze sousedního traktu do objektu bazénu - úprava vstupního otvoru ;"					
	VV		(1,3+2,1*2)*0,45+25		27,475			
	VV		Mezisoučet		27,475			
	VV		Součet		198,858			
395	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	285,738	68,70	19 630,20	C3 ÚRS 2013
	VV		"dle technické zprávy a výkresů F2.1+F2.2+F2.3+řezy F3.1-5+F6.4 ;"					01
	VV		"SDK podhledy ;"					
	VV		20,94+51,45		72,390			
	VV		Mezisoučet		72,390			
	VV		"1.np - m.č. 10 = štuk.omítka stropu ;"					
	VV		33,14		33,140			
	VV		Mezisoučet		33,140			
	VV		"1.np - m.č. 1+2+10+část 11 = štukové omítky stěn ;"					
	VV		(6,75*2+3*2)*2,83-1,1*2,1-1,5*2,15-0,9*2*2+(1,1+2,1*2)*0,4		48,170			
	VV		(9,6*2+5*2)*2,83-1,25*2,1		80,011			
	VV		(1,4*2+0,9*2-0,7)*(2,83-1,2)		6,357			
	VV		Mezisoučet		134,538			
	VV		"v místě vstupu ze sousedního traktu do objektu bazénu - úprava vstupního otvoru +zazdívká"					
	VV		"druhých zrušených dveří cca ;"					
	VV		0,3*2,4+1,3*0,45+1*2,4		3,705			
	VV		Mezisoučet		3,705			
	VV		"v místě vstupu ze sousedního traktu do objektu bazénu - úprava vstupního otvoru ;"					
	VV		(1,3+2,1*2)*0,45+25		27,475			
	VV		Mezisoučet		27,475			
	VV		"obklad VZD potrubí pod stropem - m.č. 12+13 ;"					
	VV		10,35*(0,9+0,5)		14,490			
	VV		Mezisoučet		14,490			
	VV		Součet		285,738			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				17 500,00	
396	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	100,000	175,00	17 500,00	C3 ÚRS 2013
	VV		"na práce nespostřížené cenovými položkami - nutno řádně doložit - předpoklad cca ;"					01
	VV		100,00		100,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				188 120,70	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 000,00	
397	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	C3 ÚRS 2013
	VV		"vytyčení + geometrické zaměření skutečného provedení stavby ;"					01
	VV		1,00		1,000			
398	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	C3 ÚRS 2013
								01
D VRN3			Zařízení staveniště				101 120,70	
399	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	101 120,70	101 120,70	C3 ÚRS 2013
								01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN4			Inženýrská činnost				45 000,00	
400	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v průběhu realizace"					
	VV		"stavby pro SO-01 a SO-02 :"					
	VV		1,00		1,000			
401	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	C3 ÚRS 2013 01
D VRN5			Finanční náklady				4 000,00	
402	K	051002000	Pojistné odpovědnosti za škodu	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu smlouvy"					
	VV		"o dílo - pro SO-01 a SO-02 :"					
	VV		1,00		1,000			
403	K	056002000	Bankovní záruka	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	C3 ÚRS 2013 01
	VV		"náklady spojené se zřízením bankovní záruky po dobu záruční doby, jak je uvedeno v návrhu"					
	VV		"smlouvy o dílo - pro SO-01 a SO-02 :"					
	VV		1,00		1,000			
D VRN6			Územní vlivy				13 000,00	
404	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	13 000,00	13 000,00	C3 ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí

Objekt:

SO-02 - SO-02 Stávající rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí

KSO:

Místo: Brandýs nad Orlicí

Zadavatel:

RHÚ Brandýs nad Orlicí

Uchazeč:

GENEXT a.s.

Projektant:

BC - projekt Ústí nad Orlicí

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.10.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

25733699

DIČ:

CZ25733699

IČ:

DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH		5 192 615,30	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 192 615,30	21,00%	1 090 449,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 283 064,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí

Objekt: SO-02 - SO-02 Stávající rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí

Místo: Brandýs nad Orlicí

Datum: 05.10.2015

Zadavatel: RHÚ Brandýs nad Orlicí

Projektant: BC - projekt Ústí nad

Uchazeč: GENEXT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	5 192 615,32
HSV - Práce a dodávky HSV	761 537,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	95 573,26
4 - Vodorovné konstrukce	61 961,23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	312 328,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	149 842,56
997 - Přesun sutě	93 333,00
998 - Přesun hmot	48 499,29
PSV - Práce a dodávky PSV	4 343 327,71
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	64 443,29
713 - Izolace tepelné	51 285,69
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	99 497,93
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	49 422,34
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	1 800 000,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	69 657,77
731 - Ústřední vytápění - kotleny	3 000,00
733 - Ústřední vytápění - potrubí	32 759,42
734 - Ústřední vytápění - armatury	15 646,17
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	65 901,66
742 - Elektromontáže	533 373,41
751 - Vzduchotechnika	356 600,00
762 - Konstrukce tesařské	588,83
763 - Konstrukce suché výstavby	225 720,06
764 - Konstrukce klempířské	1 824,49
765 - Krytina skládaná	3 031,81
766 - Konstrukce truhlářské	98 030,05
767 - Konstrukce zámečnické	71 962,99
771 - Podlahy z dlaždic	348 242,65
781 - Dokončovací práce - obklady	428 064,53
783 - Dokončovací práce - nátěry	362,96
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	23 911,66
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	8 750,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	79 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	44 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00
VRN6 - Územní vlivy	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí

Objekt:

SO-02 - SO-02 Stávající rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí

Místo:

Brandýs nad Orlicí

Datum: 05.10.2015

Zadavatel:

RHÚ Brandýs nad Orlicí

Projektant: BC - projekt Ústí nad Orlicí

Uchazeč:

GENEXT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 192 615,32	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				761 537,61	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				95 573,26	
1	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m3	4,550	2 975,00	13 536,25	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.1 :"					
	VV		"montážní otvor - zrušené okno+zrušený vstup :"					
	VV		1,6*1,9*0,5+0,9*2*0,5+1,2*2,1*0,25		3,050			
	VV		"rezerva na zazdívký nik po staré technologii cca :"					
	VV		1,500		1,500			
	VV		Součet		4,550			
2	K	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tl. C 16/20	m2	12,840	638,40	8 197,06	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"parní lázně cca :"					
	VV		5,88*3-0,8*2*3		12,840			
3	K	311113133	Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tl. C 16/20	m2	17,563	779,20	13 685,09	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"vřítkva cca :"					
	VV		(4,15+3,92+0,3+0,3)*1,25+(1,5+1,3+3,14*5/4)*1		17,563			
4	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm	kus	6,000	104,80	628,80	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		3+3		6,000			
5	M	593211500	překlad železobetonový 119x11,5x24 cm	kus	3,000	273,70	821,10	CS ÚRS 2015 01
6	M	593211501	překlad železobetonový 119x7x24 cm	kus	3,000	182,75	548,25	CS ÚRS 2015 01
7	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,186	4 280,00	796,08	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.1+G.3.2 :"					
	VV		"nový vstup - 3x l č.120 :"					
	VV		1,55*0,12*0,5		0,093			
	VV		"dveře ozn.č. 23 = pro posunutí vertikálně = 2x l č.120 :"					
	VV		1,55*0,12*0,5		0,093			
	VV		Součet		0,186			
8	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,095	41 400,00	3 933,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.1+G.3.2 :"					
	VV		"nový vstup - 3x l č.120 :"					
	VV		1,55*3*0,0111*1,1		0,057			
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.3.2 :"					
	VV		"dveře ozn.č. 23 = pro posunutí vertikálně = 2x l č.120 :"					
	VV		1,55*2*0,0111*1,1		0,038			
	VV		Součet		0,095			
9	K	342273110	Příčky tl 70 mm z bloků z lehkého keramického betonu	m2	1,750	644,00	1 127,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"ke lavice cca :"					
	VV		3,5*0,5		1,750			
10	K	342273111	Příčky tl 115 mm z bloků z lehkého keramického betonu	m2	38,870	804,00	31 251,48	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"m.č.3+5+7+8 cca :"					
	VV		(2,2+2,1+2,2+1,95)*3,6-0,9*2+(1,2+1,4+0,75*2)*2,5		38,870			
11	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	12,550	45,00	564,75	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"m.č.3+5+7+8 = u stropu cca :"					
	VV		(2,2+2,1+2,2+1,95)+(1,2+1,4+0,75*2)		12,550			
12	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	21,900	45,00	985,50	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"m.č.3+5+7+8 cca :"					
	VV		3,6*4+2,5*3		21,900			
13	K	346244381	Přetování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,744	496,00	369,02	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.1+G.3.2 :"					
	VV		"nový vstup - 3x l č.120 :"					
	VV		1,55*0,12*2		0,372			
	VV		"dveře ozn.č. 23 = pro posunutí vertikálně = 2x l č.120 :"					
	VV		1,55*0,12*2		0,372			
	VV		Součet		0,744			
14	K	346481111	Zapletování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik ve stěnách rabinovým pletivem	m2	1,800	241,00	433,80	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.1+G.3.2 :"					
	VV		"nový vstup - 3x l č.120 :"					
	VV		1,2*0,75		0,900			
	VV		"dveře ozn.č. 23 = pro posunutí vertikálně = 2x l č.120 :"					
	VV		1,2*0,75		0,900			
	VV		Součet		1,800			
15	K	380321661	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tl. C 30/37 tl 150 mm	m3	0,934	3 580,00	3 343,72	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"kce Kneippova chodníku = podlaha+stěny cca :"					
	VV		3*1,6*0,1+(3*2+1,6*2)*0,4*0,1+2,7*0,4*0,08		0,934			
16	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	10,440	845,00	8 821,80	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"kce Kneippova chodníku = podlaha+stěny cca :"					
	VV		(3*2+1,6*2)*0,1+(3*2+1,6*2)*0,4*2+2,7*0,4*2		10,440			
17	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	10,440	175,00	1 827,00	CS ÚRS 2015 01
18	K	380356241	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených zřízení	m2	2,292	945,00	2 165,94	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"kce Kneippova chodníku = podlaha+stěny cca :"					
	VV		3,14*0,9*0,5+3,14*0,7*0,4		2,292			
19	K	380356242	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených odstranění	m2	2,292	185,00	424,02	CS ÚRS 2015 01
20	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	0,052	23 000,00	1 196,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"kce Kneippova chodníku = podlaha+stěny - RB :"					
	VV		(1,1*30+75)*0,00044*1,1		0,052			
21	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí	t	0,037	24 800,00	917,60	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"kce Kneippova chodníku = podlaha+stěny cca 6/150-6/150 :"					
	VV		11,2*0,003033*1,1		0,037			
D 4 Vodorovné konstrukce							61 961,23	
22	K	411321212	Stropy deskové ze ŽB tř. C 12/15	m3	2,498	2 550,00	6 369,90	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"nad m.č.7+8 - na trapéz.plech :"					
	VV		5,9*2,2*0,06+5,9*2,2*0,08/2		1,298			
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"pro zastropení kanálu - na trapéz.plech :"					
	VV		12,00*0,1		1,200			
	VV		Součet		2,498			
23	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,798	2 850,00	7 974,30	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"deska u vířivky :"					
	VV		(4,42*2,18+2,48*1,9+3,14*2,48*2,48/4)*0,2+3,14*1,24*1,24*0,2+0,6*0,6*0,2		2,798			
24	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	22,808	345,00	7 868,76	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"deska u vířivky :"					
	VV		(4,42*2,18+2,48*1,9+3,14*2,48*2,48/4)+3,14*2,48*0,2+(2,18+3,14*4,96/4+1,9)*0,2+0,6*4*0,2		22,808			
25	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	22,808	135,00	3 079,08	CS ÚRS 2015 01
26	K	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	19,176	105,00	2 013,48	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"deska u vířivky :"					
	VV		4,42*2,18+2,48*1,9+3,14*2,48*2,48/4		19,176			
27	K	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	19,176	33,70	646,23	CS ÚRS 2015 01
28	K	411354203	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 0,75 mm	m2	12,000	306,40	3 676,80	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"pro zastropení kanálu - na jeřk 40/40/4 :"					
	VV		12,00		12,000			
29	K	411354224	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 92 mm plech lesklý tl 0,88 mm	m2	12,980	460,80	5 981,18	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"nad m.č.7+8 :"					
	VV		5,9*2,2		12,980			
30	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,121	22 800,00	2 758,80	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"deska u vířivky - R16 = 66 bm :"					
	VV		66*0,00167*1,1		0,121			
31	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,122	24 800,00	3 025,60	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"nad m.č.7+8 - karistě 8/150-8/150 :"					
	VV		5,9*2,2*0,005267*1,1		0,075			
	VV		Mezisoučet		0,075			
	VV		"deska u vířivky - karistě 6/150-6/150 :"					
	VV		14*0,003033*1,1		0,047			
	VV		Mezisoučet		0,047			
	VV		Součet		0,122			
32	K	413232221	Zazdíčka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	5,000	254,00	1 270,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"strop nad m.č.7+8 = 3x l č. 160 :"					
	VV		3,00		3,000			
	VV		"vyhlívaná lavice - l č. 160 :"					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		5,000			
33	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,234	16 600,00	3 884,40	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"strop nad m.č.7+8 = 3x l č. 160 :"					
	VV		2,45*3*0,0179		0,132			
	VV		"vyhlívaná lavice - l č. 160 :"					
	VV		(0,9*2+3,9)*0,0179		0,102			
	VV		Součet		0,234			
34	M	130107180	ocel profilová IPN, v jakosti I1 375, h=160 mm	t	0,257	24 000,00	6 168,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		0,234*1,1 Přepočtené koeficientem množství		0,257			
35	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,198	2 760,00	546,48	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"věnec V1 :"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,88*0,24*0,14		0,198			
36	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	1,646	288,00	474,05	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"věnc V1 :"					
	VV		5,88*0,14*2		1,646			
37	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	1,646	85,00	139,91	CS ÚRS 2015 01
38	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	0,003	23 400,00	70,20	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"věnc V1 - E6 :"					
	VV		0,7*15*1,1*0,000222		0,003			
39	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,026	23 400,00	608,40	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"věnc V1 - R12 :"					
	VV		24*0,00098*1,1		0,026			
40	K	430321212	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 12/15	m3	0,765	2 750,00	2 103,75	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"schody u vřítky cca :"					
	VV		2,5*0,9*0,68/2		0,765			
41	K	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	8,900	164,00	1 459,60	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"schody u vřítky cca :"					
	VV		3,5+2,9+2,5		8,900			
42	K	434351145	Zřízení bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	4,005	385,00	1 541,93	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"schody u vřítky cca :"					
	VV		(3,5+2,9+2,5)*(0,28+0,17)		4,005			
43	K	434351146	Odstranění bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	4,005	75,00	300,38	CS ÚRS 2015 01
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							312 328,27	
44	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	286,775	47,28	13 558,72	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2+G.3.4 :"					
	VV		"m.č. 2 :"					
	VV		(3,5+4,8+4,1+3+0,3)*2,8-0,9*2+(1,2+2,1*2)*0,5-0,8*2		43,260			
	VV		"m.č. 3 :"					
	VV		(2,6*2+1,6*2)*3,19-0,8*2+(1+2,1*2)*0,3		26,756			
	VV		"m.č. 4 :"					
	VV		(2,2*2+2,4)*3,19-0,9*2		19,892			
	VV		"m.č. 5 :"					
	VV		(2,2*2+1,8*2)*3,19-0,9*2-0,6*1,2*2+(0,6*2+1,2*2)*0,25*2		24,080			
	VV		"m.č. 6 :"					
	VV		(2,2+2+1,8+1,5+0,5*2)*3,18		27,030			
	VV		1,8*4,13+4,7*3,45+4,4*3,45+3,5*3,85+5,8*2,58-0,8*2*3+3,2*4,13		75,684			
	VV		-1,6*1,2-0,9*2*7+(1,6*2+1,2*2)*0,25+(0,9*2+2*2)*0,25*7		-2,970			
	VV		(2,18+3,14*4,96/4)*0,85		5,163			
	VV		"kabiny 7+8 - pro zabezpečení rovinnosti stěn 2mm pod 2m latí !!! cca :"					
	VV		((2,8*2+2*2)*2,4-0,8*2)*2		42,880			
	VV		"rezerva na případné opravy přilehlých prostor cca :"					
	VV		25,00		25,000			
	VV		Součet		286,775			
45	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	6,600	30,88	203,81	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"kce Kneippova chodníku = stěny cca :"					
	VV		(2,7*4+0,6*4)*(0,4+0,1)		6,600			
46	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	6,600	133,60	881,76	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"kce Kneippova chodníku = stěny cca :"					
	VV		(2,7*4+0,6*4)*(0,4+0,1)		6,600			
47	K	612135095	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	6,600	45,00	297,00	CS ÚRS 2015 01
48	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	10,000	247,35	2 473,50	CS ÚRS 2015 01
	VV		"předpoklad po ŽTI a EL cca :"					
	VV		10,00		10,000			
49	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	286,775	215,00	61 656,63	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2+G.3.4 :"					
	VV		"m.č. 2 :"					
	VV		(3,5+4,8+4,1+3+0,3)*2,8-0,9*2+(1,2+2,1*2)*0,5-0,8*2		43,260			
	VV		"m.č. 3 :"					
	VV		(2,6*2+1,6*2)*3,19-0,8*2+(1+2,1*2)*0,3		26,756			
	VV		"m.č. 4 :"					
	VV		(2,2*2+2,4)*3,19-0,9*2		19,892			
	VV		"m.č. 5 :"					
	VV		(2,2*2+1,8*2)*3,19-0,9*2-0,6*1,2*2+(0,6*2+1,2*2)*0,25*2		24,080			
	VV		"m.č. 6 :"					
	VV		(2,2+2+1,8+1,5+0,5*2)*3,18		27,030			
	VV		1,8*4,13+4,7*3,45+4,4*3,45+3,5*3,85+5,8*2,58-0,8*2*3+3,2*4,13		75,684			
	VV		-1,6*1,2-0,9*2*7+(1,6*2+1,2*2)*0,25+(0,9*2+2*2)*0,25*7		-2,970			
	VV		(2,18+3,14*4,96/4)*0,85		5,163			
	VV		"kabiny 7+8 - pro zabezpečení rovinnosti stěn 2mm pod 2m latí !!! cca :"					
	VV		((2,8*2+2*2)*2,4-0,8*2)*2		42,880			
	VV		"rezerva na případné opravy přilehlých prostor cca :"					
	VV		25,00		25,000			
	VV		Součet		286,775			
50	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	573,550	38,24	21 932,55	CS ÚRS 2015 01
	VV		286,775*2		573,550			
51	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,360	497,00	2 166,92	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.1+G.3.2 :"					
	VV		"nový vstup :"					
	VV		(1,25+2,1*2)*0,4		2,180			
	VV		"dveře ozn.č. 23 = pro posunutí vertikálně = 2x l č. 120 :"					
	VV		(1,25+2,1*2)*0,4		2,180			
	VV		Součet		4,360			
52	K	619991011	Zakrytí vnitřních otvorů a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,960	15,00	239,40	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.1+G.3.2 :"					
	VV		0,6*1,2*2+1,6*1,2+0,9*2*7		15,960			
53	K	619995001	Začistění omeček kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	10,900	139,00	1 515,10	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.1+G.3.2 :"					
	VV		"nový vstup :"					
	VV		(1,25+2,1*2)		5,450			
	VV		"dveře ozn.č. 23 = pro posunutí vertikálně = 2x l č. 120 :"					
	VV		(1,25+2,1*2)		5,450			
	VV		Součet		10,900			
54	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	4,840	47,60	230,38	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.1+G.3.2 :"					
	VV		"montážní otvor = zrušené okno :"					
	VV		1,6*1,9+0,9*2		4,840			
55	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	4,840	558,40	2 702,66	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.1+G.3.2 :"					
	VV		"montážní otvor = zrušené okno = zateplení :"					
	VV		1,6*1,9+0,9*2		4,840			
56	M	283759350	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm	m2	4,937	254,00	1 254,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		4,84*1,02 Přepočtené koeficientem množství		4,937			
57	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatěžená vnějších stěn nanášená ručně	m2	4,840	210,00	1 016,40	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.1+G.3.2 :"					
	VV		"montážní otvor = zrušené okno = vyrovnání podkladu pod zateplení :"					
	VV		1,6*1,9+0,9*2		4,840			
58	K	622321131	Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	4,840	144,00	696,96	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.1+G.3.2 :"					
	VV		"montážní otvor = zrušené okno = na zateplení :"					
	VV		1,6*1,9+0,9*2		4,840			
59	K	622611132	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	99,325	120,75	11 993,49	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.1+G.3.2 :"					
	VV		"sjednocení barevnosti po stavebním zásahu = jižní pohled :"					
	VV		4,35*3,7+6,85*4,8+0,6*1,2*2+1,6*1,2+0,9*2*3+(0,6+1,2*2)*0,3*2+(1,6+1,2*2)*0,3+(0,9+2*2)*0,3*3		47,625			
	VV		"sjednocení barevnosti po stavebním zásahu = východní pohled :"					
	VV		10,9*4,8+0,5*1,4+0,9*2*4+(0,9+2*2)*0,3*4		51,700			
	VV		Součet		99,325			
60	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	44,000	7,00	308,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.1+G.3.2 :"					
	VV		"oprava fasády :"					
	VV		(11+11)*2		44,000			
61	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,960	13,00	207,48	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.1+G.3.2 :"					
	VV		"oprava fasády - okna :"					
	VV		0,6*1,2*2+1,6*1,2+0,9*2*7		15,960			
62	K	629995101	Očistění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	99,325	47,25	4 693,11	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.1+G.3.2 :"					
	VV		"sjednocení barevnosti po stavebním zásahu = jižní pohled :"					
	VV		4,35*3,7+6,85*4,8+0,6*1,2*2+1,6*1,2+0,9*2*3+(0,6+1,2*2)*0,3*2+(1,6+1,2*2)*0,3+(0,9+2*2)*0,3*3		47,625			
	VV		"sjednocení barevnosti po stavebním zásahu = východní pohled :"					
	VV		10,9*4,8+0,5*1,4+0,9*2*4+(0,9+2*2)*0,3*4		51,700			
	VV		Součet		99,325			
63	K	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	9,624	2 878,50	27 702,68	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy, tabulky podlah a výkresů G.3.2 :"					
	VV		"m.č. 4+5+6+7+8 = podkladní beton cca :"					
	VV		(5,4+3,9+73,6+5,8*2,3)*0,1		9,624			
64	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	4,856	2 975,00	14 446,60	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"dobetonávky okolo Kneippova chodníku + pod vířiku + ostatní cca :"					
	VV		(3*2+2,6*2)*0,5*0,2+3,14*1,25*1,25*0,15+3		4,856			
65	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,066	24 800,00	1 636,80	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy, tabulky podlah a výkresů G.3.2 :"					
	VV		"podlaha P1 - 4/100-4/100 :"					
	VV		30,00*0,002*1,1		0,066			
66	K	632441114	Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm ze suchých směsí	m2	82,900	586,40	48 612,56	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy, tabulky podlah a výkresů G.3.2 :"					
	VV		"podlaha P3, P4 - m.č. 5+6 :"					
	VV		3,9+73,6		77,500			
	VV		"podlaha P5 - m.č. 4 :"					
	VV		5,40		5,400			
	VV		Součet		82,900			
67	K	63268116R	Úprava betonových podlah rychlotuhnoucím polymerem tl 50 mm	m2	30,000	1 176,00	35 280,00	
	VV		"dle technické zprávy, tabulky podlah a výkresů G.3.2 :"					
	VV		"podlaha P1 :"					
	VV		30,00		30,000			
68	K	635111215	Násyp pod podlahy ze šterkopisků se ztuhnutím	m3	4,812	726,75	3 497,12	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy, tabulky podlah a výkresů G.3.2 :"					
	VV		"m.č. 4+5+6+7+8 = pod podkladní beton cca :"					
	VV		(5,4+3,9+73,6+5,8*2,3)*0,05		4,812			
69	K	635321212	Násyp pod podlahy z betonového recyklátu se ztuhnutím	m3	22,016	665,00	14 640,64	CS ÚRS 2015 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle technické zprávy, tabulky podlah a výkresů G.3.2 :"					
	VV		"m.č. 6+7+8 = pod podkladní beton cca = vhodné části sítě :"					
	VV		(73,6-20-3*1,6+4,8*1,3)*0,4		22,016			
70	K	636221111	Dlažba z cihel nepálených tl 290 mm naplocho na MC	m2	60,000	525,30	31 518,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy, tabulky podlah a výkresů G.3.2 :"					
	VV		"podlaha P1- vyrovnávací vrstva 0-110mm cca :"					
	VV		30,00*2		60,000			
71	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	355,00	710,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy, tabulky ostatních výrobků a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		1+1		2,000			
72	M	553311170	zároveň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P vč.žárového zinkování !!!	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2015 01
73	M	553311450	zároveň ocelová pro běžné zdění H 145 900 L/P vč.žárového zinkování !!!	kus	1,000	2 080,00	2 080,00	CS ÚRS 2015 01
74	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	776,00	776,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy, tabulky ostatních výrobků a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"dveře ozn.č. 22 :"					
	VV		1,00		1,000			
75	M	553312030	zároveň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 900 L/P vč.žárového zinkování !!!	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2015 01
p 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							149 842,56	
76	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	33,000	52,00	1 716,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.1+G.3.2 :"					
	VV		"oprava fasády :"					
	VV		(11+11)*1,5		33,000			
77	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	117,000	52,00	6 084,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2+G.3.4 :"					
	VV		"vnitřní úpravy :"					
	VV		18,1+4,2+5,4+3,9+73,6+5,9*2		117,000			
78	K	952901111	Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	197,000	61,00	12 017,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2+G.3.4 :"					
	VV		30+18,1+4,2+5,4+3,9+73,6+5,9*2+50		197,000			
79	K	952901442	Přepažení prostor s prachotěsnou úpravou	m2	20,000	140,00	2 800,00	
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.1+G.3.2 :"					
	VV		20,00		20,000			
80	K	953942421	Osazování ocelových rámu do 1000x1000 mm bez jejich dodání	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy, tabulky zámečnických výrobků a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"poklop ozn. 1 + 2 :"					
	VV		1+1		2,000			
81	M	552431112	poklop těžký s rámem nerezový 600x600 mm k zadlážďení	kus	1,000	9 300,00	9 300,00	
82	M	552431113	poklop těžký s rámem nerezový 400x400 mm k zadlážďení	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
83	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	14,768	89,50	1 321,74	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.3.1+G.4.1 :"					
	VV		"sociálky cca :"					
	VV		(1,2+2+1+1)*2,84		14,768			
84	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	7,000	578,40	4 048,80	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.3.1+G.4.1 :"					
	VV		"vstup cca :"					
	VV		2*3,5		7,000			
85	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,750	346,40	606,20	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.3.1+G.4.1 :"					
	VV		"vstup cca :"					
	VV		2*3,5*0,25		1,750			
86	K	962052211	Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	16,593	1 586,00	26 316,50	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.3.1+G.4.1 :"					
	VV		"stěny bazénu = na úroveň -0,02m cca :"					
	VV		(6,1+1,7+8,3+5+4,8)*0,38*1,25		12,303			
	VV		"část stěny bazénu = na úroveň -0,37m cca :"					
	VV		(3,9+5,8)*0,38*0,35		1,290			
	VV		"rezerva na nepředvídané kce cca :"					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		16,593			
87	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	4,110	3 380,00	13 891,80	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.3.1+G.4.1 :"					
	VV		"ochoz okolo bazénu cca :"					
	VV		(6,5+5,9+9+5,5+0,5)*0,6*0,25		4,110			
88	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	6,752	912,00	6 157,82	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.3.1+G.4.1 :"					
	VV		"schody+chodba+sociálky +schody do bazénu cca :"					
	VV		(1*2,5+6,4*1,9+3,9*2+4,7*1+3*1,5+3,5*0,6)*0,2		6,752			
89	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	22,300	123,20	2 747,36	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy, tabulky podlah a výkresů G.3.2 :"					
	VV		"podlaha P2 - m.č.2+3 :"					
	VV		18,1+4,2		22,300			
90	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	59,100	77,60	4 586,16	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.1 :"					
	VV		"schody+chodba+sociálky +schody do bazénu cca :"					
	VV		2*1,9+1*0,5+3,7*4,8+6,4*2+3,9*2		42,660			
	VV		"ochoz okolo bazénu cca :"					
	VV		(6,5+5,9+9+5,5+0,5)*0,6		16,440			
	VV		Součet		59,100			
91	K	965082941	Odstranění nasytů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	16,880	227,20	3 835,14	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.3.1+G.4.1 :"					
	VV		"schody+chodba+sociálky+schody do bazénu = předpoklad cca :"					
	VV		(1*2,5+6,4*1,9+3,9*2+4,7*1+3*1,5+3,5*0,6)*0,5		16,880			
92	K	966080105	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 180 mm	m2	3,040	366,00	1 112,64	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.1 :"					
	VV		"montážní otvor :"					
	VV		1,6*1,9		3,040			
93	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	148,00	266,40	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.3.2 :"					
	VV		"dveře ozn.č. 23 :"					
	VV		0,9*2		1,800			
94	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	18,480	196,00	3 622,08	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.2.2+G.3.1 :"					
	VV		"stávající převlékač kabiny - oddělující stěny s posuvnými dveřmi cca :"					
	VV		(4,8+2+2)*2,1		18,480			
95	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	3,720	1 048,00	3 898,56	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.1 :"					
	VV		"pro zpětné použití !!! :"					
	VV		1,6*1,2+0,9*2		3,720			
96	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	2,000	2 752,00	5 504,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"předpoklad pro prostupy pro ZTI, VZT a technologii bazénu cca :"					
	VV		2,00		2,000			
97	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	2,780	251,20	698,34	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.1 :"					
	VV		"montážní otvor :"					
	VV		1,6*1,9*0,5		1,520			
	VV		"nový vstup :"					
	VV		1,2*2,1*0,5		1,260			
	VV		Součet		2,780			
98	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	5,000	211,20	1 056,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"strop nad m.č.7+8 = 3x l č.160 :"					
	VV		3,00		3,000			
	VV		"vyhřívání lavice - l č. 160 :"					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		5,000			
99	K	973031512	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 100 mm	kus	23,000	280,80	6 458,40	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"pro zastropení kanálu - jeří 40/40/4 :"					
	VV		18*5		23,000			
100	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	9,300	252,80	2 351,04	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.1+G.3.2 :"					
	VV		"nový vstup = 3x l č.120 :"					
	VV		1,55*3		4,650			
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.3.2 :"					
	VV		"dveře ozn.č. 23 = pro posunutí vertikálně = 2x l č.120 :"					
	VV		1,55*3		4,650			
	VV		Součet		9,300			
101	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	28,300	68,80	1 947,04	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.3.1+G.4.1 :"					
	VV		"stávající madla u schodů a v bazénu cca :"					
	VV		3,5+1,8+5+4+8,3+5,7		28,300			
102	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	98,100	80,00	7 848,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.1 :"					
	VV		"nad stáv.obklady stěn v=1,5m cca :"					
	VV		(10,2+4,7+10,2+1,8*2+10,5+10,2+5,8+10,2)*1,5		98,100			
103	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	170,859	60,00	10 251,54	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.1 :"					
	VV		"stáv.obklady stěn v=1,8m cca :"					
	VV		(1+3+4,7+5,5+0,8+6,5+2*3+1*6+10,5+10,2+5,8+5,5+0,5)*1,8		118,800			
	VV		"stáv.obklady bazénu cca :"					
	VV		(6,1+1,7+8,3+5+4,8)*(0,38+0,38+1,25)		52,059			
	VV		Součet		170,859			
D 997 Přesun sutě							93 333,00	
104	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	124,444	320,00	39 822,08	CS ÚRS 2015 01
105	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	124,444	170,00	21 155,48	CS ÚRS 2015 01
106	K	997013512	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 119,996	5,00	5 599,98	
	VV		124,444*9 Přepočtené koeficientem množství		1 119,996			
107	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	124,444	215,00	26 755,46	CS ÚRS 2015 01
D 998 Přesun hmot							48 499,29	
108	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	179,627	270,00	48 499,29	CS ÚRS 2015 01
D PSV Práce a dodávky PSV							4 343 327,71	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							64 443,29	
109	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	62,500	7,00	437,50	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy,tabulky podlah a výkresů G.3.2 :"					
	VV		"podlaha P3 - m.č.5+6 :"					
	VV		3,9+73,6-15		62,500			
110	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,019	49 500,00	940,50	CS ÚRS 2013 01
	VV		62,5*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,019			
111	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou	m2	87,700	455,00	39 903,50	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy,tabulky podlah a výkresů G.3.2 :"					
	VV		"podlaha P3,P4 - m.č.5+6 :"					
	VV		3,9+73,6		77,500			
	VV		"podlaha P5 - m.č. 4 :"					
	VV		5,40		5,400			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		82,900			
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"kce Kneippova chodníku = podlaha+stěny cca :"					
	VV		3*1,6		4,800			
	VV		Mezisoučet		4,800			
	VV		Součet		87,700			
112	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou	m2	19,030	497,00	9 457,91	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy, tabulky podlah a výkresů G.3.2 :"					
	VV		"podlaha P3,P4 - m.č. 5+6 = vytažení na stěny na v=30cm cca :"					
	VV		(1,8*2+2,2*2-0,9+8*4-0,8*2)*0,3		11,250			
	VV		"podlaha P5 - m.č. 4 :"					
	VV		(2,2*2+2,4-0,9)*0,2		1,180			
	VV		Mezisoučet		12,430			
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"kce Kneippova chodníku = podlaha+stěny cca :"					
	VV		(2,7*4+0,8*4)*(0,4+0,1)		6,600			
	VV		Mezisoučet		6,600			
	VV		Součet		19,030			
113	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	62,500	65,00	4 062,50	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy, tabulky podlah a výkresů G.3.2 :"					
	VV		"podlaha P3 - m.č. 5+6 :"					
	VV		3,9+73,6-15		62,500			
114	M	628321340	pás těžký asfaltovaný	m2	71,875	107,00	7 690,63	CS ÚRS 2013 01
	VV		62,5*1,15 Přepočtené koeficientem množství		71,875			
115	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,750	1 734,00	1 300,50	CS ÚRS 2015 01
116	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,750	867,00	650,25	CS ÚRS 2015 01
D	713		Izolace tepelné				51 285,69	
117	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami	m2	121,200	29,80	3 611,76	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1 = izolace v půdním prostoru - viz řez A-A :"					
	VV		10,1*6*2		121,200			
118	M	631508500	pás tepelné izolační 120 mm 6000x1200 mm	m2	61,812	144,90	8 956,56	CS ÚRS 2013 01
	VV		60,6*1,02 Přepočtené koeficientem množství		61,812			
119	M	631508510	pás tepelné izolační 140 mm 5000x1200 mm	m2	61,812	168,30	10 402,96	CS ÚRS 2013 01
	VV		60,6*1,02 Přepočtené koeficientem množství		61,812			
120	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva	m2	82,900	22,80	1 890,12	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy, tabulky podlah a výkresů G.3.2 :"					
	VV		"podlaha P3,P4 - m.č. 5+6 :"					
	VV		3,9+73,6		77,500			
	VV		"podlaha P5 - m.č. 4 :"					
	VV		5,40		5,400			
	VV		Součet		82,900			
121	M	283759090	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	63,750	93,80	5 979,75	CS ÚRS 2013 01
	VV		(77,5-15)*1,02		63,750			
122	M	283759070	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 30 mm	m2	15,300	56,30	861,39	CS ÚRS 2013 01
	VV		15*1,02		15,300			
123	M	283759100	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 60 mm	m2	5,508	112,70	620,75	CS ÚRS 2013 01
	VV		5,4*1,02		5,508			
124	K	713191127	Montáž izolace - ochranná parozábrana	m2	60,600	27,50	1 666,50	
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1 = izolace v půdním prostoru - viz řez A-A :"					
	VV		10,1*6		60,600			
125	M	631508170	parozábrana foliová duplex UV 40000x1500 mm	m2	66,660	84,10	5 606,11	CS ÚRS 2013 01
	VV		60,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství		66,660			
126	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	82,900	6,40	530,56	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy, tabulky podlah a výkresů G.3.2 :"					
	VV		"podlaha P3,P4 - m.č. 5+6 :"					
	VV		3,9+73,6		77,500			
	VV		"podlaha P5 - m.č. 4 :"					
	VV		5,40		5,400			
	VV		Součet		82,900			
127	M	283231500	folie separační PE bal. 100 m2	m2	91,190	8,10	738,64	CS ÚRS 2013 01
	VV		82,9*1,1 Přepočtené koeficientem množství		91,190			
128	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	60,600	9,60	581,76	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1 = izolace v půdním prostoru - viz řez A-A :"					
	VV		10,1*6		60,600			
129	M	283292680	folie podstřešní difúzní 140 g/m2	m2	66,660	25,20	1 679,83	CS ÚRS 2013 01
	VV		60,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství		66,660			
130	K	713411155R	Izolace tepelné - UT+ ZTI	soub.	1,000	6 211,00	6 211,00	
	VV		"viz samostatný rozpočet ing.Pátka :"					
	VV		1,000		1,000			
131	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,739	1 768,00	1 306,55	CS ÚRS 2015 01
132	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,739	868,00	641,45	CS ÚRS 2015 01
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				99 497,93	
133	K	721111144R	Vnitřní kanalizace	soub.	1,000	99 497,93	99 497,93	
	VV		"viz samostatný rozpočet ing.Pátka :"					
	VV		1,000		1,000			
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				49 422,34	
134	K	722110155R	Vnitřní vodovod	soub.	1,000	49 422,34	49 422,34	
	VV		"viz samostatný rozpočet ing.Pátka :"					
	VV		1,000		1,000			
D	724		Zdravotechnika - strojní vybavení				1 800 000,00	
135	K	724211244R	Bázenová technologie	soubor	1,000	1 800 000,00	1 800 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"viz samostatný rozpočet ing.Čtvrtečky :"					
VV			1,000		1,000			
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				69 657,77	
136	K	725111156R	Zařizovací předměty	soub.	1,000	57 797,77	57 797,77	
VV			"viz samostatný rozpočet ing.Pátka :"					
VV			1,000		1,000			
137	K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2015 01
VV			"dle tabulky ostatních výrobků - ozn. 25 :"					
VV			1,00		1,000			
138	K	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy	soubor	1,000	8 360,00	8 360,00	CS ÚRS 2015 01
VV			"dle tabulky ostatních výrobků - ozn. 25 :"					
VV			1,00		1,000			
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				3 000,00	
139	K	731810103R	Kotelny	soub.	1,000	3 000,00	3 000,00	
VV			"viz samostatný rozpočet ing.Pátka :"					
VV			1,000		1,000			
D	733		Ústřední vytápění - potrubí				32 759,42	
140	K	733111152R	Rozvod potrubí	soub.	1,000	32 759,42	32 759,42	
VV			"viz samostatný rozpočet ing.Pátka :"					
VV			1,000		1,000			
D	734		Ústřední vytápění - armatury				15 646,17	
141	K	734109151R	Armatury	soub.	1,000	15 646,17	15 646,17	
VV			"viz samostatný rozpočet ing.Pátka :"					
VV			1,000		1,000			
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				65 901,66	
142	K	735111387R	Otopná tělesa	soub.	1,000	16 246,26	16 246,26	
VV			"viz samostatný rozpočet ing.Pátka :"					
VV			1,000		1,000			
143	K	735111388R	Podlahové vytápění	soub.	1,000	49 655,40	49 655,40	
VV			"viz samostatný rozpočet ing.Pátka :"					
VV			1,000		1,000			
D	742		Elektromontáže				533 373,41	
144	K	742111616R	Vnitřní elektroinstalace	soub.	1,000	533 373,41	533 373,41	
VV			"viz samostatný rozpočet p.Hroděje :"					
VV			1,000		1,000			
D	751		Vzduchotechnika				356 600,00	
145	K	751111025R	Větrání a klimatizace	soub.	1,000	356 600,00	356 600,00	
VV			"viz samostatný rozpočet ing.Měkoty :"					
VV			1,000		1,000			
D	762		Konstrukce tesařské				588,83	
146	K	762341913	Výřezání části latování střech průřezu latí do 25 cm2 plochy jednotlivě do 4 m2	m2	2,000	85,00	170,00	CS ÚRS 2015 01
VV			"dle technické zprávy a výkresů G.4.1 - izolace v půdním prostoru - viz řez A-A :"					
VV			"přístupová cesta pro dopravu materiálů cca :"					
VV			2,00		2,000			
147	K	762342913	Zalátování otvorů ve střeše latěmi na vzdálenost do 0,22 m plochy jednotlivě do 4 m2	m2	2,000	135,00	270,00	CS ÚRS 2015 01
148	M	605141010	řezivo jehličnaté lat jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,018	7 330,00	131,94	CS ÚRS 2015 01
VV			2,000*3,5*0,04*0,06*1,1		0,018			
149	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,010	1 290,00	12,90	CS ÚRS 2015 01
150	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010	399,00	3,99	CS ÚRS 2015 01
D	763		Konstrukce suché výstavby				225 720,06	
151	K	763121221	SDK stěna představená deska 1x H2 (= SDK desky pro dlouhodobě vlhké a mokré interiéry) tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	4,752	1 200,00	5 702,40	CS ÚRS 2015 01
VV			"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.3 :"					
VV			"čela průvlaků cca :"					
VV			1,8*0,3+4,68*0,9		4,752			
152	K	763121429	SDK stěna představená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 (= SDK desky pro dlouhodobě vlhké a mokré interiéry) 12,5 bez TI EI 15	m2	9,584	1 460,00	13 992,64	CS ÚRS 2015 01
VV			"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.3 :"					
VV			"nad parokabinami cca :"					
VV			5,88*1,63		9,584			
153	K	763121714	SDK stěna představená základní penetrační nátěr	m2	14,336	20,00	286,72	CS ÚRS 2015 01
VV			4,752*9,584		14,336			
154	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 (= SDK desky pro dlouhodobě vlhké a mokré interiéry) 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	80,881	1 460,00	118 086,26	CS ÚRS 2015 01
VV			"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.3 :"					
VV			"m.č. 2 - spodní říc na kótě +297cm :"					
VV			4,74*3,72+1,8*0,4		18,353			
VV			"m.č. 3+4+5+část 6 - spodní říc na kótě +335cm :"					
VV			5,2+4,3+3,9+6,1*1,8+4,68*0,55		26,954			
VV			"m.č. část 6 - spodní říc na kótě +424cm :"					
VV			5,88*1,15*5+5,88*0,3		35,574			
VV			Součet		80,881			
155	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	127,410	65,00	8 281,65	CS ÚRS 2015 01
VV			"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.3 :"					
VV			"m.č. 2 - spodní říc na kótě +297cm :"					
VV			4,74*2+2*3,72+2*0,4		17,720			
VV			"m.č. 3+4+5+část 6 - spodní říc na kótě +335cm :"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,04*2=2,15*2=1,81+2,04*2=1,8*2=2,17*2=6,1+2,3*2		32,910			
	VV		"m.č. část 6 - spodní líc na kótě +424cm :"					
	VV		5,88*11=1,15*10=0,3*2		76,780			
	VV		Součet		127,410			
156	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	104,401	20,00	2 088,02	CS ÚRS 2015 01
	VV		80,881+23,52		104,401			
157	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	104,401	17,00	1 774,82	CS ÚRS 2015 01
158	M	283292330	folie /parobrzda/ duplex UV balení 60 m2	m2	114,841	85,00	9 761,49	CS ÚRS 2015 01
	VV		104,401*1,1 Přepočtené koeficientem množství		114,841			
159	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	104,401	60,00	6 264,06	CS ÚRS 2015 01
160	K	763164541	SDK obklad kovových kčí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5 (= SDK desky pro dlouhodobě vlhké a mokré interiéry)	m	5,880	1 560,00	9 172,80	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.3 :"					
	VV		"m.č. část 6 - spodní líc na kótě +400cm :"					
	VV		5,880		5,880			
161	K	763164641	SDK obklad kovových kčí tvaru U š do 1,2 m desky 1xH2 12,5 (= SDK desky pro dlouhodobě vlhké a mokré interiéry)	m	23,520	1 690,00	39 748,80	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.3 :"					
	VV		"m.č. část 6 - spodní líc na kótě +400cm :"					
	VV		5,880*4		23,520			
162	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kčí vel. 600x600 mm	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2015 01
163	M	590307140	dvířka revizní s automatickým zámkem 600 x 600 mm	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS 2015 01
164	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,686	900,00	1 517,40	CS ÚRS 2015 01
165	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1,686	500,00	843,00	CS ÚRS 2015 01
D 764			Konstrukce klempířské				1 824,49	
166	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	2,500	190,00	475,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.1 :"					
	VV		"montážní otvor zrušené okno :"					
	VV		1,6+0,9		2,500			
167	K	764236445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 400 mm	m	1,760	750,00	1 320,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.1 :"					
	VV		"montážní otvor :"					
	VV		1,6*1,1		1,760			
168	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,005	5 000,00	25,00	CS ÚRS 2015 01
169	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,005	897,00	4,49	CS ÚRS 2015 01
D 765			Krytina skládaná				3 031,81	
170	K	765111018	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 14 do 15 ks/m2	m2	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1 = izolace v půdním prostoru - viz řez A-A :"					
	VV		"přístupová cesta pro dopravu materiálu cca - dmt tašky zpět :"					
	VV		2,00		2,000			
171	K	765111503	Příplatek k montáži krytiny keramické za přípevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2	2,000	10,00	20,00	CS ÚRS 2015 01
172	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1 = izolace v půdním prostoru - viz řez A-A :"					
	VV		"přístupová cesta pro dopravu materiálu cca :"					
	VV		2,00		2,000			
173	K	765111813	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové k dalšímu použití za sklon nad 30°	m2	2,000	5,00	10,00	CS ÚRS 2015 01
174	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,086	5 000,00	430,00	CS ÚRS 2015 01
175	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	0,086	835,00	71,81	CS ÚRS 2015 01
D 766			Konstrukce truhlářské				98 030,05	
176	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	1,920	2 860,00	5 491,20	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.1 :"					
	VV		"zpětné použití vybouraného okna !!! :"					
	VV		1,6*1,2		1,920			
177	K	766624928R	Oprava oken plastových - doplnění ovládací páky pro horní výklopná křídla	kus	7,000	1 890,00	13 230,00	
	VV		"dle tabulky truhlářských výrobků - ozn. 28 :"					
	VV		7,00		7,000			
178	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle tabulky truhlářských výrobků - ozn. 21 :"					
	VV		1,00		1,000			
179	M	611601921R	dveře vnitřní otočné plně 1křídlové 80x197 cm (materiál vodovzdorná překližka nebo jiný do vlhkého prostředí) , zámek obyč. , západka WC	kus	1,000	10 140,00	10 140,00	
180	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle tabulky truhlářských výrobků - ozn. 20 :"					
	VV		1,00		1,000			
181	M	611602221R	dveře vnitřní otočné plně 1křídlové 90x197 cm (materiál vodovzdorná překližka nebo jiný do vlhkého prostředí) , zámek obyč. , západka WC , * modlo pro invalidy	kus	1,000	8 540,00	8 540,00	
182	K	766660172	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.3.2 :"					
	VV		"dveře ozn.č. 23 = stáv. demontované :"					
	VV		1,00		1,000			
183	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle tabulky truhlářských výrobků - ozn. 20 :"					
	VV		1,00		1,000			
	VV		"dle tabulky truhlářských výrobků - ozn. 21 :"					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		2,000			
184	M	549136801	kování dveřní z stříbrného kovu	soub	2,000	250,00	500,00	
185	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	868,00	868,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.3.2 :"					
	VV		"dveře ozn.č. 23 :"					
	VV		1,00		1,000			
186	M	611822620	zárubně obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm folie dub,buk a bílá	kus	1,000	2 320,00	2 320,00	CS ÚRS 2015 01
187	K	766699114R	Dřevěná lavička s materiálem a povrch.úpravou do vlhka - délka = 180 cm	kus	2,000	10 560,00	21 120,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle tabulky truhlářských výrobků - ozn. 26 :"					
	VV		2,00		2,000			
188	K	766821123R	Skříň šatní dvoudílné - 2 samostatné uzamykatelné boxy (FAB) - 60x50x160 cm s materiálem a povrch.úpravou do vlnka	kus	6,000	5 250,00	31 500,00	
	VV		"dle tabulky truhlářských výrobků - ozn. 27 :"					
	VV		6,00		6,000			
189	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,711	1 500,00	1 066,50	CS ÚRS 2015 01
190	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,711	850,00	604,35	CS ÚRS 2015 01
D 767			Konstrukce zámečnické				71 962,99	
191	K	767161127R	Zámečnická dodávka+montáž nerezových model z chemické nerez (jakost AISI 316L) včetně kotvení TR38/2 do stěny	m	1,200	2 800,00	3 360,00	
	VV		"dle tabulky zámečnických výrobků - ozn. 6 = trubka 38/2mm,povrch kartáčovaný :"					
	VV		"výkres G.6.2 - madlo schodiště :"					
	VV		1,2		1,200			
192	K	767161128R	Zámečnická dodávka+montáž nerezových model a zábradlí (2 vodorovné linie) z chemické nerez (jakost AISI 316L) včetně kotvení TR38/2 do podlahy	m	7,000	3 750,00	26 250,00	
	VV		"dle tabulky zámečnických výrobků - ozn. 5+4 = trubka 38/2mm,povrch kartáčovaný :"					
	VV		"výkres G.6.2 - zábradlí schodiště = dvě vodorovné linie :"					
	VV		1,200		1,200			
	VV		"výkres G.6.2 - zábradlí Kneippova chodníku = dvě vodorovné linie :"					
	VV		1,5+2,15*2		5,800			
	VV		Součet		7,000			
193	K	767161130R	Zámečnická dodávka+montáž nerezových model a zábradlí (3 vodorovné linie) z chemické nerez (jakost AISI 316L) včetně kotvení TR38/2 do podlahy	m	5,640	4 300,00	24 252,00	
	VV		"dle tabulky zámečnických výrobků - ozn. 4 = trubka 38/2mm,povrch kartáčovaný :"					
	VV		"výkres G.6.2 - zábradlí ochozu vřítky = tři vodorovné linie :"					
	VV		1,88*3		5,640			
194	K	767871114	Zámečnická dodávka+montáž pomocných nosných konstrukcí	kg	95,251	187,00	17 811,94	
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"pro zastropení kanálu - Jekl 40/40/4 :"					
	VV		(0,9*18+0,6*5)*4,51*1,1		95,251			
195	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,123	1 500,00	184,50	CS ÚRS 2015 01
196	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,123	850,00	104,55	CS ÚRS 2015 01
D 771			Podlahy z dlaždic				348 242,65	
197	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	8,900	495,00	4 405,50	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"schody u vřítky cca :"					
	VV		3,5+2,9+2,5		8,900			
198	M	597613092	dlaždice keramické velkoformátové (barevné) 600x600mm R13 I. J.	m2	3,738	405,00	1 513,89	
	VV		8,900*0,28*1,5		3,738			
199	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	8,900	415,00	3 693,50	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"schody u vřítky cca :"					
	VV		3,5+2,9+2,5		8,900			
200	M	597613092	dlaždice keramické velkoformátové (barevné) 600x600mm R13 I. J.	m2	2,270	405,00	919,35	
	VV		8,900*0,17*1,5		2,270			
201	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	40,000	120,00	4 800,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy,tabulky podlah a výkresů G.3.2 :"					
	VV		"podlaha P1 :"					
	VV		40,00		40,000			
202	M	597636943	dlaždice ker.neglaz.slinutá I.jakost 300x300x9 (dttó stávající typ dlažby)	M2	4,400	210,00	924,00	
	VV		40,000*0,1*1,1		4,400			
203	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených roztlivým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2	m2	27,700	654,00	18 115,80	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy,tabulky podlah a výkresů G.3.2 :"					
	VV		"podlaha P2 - m.č.2+3 :"					
	VV		18,1+4,2		22,300			
	VV		"podlaha P5 - m.č. 4 :"					
	VV		5,40		5,400			
	VV		Součet		27,700			
204	M	597613091	dlaždice keramické velkoformátové (barevné) 600x600mm protiskluzové R11 I. J.	m2	31,855	405,00	12 901,28	
	VV		"dlažba rektifikovaná,plně probarvený střep,protiskluz R11,bosou nohou C,digitální tisk glazury"					
	VV		"pro přesnou podobu imitovaného kamene,kolísání odstínů jako u přírodního kamene :"					
	VV		27,7*1,15		31,855			
205	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených roztlivým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2	m2	77,500	654,00	50 685,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy,tabulky podlah a výkresů G.3.2 :"					
	VV		"podlaha P3,P4 - m.č.5+6 :"					
	VV		3,9+73,6		77,500			
206	M	597613092	dlaždice keramické velkoformátové (barevné) 600x600mm R13 I. J.	m2	89,125	405,00	36 095,63	
	VV		"dlažba rektifikovaná,plně probarvený střep,protiskluz R13,bosou nohou C,digitální tisk glazury"					
	VV		"pro přesnou podobu imitovaného kamene,kolísání odstínů jako u přírodního kamene :"					
	VV		77,5*1,15		89,125			
207	K	771574312	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 12 ks/ m2	m2	30,000	684,00	20 520,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy,tabulky podlah a výkresů G.3.2 :"					
	VV		"podlaha P1 :"					
	VV		30,00		30,000			
208	M	597636943	dlaždice ker.neglaz.slinutá I.jakost 300x300x9 (dttó stávající typ dlažby)	M2	33,000	210,00	6 930,00	
	VV		30*1,1 Přepočtené koeficientem množství		33,000			
209	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	135,200	31,60	4 272,32	CS ÚRS 2015 01
	VV		30+27,7+77,5		135,200			
210	K	771591117R	Podlahy spárování epoxidem	m2	82,900	118,00	9 782,20	
	VV		5,4+77,5		82,900			
211	K	771591163R	Dodávka+montáž pořídkového nerez profilu spáry koutové dlažeb (styk podlahy se stěnou) + vnější a vnitřní rohové tvarovky	m	91,300	1 010,00	92 213,00	
	VV		"dle technické zprávy,tabulky podlah a výkresů G.3.2 :"					

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"= koutový spoj keramické obklady-dlažby = tzv. vanová lišta+tvárovky cca :"					
VV			"podlaha P2-P4 cca :"					
VV			10,2*2+4,7*2-4,6-0,8*2+0,4*2+2,6*2+1,9*2-0,8+2,2*2+0,8+2,2*2+1,8*2+0,8		43,400			
VV			7,9*2+5,9*2-4,6-0,8*3+0,5+8+2,5+3+4*3*2+1,65*2		47,900			
VV			Součet		91,300			
212	K	771591172	Montáž profilu pro schodové hrany	m	17,225	450,00	7 751,25	CS ÚRS 2015 01
VV			"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
VV			"schody u vřítky +horní hrana desky cca :"					
VV			3,5+2,9+2,5+2,2+3,14*5/4+2,2		17,225			
213	M	590541401R	profil schodové hrany z nerez	m	18,948	1 680,00	31 832,64	
VV			17,225*1,1 Přepočtené koeficientem množství		18,948			
214	K	771591264	Spoj kontaktní izolace ve spojení s dlažbou s napojením na stěnu	m	62,260	379,20	23 608,99	CS ÚRS 2015 01
VV			"dle technické zprávy,tabulky podlah a výkresů G.3.2 :"					
VV			"podlaha P3,P4 - m.č.5+6 = vytažení na stěny cca :"					
VV			(1,8*2+2,2*2-0,9+8*4-0,8*2)*1,1		41,250			
VV			"podlaha P5 - m.č. 4 :"					
VV			(2,2*2+2,4-0,9)*1,1		6,490			
VV			Mezisoučet		47,740			
VV			"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
VV			"kce Knejppova chodníku = stěny cca :"					
VV			(2,7*4+0,6*4)*1,1		14,520			
VV			Mezisoučet		14,520			
VV			Součet		62,260			
215	K	771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	52,300	195,00	10 198,50	CS ÚRS 2015 01
VV			30+22,3		52,300			
216	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	5,446	800,00	4 356,80	CS ÚRS 2015 01
217	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	5,446	500,00	2 723,00	CS ÚRS 2015 01
D	781		Dokončovací práce - obklady				428 064,53	
218	K	781484115	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky20x20 mm lepených flexibilním lepidlem pro vlhké prostředí	m2	229,480	711,00	163 160,28	CS ÚRS 2015 01
VV			"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
VV			"kce Knejppova chodníku = stěny cca :"					
VV			(2,7*4+0,6*4)*(0,4+0,15)		7,260			
VV			"kce lavice cca :"					
VV			3,5*(0,5+0,45)		3,325			
VV			Mezisoučet		10,585			
VV			"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2+G.3.4 :"					
VV			"m.č. 2 :"					
VV			(3,5+4,8+4,1+3+0,3)*2,8-0,9*2-(1,2+2,1*2)*0,5-0,8*2		43,260			
VV			"m.č. 3 :"					
VV			(2,6*2+1,6*2)*3,19-0,8*2+(1+2,1*2)*0,3		26,756			
VV			"m.č. 4 :"					
VV			(2,2*2+2,4)*3,19-0,9*2		19,892			
VV			"m.č. 5 :"					
VV			(2,2*2+1,8*2)*3,19-0,9*2-0,6*1,2*2+(0,6*2+1,2*2)*0,25*2		24,080			
VV			"m.č. 6 :"					
VV			(2,2+2+1,8+1,5+0,5*2)*3,18		27,030			
VV			1,8*4,13+4,7*3,45+4,4*3,45+3,5*3,85+5,8*2,58-0,8*2*3+3,2*4,13		75,684			
VV			-1,6*1,2-0,9*2*7+(1,6*2+1,2*2)*0,25+(0,9*2+2*2)*0,25*7		-2,970			
VV			(2,18+3,14*4,96/4)*0,85		5,163			
VV			Mezisoučet		218,895			
VV			Součet		229,480			
219	M	597611703	mozaika skleněná v okrových odstínech l. j.	m2	11,644	891,00	10 374,80	
VV			10,585*1,1		11,644			
220	M	597611701	mozaika skleněná v modrých odstínech - modrý melír z měděným vláknem l. j.	m2	240,785	891,00	214 539,44	
VV			218,895*1,1		240,785			
221	K	781489191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z mozaiky za plochu do 10 m2	m2	229,480	15,00	3 442,20	CS ÚRS 2015 01
222	K	781489196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z mozaiky za spárování tmelem dvousložkovým	m2	229,480	41,80	9 592,26	
223	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	96,640	116,00	11 210,24	CS ÚRS 2015 01
VV			"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2+G.3.4 :"					
VV			"okna +hrany cca :"					
VV			(0,6*2+1,2*2)*2+1,6*2+1,2*2+(0,9*2+2*2)*7-4,13+3,18*4+2,8+3,19+(1+2,1*2)*2+10		96,640			
224	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	229,480	44,60	10 234,81	CS ÚRS 2015 01
VV			218,895+10,585		229,480			
225	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	15,000	76,00	1 140,00	CS ÚRS 2015 01
226	K	781495152	Průnik obkladem hranatý o delší straně do 90 mm bez izolace	kus	15,000	76,00	1 140,00	CS ÚRS 2015 01
227	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	2,485	800,00	1 988,00	CS ÚRS 2015 01
228	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	2,485	500,00	1 242,50	CS ÚRS 2015 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				362,96	
229	K	783225600	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email	m2	3,212	113,00	362,96	CS ÚRS 2015 01
VV			"ocelové zábrubě :"					
VV			(0,8+2*2)*0,22		1,056			
VV			(0,9+2*2)*0,22*2		2,156			
VV			Součet		3,212			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				23 911,66	
230	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	100,000	3,70	370,00	CS ÚRS 2015 01
VV			"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
VV			"stávající prostory chodby - dotěrné stavební činnosti cca :"					
VV			100,00		100,000			
231	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	197,000	3,41	671,77	CS ÚRS 2015 01
VV			"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2+G.3.3 :"					
VV			30+18,1+4,2+5,4+3,9+73,6+5,9*2+50		197,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
232	M	581248450	folie pro malířské potřeby zakrývací 40μ, 4 x 5 m	m2	206,850	2,80	579,18	CS ÚRS 2015 01
	VV		197*1,05 Přepočtené koeficientem množství		206,850			
233	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	118,737	89,70	10 650,71	CS ÚRS 2015 01
	VV		"sádrokartonové kce cca :"					
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.3 :"					
	VV		"čela průvlaků cca :"					
	VV		1,8*0,3+4,68*0,9		4,752			
	VV		"nad parokabinami cca :"					
	VV		5,88*1,63		9,584			
	VV		Mezisoučet		14,336			
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.3 :"					
	VV		"m.č. 2 - spodní líc na kótě +297cm :"					
	VV		4,74*3,72+1,8*0,4		18,353			
	VV		"m.č. 3+4+5+část 6 - spodní líc na kótě +335cm :"					
	VV		5,2+4,3+3,9+6,1*1,8+4,68*0,55		26,954			
	VV		"m.č. část 6 - spodní líc na kótě +424cm :"					
	VV		5,88*1,15*5+5,88*0,3		35,574			
	VV		Mezisoučet		80,881			
	VV		"m.č. část 6 - spodní líc na kótě +400cm - stropní trámy :"					
	VV		5,880*(0,4+0,2*2)*5		23,520			
	VV		Mezisoučet		23,520			
	VV		Součet		118,737			
234	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	150,000	57,80	8 670,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dle technické zprávy a výkresů G.4.1+G.3.2 :"					
	VV		"stávající prostory chodby - dotčené stavební činnosti cca :"					
	VV		150,00		150,000			
235	K	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha oteruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	150,000	19,80	2 970,00	CS ÚRS 2015 01
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				8 750,00	
236	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	50,000	175,00	8 750,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"na práce nespostižené cenovými položkami - nutno řádně doložit - předpoklad cca :"					
	VV		50,00		50,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				79 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				44 000,00	
237	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	44 000,00	44 000,00	CS ÚRS 2015 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				15 000,00	
238	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2015 01
D	VRN6		Územní vlivy				10 000,00	
239	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2015 01
D	VRN7		Provozní vlivy				10 000,00	
240	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2015 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Zdravotně technické instalace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
15/26	Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	15/26
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	226 222	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	619 003	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		845 225	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		845 225	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		845 225	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0	%	845 225 Kč
DPH		21,0	%	177 497 Kč
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč
DPH		0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 022 722 Kč

Poznámka :

Stavba :	15/26 Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu	Rozpočet : 2
Objekt :	SO 01	Zdravotně technické instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	157 405	0	0	0	0
8 Trubní vedení	68 817	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	4 920	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	185 023	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	40 831	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	388 228	0	0	0
CELKEM OBJEKT	226 222	619 003	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			845 225	0
Oborová přírážka			845 225	0
Přesun stavebních kapacit			845 225	0
Mimostaveništní doprava			845 225	0
Zařízení staveniště			845 225	0
Provoz investora			845 225	0
Kompletační činnost (IČD)			845 225	0
Rezerva rozpočtu			845 225	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	15/26 Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121103111	Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5 Viz. výkres ZTI.03 a 04. Skrývku provést do hl. 0,25 m v šíři 2 m: 0 Potrubí DN 200:0,25*2*38 Potrubí DN 150:0,25*2*50 Potrubí DN 125:0,25*2*52 Potrubí DN 100:0,25*2*30 Skrývku provést do hl. 0,25 v šíři 1,0 m:	m3	85,00	57,10	4 853,50
2	131201202	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 Viz. výkres ZTI.03 a 04.	m3	135,00	236,60	31 941,00
3	131201209	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 Viz. výkres ZTI.03 a 04.	m3	22,68	5,00	113,40
4	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ Viz. výkres ZTI.03 a 04.	m3	165,00	145,50	24 007,50
5	132201219	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 Viz. výkres ZTI.03 a 04.	m3	18,48	5,00	92,40
6	151101102	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m Viz. výkres ZTI.03 a 04.	m2	48,00	121,55	5 834,40
7	151101112	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m Viz. výkres ZTI.03 a 04.	m2	48,00	33,35	1 600,80
8	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Viz. výkres ZTI.03 a 04.	m3	32,60	31,45	1 025,27
9	162701101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m Viz. výkres ZTI.03 a 04.	m3	132,40	108,60	14 378,64
10	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Viz. výkres ZTI.03 a 04.	m3	32,60	73,80	2 405,88
11	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny Viz. výkres ZTI.03 a 04.	m3	32,60	202,30	6 594,98
12	181006113	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm Viz. výkres ZTI.03 a 04.	m2	85,00	38,00	3 230,00
13	182001121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině Viz. výkres ZTI.03 a 04.	m2	85,00	18,50	1 572,50
14	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 Viz. výkres ZTI.03 a 04.	t	238,32	85,00	20 257,20
15	R1 01	Vytyčení podzemních sítí od jejich správců	ks	1,00	3 700,00	3 700,00
16	58337304	Štěrkopísek frakce 0-16 B bez ostrých hran, pro obsyp a posyp Viz. výkres ZTI.03 a 04.	T	277,50	129,00	35 797,50
Celkem za		1 Zemní práce				157 404,97
Díl: 8		Trubní vedení				
17	871264001	Kanalizační potr PVC sys KG DN 100 Viz. výkres ZTI.04 a 05.	m	30,00	112,20	3 366,00
18	871274001	Kanalizační potr PVC sys KG DN 125 Viz. výkres ZTI.04 a 05.	m	52,00	132,60	6 895,20
19	871314001	Kanalizační potr PVC sys KG DN 150 Viz. výkres ZTI.04 a 05.	m	50,00	232,90	11 645,00
20	871354001	Kanalizační potr PVC sys KG DN 200 Viz. výkres ZTI.04 a 05.	m	38,00	346,80	13 178,40
21	871393121	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek Do DN 250 Viz. výkres ZTI.04 a 05.	m	170,00	85,00	14 450,00

Slepý rozpočet

Stavba :	15/26 Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		DN 200:38		38,00		
		DN 150:50		50,00		
		DN 125:52		52,00		
		DN 100:30		30,00		
22	877313123	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 100 - DN 250 Viz. výkres ZTI.04 a 05.	kus	79,00	34,60	2 733,40
23	877373121	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 100 - DN 250 Viz. výkres ZTI.04 a 05.	kus	22,00	83,10	1 828,20
24	892581111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou Viz. výkres ZTI.04 a 05.	m	170,00	20,60	3 502,00
		DN 200:38		38,00		
		DN 150:50		50,00		
		DN 125:52		52,00		
		DN 100:30		30,00		
25	28651652.A	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC Viz. výkres ZTI.04 a 05.	kus	31,00	49,00	1 519,00
26	28651657.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC Viz. výkres ZTI.04 a 05.	kus	35,00	74,00	2 590,00
27	28651661.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC Viz. výkres ZTI.04 a 05.	kus	4,00	111,00	444,00
28	28651667.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC Viz. výkres ZTI.04 a 05.	kus	5,00	267,00	1 335,00
29	28651690.A	Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC Viz. výkres ZTI.04 a 05.	kus	1,00	50,00	50,00
30	28651692.A	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC Viz. výkres ZTI.04 a 05.	kus	3,00	87,00	261,00
31	28651700.A	Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/45° PVC Viz. výkres ZTI.04 a 05.	kus	5,00	107,00	535,00
32	28651701.A	Odbočka kanalizační KGEA 125/ 110/45° PVC Viz. výkres ZTI.04 a 05.	kus	3,00	179,00	537,00
33	28651702.A	Odbočka kanalizační KGEA 125/ 125/45° PVC Viz. výkres ZTI.04 a 05.	kus	3,00	167,00	501,00
34	28651703.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 110/45° PVC Viz. výkres ZTI.04 a 05.	kus	1,00	195,00	195,00
35	28651704.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC Viz. výkres ZTI.04 a 05.	kus	4,00	246,00	984,00
36	28651705.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC Viz. výkres ZTI.04 a 05.	kus	2,00	275,00	550,00
37	28651706.A	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 110/45° PVC Viz. výkres ZTI.04 a 05.	kus	2,00	403,00	806,00
38	28651707.A	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 125/45° PVC Viz. výkres ZTI.04 a 05.	kus	2,00	456,00	912,00
Celkem za		8 Trubní vedení				68 817,20
Díl:	713	Izolace tepelné				
39	713462110	20x20, Tepelná izolace, vč. montáže Polyethylenová návleková trubice Viz. výkres ZTI.04 a 05.	m	8,00	22,00	176,00
40	713462112	20x25, Tepelná izolace, vč. montáže Polyethylenová návleková trubice Viz. výkres ZTI.04 a 05.	m	62,00	27,00	1 674,00

Slepý rozpočet

Stavba :	15/26 Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	713462113	20x30, Tepelná izolace, vč. montáže Polyethylenová návleková trubice Viz. výkres ZTI.04 a 05.	m	28,00	42,00	1 176,00
42	713462114	20x37, Tepelná izolace, vč. montáže Polyethylenová návleková trubice Viz. výkres ZTI.04 a 05.	m	32,00	59,00	1 888,00
43	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,00	1 500,00	5,85
Celkem za		713 Izolace tepelné				4 919,85
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
44	721176103	Potrubí HT přípojovací DN 50 Viz. výkres ZTI.04 a 05.	m	50,00	306,00	15 300,00
45	721176105	Potrubí HT přípojovací DN 100 Viz. výkres ZTI.04 a 05.	m	80,00	467,00	37 360,00
46	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 Viz. výkres ZTI.04 a 05.	kus	4,00	50,00	200,00
47	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 Viz. výkres ZTI.04 a 05.	kus	4,00	80,00	320,00
48	721211520	Vpusť dvorní, klapka, lapač litinová mřížka 226 x 226 DN 110 Viz. výkres ZTI.04 a 05.	kus	1,00	3 120,00	3 120,00
49	721223423	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka nerez 140 x 140 DN 50 Viz. výkres ZTI.04 a 05.	kus	9,00	1 200,00	10 800,00
50	721226212	Zápachová uzávěrka pisoár DN 40 Viz. výkres ZTI.04 a 05.	kus	1,00	150,00	150,00
51	721226312	Zápachová uzávěrka umyvadlo DN 40 Viz. výkres ZTI.04 a 05.	kus	3,00	100,00	300,00
52	721234124	Vtok střešní PP pro plochou travnatou střechu, nerezový koš Viz. výkres ZTI.04 a 05.	kus	3,00	2 680,00	8 040,00
53	721273145	Hlavice ventilační z PVC DN 100 Viz. výkres ZTI.04 a 05.	kus	2,00	583,00	1 166,00
54	721273145	Čistící kus DN 100 Viz. výkres ZTI.04 a 05.	kus	4,00	100,00	400,00
55	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 DN 100:30 DN 125:52 DN 150:50 DN 200:38 HT-50:50 HT-100:80	m	300,00 30,00 52,00 50,00 38,00 50,00 80,00	20,60	6 180,00
56	R721 01	Zavlažovací rohože pro plochou střechu rozměr rohože 0,8x75 m Viz. výkres ZTI.04 a 05.	m2	270,00	327,00	88 290,00
57	R721 02	Podomítková zápachová uzávěrka HL138 Viz. výkres ZTI.04 a 05.	kus	1,00	844,00	844,00
58	R721 03	Zasekání potrubí, zahození a začistění (vysprávka pohledových omítek dodávka stavby)	h	20,00	225,00	4 500,00
59	R721 04	Zavěšení potrubí pod strop Objímky a závěsy	ks	22,00	347,00	7 634,00
60	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,28	1 500,00	419,45
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				185 023,45
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
61	722172311	Potrubí z PPR DN 15 Viz. výkres ZTI.06.	m	8,00	130,00	1 040,00

Slepý rozpočet

Stavba :	15/26 Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
62	722172312	Potrubí z PPR DN 20 Viz. výkres ZTI.06.	m	62,00	140,00	8 680,00
63	722172313	Potrubí z PPR DN 25 Viz. výkres ZTI.06.	m	28,00	161,00	4 508,00
64	722172314	Potrubí z PPR DN 32 Viz. výkres ZTI.06.	m	25,00	210,00	5 250,00
65	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 Viz. výkres ZTI.06.	kus	20,00	129,00	2 580,00
66	R722 01	Napojení na stávající rozvod vč. uzavření, vypuštění, naplnění, ovzdušnění Viz. výkres ZTI.06.	ks	4,00	200,00	800,00
67	R722 02	Tlaková zkouška vnitřního vodovodu do DN 32 DN 15:8 DN 20:62 DN 25:28 DN 32:25	m	123,00 8,00 62,00 28,00 25,00	28,00	3 444,00
68	R722 03	Závěs s objímkou pro uchycení potrubí do DN 25 Viz. výkres ZTI.06.	ks	14,00	20,00	280,00
69	R722 04	Závěs s objímkou pro uchycení potrubí do DN 32 Viz. výkres ZTI.06.	ks	14,00	30,00	420,00
70	R722 05	Kulový uzávěr 3/4" vč. montáže Viz. výkres ZTI.06.	ks	13,00	150,00	1 950,00
71	R722 06	Kulový uzávěr 1" vč. montáže Viz. výkres ZTI.06.	ks	1,00	200,00	200,00
72	R722 07	Kulový uzávěr 5/4" vč. montáže Viz. výkres ZTI.06.	ks	4,00	300,00	1 200,00
73	R722 08	Filtr 3/4" vč. montáže Viz. výkres ZTI.06.	ks	4,00	200,00	800,00
74	R722 09	Termostatický směšovací ventil 3/4" Viz. výkres ZTI.06.	ks	2,00	2 100,00	4 200,00
75	R722 10	Zasekání potrubí, zahození a začištění (vysprávka pohledových omítek dodávka stavby)	h	20,00	225,00	4 500,00
76	998722101	Presun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,65	1 500,00	979,43
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				40 831,43
Díl:	725	Zařizovací předměty				
77	725014141	Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý včetně montáže Viz. výkres ZTI.05 a 06.	soubor	1,00	8 130,00	8 130,00
78	725014161	Klozet závěsný včetně sedátka, bílý, včetně montáže Viz. výkres ZTI.05 a 06.	ks	2,00	1 800,00	3 600,00
79	725017163	Umyvadlo na šrouby. 60 x 49 cm, bílé včetně montáže Viz. výkres ZTI.05 a 06.	ks	2,00	1 200,00	2 400,00
80	725017183	Umyvadlo na šrouby 65 x 49 cm, bílé včetně montáže Viz. výkres ZTI.05 a 06.	soubor	1,00	2 100,00	2 100,00
81	725017187	Kryt sifonu umyvadel, bílý Viz. výkres ZTI.05 a 06.	ks	2,00	900,00	1 800,00
82	725019103	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou včetně montáže Viz. výkres ZTI.05 a 06.	ks	1,00	5 100,00	5 100,00
83	725119401	Montáž předstěnových systémů pro zazdění Viz. výkres ZTI.05 a 06.	soubor	3,00	3 600,00	10 800,00
84	725122221	Pisoár s automatickým splachovačem Viz. výkres ZTI.05 a 06.	ks	1,00	9 620,00	9 620,00
85	725129201	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	1,00	404,00	404,00

Slepý rozpočet

Stavba :	15/26 Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Viz. výkres ZTI.05 a 06.				
86	725810401	Ventil rohový G 1/2" Viz. výkres ZTI.05 a 06.	ks	8,00	167,00	1 336,00
87	725821421	Mtž baterie umyv/džez stojan G1/2 Viz. výkres ZTI.05 a 06.	kus	3,00	120,00	360,00
88	725821811	Baterie na zeď tlačná Viz. výkres ZTI.05 a 06.	soubor	8,00	11 600,00	92 800,00
89	725822216	Baterie stojan páka umyvadlová Viz. výkres ZTI.05 a 06.	ks	3,00	1 200,00	3 600,00
90	725831111	Baterie páka výlevka Viz. výkres ZTI.05 a 06.	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
91	725841414	Mtž baterie sprcha stěna automat Viz. výkres ZTI.05 a 06.	kus	8,00	337,00	2 696,00
92	725841811	Sprchová hlavice Viz. výkres ZTI.05 a 06.	kus	8,00	850,00	6 800,00
93	R725 01	Plastová dvířka 150x150mm Viz. výkres ZTI.05 a 06.	ks	2,00	50,00	100,00
94	R725 02	had G3/8" oplétaná s převlečnými maticemi dl. 0,3 m, vč. montáže Viz. výkres ZTI.05 a 06.	ks	6,00	50,00	300,00
95	R725 03	had G3/8" oplétaná s převlečnými maticemi dl. 0,1 (připojení pískárny zhora), vč. montáže Viz. výkres ZTI.05 a 06.	ks	1,00	50,00	50,00
96	R725 04	had G3/8" oplétaná s převlečnými maticemi dl. 0,5 m (vč. montáže) (WC) Viz. výkres ZTI.05 a 06.	ks	3,00	50,00	150,00
97	R725 05	Nerezový šterbinový žlab délka 2m Viz. výkres ZTI.05 a 06.	ks	21,00	11 140,00	233 940,00
98	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,19	5 000,00	942,45
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				388 228,45

VÝKAZ VÝMĚR

Název akce	Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí
Část Objekt	Strojní Bazénová technologie OBJEKT 01
Místo stavby	Brandýs nad Orlicí
Investor	Rehabilitační Ústav Brandýs nad Orlicí
Dodavatel	GENEXT a.s.
Hlavní inženýr projektu	Ing. Daniel Kotaška
Zpracovatel části	Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o.
Zodpovědný projektant	Ing. Daniel Kotaška
číslo zakázky	6271 15 041
Datum	03/2015
Výkaz výměr vypracoval	Ing. Jiří Čtvrtečka

Rekapitulace nákladů

POL.	POPIS POLOŽKY	Cena v Kč
1	Stroje a zařízení rehabilitační bazén	890 623
2	Stroje a zařízení atrakce	889 839
3	Armatury	145 724
4	Potrubí bazén	213 000
5	Potrubí atrakce	183 006
	Dodávky celkem	2 322 192
5	Montáž	155 000
6	Nátěry pomocných konstrukcí	4 500
7	Proplach a tlakové zkoušky	3 200
	ZRN celkem	2 484 892
9	- komplexní zkoušky, uvedení do provozu	6 608
10	- zaškolení obsluhy, provozní řád	8 500
	Cena bazénové technologie	2 500 000
	DPH 21%	525 000
	Cena vč. DPH	3 025 000

Stroje a zařízení bazén

POL.	POPIS POLOŽKY	jedn.	počet	Jednot. cena	Cena celkem	
1	Recirkulační čerpadlo bazénové vody z akumulační nádrže - výkon Q = 6,7 l/s pro H = 15 m - odstředivé samonasávací čerpadlo s integrovaným předfiltrem - příkon čerpadla P _i = 2,0 kW, příkon motoru P _m = 2,2 kW	ks	3	37 895,-	113 685,-	
2	Filtrace - tlakový rychlofiltr D = 1050 mm - jednovrstvý filtr z polyesterového ovíjeného sklolaminátu - výška filtr. náplně 1 m / 2,5 kg/cm ² - kapacita Q = 6,7 l/s při filtrační rychlosti 27,8 m/h - potřeba prací vody Q = 7,0 l/s pro H = 6 m, spotřeba 4,0 m ³ - konstr. výška 1,64 m - ovládací baterie 5 ventilová d 75 (kód 00771)	ks	2	85 964,-	171 928,-	
3	Trubkový výměník tepla provedení titan - výkon 70 kW - primer G = 1", Q = 0,8 l/s, 75/55°C, tlak ztráty 0,30 m v.s. - sekunder G = 2 1/2", Q = 5,5 l/s, 32/34°C, tlak ztráty 1,0 m v.s. - připojení do sek. okruhu redukcemi na nalepení PVC d63	ks	2	18 500,-	37 000,-	
4	Dávkovací zařízení koagulantu, sestávající z : - dávkovacího čerpadla Q = 5 l/h, vč. hadic 8x5 a sacího a vstřikovacího ventilu - rozpouštěcí PE nádrže o objemu 120 l s ručním míchadlem	soub.	1	11 000,-	11 000,-	
5	Dávkovací zařízení chlornanu, sestávající z : - dávkovacího čerpadla Q = 5 l/h, vč. hadic 8x5 a sacího a vstřikovacího ventilu - zásobní PE nádrže o objemu 120 l	soub.	1	11 000,-	11 000,-	
6	Dávkovací zařízení pH korektoru, sestávající z : - dávkovacího čerpadla Q = 5 l/h, vč. hadic 8x5 a sacího a vstřikovacího ventilu - zásobní PE nádrže o objemu 30 l	soub.	1	11 000,-	11 000,-	
7	Automatické regulační zařízení pH / Rx / anorg Cl / °C, sestávající z : - fidici jednotky, analyzační komory, ventilu odběru vzorků a 3 elektrod + snímač teploty vody - 4 analogové výstupy 4-20 mA, konektor RS-485 + celkový CL bazén + celkový CL whirlpool - výstupy na dávkování pH korektoru a chlorace předúpravy	soub.	1	138 800,-	138 800,-	
8	UV lampa středotlaká - průtok Q = 40 m ³ /h, el. příkon P = 1 kW, - délka 488 mm, průměr pláště 273 mm - připojení DN 80	ks	1	145 711,-	145 711,-	
9	Magnetoinduktivní průtokoměr DN 80 pro měření množství recirkulované vody - pro průtok Q = 1,5 □ 50 l/s - 14 VA, 230 V	ks	1	30 690,-	30 690,-	
10	Magnetoinduktivní průtokoměr DN 25 pro měření množství dopouštěné vody - pro průtok Q = 0,15 □ 5 l/s - 14 VA, 230 V	ks	1	26 435,-	26 435,-	
11	Mobilní bazénový zvedák Vč. sedačky, držáku (čepu) k zabetonování do podlahy Přímý přesun z vozíčku do vody, otočný o 360°, možnost využití se všemi druhy závěsných úchytů i podpěrným úchytem, s kolečky průměr 100 mm - nosnost 135 kg - napájení baterie 2 x 12 V, 7 Ah s integrovanou nabíječkou - max. výšky zdvihu 1880 mm, výška složeného zvedáku 1657 mm - délka ramene 1300 mm - konstrukce nerez (316), pneumatické ovládání	ks	1	135 000,-	135 000,-	
12	neobsazeno					
13	Recirkulační vtoková tryska regulovatelná - připojení DN 50, Q _{max} 14 m ³ /h - z nerez oceli pro betonový bazén - vč. nerezového prostupu DN 50	ks	15	3 200,-	48 000,-	
14	Dnová výpusť 515 x 515 mm - připojení DN 100, Q _{max} 42 m ³ /h - tělo sklolaminát, mřížka z nerez oceli - pro betonový bazén	ks	1	5 554,-	5 554,-	
15	Dnová výpusť 355 x 355 - připojení DN 100, Q _{max} 33,5 m ³ /h - tělo sklolaminát, mřížka z nerez oceli - pro betonový bazén	ks	1	4 820,-	4 820,-	
CELKEM					890 623,-	Kč

POL.	POPIS POLOŽKY	jedn.	počet	Jednot. cena	Cena celkem	
16	Čerpadlo protiproudého plavání - výkon Q = 68 m ³ /h (19 l/s) pro H = 4 m - tělo čerpadla z PP a skelného vlákna příkon P1 = 3,3 kW, P2 = 2,6 kW, 400 V připojení 2"	ks	2	29 291,-	58 582,-	
17	Tryska protiproudu s obdélníkovým čelním krytem z nerez oceli - rozměry Š x V 285 x 320 mm, vč. - obdélníkového madla z nerez oceli - instalační krabice z nerez oceli Š x V x H 205 x 272 x 270 mm - sada těsnění, ovládací skříňka připojení průměr 63 mm	ks	2	28 890,-	57 780,-	
18	Čerpadlo chrlíče širokého - výkon Q = 34 m ³ /h (9,4 l/s) pro H = 10 m - odstředivé čerpadlo s integrovaným předfiltrem příkon Pm = 2,4 kW, 400 V	ks	1	15 027,-	15 027,-	
19	Chrlíč široký – vodní clona nerez - výška 1,2 m, šířka 0,6 m, vč. - kotvení - ozdobné krytky	ks	1	60 000,-	60 000,-	
20	Čerpadlo chrlíče širokého - výkon Q = 34 m ³ /h (9,4 l/s) pro H = 10 m - odstředivé čerpadlo příkon Pm = 2,4 kW, 400 V	ks	1	15 027,-	15 027,-	
21	Chrlíč široký – vodní clona nerez - výška 1,2 m, šířka 0,6 m, vč. - kotvení - ozdobné krytky	ks	1	60 000,-	60 000,-	
22	Čerpadlo masážních trysek bazénu - výkon Q = 40 m ³ /h (11,1 l/s) pro H = 8 m - odstředivé čerpadlo, 1 čerpadlo pro 4 trysky příkon Pm = 2,2 kW, 400 V připojení sání, výtlak d75 mm	ks	6	14 238,-	85 429,-	
23	Masážní trysky (12 masážních pozic) - hydromasážní trysky s regulací bez přísávání vzduchu, vč. průchodky - průtok tryskou 10 m ³ /h	ks	24	3 010,-	72 240,-	
24	Čerpadlo masážních trysek relaxační zóny - výkon Q = 40 m ³ /h (11,1 l/s) pro H = 8 m - odstředivé čerpadlo, 1 čerpadlo pro 6 trysek příkon Pm = 2,2 kW, 400 V	ks	3	14 238,-	42 714,-	
25	Masážní trysky relaxační zóny (3 masážní pozice) hydromasážní trysky s regulací a s přísáváním vzduchu, vč. průchodky průtok tryskou 6,7 m ³ /h	ks	6	6 860,-	41 160,-	
26	Masážní trysky relaxační zóny (6 masážních pozic) hydromasážní trysky s regulací bez přísávání vzduchu, vč. průchodky průtok tryskou 6,7 m ³ /h	ks	12	6 860,-	82 320,-	
27	Sání k vodním atrakcím Ø 285 mm z nerez oceli připojení závit 2 1/2" pro betonové bazény	ks	12	9 226,-	110 712,-	
28	Dmychadlový agregát vzduchových vývěrů - výkon Qvzd = 145 m ³ /h pro p = 160 kPa - příkon P = 0,85 kW, 400 V - hlučnost LA = 63 dB - vč. pojistného ventilu a tlumiče hluku - připojení 1 1/2" hmotnost 16 kg	ks	1	18 185,-	18 185,-	
29	Trysky vzduchových vývěrů nerez rozměry Ø 123 x 75 mm, regulovatelný průtok připojení vnější závit 2"	ks	3	5 010,-	15 030,-	
30	Podvodní osvětlení – LED diodové reflektory s barevným světlem - reflektor LED s nerez čelem, P = 35 W, 1100 lm - instalační krabice do betonového bazénu, adaptační sada - propojovací krabice nerez - pružné propojovací hadice	ks	5	13 200,-	66 000,-	
31	Podvodní osvětlení – LED diodové mini reflektory s barevným světlem - reflektor LED s nerez čelem a převlečnou matkou, P = 6 W, 188 lm průměr reflektoru 96 mm, hloubka 90 mm, průměr zapuštěné části reflektoru 59 mm, délka zapuštěné části 73 mm - instalační krabice do betonového bazénu	ks	9	7 500,-	67 500,-	
32	Přijímač – ovladač světel (zapnutí, vypnutí, změna barvy a sekvence, časové vypnutí), dálkové ovládání - napájecí zdroj vč. transformátoru 300 VA, 220 V/12V (podle počtu reflektorů) - bezpečnostní krabice transformátoru	soub.	1	22 132,-	22 132,-	
CELKEM					889 839,-	Kč

Armatury

POL.	POPIS POLOŽKY	jedn.	počet	Jednot. cena	Cena celkem
Armatury bazén					
KU100	Klapka uzavírací bezpřírubová d110 DN 100 vč. sady k nalepení	ks	4	2 360,-	9 440,-
KU80	Klapka uzavírací bezpřírubová d90 DN 80 vč. sady k nalepení	ks	3	2 000,-	6 000,-
ZK150	Zpětná klapka bezpřírubová d160 DN 150 vč. sady k nalepení	ks	1	1 960,-	1 960,-
ZK65	Zpětná klapka bezpřírubová d75 DN 65 vč. sady k nalepení	ks	5	1 410,-	7 050,-
VK65	Ventil kulový k lepení d75 DN 65	ks	8	1 488,-	11 904,-
VK32	Ventil kulový k lepení d40 DN 32	ks	2	292,-	584,-
VK25	Ventil kulový k lepení d32 DN 25	ks	2	218,-	436,-
VK15	Ventil kulový vnitř. Záv./vnějš. Záv. G1/2" DN 15	ks	7	200,-	1 400,-
EV32	Elektroventil DN 32 s elektropohonem	ks	1	8 414,-	8 414,-
Š 100	Kanalizační šoupátko přírubové z tvárné litiny DN 100	ks	2	260,-	520,-
SK150	Sací koš z šedé litiny s cedníkem z děrovaného plechu, přírubový DN150	ks	1	32 800,-	32 800,-
Armatury atrakcí					
KU125	Klapka uzavírací bezpřírubová d140 DN 125 vč. sady k nalepení	ks	4	3 132,-	12 528,-
KU100	Klapka uzavírací bezpřírubová d110 DN 100 vč. sady k nalepení	ks	20	2 360,-	47 200,-
KU80	Klapka uzavírací bezpřírubová d90 DN 80 vč. sady k nalepení	ks	2	2 000,-	4 000,-
ZK65	Zpětná klapka mezipřírubová d75 DN 65 vč. sady k nalepení	ks	1	1 488,-	1 488,-
CELKEM					145 724,-

Potrubí bazén

POL.	POPIS POLOŽKY	jedn.	počet	Jednot. cena	Cena celkem
	Tlakové PVC-U				
	Potrubí d160 PN6 dl. 6 m	ks	1	1 272,-	1 272,-
	Potrubí d110 PN6 dl. 6 m	ks	7	660,-	4 620,-
	Potrubí d90 PN6 dl. 6 m	ks	10	44,-	440,-
	Potrubí d75 PN6 dl. 5 m	ks	5	260,-	1 300,-
	Potrubí d50 PN10 dl. 5 m	ks	2	200,-	400,-
	Potrubí d40 PN10 dl. 5 m	ks	4	130,-	520,-
	Potrubí d32 PN10 dl. 5 m	ks	5	90,-	450,-
	Koleno 90° d160	ks	1	540,-	540,-
	Koleno 90° d110	ks	19	156,-	2 964,-
	Koleno 90° d90	ks	11	104,-	1 144,-
	Koleno 90° d75	ks	12	78,-	936,-
	Koleno 90° d50	ks	3	24,-	72,-
	Koleno 90° d40	ks	9	24,-	216,-
	Koleno 90° d32	ks	13	14,-	182,-
	Koleno 45° d110	ks	1	174,-	174,-
	Koleno 45° d90	ks	2	192,-	384,-
	Koleno 45° d32	ks	1	26,-	26,-
	T-kus d160/d160	ks	3	596,-	1 788,-
	T-kus d110/d110	ks	15	202,-	3 030,-
	T-kus d90/d90	ks	17	128,-	2 176,-
	T-kus d75/d75	ks	2	86,-	172,-
	Nátrubek d110	ks	1	106,-	106,-
	Redukce krátká d160/d110	ks	3	474,-	1 422,-
	Redukce krátká d160/d90	ks	1	474,-	474,-
	Redukce krátká d110/d90	ks	6	56,-	336,-
	Redukce krátká d110/d75	ks	8	64,-	512,-
	Redukce krátká d110/d32	ks	3	116,-	348,-
	Redukce krátká d75/d63	ks	4	24,-	96,-
	Lemový nákrůžek d160	ks	3	204,-	612,-
	Lemový nákrůžek d110	ks	9	82,-	738,-
	Lemový nákrůžek d90	ks	2	52,-	104,-
	Lemový nákrůžek d63	ks	3	42,-	126,-
	Lemový nákrůžek d40	ks	4	34,-	136,-
	Přiruba točivá d160	ks	3	174,-	522,-
	Přiruba točivá d110	ks	9	96,-	864,-
	Přiruba točivá d90	ks	2	80,-	160,-
	Přiruba točivá d63	ks	3	60,-	180,-
	Přiruba točivá d40	ks	4	50,-	200,-
	Šroubení vnější závit/lepení G5/4" / d40	ks	1	40,-	40,-
	Přechodka D-dxg 32-25x1/2"	ks	1	14,-	14,-
	Vizor d75 (lepení)	ks	2	860,-	1 720,-
	Navrtávací pas d110/G1/2"	ks	7	180,-	1 260,-
	Materiál nerez				

Potrubí bazén

TP DN 100/800	ks	1	8 000,-	8 000,-
TP DN 150/800	ks	1	9 350,-	9 350,-
PVC - KG				
Trubka s hrdlem KGEM DN 150 dl. 3000	ks	11	554,-	6 094,-
Trubka s hrdlem KGEM DN 150 dl. 1000	ks	10	300,-	3 000,-
Trubka s hrdlem KGEM DN 100 dl. 3000	ks	2	312,-	624,-
Trubka s hrdlem KGEM DN 100 dl. 1000	ks	5	240,-	1 200,-
Hrdlová zátka KGM DN 100	ks	1	90,-	90,-
Koleno 45° KGB DN 150	ks	11	112,-	1 232,-
Koleno 45° KGB DN 100	ks	3	42,-	126,-
Odbočka 45° KGEA DN 150 / DN 150	ks	1	260,-	260,-
Odbočka 90° KGEA DN 150 / DN 150	ks	1	260,-	260,-
Odbočka 45° KGEA DN 150 / DN 100	ks	2	260,-	520,-
Redukce nesouosá KGR DN 150 / DN 100	ks	1	84,-	84,-
Šachtové hrdlo pískované KGAMS DN 150	ks	4	1 780,-	7 120,-
Přechod litina příruba – PVC F DN 150	ks	1	3 160,-	3 160,-
Přechod litina příruba – PVC F DN 100	ks	2	2 260,-	4 520,-
Kotevní a ostatní trubní materiál				
Manometr 0+300 kPa, připojení G1/2" vnější vč. manometrického ventilu	ks	5	2 400,-	12 000,-
Hadice PE 4/6 pro rozvod chemikálií	m	30	100,-	3 000,-
Úchytky uzavřené d32 - d160	ks	66	124,-	8 184,-
Pomocný kotevní materiál z profilové oceli	kg	200	136,-	27 200,-
Těsnící tmel	kg	20	460,-	9 200,-
Silikonový tmel	kg	5	1 800,-	9 000,-
Těsnění prostupů a trysek zálivka vodotěsnou maltou	kg	200	330,-	66 000,-
CELKEM				213 000,-

Potrubí atrakce

POL.	POPIS POLOŽKY	jedn.	počet	Jednot. cena	Cena celkem
	Tlakové PVC-U				
	Potrubí d140 PN6 dl. 6 m	ks	5	1 560,-	7 800,-
	Potrubí d110 PN6 dl. 6 m	ks	5	660,-	3 300,-
	Potrubí d90 PN6 dl. 6 m	ks	2	444,-	888,-
	Potrubí d75 PN6 dl. 6 m	ks	4	312,-	1 248,-
	Potrubí d63 PN10 dl. 4 m	ks	6	200,-	1 200,-
	Potrubí d50 PN10 dl. 5 m	ks	1	200,-	200,-
	Koleno 90° d140	ks	22	376,-	8 272,-
	Koleno 90° d110	ks	30	156,-	4 680,-
	Koleno 90° d90	ks	6	104,-	624,-
	Koleno 90° d75	ks	19	78,-	1 482,-
	Koleno 90° d63	ks	31	32,-	992,-
	Koleno 45° d140	ks	2	356,-	712,-
	Koleno 45° d110	ks	8	174,-	1 392,-
	Koleno 45° d90	ks	2	192,-	384,-
	Koleno 45° d75	ks	4	154,-	616,-
	Koleno 45° d63	ks	1	78,-	78,-
	T-kus d140/d140	ks	11	540,-	5 940,-
	T-kus d110/d110	ks	11	202,-	2 222,-
	T-kus d75/d75	ks	10	86,-	860,-
	T-kus d63/d63	ks	15	44,-	660,-
	Redukce krátká d140/d125	ks	17	224,-	3 808,-
	Redukce krátká d125/d75	ks	17	132,-	2 244,-
	Redukce krátká d110/d90	ks	2	56,-	112,-
	Redukce krátká d110/d75	ks	21	64,-	1 344,-
	Redukce krátká d110/d63	ks	28	114,-	3 192,-
	Redukce krátká d90/d75	ks	6	58,-	348,-
	Redukce krátká d90/d63	ks	2	38,-	76,-
	Redukce krátká d75/d63	ks	27	24,-	648,-
	Redukce krátká d75/d50	ks	1	34,-	34,-
	Redukce krátká d63/d50	ks	18	20,-	360,-
	Přechodka lepení x vnější závit d75 x 2 1/2"	ks	10	90,-	900,-
	Přechodka lepení x vnější závit d75 x 2"	ks	30	60,-	1 800,-
	Průchodka d140 DN 125 s límcem, dl. 500 mm, nerez	ks	3	4 820,-	14 460,-
	Průchodka d110 DN 100 s límcem, dl. 500 mm, nerez	ks	3	4 100,-	12 300,-
	Průchodka d75 DN 65 s límcem, dl. 500 mm, nerez	ks	1	3 830,-	3 830,-
	Kotevní a ostatní trubní materiál				
	Úchytky uzavřené d63 - d140	ks	50	124,-	6 200,-
	Pomocný kotevní materiál z profilové oceli	kg	100	136,-	13 600,-
	Těsnící tmel	kg	20	460,-	9 200,-
	Silikonový tmel	kg	5	1 800,-	9 000,-
	Těsnění prostupů a trysek zálivka vodotěsnou maltou	kg	100	560,-	56 000,-
	CELKEM				183 006,-

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Vytápění	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
SO 01		Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek		
15/26	Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo	15/26	
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	282 258	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	282 258	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		282 258	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		282 258	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	282 258 Kč	
DPH		21,0 %	59 274 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				341 532 Kč

Poznámka :

Stavba :	15/26 Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01	Vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	11 309	0	0	0
732 Strojovny	0	75 520	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	26 465	0	0	0
734 Armatury	0	67 832	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	4 038	0	0	0
736 Podlahové vytápění	0	97 095	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	282 258	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			282 258	0
Oborová přírážka			282 258	0
Přesun stavebních kapacit			282 258	0
Mimostaveništní doprava			282 258	0
Zařízení staveniště			282 258	0
Provoz investora			282 258	0
Kompletační činnost (IČD)			282 258	0
Rezerva rozpočtu			282 258	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	15/26 Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	R713 01	Montáž tepelné izolace trubicemi tl. 10 mm a 20 mm do DN 50 Viz. výkres ÚT.03.	m	69,00	40,00	2 760,00
2	R713 02	Tepelná izolace z minerální plsti tl. 30 mm pro potrubí vnitřní průměr do DN 20 Součinitel tepelné vodivosti při 40°C 0,040 W/mK. Viz. výkres ÚT.03.	m	32,00	87,00	2 784,00
3	R713 03	Tepelná izolace z minerální plsti tl. 40 mm pro potrubí vnitřní průměr do DN 50 Součinitel tepelné vodivosti při 40°C 0,040 W/mK Viz. výkres ÚT.03.	m	37,00	153,00	5 661,00
4	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,07	1 500,00	103,50
	Celkem za	713 Izolace tepelné				11 308,50
Díl: 732		Strojovny				
5	732429111	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN25 Viz. výkres ÚT.04.	soubor	1,00	240,00	240,00
6	732429113	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 50 Viz. výkres ÚT.04.	soubor	1,00	240,00	240,00
7	R732 01	Čerpadlo oběhové DN 25, Q=1,72 m3/h, H=3,0 m elektronicky řízené Viz. výkres ÚT.04.	kus	1,00	8 820,00	8 820,00
8	R732 02	Čerpadlo oběhové DN 32, Q=6,0 m3/h, H=4,0 m elektronicky řízené Viz. výkres ÚT.04.	kus	1,00	19 210,00	19 210,00
9	R732 03	Vypouštění vody ze systému	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
10	R732 04	Topná zkouška délka zkoušky 24 hod	hod	24,00	1 800,00	43 200,00
11	R732 05	Nastavení a vyregulování otopných těles	kus	1,00	500,00	500,00
12	R732 06	Hydraulické vyvážení otopného systému	soubor	1,00	1 800,00	1 800,00
13	998732101	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,01	1 500,00	10,37
	Celkem za	732 Strojovny				75 520,37
Díl: 733		Rozvod potrubí				
14	733111313	Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 15 Viz. výkres ÚT.03.	m	15,00	229,00	3 435,00
15	733111314	Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 20 Viz. výkres ÚT.03.	m	17,00	255,00	4 335,00
16	733111316	Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 32 Viz. výkres ÚT.03.	m	6,00	407,00	2 442,00
17	733111317	Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 40 Viz. výkres ÚT.03.	m	13,00	259,00	3 367,00
18	733111318	Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 50 Viz. výkres ÚT.03.	m	18,00	599,00	10 782,00
19	733190108	Tlaková zkouška potrubí DN 50 Pozn. připočteno i stávající potrubí v délce cca 50 m. Viz. výkres ÚT.03.	m	119,00	11,00	1 309,00
20	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,53	1 500,00	794,63
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				26 464,63
Díl: 734		Armatury				
21	734209102	Montáž armatur závitových s 1 závitěm, DN10 Viz. výkres ÚT.04.	kus	2,00	19,00	38,00
22	734209103	Montáž armatur závitových s 1 závitěm, DN15 Viz. výkres ÚT.04.	kus	3,00	20,00	60,00
23	734209113	Montáž armatur závitových se 2 závitě, DN15	kus	6,00	57,00	342,00

Slepý rozpočet

Stavba :	15/26 Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Viz. výkres ÚT.04.				
24	734209115	Montáž armatur závitových se 2 závitů, DN25	kus	2,00	72,00	144,00
		Viz. výkres ÚT.04.				
25	734209116	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, DN32	kus	4,00	96,00	384,00
		Viz. výkres ÚT.04.				
26	734209117	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, DN40	kus	6,00	125,00	750,00
		Viz. výkres ÚT.04.				
27	734209118	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, DN50	kus	5,00	153,00	765,00
		Viz. výkres ÚT.04.				
28	734209125	Montáž armatur závitových se 3 závitů, DN25	kus	1,00	104,00	104,00
		Pouze montáž, dodávka VZT.				
		Viz. výkres ÚT.04.				
29	734411121	Teploměr rohový s pouzdem	kus	2,00	612,00	1 224,00
		Viz. výkres ÚT.04.				
30	734494121	Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm	kus	2,00	173,00	346,00
		Viz. výkres ÚT.04.				
31	734494212	Návarky s trubkovým závitem DN10	kus	2,00	141,00	282,00
		Viz. výkres ÚT.04.				
32	734494213	Návarky s trubkovým závitem DN15	kus	3,00	139,00	417,00
		Viz. výkres ÚT.04.				
33	42260614	Ventil odvodušňovací automatický 3/8"	kus	2,00	170,00	340,00
		Viz. výkres ÚT.04.				
34	551135445	Kohout kulový 1 1/4", páčka	kus	2,00	220,00	440,00
		Viz. výkres ÚT.04.				
35	551135446	Kohout kulový 1 1/2", páčka	kus	4,00	327,00	1 308,00
		Viz. výkres ÚT.04.				
36	551135447	Kohout kulový 2", páčka	kus	3,00	496,00	1 488,00
		Viz. výkres ÚT.04.				
37	5511356971	Kohout kulový vypouštěcí 1/2"	kus	3,00	90,00	270,00
		Viz. výkres ÚT.04.				
38	551135734	Klapka zpětná 1 1/4", závitová	kus	1,00	287,00	287,00
		Viz. výkres ÚT.04.				
39	551135736	Klapka zpětná 2", závitová	kus	1,00	540,00	540,00
		Viz. výkres ÚT.04.				
40	5511361531	Šroubení radiátorové 1/2", přímé	kus	1,00	160,00	160,00
		Viz. výkres ÚT.04.				
41	5511361552	Filtr s vnitřními závitů 1 1/4", nerezové síto velikost oka 0,4 mm	kus	1,00	267,00	267,00
		Viz. výkres ÚT.04.				
42	5511361554	Filtr s vnitřními závitů 2", nerezové síto velikost oka 0,4 mm	kus	1,00	60,00	60,00
		Viz. výkres ÚT.04.				
43	55121100134	Ventil radiátorový 1/2", přímý	kus	1,00	300,00	300,00
		Viz. výkres ÚT.04.				
44	5513730620	Hlavice termostatická pro veř. prostory	kus	1,00	400,00	400,00
		Viz. výkres ÚT.04.				
45	R734 01	Regulátor diferenčního tlaku DN15 Q=0,05 m3/h, p=5-30 kPa	kus	1,00	2 645,00	2 645,00
		Viz. výkres ÚT.04.				
46	R734 02	Regulátor diferenčního tlaku DN15 Q=0,3 m3/h, p=5-30 kPa	kus	1,00	2 340,00	2 340,00
		Viz. výkres ÚT.04.				

Slepý rozpočet

Stavba :	15/26 Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	R734 03	Regulátor diferenčního tlaku DN25 Q=1,72 m3/h, p=20-60 kPa Viz. výkres ÚT.04.	kus	1,00	3 140,00	3 140,00
48	R734 04	Tlakově nezávislý dvoucestný regulační ventil DN40 Q=3,54 m3/h, p=16,5 kPa včetně ovl. pohonu Viz. výkres ÚT.04.	kus	2,00	24 481,00	48 962,00
49	998734101	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,02	1 500,00	29,04
Celkem za		734 Armatury				67 832,04
Díl:	735	Otopná tělesa				
50	735151162	Otopná těl.panelel. 63x600x600 mm včetně montáže Viz. výkres ÚT.03.	kus	1,00	2 480,00	2 480,00
51	735191901	Vyzkoušení otopných těles ocelových tlakem	m2	0,40	35,30	14,12
52	735191903	Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al	m2	0,40	7,40	2,96
53	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	1,00	17,70	17,70
54	735191910	Napuštění vody do otopného systému	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
55	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,02	1 500,00	23,49
Celkem za		735 Otopná tělesa				4 038,27
Díl:	736	Podlahové vytápění				
56	736323115	Potrubí PE-RT s kyslíkovou bariérou 17x2 mm do desky rozteč 150 mm Viz. výkres ÚT.03.	m2	95,00	567,00	53 865,00
57	736323912	Ochranná trubka PE pro trubku 17 x 2,0 mm Viz. výkres ÚT.03.	m	20,00	64,50	1 290,00
58	736323212	Polystyrenová systémová izolační deska s folii z EPS 040 tl. 30 mm Viz. výkres ÚT.03.	m2	95,00	112,60	10 697,00
59	736336331	Kompaktní rozdělovač topného okruhu, včetně přích. a regulační vložky, průtokoměry a reg. ventily Viz. výkres ÚT.03.	ks	1,00	7 480,00	7 480,00
60	736336813	Skříň rozdělovače na stěnu 875x710x126 mm pozinkovaná, barva bílá Viz. výkres ÚT.03.	kus	1,00	3 290,00	3 290,00
61	736336921	Kohout kulový uzavírací DN 25 Viz. výkres ÚT.03.	ks	2,00	845,00	1 690,00
62	736336926	Misící sada, Q=0,7 m3/h, H=1,5 m Viz. výkres ÚT.03.	kus	1,00	6 090,00	6 090,00
63	R736 01	Zkouška těsnosti potrubí podlahového topení Viz. výkres ÚT.03.	m	700,00	7,10	4 970,00
64	R736 02	Hydraulické vyregulování podlahových smyček Viz. výkres ÚT.03.	kus	9,00	446,00	4 014,00
65	R736 03	Okrajový dilatační pás z PE, výška 150 mm tloušťka 8 mm Viz. výkres ÚT.03.	m	105,00	14,80	1 554,00
66	R736 04	Dilatační pás z PE s patkou, výška 80 mm tloušťka 10 mm včetně montáže Viz. výkres ÚT.03.	m	85,00	7,70	654,50
67	R736 05	Montáž skříňe a rozdělovače podlahového vytápění Viz. výkres ÚT.03.	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
68	998736201	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	%			
Celkem za		736 Podlahové vytápění				97 094,50

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	ZTI kanalizace, vodovod, vytápění	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO-02	Rehabilitační bazén		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
15/26	Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	15/26
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	330 236	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	330 236	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		330 236	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		330 236	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	330 236 Kč
DPH			21,0 %	69 350 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				399 586 Kč

Poznámka :

Stavba :	15/26 Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu	Rozpočet : 1
Objekt :	SO-02 Rehabilitační bazén	ZTI kanalizace, vodovod, vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	6 211	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	99 498	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	49 422	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	57 798	0	0	0
731 Kotelny	0	3 000	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	32 759	0	0	0
734 Armatury	0	15 646	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	16 246	0	0	0
736 Podlahové vytápění	0	49 655	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	330 236	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			330 236	0
Oborová přírážka			330 236	0
Přesun stavebních kapacit			330 236	0
Mimostaveništní doprava			330 236	0
Zařízení staveniště			330 236	0
Provoz investora			330 236	0
Kompletační činnost (IČD)			330 236	0
Rezerva rozpočtu			330 236	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	15/26 Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu	Rozpočet: 1
Objekt :	SO-02 Rehabilitační bazén	ZTI kanalizace, vodovod, vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713461900	Montáž náplekové izolace PE bez povrch.úpravy	m	69,00	40,00	2 760,00
2	713462131	Izol potrubí skruž lepené -DN 16 viz výkr.ÚT.01	m	4,00	20,00	80,00
3	713462132	Izol potrubí skruž lepené -DN 20 viz výkr.ÚT.01	m	6,00	27,00	162,00
4	713462133	Izol potrubí skruž lepené -DN 25 viz výkr.ÚT.01	m	16,00	42,00	672,00
5	713462134	Izol potrubí skruž lepené -DN 32 viz výkr.ÚT.01	m	43,00	59,00	2 537,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				6 211,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
6	721140802	Demontáž potrubí kanalizačního DN 100	m	4,00	109,00	436,00
7	721140806	Demontáž potrubí kanalizačního DN 200	m	4,00	153,00	612,00
8	721171803	Demontáž potrubí kanalizačního do D 75 mm	m	4,00	8,00	32,00
9	721174063	Kanal potrubí PP větrací HT DN 110 viz výkr.ZTI.02	m	5,00	290,00	1 450,00
10	721176102	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm viz výkr.ZTI.02	m	6,00	368,00	2 208,00
11	721176103	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm viz výkr.ZTI.02	m	44,00	410,00	18 040,00
12	721176105	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm viz výkr.ZTI.02	m	1,00	436,00	436,00
13	721176232	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 3,2 mm viz výkr.ZTI.02	m	22,00	274,00	6 028,00
14	721176233	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,2 mm viz výkr.ZTI.02	m	6,00	312,00	1 872,00
15	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00	50,00	100,00
16	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	12,00	50,00	600,00
17	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	80,00	80,00
18	721211402	Vpusť podl. vod DN 50 se suchou záp. uzáv. výškově stavitelná viz výkr.ZTI.02	kus	4,00	1 080,00	4 320,00
19	721213312	Štěrbínová nerez. vpusť DN50, l=1m se such. záp. uzáv. viz výkr.ZTI.02	kus	2,00	8 970,00	17 940,00
20	721213316	Štěrbínová nerez. vpusť DN50, l=3m se such. záp. uzáv. viz výkr.ZTI.02	kus	3,00	13 540,00	40 620,00
21	721220801	Demontáž zápachové uzávěrky podlahové DN 50	kus	2,00	82,00	164,00
22	721226122	Záp. uzávěr vana+přepad 40/50 viz výkr.ZTI.02	kus	2,00	641,00	1 282,00
23	721226312	Zápachová uzávěrka umyvadlo DN 40 viz výkr.ZTI.02	kus	1,00	502,00	502,00
24	721226512	Zápach. uzávěr podomítková DN 50 viz výkr.ZTI.02	kus	2,00	290,00	580,00
25	721252808	Demontáž šoupátek kanalizačních DN 200	kus	1,00	233,00	233,00
26	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	79,00	16,00	1 264,00
27	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,47	1 500,00	698,93
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				99 497,93
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
28	722130801	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	25,00	45,00	1 125,00
29	722174002	Potr. vod PPR PN16 svar polyfuz D 20/2,8	m	48,00	140,00	6 720,00

Slepý rozpočet

Stavba :	15/26 Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu	Rozpočet: 1
Objekt :	SO-02 Rehabilitační bazén	ZTI kanalizace, vodovod, vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz výkr.ZTI.01				
30	722174003	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25/3,2 viz výkr.ZTI.01	m	25,00	161,00	4 025,00
31	722174004	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 32/4,4 viz výkr.ZTI.01	m	51,00	210,00	10 710,00
32	722181214	Izolace návleková pěn. polyet. tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	48,00	39,00	1 872,00
33	722181214	Izolace návleková pěn. polyet. tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	25,00	39,00	975,00
34	722181214	Izolace návleková pěn. polyet. tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	51,00	42,00	2 142,00
35	722182001	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	124,00	40,00	4 960,00
36	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	15,00	129,00	1 935,00
37	722190402	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	2,00	129,00	258,00
38	722220132	Nástěnka plast vsuv 20XR 1/2 1závit	kus	15,00	100,00	1 500,00
39	722220133	Nástěnka plast vsuv 25XR 3/4 1závit	kus	2,00	100,00	200,00
40	722220851	Demontáž armatur s jedním závitem G 1/2	kus	1,00	10,00	10,00
41	722220861	Demontáž armatur s dvěma závitů G 3/4	kus	3,00	14,00	42,00
42	722237123	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25	kus	2,00	150,00	300,00
43	722238332	Ventil uzav. přímý, s vypouš. DN 20	kus	2,00	200,00	400,00
44	722239101	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1/2	kus	1,00	40,00	40,00
45	722239102	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 3/4	kus	2,00	50,00	100,00
46	722239103	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1	kus	2,00	60,00	120,00
47	722239105	Montáž směšovacího termost. vent. G 3/4	kus	1,00	100,00	100,00
48	722280106	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	124,00	28,00	3 472,00
49	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí	m	124,00	24,00	2 976,00
50	R01	Směšovací termostatický ventil TV DN20 40°C viz výkr.ZTI.01	ks	1,00	2 100,00	2 100,00
51	R02	Výtokové ramínko z nerez trubky G3/4 pro napouštění viz výkr.ZTI.01	ks	2,00	984,00	1 968,00
52	R03	Termostatický ventil na cirk. TV DN15 viz výkr.ZTI.01	ks	1,00	1 190,00	1 190,00
53	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,12	1 500,00	182,34
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				49 422,34
Díl:	725	Zařizovací předměty				
54	725014141	Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý viz výkr.ZTI.01; ZTI.02	soubor	1,00	8 130,00	8 130,00
55	725017138	Kryt sifonu umyvadel OLYMP, bílý	soubor	1,00	900,00	900,00
56	725017151	Umyvadlo invalidní 64 x 50,5 cm, bílé viz výkr.ZTI.01; ZTI.02	soubor	1,00	2 100,00	2 100,00
57	725110814	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00	150,00	150,00
58	725112147	WC modul záv. WC ovl shora zazděno viz výkr.ZTI.01; ZTI.02	soubor	1,00	4 600,00	4 600,00
59	725113123	Mtž klozet mísa závěsná	kus	1,00	605,00	605,00
60	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	95,00	95,00
61	725215102	Mtž umyvadla na šrouby	soubor	1,00	640,00	640,00
62	725291123	Madlo rovné nerez sprcha viz výkr.ZTI.01; ZTI.02	soubor	1,00	1 230,00	1 230,00
63	725291131	Madlo dvojité pevné bílé umyv. viz výkr.ZTI.01; ZTI.02	soubor	1,00	775,00	775,00
64	725291146	Madlo dvojité sklopné nerez WC viz výkr.ZTI.01; ZTI.02	soubor	2,00	1 676,00	3 352,00
65	725291171	Sedátko sklopné bílé do sprchy	soubor	1,00	2 650,00	2 650,00

Slepý rozpočet

Stavba :	15/26 Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu	Rozpočet: 1
Objekt :	SO-02 Rehabilitační bazén	ZTI kanalizace, vodovod, vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz výkr.ZTI.01; ZTI.02				
66	725291511	Dávkovač tekutého mýdla na 350ml	soubor	3,00	435,00	1 305,00
67	725291621	Nerez zásobník toaletních papírů	soubor	1,00	1 120,00	1 120,00
68	725291631	Nerez zásobník papírových ručníků	soubor	1,00	1 320,00	1 320,00
69	725810402	Ventil rohový s přípoj. trubičkou G 1/2	soubor	3,00	186,00	558,00
		viz výkr.ZTI.01; ZTI.02				
70	725814126	Ventil pračkový DN 15 x DN 20	soubor	6,00	210,00	1 260,00
71	725819201	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	6,00	97,00	582,00
72	725819401	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	1,00	50,00	50,00
73	725820801	Demontáž baterie nástěnné G 1/2	soubor	3,00	57,00	171,00
74	725821421	Mtž baterie umyv stojan G1/2	kus	1,00	120,00	120,00
75	725822216	Baterie umyv. stojan páka 1/2	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00
		viz výkr.ZTI.01; ZTI.02				
76	725841333	Baterie sprcha podom+pevná sprcha	soubor	3,00	7 140,00	21 420,00
		viz výkr.ZTI.01; ZTI.02				
77	725841412	Mtž baterie sprcha podom. pev sprcha	kus	3,00	268,00	804,00
78	725860190	Sifon vanový PP, D ,50 mm samočistící s nastavitelným odpadem 6/4 "	kus	2,00	641,00	1 282,00
79	725860213	Sifon umyvadlový, D 40 mm	kus	1,00	498,00	498,00
		viz výkr.ZTI.01; ZTI.02				
80	725866312	Zápach uzávěr podl sprch. kout DN50 suchá	kus	1,00	651,00	651,00
		viz výkr.ZTI.01; ZTI.02				
81	725869101	Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových D 40	kus	1,00	102,00	102,00
82	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,09	1 500,00	127,77
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				57 797,77
Díl: 731		Kotelny				
83	731191943	Napuštění systému a odvzduš.	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
84	731391813	Vypouštění vody ze systému	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	731 Kotelny				3 000,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
85	733160801	Demontáž potrubí z měděných trubek do Cu28	m	74,00	31,00	2 294,00
		viz výkr.ÚT.01				
86	733161104	Potrubí měděné D 15 x 1 mm,	m	4,00	234,00	936,00
		viz výkr.ÚT.01				
87	733161106	Potrubí měděné D 18 x 1 mm,	m	6,00	269,00	1 614,00
		viz výkr.ÚT.01				
88	733161107	Potrubí měděné D 22 x 1 mm,	m	16,00	306,00	4 896,00
		viz výkr.ÚT.01				
89	733161108	Potrubí měděné D 28 x 1,5 mm,	m	43,00	499,00	21 457,00
		viz výkr.ÚT.01				
90	733291101	Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35	m	69,00	13,00	897,00
91	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,44	1 500,00	665,42
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				32 759,42
Díl: 734		Armatury				
92	734200821	Demontáž armatur se 2závitů do G 1/2	kus	16,00	68,00	1 088,00
93	734200823	Demontáž armatur se 2závitů do G 6/4	kus	1,00	128,00	128,00
94	734209114	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 3/4	kus	1,00	72,00	72,00
95	734211120	Ventil odvzd G1/2 autom	kus	2,00	201,00	402,00
		viz výkr.ÚT.01				
96	734221602	Ventily termostat.bez hlavice přímé, G 1/2	kus	2,00	260,00	520,00
		viz výkr.ÚT.01				
97	734221603	Ventily termostat.bez hlavice přímé, G 3/4	kus	1,00	280,00	280,00

Slepý rozpočet

Stavba :	15/26 Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu	Rozpočet: 1
Objekt :	SO-02 Rehabilitační bazén	ZTI kanalizace, vodovod, vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz výkr.ÚT.01				
98	734221672	Hlavice ovládání ventilů termostat, viz výkr.ÚT.01	kus	3,00	300,00	900,00
99	734235123	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 viz výkr.ÚT.01	kus	4,00	250,00	1 000,00
100	734261213	Šroubení regulační přímé, G 1/2 viz výkr.ÚT.01	kus	2,00	129,00	258,00
101	734261214	Šroubení regulační přímé, G 3/4 viz výkr.ÚT.01	kus	1,00	183,00	183,00
102	734290812	Demontáž armatur směšovacích.3cest. , DN 20	kus	1,00	195,00	195,00
103	734290814	Demontáž armatur regulačních .2cest. DN 40 vč. servopohonu	kus	1,00	220,00	220,00
104	734291113	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	2,00	195,00	390,00
105	R04	Zpětná montáž stávajícího servopohonu	ks	1,00	100,00	100,00
106	R05	Montáž směšovacího uzlu VZT jednotky DN25 dodávka VZT	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
107	R06	Dvoucestný reg. vent. DN20 kvs6,3	ks	1,00	8 400,00	8 400,00
108	998734101	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,01	1 500,00	10,17
Celkem za		734 Armatury				15 646,17
Díl:	735	Otopná tělesa				
109	735131135	Tělesa článková hliníková 10 článků h=1666; l=809; d=90 s hladkou čelní plochou viz výkr.ÚT.01	soubor	2,00	4 400,00	8 800,00
110	735131136	Tělesa článková hliníková 18 článků h=1666; l=1457; d=90mm s hladkou čelní plochou viz výkr.ÚT.01	soubor	1,00	5 220,00	5 220,00
111	735131312	Mtž hliník těl I 6-10 čl	soubor	2,00	335,00	670,00
112	735131314	Mtž hliník těl 16-18 čl	soubor	1,00	344,00	344,00
113	735151821	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm viz výkr.ÚT.01	kus	7,00	95,00	665,00
114	735151822	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,2820 mm viz výkr.ÚT.01	kus	1,00	123,00	123,00
115	735158220	Tlakové zkoušky hliníkových těles článkových	kus	3,00	50,00	150,00
116	R08	Topná zkouška 24 hod	ks	1,00	180,00	180,00
117	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,06	1 500,00	94,26
Celkem za		735 Otopná tělesa				16 246,26
Díl:	736	Podlahové vytápění				
118	736312122	Systémová izolační deska 30 mm viz výkr.ÚT.02	m2	48,00	112,60	5 404,80
119	736313116	Potrubí PE/Alu/PE, D 17 x 2,5 mm, do desky rozteč 150 mm viz výkr.ÚT.02	m	350,00	48,00	16 800,00
120	736316302	Sestava rozd.řelovací stanice, 3cest.bez skříně viz výkr.ÚT.02	kus	1,00	4 400,00	4 400,00
121	736316702	Mísící sada viz výkr.ÚT.02	kus	1,00	6 090,00	6 090,00
122	736316823	Skříň rozdělovače pod omítku 3 okruhy + mísící sada; l=700mm viz výkr.ÚT.02	kus	1,00	3 380,00	3 380,00
123	736316913	adaptér na roz. a sběr.	kus	6,00	829,00	4 974,00
124	736316922	Kit dvou kulových uzávěrů DN 25 viz výkr.ÚT.02	kus	1,00	1 690,00	1 690,00

Slepý rozpočet

Stavba :	15/26 Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu	Rozpočet: 1
Objekt :	SO-02 Rehabilitační bazén	ZTI kanalizace, vodovod, vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
125	736322911	Dilatační pás	m	98,00	7,70	754,60
126	736333912	Ochranná trubka DN 25,	m	6,00	64,50	387,00
127	R07	Montáž podl. vytáp.	ks	1,00	5 775,00	5 775,00
Celkem za		736 Podlahové vytápění				49 655,40

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)		179580,60	
2 C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ)			
3 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)		403302,50	
4 Podružný materiál 1%		4033,03	
5 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu 2%		11657,66	
6 Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)		15200,00	
7 Výchozí revize elektro (DEMONTÁŽ)			
8 Výchozí revize elektro (MAT.NOSNÝ)			
9 Podružný materiál			
10 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)			
11 Podružný materiál			
12 Připojovací poplatek - navýšení o 40A (ze 160A na 200A)		20000,00	
13 Slaboproud		180748,00	
14 Přesun dodávek 3,6%		14518,89	
CELKEM URN		829040,68	
B. HZS			
15 Hodinová zúčtovací sazba		74750,00	
CELKEM HZS		74750,00	
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ			
16 Dodávka zařízení (specifikace)		192421,90	
17 Doprava dodávek 1%		1924,22	
CELKEM DODÁVKA		194346,12	
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
18 GZS z C21M a navázaného materiálu 1,5%		8743,25	
CELKEM VRN		8743,25	
REKAPITULACE CELKEM		1106880,04	0,00

	Základ 21%
CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:	1106880,04
hodnoty DPH:	232444,81
náklady včetně DPH:	1339324,85

akce: BAZÉN REHABILITAČNÍHO ÚSTAVU BRANDÝS NAD ORLICÍ
název objektu: SO-01 SL SLABOPROUD

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	cena	celkem	cena	celkem	Cenová úroveň	Cenová soustava	Výkres č.	Popis
PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM												
1	předb. cena	Řídicí jednotka	ks	2	9 375,00	18 750,00	813,00	1 626,00	1/2015	URS	SL.2.	Řídicí jednotka kompatibilní se stav. Systémem
2	předb. cena	Krabice KT 250 pro RJ	ks	2	148,00	296,00	82,50	165,00	1/2015	URS	SL.2.	
3	předb. cena	Čtečka karet vnitřní + signalizace	ks	2	6 500,00	13 000,00	300,00	600,00	1/2015	URS	SL.2.	V designu silnoproudé instalace Kompatibilní se stavebními výpinými (dveřmi)
4	předb. cena	El. otvírač reverzní	ks	1	1 625,00	1 625,00	400,00	400,00	1/2015	URS	SL.2.	
5	předb. cena	Čelní plech	ks	1	188,00	188,00	106,30	106,30	1/2015	URS	SL.2.	Kompatibilní se stavebními výpinými (dveřmi)
6	předb. cena	Odchodové tlačítko upravené + signalizace (dioda R,MS)	ks	1	463,00	463,00	93,80	93,80	1/2015	URS	SL.2.	
7	předb. cena	El. mechanický zámek 24Vss/65mA	ks	1	13 250,00	13 250,00	1 500,00	1 500,00	1/2015	URS	SL.2.	V designu silnoproudé instalace
8	předb. cena	Zasklené tlačítko STOP	ks	1	750,00	750,00	106,30	106,30	1/2015	URS	SL.2.	
9	341 21044 744 73-3110	SYKPY 2x2x0,5 - uložený volně	m	12	5,00	60,00	7,20	86,40	1/2015	URS	SL.2.	
10	341 21554 744 74-1110	VL24 (2x0,5 + 4x0,55) - uložený volně	m	34	8,90	302,60	7,70	261,80	1/2015	URS	SL.2.	
11	341 21550 744 74-1110	JYTY 2x1 - uložený pevně	m	56	8,50	476,00	11,30	632,80	1/2015	URS	SL.2.	
12	Předb.cena	Datový kabel Cat.5e UTP 4x2x0,5	m	90	8,90	801,00	7,70	693,00	1/2015	URS	SL.2.	
13	345 71518 743 41-2111	Krabice 1901 přístrojová	ks	4	5,40	21,60	45,40	181,60	1/2015	URS	SL.2.	
14	345 71519 743 41-1111	Krabice 1902 odbočná	ks	6	8,20	49,20	45,40	272,40	1/2015	URS	SL.2.	
15	345 71522 743 41-1111	Krabice KO 97 odbočná	ks	2	20,80	41,60	45,40	90,80	1/2015	URS	SL.2.	
16	345 71063 743 11-2315	Trubka ohebná 23	m	36	8,80	316,80	8,80	316,80	1/2015	URS	SL.2.	
17	345 72125 743 31-2120	Lišta vkladací 40x40	m	11	32,70	359,70	47,70	524,70	1/2015	URS	SL.2.	
18	předb. cena	Prolipožární tmel	ks	2	438,00	876,00	200,00	400,00	1/2015		SL.2.	
19	974 03-1110	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	32	0,00	0,00	31,30	1 001,60	1/2015	URS	SL.2.	
20	971 03-3100	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm	ks	2	0,00	0,00	88,80	177,60	1/2015	URS	SL.2.	
21	971 03-3200	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 300mm	ks	1	0,00	0,00	133,00	133,00	1/2015	URS	SL.2.	
21	předb. cena	DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ SADRŤKARTONOVĚHO PODHLEDU	m2	8	0,00	0,00	750,00	6 000,00			SL.2.	
22	předb. cena	Programování a zapojení systému	ks	1	0,00	0,00	5 625,00	5 625,00			SL.2.	
23	Součet						51 626,50		20 994,90			
24	CELKEM - PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM								72 621,40			

akce: BAZÉN REHABILITAČNÍHO ÚSTAVU BRANDÝS NAD ORLICÍ

název objektu: SO-01 SL. SLABOPROUD

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	cena	celkem	cena	celkem	Cenová úroveň	Cenová soustava	Vykres č.	Popis
DOMÁCÍ ROZHLAS												
1	341 11006 744-44-1100	CYKY-O 2x2,5 - uložený pevně	m	125	17,40	2 175,00	11,30	1 412,50	1/2015	URS	SL 4.	
2	341 11064 744-44-1100	CYKY-O 4x2,5 - uložený pevně	m	25	33,30	832,50	11,30	282,50	1/2015	URS	SL 4.	
3	746 41-3110	Ukončení kabelu do 2 x 4 mm2	ks	20	0,00	0,00	50,00	1 000,00	1/2015	URS	SL 4.	
4	746 41-3410	Ukončení kabelu do 4 x 4 mm2	ks	2	0,00	0,00	100,00	200,00	1/2015	URS	SL 4.	
5	345 71544 743-41-4122	Krabice KT 250 odbočná	ks	1	148,00	148,00	82,50	82,50	1/2015	URS	SL 4.	
6	předb. cena	Reproduktor vestavný do podhledu 100V/3W, IP23, příplatek na oddělenou montáž transformátoru	ks	9	977,00	8 793,00	263,00	2 367,00	1/2015	URS	SL 4.	
7	předb. cena	Regulátor hlasitosti 36W/100V, relé 24V, včetně krabice pro montáž pod omítku	ks	2	788,00	1 576,00	138,00	276,00	1/2015	URS	SL 4.	
8	předb. cena	Protipožární tmel	ks	2	438,00	876,00	200,00	400,00	1/2015	URS	SL 4.	
9	974 03-1110	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	36	0,00	0,00	31,30	1 126,80	1/2015	URS	SL 4.	
10	971 03-3100	Sekání otvoru ve zdivu prům 60mm do 150mm	ks	3	0,00	0,00	88,80	266,40	1/2015	URS	SL 4.	
11	971 03-3200	Sekání otvoru ve zdivu prům 60mm do 300mm	ks	3	0,00	0,00	133,00	399,00	1/2015	URS	SL 4.	
12	předb. cena	Vyhledání a napojení stávajících rozvodů domácího rozhlasu	ks	1	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	1/2015	URS	SL 4.	
13	Součet					14 400,50		11 562,70				
14	Celkem - DOMÁCÍ ROZHLAS							25 963,20				

akce: BAZÉN REHABILITAČNÍHO ÚSTAVU BRANDÝS NAD ORLICÍ

název objektu: SO-01 SL SLABOPROUD									
KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM - "Dorozumivacího zařízení sestra - pacient"									
Název	Množství	materiál		montáž		Cenová soustava		Výkres č.	Popis
	vi	cená/sk	celkem	cená/sk	celkem	úroveň	soustava		
Dodávka a montáž technologie									
1	1	0,00		5 290,00	5 290,00			SL.3.	
2	1	5 382,00	5 382,00	808,00	808,00			SL.3.	
3	1	1 646,00	1 646,00	247,00	247,00			SL.3.	
4	1	918,00	918,00	138,00	138,00			SL.3.	
5	3	881,00	2 643,00	133,00	399,00			SL.3.	
6	2	880,00	1 760,00	132,00	264,00			SL.3.	
7	3	437,00	1 311,00	65,60	196,80			SL.3.	
8	3	1 385,00	4 155,00	208,00	624,00			SL.3.	
9	1	3 077,00	3 077,00	462,00	462,00			SL.3.	
10	9	493,00	4 437,00	73,90	665,10			SL.3.	
11	1	0,00		10 580,00	10 580,00			SL.3.	
12			25 329,00		19 673,90				
Součty:									
Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů									
1	130	18,40	2 392,00	18,40	2 392,00			SL.3.	FTP
2	44	11,30	497,20	18,40	809,60			SL.3.	CY 1,5 (červený)
3	44	11,30	497,20	18,40	809,60			SL.3.	CY 1,5 (modrý)
4	44	11,30	497,20	18,40	809,60			SL.3.	CY 1,5 (černý)
5	44	0,00	0,00	207,00	9 108,00			SL.3.	do 5x2 vodičů
6	12	0,00	0,00	69,00	828,00			SL.3.	na závit
7	3	0,00	0,00	69,00	207,00			SL.3.	na 4 šrouby
8			3 883,60		14 963,80				
Hrubá instalace - trubkování (líštování) a osazení instalačních krabic									
1	1	242,00	242,00	345,00	345,00			SL.3.	KT 250
2	2	70,60	141,20	276,00	552,00			SL.3.	KO 125
3	1	28,30	28,30	46,00	46,00			SL.3.	2xKP 687/1
4	13	13,60	176,80	46,00	598,00			SL.3.	KU 68/2
5	38	13,60	516,80	69,00	2 622,00			SL.3.	PVC 16
6	0	9,60	0,00	69,00	0,00			SL.3.	PVC 23
7	46	15,50	713,00	69,00	3 174,00			SL.3.	PVC 29
8	84	7,60	638,40	18,40	1 545,60			SL.3.	AZ 2.5
9	20	8,10	162,00	0,00	828,00			SL.3.	šukatářská
10	4	0,00		207,00	5 984,00			SL.3.	
11	8	0,00		748,00	15 694,60				
12			2 618,50		15 694,60				
Součty:									
Rekapitulace:									
Dodávky a montáže									
Celkem									
				31 831,10	50 332,30				
					82 163,40				

C21M - Elektromontáže

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn. cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH	Cenová úroveň	Cenová soustava	Výkres č.	Popis
1 210010002	trubka ohebná el. inst. typ 23 R=16mm (PO)	14,90	45,00 m	670,50	21%	1/2015	URS	E3, E4	
2 210010003	trubka ohebná el. inst. typ 23 R=23mm (PO)	14,90	60,00 m	894,00	21%	1/2015	URS	E3, E4	
3 210010004	trubka ohebná el. inst. typ 23 R=29mm (PO)	15,60	35,00 m	546,00	21%	1/2015	URS	E3, E4	
4 210010012	trubka tuhá el. inst. z PVC typ 1523 R=23mm (VU+PO)	27,50	84,00 m	2310,00	21%	1/2015	URS	E3, E4	
5 210010301	krab. přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	16,50	92,00 ks	1518,00	21%	1/2015	URS	E3, E4, E5	
6 210010321	krab. odboč. s víčkem, svor. (1903; KR 68) kruh. vč. zap.	58,10	34,00 ks	1975,40	21%	1/2015	URS	E3, E4, E5	
7 210010322	krab. odbočná s víčkem, svor. (KR 97) kruh. vč. zapoj.	60,70	12,00 ks	728,40	21%	1/2015	URS	E3, E4, E5	
8 210010351	krab. rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč. zapoj.	69,50	45,00 ks	3127,50	21%	1/2015	URS	E3, E4, E5	
9 210020305	kab. žlab KOVOVÝ 125/50mm vč. vřet. a podpěrek	74,80	42,00 m	3141,60	21%	1/2015	URS	E3, E4	
10 210020653	nosné konstr. pro zařízení o váze do 50 kg	145,40	42,00 ks	6106,80	21%	1/2015	URS	E3, E4	
11 210020922	protipožár. ucpávka průchod stěnou tl. 30cm	1650,00	6,00 m2	9900,00	21%	1/2015	URS	E3, E4	
12 210100001	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 2,5mm2	8,70	156,00 ks	1357,20	21%	1/2015	URS	E3, E4, E5	
13 210100002	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 6mm2	12,90	30,00 ks	387,00	21%	1/2015	URS	E3, E4, E5	
14 210100003	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 16mm2	18,50	20,00 ks	370,00	21%	1/2015	URS	E3, E4, E5	
15 210100006	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 50mm2	39,70	4,00 ks	158,80	21%	1/2015	URS	E3, E4,	
16 210110001	spín. nást. prost. obyč. 1-pólový - řazení 1	50,10	2,00 ks	100,20	21%	1/2015	URS	E5	
17 210110001	spín. nást. prost. vlhké 1-pólový řazení 1	50,10	4,00 ks	200,40	21%	1/2015	URS	E5	
18 210110003	sériový přepínač - řazení 5 nást. prost. obyč.	53,50	9,00 ks	481,50	21%	1/2015	URS	E5	
19 210110003	sériový přep. řazení 5 nást. prost. vlhké	53,50	3,00 ks	160,50	21%	1/2015	URS	E5	

20 210110003	sériový přep. řazení 5 nást. prost. vlhké	53,50	1,00 ks	53,50	21% 1/2015	URS	E5
21 210110004	střídavý přep. řazení 6 nást. prost. vlhké	53,50	4,00 ks	53,50	21% 1/2015	URS	E5
22 210110044	dvojitý přep.stříd. - řazení 5B zápust.vč.zap.	45,10	4,00 ks	180,40	21% 1/2015	URS	E5
23 210110048	1-pólový s orient.doutn. - řazení 1SD zápust.vč.z.	38,40	3,00 ks	115,20	21% 1/2015	URS	E5
24 210110071	spínač osvětlení Tlačítkový 0/1	38,40	8,00 ks	307,20	21% 1/2015	URS	E5
25 210110501	vačkové spin.typu S 25 V 01 P0-P1 vypínač	126,50	18,00 ks	2277,00	21% 1/2015	URS	E3, E4
26 210111011	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	69,50	4,00 ks	278,00	21% 1/2015	URS	E3, E4
27 210111021	zás.v krabici prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z	75,50	4,00 ks	302,00	21% 1/2015	URS	E3, E4
28 210111021	zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z	75,50	12,00 ks	906,00	21% 1/2015	URS	E3, E4
29 210111021	zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z	75,50	2,00 ks	151,00	21% 1/2015	URS	E3, E4
30 210120401	jistič bez krytu (JVV-IJM-P0)	88,00	2,00 ks	176,00	21% 1/2015	URS	E3, E4
31 210120401	jistič bez krytu (JVV-IJM-P0)	88,00	4,00 ks	352,00	21% 1/2015	URS	E3, E4
32 210130101	stykač 3-pól. do 6A (VM 4)	176,00	4,00 ks	704,00	21% 1/2015	URS	E3, E4
33 210130104	stykač 3-pól. do 25A (V 25 M)	176,00	2,00 ks	352,00	21% 1/2015	URS	E3, E4
34 210130104	stykač 3-pól. do 25A (V 25 M)	176,00	4,00 ks	704,00	21% 1/2015	URS	E3, E4
35 210140515	signal.přístroj. vestav. NT20	71,50	1,00 ks	71,50	21% 1/2015	URS	E5
36 210140515	signal.přístroj. vestav. NT20	71,50	1,00 ks	71,50	21% 1/2015	URS	E3, E4
37 210140516	signal.přístroj	104,50	1,00 ks	104,50	21% 1/2015	URS	E5
38 210170001	1-fáz.transf.nn vestavné 1prim.-1sek.do 200VA	137,50	2,00 ks	275,00	21% 1/2015	URS	E5
39 210170001	1-fáz.transf.nn vestavné 1prim.-1sek.do 200VA	137,50	1,00 ks	137,50	21% 1/2015	URS	E5
40 210190002	mont. oceloplech. rozvodnic do 50kg	198,00	1,00 ks	198,00	21% 1/2015	URS	E3, E4
41 210190004	mont. oceloplech. rozvodnic do 150kg	223,30	1,00 ks	223,30	21% 1/2015	URS	E3, E4
42 210200006	2x40W svit.žár.byť.stropní - A	220,00	5,00 ks	1100,00	21% 1/2015	URS	E5
43 210200009	100W svit.žár.stropní - B	220,00	5,00 ks	1100,00	21% 1/2015	URS	E5
44 210200036	60W svit.žár.nástěnné - D	220,00	4,00 ks	880,00	21% 1/2015	URS	E5
45 210200037	60W svit.žár.nástěnné - E	220,00	14,00 ks	3080,00	21% 1/2015	URS	E5
46 210200074	60W svit.žár.prům.vestav. - C	220,00	68,00 ks	14960,00	21% 1/2015	URS	E5
47 210200074	60W svit.žár.prům.vestav. - H	220,00	60,00 ks	13200,00	21% 1/2015	URS	E5
48 210200074	60W svit.žár.prům.vestav. - I	220,00	100,00 ks	22000,00	21% 1/2015	URS	E5
49 210200074	60W svit.žár.prům.vestav. - C	220,00	9,00 ks	1980,00	21% 1/2015	URS	E5
50 210200095	100W svit.žár.prům.stropní - K	220,00	5,00 ks	1100,00	21% 1/2015	URS	E5
51 210201062	4x20W svit.žář.v.vestavné - F	220,00	9,00 ks	1980,00	21% 1/2015	URS	E5

52	210220021	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek,propoj.aj.	20,70	80,00 m	1656,00	21% 1/2015	URS	E9
53	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek,propoj.aj.	17,40	40,00 m	696,00	21% 1/2015	URS	E9
54	210220101	svodové vodiče FeZn do R=10mm,Al o10mm;Cu R=8mm	74,80	88,00 m	6582,40	21% 1/2015	URS	E9
55	210220101	svodové vodiče FeZn do R=10mm,Al o10mm;Cu R=8mm	74,80	35,00 m	2618,00	21% 1/2015	URS	E9
56	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	41,80	60,00 ks	2508,00	21% 1/2015	URS	E9
57	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	41,80	16,00 ks	668,80	21% 1/2015	URS	E9
58	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	41,80	10,00 ks	418,00	21% 1/2015	URS	E9
59	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST,SJ;SK;SZ;SR01;02)	41,80	4,00 ks	167,20	21% 1/2015	URS	E9
60	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST,SJ;SK;SZ;SR01;02)	41,80	4,00 ks	167,20	21% 1/2015	URS	E9
61	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST,SJ;SK;SZ;SR01;02)	41,80	10,00 ks	418,00	21% 1/2015	URS	E9
62	210220372	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	104,50	4,00 ks	418,00	21% 1/2015	URS	E9
63	210220401	označení svodu štitky smalt.,umělá hmota	6,50	4,00 ks	26,00	21% 1/2015	URS	E9
64	210220452	ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4- 16mm2 (pu)	10,80	20,00 m	216,00	21% 1/2015	URS	E3, E4
65	210800002	CYY 2.5 mm2 zelenožlutý (PO)	10,80	240,00 m	2592,00	21% 1/2015	URS	E3, E4
66	210800006	CYY 16 mm2 zelenožlutý (PO)	10,80	15,00 m	162,00	21% 1/2015	URS	E3, E4
67	210800105	CYKY 3Ax1.5 mm2 750V (PO)	10,80	242,00 m	2613,60	21% 1/2015	URS	E3, E4
68	210800105	CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO)	10,80	495,00 m	5346,00	21% 1/2015	URS	E3, E4, E8
69	210800106	CYKY 3Cx2.5 mm2 750V (PO)	10,80	250,00 m	2700,00	21% 1/2015	URS	E3, E4
70	210800115	CYKY 5Cx1.5 mm2 750V (PO)	10,80	518,00 m	5594,40	21% 1/2015	URS	E5, E8
71	210800546	CY 4 mm2 zelenožlutý (PU)	10,80	160,00 m	1728,00	21% 1/2015	URS	E3, E4
72	210800550	CY 25 mm2 zelenožlutý (PU)	10,80	85,00 m	918,00	21% 1/2015	URS	E3, E4
73	210802259	CMFM 3Cx1.5mm2 (PU)	10,80	45,00 m	486,00	21% 1/2015	URS	E3, E4
74	210802308	CYSY 3Cx1.5 mm2 (VU)	10,80	72,00 m	777,60	21% 1/2015	URS	E3, E4
75	210802318	CYSY 5Cx1.5 mm2 (VU)	10,80	50,00 m	540,00	21% 1/2015	URS	E3, E4
76	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	10,80	380,00 m	4104,00	21% 1/2015	URS	E5
77	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	10,80	95,00 m	1026,00	21% 1/2015	URS	E3, E4
78	210810052	CYKY-CYKYm 4Bx6 mm2 750V (PU)	12,70	56,00 m	711,20	21% 1/2015	URS	E3, E4

79	210810053	CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (PU)	13,00	38,00 m	494,00	21% 1/2015	URS	E3, E4
80	210810054	CYKY-CYKYm 4Bx16 mm2 750V (PU)	13,00	25,00 m	325,00	21% 1/2015	URS	E3, E4
81	210810055	CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU)	10,80	30,00 m	324,00	21% 1/2015	URS	E5
82	210810055	CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU)	10,80	590,00 m	6372,00	21% 1/2015	URS	E3, E4
83	210810056	CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU)	10,80	105,00 m	1134,00	21% 1/2015	URS	E3, E4
84	210810057	CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU)	10,80	48,00 m	518,40	21% 1/2015	URS	E3, E4
85	210810058	CYKY-CYKYm 7x1.5 mm2 750V (PU)	11,60	92,00 m	1067,20	21% 1/2015	URS	E3, E4
86	210810061	CYKY-CYKYm 12x1.5 mm2 750V (PU)	11,60	76,00 m	881,60	21% 1/2015	URS	E5
87	210860201	JYTY 2x1mm s Al laminovanou folii (VU)	10,80	70,00 m	756,00	21% 1/2015	URS	E8
88	210860202	JYTY 4x1mm s Al laminovanou folii (VU)	10,80	68,00 m	734,40	21% 1/2015	URS	E8
89	210860203	JYTY 7x1mm s Al laminovanou folii (VU)	10,80	55,00 m	594,00	21% 1/2015	URS	E8
90	211020001	protipož.přep.typu PTV tl.do 400mm	1650,00	6,00 m2	9900,00	21% 1/2015	URS	E3, E4
91	215012210	lišta vkladací 20mm	24,20	36,00 m	871,20	21% 1/2015	URS	E3, E4
92	215012210	lišta vkladací 20mm	24,20	50,00 m	1210,00	21% 1/2015	URS	E3, E4
93	215012220	lišta vkladací 40mm	27,50	40,00 m	1100,00	21% 1/2015	URS	E3, E4
94	215012220	lišta vkladací 40mm	27,50	28,00 m	770,00	21% 1/2015	URS	E3, E4
95	215123422	jistič deion vest.s elspoušť. /300A	275,00	1,00 ks	275,00	21% 1/2015	URS	E3, E4
96	215191612	svorkovnice hlavního pospojování	104,50	1,00 ks	104,50	21% 1/2015	URS	E3, E4
97	215191612	svorkovnice pospojování	104,50	3,00 ks	313,50	21% 1/2015	URS	E3, E4
98	215202114	svit.zařív.prům.stropní.přisaz. 2	220,00	5,00 ks	1100,00	21% 1/2015	URS	E5
99	215202114	zdroje+kryt - G svit.zařív.prům.stropní.přisaz. 2	220,00	3,00 ks	660,00	21% 1/2015	URS	E5
100	360410019	zdroje+kryt - GN montáž prostor.snímače teploty	137,50	2,00 ks	275,00	21% 1/2015	URS	E8
101	360410028	montáž snímače teploty s jímkou jednoduchý	137,50	2,00 ks	275,00	21% 1/2015	URS	E8

179580,60

Celkem za ceník:

základ DPH základ 21% základ 15% základ 0%

Výchozí revize elektro

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	320410003	Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont.	3800,00	4,00 objem	15200,00	21% 1/2015 URS
Celkem za ceník:					15200,00	

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Materialy

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	000262674	JISTIC 1B 10 - 10/1/C	86,70	4,00 KS	346,80	21% E3
2	01594	kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-07 16/6	12,60	20,00 ks	252,00	21% E3
3	01597	kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-10	55,50	4,00 ks	222,00	21% E3
4	04100	Fe profil U 40	41,80	126,00 kg	5266,80	21% E3
5	04104	Fe pásek 5x40mm	41,80	84,00 kg	3511,20	21% E3
6	04135	protipožár.ucpávka průchodu stěnou tl. 15-50cm-spray	3300,00	6,00 ks	19800,00	21% E3
7	05170	protipožární přepážka do 400mm	3300,00	6,00 ks	19800,00	21% E3
8	10.021.266	Stropní VVG 2x26W IP41	614,40	5,00 KS	3072,00	21% E5
9	10.023.270	Sví. 1x 26W EVG 26W (D) IP 41	1112,50	4,00 KS	4450,00	21% E5
10	10.028.694	Deon + SPOUŠŤ 200A char. Vedení	6124,50	1,00 KS	6124,50	21% E3, E4
11	1000539	KABEL CYKY 12x 1,5C BUBNY	45,10	76,00 M	3427,60	21% E5
12	1000926	VODIC CYA 2,5 HO7V-K ZELENOSL	4,60	240,00 M	1104,00	21% E3, E4
13	1000926	VODIC CYA 2,5 HO7V-K ZELENOSL	4,60	60,00 M	276,00	21% E3, E4
14	1002200	SPOJKA žlabu 50	5,40	42,00 KS	226,80	21% E3, E4
15	1002227	NOSNIK ZLABU 125	41,80	42,00 KS	1755,60	21% E3, E4
16	1002278	KRABICE KU 1901 /a100ks/	2,70	92,00 KS	248,40	21% E3, E4, E5
17	1002278	KRABICE KU 1901 /a100ks/	2,70	34,00 KS	91,80	21% E3, E4, E5
18	1005954	ZEMNICI SVORKA SR 03 - lit.	22,70	16,00 KS	363,20	21% E9
19	1006623	ZEMNICI SVORKA SK	15,00	10,00 KS	150,00	21% E9
20	1006631	ZEMNICI SVORKA SZ - lit.	27,90	4,00 KS	111,60	21% E9
21	1007132	kovový plný ZLAB 125/ 50 /a120/ 2m	66,90	42,00 KS	2809,80	21% E3, E4, E5, E8 Pozinkovaný žlab plný
22	1007140	VIKO ZLABU 125 /a300/	40,90	42,00 KS	1717,80	21% E3, E4, E5, E8
23	1007183	KABEL CYKY 7x 1,5C BUBNY	22,20	92,00 M	2042,40	21% E3, E4, E5, E8

24	1008910	ZEMNICI PASOVINA 30/4 cca 25kg	24,80	80,00 KG	1984,00	21%	E9
25	1009402	VODIC CYA 4 HO7V-K ZELENOSL	7,10	160,00 M	1136,00	21%	E3, E4
26	1010833	ZEMNICI SVORKA SP 1	8,50	10,00 KS	85,00	21%	E9
27	1011764	ZEMNICI DRAT POZINK 10	15,70	40,00 KG	628,00	21%	E9
28	1012177	ZEMNICI DRAT POZINK 8	10,50	88,00 KG	924,00	21%	E9
29	1012177	ZEMNICI DRAT POZINK 8	10,50	35,00 KG	367,50	21%	E9
30	101310	ZEMNICI PODPERA PV 22	12,50	70,00 KS	875,00	21%	E9
31	1014965	VODIC CYA 25 HO7V-K ZELENOSL	46,90	85,00 M	3986,50	21%	E3, E4
32	1014990	KABEL CYSY 5G1,5C HO5VV-F BI	17,30	50,00 M	865,00	21%	E8
33	1018341	ZARI.36W/840	36,70	10,00 KS	367,00	21%	E5
34	1018341	ZARI.36W/840	36,70	6,00 KS	220,20	21%	E5
35	1018579	ZARI.13W/220KOMP.G24	29,10	14,00 KS	407,40	21%	E5
36	1019977	SPI B1 STR.DVOJ.6+6	109,10	4,00 KS	436,40	21%	E5
37	1020548	PASEK CU ZS 16	12,30	10,00 KS	123,00	21%	E3, E4
38	1025525	SPOJ.MAT.pro žlaby /bal.100ks/SM8mm	199,10	42,00 BAL	8362,20	21%	E3, E4
39	1031239	KRABICE GO SEDA ip44	9,80	45,00 KS	441,00	21%	E3, E4
40	103370	ZEMNICI SVORKA SU	9,00	60,00 KS	540,00	21%	E9
41	1043467	SVORKA pružinová 5x1-2,5	3,10	170,00 KS	527,00	21%	E5
42	1043467	SVORKA pružinová 5x1-2,5	3,10	225,00 KS	697,50	21%	E5
43	1054481	JISTIC 1B - 6/1/B	103,60	2,00 KS	207,20	21%	E3, E4
44	1092330	RELE INS.230V/2S2O	703,10	4,00 KS	2812,40	21%	E3, E4
45	1095582	LISTA VKLADACI PVC LV24x22/a2m	16,90	36,00 M	608,40	21%	E3, E4, E8
46	1095590	LISTA VKLADACI PVC LV40x15/a2m	27,20	28,00 M	761,60	21%	E3, E4, E8
47	1104696	KABEL CYSY 3x1,5C HO5VV-F SE	10,50	72,00 M	756,00	21%	E3, E4, E8
48	1109681	SPI STROJEK Tlač. 91	68,10	3,00 KS	204,30	21%	E5
49	1109702	SPI B OVLADAC DVOJ.	30,10	9,00 KS	270,90	21%	E5
50	1109710	SPI B OVLAD.JED.se SIG	34,10	3,00 KS	102,30	21%	E5
51	1110201	DOUTNAVKA ORI. ř So	18,90	3,00 KS	56,70	21%	E5
52	1110818	SPI B RAM.JED.BI	14,90	2,00 KS	29,80	21%	E5
53	1110818	SPI B RAM.JED.BI	14,90	9,00 KS	134,10	21%	E5
54	1110818	SPI B RAM.JED.BI	14,90	3,00 KS	44,70	21%	E5
55	1110818	SPI B RAM.JED.BI	34,70	4,00 KS	138,80	21%	E5
56	1110818	SPI B RAM.JED.BI	14,90	4,00 KS	59,60	21%	E5
57	1118692	LISTA VKLADACI PVC LV40x40/a2m	29,00	40,00 M	1160,00	21%	E3, E4, E8
58	1155434	TRUBKA PVC 16	2,10	45,00 M	94,50	21%	E3, E4, E8
59	1157712	SPI ř.1 šedý VODOTES,N.O.	54,80	4,00 KS	219,20	21%	E5
60	1159275	KRABICE KR 97/5 /80ks/	31,20	12,00 KS	374,40	21%	E3, E4, E8

Relé instalační 16A

61	1165069	ZAS. DVOJ. OCHR. POSP	415,10	4,00 KS	1660,40	21%	E3, E4
62	1165149	KABEL CYKY 3x 1,5A KARTON	9,00	242,00 M	2178,00	21%	E5
63	1165190	KABEL CYKY 5x 1,5C KARTON	14,80	30,00 M	444,00	21%	E3, E4, E8
64	1165190	KABEL CYKY 5x 1,5C KARTON	14,80	590,00 M	8732,00	21%	E3, E4, E5, E8
65	1165190	KABEL CYKY 5x 1,5C KARTON	14,80	518,00 M	7666,40	21%	E3, E4, E5, E8
66	1165210	KABEL CYKY 3x 2,5C KARTON	23,80	250,00 M	5950,00	21%	E3, E4, E5, E8
67	1165229	KABEL CYKY 3x 1,5C KARTON	9,00	380,00 M	3420,00	21%	E3, E4, E5, E8
68	1165229	KABEL CYKY 3x 1,5C KARTON	9,00	495,00 M	4455,00	21%	E3, E4, E5, E8
69	1170212	ZEMNICI STITEK SO 01 0	3,50	4,00 KS	14,00	21%	E9
70	1172808	TRUBKA tuhá 25 SV.SEDA	8,20	84,00 M	688,80	21%	E8
71	1172883	jistič 63/3/B	1228,70	1,00 KS	1228,70	21%	E3, E4
72	1173149	TRUBKA PVC 23	4,00	60,00 M	240,00	21%	E3, E4
73	1199488	ZAS.jednoduchá B KOMPLETNÍ/10/	77,50	4,00 KS	310,00	21%	E3, E4
74	1199630	ZEMNICI SVORKA SO - v VELKA	21,00	4,00 KS	84,00	21%	E9
75	1201508	SPI ř. 5 B VODOTES,N.O.	72,80	1,00 KS	72,80	21%	E5
76	1201509	ZAS B VODOTES,JEDN. Na omítku	59,80	2,00 KS	119,60	21%	E3, E4
77	1203250	TRUBKA PVC 29	6,10	35,00 M	213,50	21%	E3, E4
78	1204118	SV.ZARI.-SPONA NEREZ	7,20	40,00 KS	288,00	21%	E5
79	1204118	SV.ZARI.-SPONA NEREZ	7,20	24,00 KS	172,80	21%	E5
80	1204813	ZEMNICI PODPERA PV 21PB 165/R8	13,70	88,00 KS	1205,60	21%	E9
81	1205779	LISTA VKLADACI PVC LV18x13/HN3	9,20	50,00 M	460,00	21%	E3, E4, E8
82	1211920	VODIC CYA 16 H07V-K ZEL.ZL.B	29,80	15,00 M	447,00	21%	E3, E4, E8
83	1212969	KABEL CMFM 3x1,50C BUBNY	30,30	45,00 M	1363,50	21%	E3, E4, E8
84	1214042	SPI ř. 6 B IP44,POD OM.	121,40	4,00 KS	485,60	21%	E5
85	1214042	SPI ř. 6 B IP44,POD OM.	121,40	4,00 KS	485,60	21%	E5
86	1214046	SPI ř. 5 B IP44,POD OM.	140,00	3,00 KS	420,00	21%	E5
87	1214706	ZAS.jedn.B KOMPL,IP44,P.O	129,50	12,00 KS	1554,00	21%	E3, E4
88	1215488	ZEMNICI OCHR.UHELNIK OU17	102,50	4,00 KS	410,00	21%	E9
89	1226144	SPINAC 25A/400V 3-POL IP44	446,70	18,00 KS	8040,60	21%	E5
90	1226455	ZARI.14W/830 TL5	47,40	36,00 KS	1706,40	21%	E5
91	1236807	SPI ř. 1 STROJEK	62,00	2,00 KS	124,00	21%	E5
92	1236808	SPI ř. 5 STROJEK	84,30	9,00 KS	758,70	21%	E5
93	1252486	KABEL NHXH-J 3x1,5 FE180/E30	26,30	95,00 M	2498,50	21%	E3, E4
94	1256952	SV. 1x13W s nouzovým modulem IP 44	1258,50	14,00 KS	17619,00	21%	E5
95	1258031	KABEL CYKY-J 5x 4 BUBNY	40,30	48,00 M	1934,40	21%	E3, E4
96	1258032	KABEL CYKY-J 5x 6 BUBNY	60,30	56,00 M	3376,80	21%	E3, E4
97	1258047	KABEL CYKY-J 5x 2,5 BUBNY	23,80	105,00 M	2499,00	21%	E3, E4
98	1258049	KABEL CYKY-J 5x 10 BUBNY	95,20	38,00 M	3617,60	21%	E3, E4
99	13014	vičko krabice KO 68	3,20	34,00 ks	108,80	21%	E3, E4
100	2001058	KABEL CYKY 5x 16C BUBNY	155,80	25,00 M	3895,00	21%	E3, E4

Svitidlo s nouzovým
modulem délka
svícení 1h

101 249425	příchytka CL 25	2,10	252,00 ks	529,20	21%	E3, E4
102 27022	prostorový snímač teploty 5-40°C	1566,90	2,00 ks	3133,80	21%	E8
103 3006053	SV LED 1x 12W/230V IP44 vestavné vč. zdroje tepla bílá-stmívatelná, povrch, nerez	799,90	68,00 KS	54393,20	21%	E5
104 3006053	SV LED 1x 0,5W/12V min. IP44 vestavné - RGB osazené do stropu ve tvaru infinity (ležaté osmičky)	312,50	60,00 KS	18750,00	21%	E5
105 3006053	SV LED 1x 0,5W/12V min. IP44 vestavné - 4000K osazené do stropu - hvězděné nebo	308,00	100,00 KS	30800,00	21%	E5
106 3006053	SV LED 1x 12W/230V IP44 vestavné vč. zdroje tepla bílá-stmívatelná, povrch, nerez , výklopné	1033,10	9,00 KS	9297,90	21%	E5
107 3011215	KABEL JYTY 3x1A BUBNY	7,90	68,00 M	537,20	21%	E5
108 3014748	HLIDAC POHYBU STROPNÍ	1265,00	8,00 KS	10120,00	21%	E5
109 3016495	SV ZARI.-LANKOVY ZAVES 2x	264,70	5,00 KS	1323,50	21%	E5
110 3016495	SV ZARI.-LANKOVY ZAVES 2x	264,70	3,00 KS	794,10	21%	E5
111 3018857	SV ZARI LED panel 38W-teplá bílá	2866,00	9,00 KS	25794,00	21%	E5
112 3021210	SPI ř. 5 B IP44, POD OM.	288,10	4,00 KS	1152,40	21%	E5
113 31496	Dálkový bezdrát. ovladač LED osvětlení pro bazén - 8 kanálů stmívání, spínání, změna barev RGB - dotyk. displej	5532,70	1,00 ks	5532,70	21%	E5
114 31496	Dálkový bezdrát. ovladač montáž pod omítku - dotyk. displej	3485,20	1,00 ks	3485,20	21%	E5
115 31498	Dálkový ovladač - spínání atrakcí bazénu - dotyk. displej	3485,20	1,00 ks	3485,20	21%	E8
116 4003735	SVORKA pospojení	9,80	3,00 KS	29,40	21%	E3, E4
117 4009277	RAMECEK B1 JEDN. BI	14,90	4,00 KS	59,60	21%	E5
118 40100	Svitidlo 1x26W IP41 nouzové kombinované SA (B)	2049,10	5,00	10245,50	21%	E5
119 410493	svorka pospojení bez krytu	0,00	3,00 ks	0,00	21%	E3, E4
120 410495	krabice KO 125E (pro svorku hlavního pospojení)	149,90	1,00 ks	149,90	21%	E3, E4
121 410495	krabice KO 125E (pro svorku pospojení)	149,90	3,00 ks	449,70	21%	E3, E4
122 42232	JYTY 2Ax1mm2	5,80	70,00 m	406,00	21%	E3, E4, E8
123 42246	JYTY 7x1mm2	14,40	55,00 m	792,00	21%	E3, E4, E8

124 50028	SV.PC BILA 100W IP65 (K)	312,80	5,00 KS	1564,00	21%	E5
125 5004035	SPI B OVLADAC JEDN.	23,90	2,00 KS	47,80	21%	E5
126 5004847	SV ZARI.EP 2x36W IP 65	500,20	5,00 KS	2501,00	21%	E5
127 5004884	ZEMNICI DRZAK DUZ b.r. 170mm	14,00	8,00 KS	112,00	21%	E9
128 5005423	SVORKA Hlavního pospojení BEZ KRYTU	146,30	1,00 KS	146,30	21%	E3
129 5013553	ZARI.11W/41 E27	54,70	5,00 KS	273,50	21%	E5
130 52054	SV ZARI. PMMA-EP 2x36W + NOUZOVÝ MODUL	1364,40	3,00 KS	4093,20	21%	E5
131 54291090	snímač teploty	2750,00	2,00 ks	5500,00	21%	E8
132 570003	zdroj 230/12V 100W stmívatelný	2035,00	2,00 ks	4070,00	21%	E5
133 570003	zdroj 230/12V 200W stmívatelný	2747,80	1,00 ks	2747,80	21%	E5
134 87115006233557	ZARI.26W/830/4p	35,60	10,00 KS	356,00	21%	E5
135 87115006233557	ZARI.26W/830/4p	35,60	5,00 KS	178,00	21%	E5
136 87115006233557	ZARI.26W/830/4p	35,60	4,00 KS	142,40	21%	E5
137 1131307	ZEMNICI SVORKA ZS 16 /a300ks/	9,80	20,00 KS	196,00	21%	E9
138 PT570730--	Relé 4P/6A,230VAC - 4x přepínací kontakt	163,00	4,00	652,00	21%	E8
139 PV 1b-15	ZEMNICI PODPERA PV 01b-15	9,60	35,00 KS	336,00	21%	E9
Celkem za materiály:		403302,50				

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
O 1		ZASUVKOVÁ SKŘÍŇ chránič + 2x 16A/230V, 16A/400V, 24V	5524,90	1,00		5524,90	21%
O 2		Rozvaděč RBA	38500,00	1,00		38500,00	21%
O 3		Rozvaděč RBT	86400,00	1,00		86400,00	21%
O 4		Deblokační skříň MS	12300,00	1,00		12300,00	21%
O 5		Ultrazvukový snímač hladiny - 2 přep. kontakty 230V AC	5900,00	1,00		5900,00	21%
O 6		Klapka s el. pohonem DN 32 - 230V AC	4870,00	1,00		4870,00	21%

O 7	Software pro MaR	14600,00	1,00	14600,00	21%	E8
O 8	Datový terminál wifi do recepce - programování dálkových ovladačů	13960,00	1,00	13960,00	21%	E8
O 9	Dálkový ovladač 6 kanálový - klíčenka	2073,40	5,00	10367,00	21%	E8

Celkem za dodávky:

192421,90

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1		Demontáž stávajícího zařízení	175,00	8,00 hod.	1400,00	21%
2		Zkušební provoz	220,00	16,00 hod.	3520,00	21%
3		Koordinace s ostat. profesemi	175,00	10,00 hod.	1750,00	21%
4		Zapojení, montáž, zkoušky MaR	220,00	80,00 hod.	17600,00	21%
5		Úprava stávajícího rozvaděče RP0P	220,00	16,00 hod.	3520,00	21%
6 01001		Stavební práce - sekání dle PD	175,00	64,00 hod.	11200,00	21%
7 01074		Připojení ventilátoru	220,00	16,00 hod.	3520,00	21%
8		Zaškolení obsluhy	220,00	32,00 hod.	7040,00	21%
9		Programování regulace	350,00	40,00 hod.	14000,00	21%
10		Připojení datových rozvodů pro MaR - vyhledání připojení	350,00	32,00 hod.	11200,00	21%

Celkem za práci v HZS:

74750,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Subdodávky

poř.č.	datum	popis položky	cena [Kč]	DPH
1	13.12.2012	Připojovací poplatek - navýšení o 40A (ze 160A na 200A)	20000	21%

Pozice	Popis	Množství v m.j.	Dodávka		Montáž	
			jedn. cena	celk. cena	jed. cena	celk. cena

Rekapitulace nákladů

Dodávka	932 116 Kč	
Montáž		117 072 Kč
Lešení pro montáž VZT		3 728 Kč
Doprava		4 661 Kč
Komplexní vyzkoušení, zaregulování, revize		5 593 Kč

Celkem	1 063 170 Kč	
--------	--------------	--

výkaz výměr a počty jednotek zpracoval Ing. Tomáš Měkota
ocenil uchazeč o VZ fma GENEXT a.s.

Stránka 2 z 4

Pozice	Popis	Množství v m.j.	Dodávka		Montáž		
			jedn. cena	celk. cena	jed. cena	celk. cena	
	Zařízení č. 1 - Bazénová hala, šatny a umývárny - klimatizace						
1.01	Jednotka pro přívod a odvod vzduchu, (dvojitý deskový rekuperační výměník, ohřev, tepelné čerpadlo, EC motory, filtry, klapky) vč.tlumičích vložek a automatické regulace vč.zprovoznění a nastavení (rozvaděč s řídicím systémem v jednotce, 3-cestný ventil, čidla, snímače, kabeláž mezi rozvaděčem a jednotlivými prvky a motory, venkovní čidlo, výstupní karta se signalizací chodu, poruchy, údržby) - výkonové parametry a technické parametry zařízení viz technická zpráva	1	ks	604 926 Kč	604 926 Kč	31 838 Kč	31 838 Kč
1.02	Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný útlum 38 dB na 500 Hz	10	ks	876 Kč	8 755 Kč	175 Kč	1 751 Kč
1.03	Buňka tlumiče hluku 200x500/2000, vložný útlum 45 dB na 500 Hz	4	ks	1 061 Kč	4 244 Kč	212 Kč	849 Kč
1.04	Regulační klapka lamelová ruční 800x500	1	ks	1 475 Kč	1 475 Kč	295 Kč	295 Kč
1.05	Regulační klapka listová ruční DN 160	22	ks	267 Kč	5 863 Kč	53 Kč	1 173 Kč
1.06	Protidešťová žaluzie 1000x630 vč.ochr.síta, materiál hliník, volná průtočná plocha min. 0.46 m2	1	ks	2 637 Kč	2 637 Kč	527 Kč	527 Kč
1.07	Vyústka komfortní pro odvod vzduchu, 1-řadá, s regulací 625x125 mm, hliník	4	ks	791 Kč	3 164 Kč	158 Kč	633 Kč
1.08	Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu 260-330 m3/h vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, deska 400x400, 16 otvorů	2	ks	1 246 Kč	2 492 Kč	249 Kč	498 Kč
1.09	Krycí mřížka 600x500 z ocel.svař.sítě oka 10x10 mm	1	ks	544 Kč	544 Kč	109 Kč	109 Kč
1.10	Podlahová mřížka 1700x150, rozteč lamel 20 mm, vč.upevňovacího rámečku, materiál hliník	11	ks	4 719 Kč	51 910 Kč	944 Kč	10 382 Kč
1.11	Krycí mříž interiérová 800x500 materiál nerez, volná průtočná plocha min. 0.3 m2	1	ks	5 931 Kč	5 931 Kč	1 186 Kč	1 186 Kč
1.12	Stěnová mřížka 300x100, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník vč.upevňovacího rámečku	1	ks	354 Kč	354 Kč	71 Kč	71 Kč
	Ohebné potrubí hlukově izolační, DN 200	7	bm	129 Kč	900 Kč	64 Kč	450 Kč
	Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení	123	m2	319 Kč	39 274 Kč	96 Kč	11 782 Kč
	Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, vodotěsné provedení vč.tvarovek	84	m2	367 Kč	30 845 Kč	129 Kč	10 796 Kč
	Potrubí SPIRO ocel.pozink.plech, souhrnem, DN 160 / 30% tvarovek	22	bm	121 Kč	2 665 Kč	73 Kč	1 599 Kč

Pozice	Popis	Množství v m.j.		Dodávka		Montáž	
				jedn. cena	celk. cena	jed. cena	celk. cena
	Potrubí SPIRO ocel.pozink.plech, souhrnem, DN 200 / 30% tvarovek	3	bm	212 Kč	635 Kč	106 Kč	318 Kč
	Potrubí SPIRO ocel.pozink.plech, souhrnem, DN 225 / 30% tvarovek	11	bm	303 Kč	3 328 Kč	121 Kč	1 331 Kč
	Tepelné izolace z desek z minerálních vláken tl. 40 mm vč.Al-fólie	158	m2	258 Kč	40 685 Kč	52 Kč	8 137 Kč
	Tepelné izolace z desek ze synt. kaučuku tl. 25 mm vč.hliníkové fólie	85	m2	406 Kč	34 539 Kč	122 Kč	10 362 Kč
	Odvod kondenzátu od jednotky	1	ks	2 318 Kč	2 318 Kč	464 Kč	464 Kč
	Materiál spojovací a těsnící	298	kg	103 Kč	30 694 Kč	26 Kč	7 674 Kč
	Zařízení č. 2 - WC - odvod vzduchu						
2.01	Potrubní radiální ventilátor, skříň z ocel.pozink.plechu, oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami, pracovní teplota do +60°C, motor asynchronní, krytí IP 44, DN 125, V = 240 m3/h, 160 Pa, 0.08 kW, 0.35 A, 230 V, 50 Hz, vč.spojovacích manžet DN 125 a samočinné klapky do potrubí DN 125	1	ks	2 712 Kč	2 712 Kč	542 Kč	542 Kč
2.02	Talířový ventil kovový odvodní DN 125 vč.zděře, průtok 50-80 m3/h, tlak.ztráta do 25 Pa	4	ks	81 Kč	322 Kč	32 Kč	129 Kč
	Ohebné potrubí hlukově izolační, DN 125	4	bm	92 Kč	366 Kč	73 Kč	293 Kč
	Potrubí SPIRO ocel.pozink.plech, souhrnem, DN 125 / 30% tvarovek	11	bm	184 Kč	2 021 Kč	101 Kč	1 112 Kč
	Materiál spojovací a těsnící	18	kg	103 Kč	1 854 Kč	26 Kč	464 Kč
	Zařízení č. 3 - Strojovna technologie - přívod a odvod vzduchu						
3.01	Potrubní diagonální ventilátor, skříň z plastu, oběžné kolo diagonální z plastu, pracovní teplota do +60°C, motor s vnějším rotorem, krytí IP 44, DN 200, V = 350 m3/h, 180 Pa, 0.07 kW, 0.3 A, 230 V, 50 Hz, vč.spojovacích manžet DN 200 a samočinné klapky do potrubí DN 200	1	ks	4 683 Kč	4 683 Kč	937 Kč	937 Kč
3.02	Elektrický ohříváč DN 200, Qt = 6 kW, 2x400 V, 50 Hz vč.2-stupňové ochrany proti přehřátí a vč. triakového regulátoru pro regulaci 2-fázových el.ohříváčů s regulací změnou intervalu zapnuto-vypnuto	1	ks	8 978 Kč	8 978 Kč	1 795 Kč	1 795 Kč

Pozice	Popis	Množství v m.j.		Dodávka		Montáž	
				jedn. cena	celk. cena	jed. cena	celk. cena
3.03	Potrubní diagonální ventilátor, skříň z plastu, oběžné kolo diagonální z plastu, pracovní teplota do +60°C, motor s vnějším rotorem, krytí IP 44, DN 160, V = 400 m3/h, 160 Pa, 0.05 kW, 0.22 A, 230 V, 50 Hz, vč.spojovacích manžet DN 160, samočinné klapky do potrubí DN 160 a krycí mřížky z ocel.svař.sítě oka 10x10 mm	1	ks	4 155 Kč	4 155 Kč	831 Kč	831 Kč
3.04	Filtrační kazeta vč.kapsového filtru tř, EU3 do potrubí DN 200, tlak.ztráta při průtoku 350 m3/h do 20 Pa	1	ks	1 013 Kč	1 013 Kč	203 Kč	203 Kč
3.05	Krycí mřížka DN 200, oka 10x10 mm	1	ks	160 Kč	160 Kč	32 Kč	32 Kč
3.06	Tlumič hluku kruhový, DN 160, délka 900, vložný útlum 27 dB na frekvenci 500 Hz	1	ks	1 403 Kč	1 403 Kč	280 Kč	280 Kč
	Potrubí SPIRO ocel.pozink.plech, souhrnem, DN 160 / 30% tvarovek	3	bm	121 Kč	363 Kč	91 Kč	273 Kč
	Potrubí SPIRO ocel.pozink.plech, souhrnem, DN 200 / 30% tvarovek	4	bm	212 Kč	847 Kč	95 Kč	381 Kč
	Tepelné izolace z desek ze synt. kaučuku tl. 25 mm vč.hliníkové fólie	3	m2	406 Kč	1 219 Kč	122 Kč	366 Kč
	Materiál spojovací a těsnící	28	kg	129 Kč	3 605 Kč	26 Kč	721 Kč
	Zařízení č. 4 - Prostor pod bazénem - přívod a odvod vzduchu						
4.01	Potrubní radiální ventilátor, skříň z ocel.pozink.plechu, oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami, pracovní teplota do +60°C, motor asynchronní, kulíčková ložiska, krytí IP 44, DN 200, V = 700 m3/h, 200 Pa, 0.17 kW, 0.72 A, 230 V, 50 Hz, vč.spojovacích manžet DN 200 a samočinné klapky do potrubí DN 200	1	ks	4 151 Kč	4 151 Kč	830 Kč	830 Kč
4.02	Regulační klapka těsná lamelová 200x280 ovládání servopohonem vč.pohonu 230 V otevřeno a zavřeno a krycí mřížky 200x280 z ocel.svař.sítě oka 10x10 mm	1	ks	3 084 Kč	3 084 Kč	617 Kč	617 Kč
4.03	Krycí mřížka DN 200, oka 10x10 mm	1	ks	172 Kč	172 Kč	69 Kč	69 Kč
	Potrubí SPIRO ocel.pozink.plech, souhrnem, DN 200 / 30% tvarovek	41	bm	215 Kč	8 817 Kč	97 Kč	3 968 Kč
	Materiál spojovací a těsnící	39	kg	103 Kč	4 017 Kč	26 Kč	1 004 Kč
	Dodávka a montáž celkem				932 116 Kč		117 072 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

Název akce	Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí
Část Objekt	Strojní Bazénová technologie OBJEKT 02
Místo stavby	Brandýs nad Orlicí
Investor	Rehabilitační Ústav Brandýs nad Orlicí
Dodavatel	GENEXT a.s.
Hlavní inženýr projektu	Ing. Daniel Kotaška
Zpracovatel části	Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o.
Zodpovědný projektant	Ing. Daniel Kotaška
číslo zakázky	6271 15 041
Datum	03/2015
Výmaz výměr vypracoval	Ing. Jiří Čtvrtečka

Rekapitulace nákladů

POL.	POPIS POLOŽKY	Cena v Kč
1	Stroje a zařízení whirlpool	400 491
2	Parní aroma lázeň	600 818
3	Parní solná lázeň	577 794
4	Technická místnost	24 000
5	Armatury	20 614
6	Potrubí	56 944
	Dodávky celkem	1 680 661
7	Montáž k položkám 1, 5, 6	70 000
8	Demontáže stávající technologie	13 639
9	Repase stávající technologie	18 800
10	Nátěry pomocných konstrukcí	5 200
11	Proplach a tlakové zkoušky	3 200
	ZRN celkem	1 791 500
11	- komplexní zkoušky, uvedení do provozu	3 000
12	- zaškolení obsluhy, provozní řád	5 500
	Cena bazénové technologie	1 800 000
	DPH 21%	378 000
	Cena vč. DPH	2 178 000

POL.	POPIS POLOŽKY	jedn.	počet	Jednot. cena	Cena celkem
2.1	Recirkulační čerpadlo bazénové vody - výkon cca Q = 10 m ³ /h pro H = 14 m - odstředivé samonasávací čerpadlo s integrovaným předfiltrem - příkon čerpadla P _i = 1,2 kW, příkon motoru P _m = 1,1 kW	ks	2 stávající		
2.2	Filtrace - tlakový rychlofiltr D = 900 mm - jednovrstvý filtr z polyesterového sklolaminátu - výška filtr: naplně 1 m / 2,5 kg/cm ² - kapacita Q = 7 l/s při filtrační rychlosti 40 m/h - potřeba prací vody Q = 5 l/s pro H = 8 m, spotřeba 3,0 m ³ - konstr. výška 1,62 m - ovládací 6 cestný ventil d 63	ks	1 stávající		
2.3	Trubkový výměník tepla - délka cca 1000 mm, průměr 155 mm - primer G = 1", Q = 0,5 l/s, 75/55°C, tlak ztráty 0,20 m v.s. - sekundér G = 2 1/2", Q = 4,2 l/s, 35/37°C, tlak ztráty 0,8 m v.s. - připojení do sek. okruhu redukcí na napětí PVC d63 - vč. ventilu s elektropohonem na vtoku primeru do výměníku	ks	1 stávající		
2.4	Dávkovací zařízení koagulantu, sestávající z : - dávkovacího peristaltického čerpadla Q = 3,6 - 7,2 l/h, 12-24 V DC - vč. hadic 8x5 a sacího a vstřikovacího ventilu - zásobní PE nádrže o objemu 30 l	soub.	1 stávající		
2.5	Dávkovací zařízení chlomanu, sestávající z : - dávkovacího peristaltického čerpadla Q = 3,6 - 7,2 l/h, 12-24 V DC - vč. hadic 8x5 a sacího a vstřikovacího ventilu - zásobní PE nádrže o objemu 30 l	soub.	1 stávající		
2.6	Dávkovací zařízení pH korektoru, sestávající z : - dávkovacího peristaltického čerpadla Q = 3,6 - 7,2 l/h, 12-24 V DC - vč. hadic 8x5 a sacího a vstřikovacího ventilu - zásobní PE nádrže o objemu 30 l	soub.	1 stávající		
2.7	Automatické regulační zařízení pH / Rx / anorg Cl / °C, sestávající z : 230 V, 50 Hz, 20 VA - řídicí jednotky, analyzační komory, ventilu odběru vzorků a 3 elektrod + snímač teploty vody - pH / Cl / Redox / seriál Port - konektor RS-485 - výstupy na dávkování pH korektoru a chlorace	soub.	1 stávající		
2.8	UV lampa - průtok Q = 10 m ³ /h, el. příkon P = 75 – 130 W - 30 MJ/cm ² , max. tlak 2 bar - délka 1000 mm, průměr pláště 72 mm - připojení d 63	ks	1 stávající		
2.9	Magnetoinduktivní průtokoměr DN 40 pro měření množství recirkulované vody - pro průtok Q = 2,8 l/s - 14 VA, 230 V	ks	1	28 500,-	28 500,-
2.10	Magnetoinduktivní průtokoměr DN 25 pro měření množství dopouštěné vody - pro průtok Q = 0,15 □ 5 l/s - 14 VA, 230 V	ks	1	26 435,-	26 435,-
2.11	Vířivka pro 6 osob vířivka kruhová pro komerční využití rozměr skořepiny s rámem Ø 2,56 x 1,16 m - objem vody 1630 l - váha bez vody 250 kg, váha s vodou 1880 kg - celkem 44 trysek, celobvodové přepadové žlábků, nerezové madlo - vč. masážního čerpadla 1,5 kW + 3 HP, vzduchovače, vnitřního osvětlení - elektrické připojení masážní technologie CYKY 5C x 2,5, jistič 20 A char. „C“, proudový chránič IΔn = 0,03 A připojení potrubí 2x d 50, 1x d 110	soub.	1	302 556,-	302 556,-
2.12	Akumulační nádrž hranatá z PP desek Celoplastový samonosný atypický výrobek svařený ze stěnových desek PP s vyztužovacími žebry 90 mm a odnímatelnou stropní deskou - celkový objem 1,4 m ³ , provozní objem 1,3 m ³ - vnitřní rozměry d l x š x v = 1,6 x 0,75 x 1,33 m - vnější rozměry s žebry d l x š x v = 1,78 x 0,93 - 4 vnitřní a 4 vnější plastová stupadla připojení potrubí přes příruby: DN 65 – spodní odběr, DN 65 – vypouštění, DN 50 – bezpečnostní přeliv hmotnost 122 kg	ks	1	43 000,-	43 000,-
2.13	Čerpadlo na úkapy ponorné kalové čerpadlo s plovákem el. připojení 230 V, 550 W, 3,6 A	ks	1 stávající		
CELKEM					400 491,-

Parní aroma lázeň

Kód	Pozice na výkrese	Zkrácený text dodávky - montáže	MJ	POČET	J.CENA	DODÁVKA
-----	-------------------	---------------------------------	----	-------	--------	---------

Rozměry (š x h x v): 286 x 200 x 230/210 cm

2	PARNÍ AROMA LÁZEŇ					
	Konstrukce lázně ze systému se síťovinou a stěrkovým povrchem (Připraveno pro hydroizolaci a následnou pokládku) - tj. stěny, sedáky, strop, výparník. Výrobní dokumentace.	kompl.	1	110 000,-	110 000,-	
	elektrické topení pro sedáky a podlahu - 150W/m2 s teplotním čidlem a řízením teploty	kompl.	1	18 000,-	18 000,-	
	dveře parní lázně 80 x 200 cm včetně AL zárubně, pantů a skla 8mm BRONZ	kompl.	1	22 500,-	22 500,-	
	dodávka a stavba (montáž) lázně včetně spotřebního materiálu	kompl.	1	15 000,-	15 000,-	
	technologie lázně					
	Generátor 11,3kW	ks	1	85 000,-	85 000,-	
	dávkování esencí pro 3 druh vonné esence	ks	1	30 000,-	30 000,-	
	Esence 3l - dle výběru	ks	3	3 750,-	11 250,-	
	ventilace	ks	1	8 500,-	8 500,-	
	parní vedení	m	4	1 850,-	7 400,-	
	bodové osvětlení včetně trafa	ks	3	6 000,-	18 000,-	
	hadice pro oplach včetně armatur	ks	2	6 000,-	12 000,-	
	montáž technologie, vodoinstalace, elektroinstalace a spotřební materiál	kompl.	1	18 000,-	18 000,-	
	podružný rozvaděč včetně rozvodů a instalace	kompl.	1	19 000,-	19 000,-	
	obklady a obkladačské práce					
	obklad - keramická glazovaná mozaika 23/23/7 mm (barva dle výběru) - uvnitř lázně na podlaže s protiskluzem R10/B	m2	33	1 960,-	64 680,-	
	stavební chemie - polyuretanová lepidla, epoxidová spárovací hmota, hydroizolace apod.	m2	33	1 500,-	49 500,-	
	kompletní obkladačské práce unitř kabiny	m2	33	800,-	26 400,-	
	finální stěrka + barva stropu - dle výběru	m2	5,6	1 230,-	6 888,-	
	CELKEM ZA PARNÍ AROMA LÁZEŇ				522 118,-	
	Příplatky					
	Optovláknové osvětlení "Hvězdné nebe" (80bodů náh.rozptyl)	ks	1	30 000,-	30 000,-	
	dávkování solného roztoku do prostoru lázně	kompl.	1	35 000,-	35 000,-	
	Reproduktory (pár)	ks	1	8 700,-	8 700,-	
	Příplatek za dveře parní lázně 80 x 200 cm včetně NEREZOVÉ zárubně, pantů a skla 8mm BRONZ	kompl.	1	5 000,-	5 000,-	
	CELKEM ZA PŘÍPLATKY K PARNÍ AROMA LÁZNI				78 700,-	
	CELKEM ZA PARNÍ AROMA LÁZEŇ VČ. PŘÍPLATKŮ				600 818,-	

Parní solná lázeň

Kód	Pozice na výkrese	Zkrácený text dodávky - montáže	MJ	POČET	J.CENA	DODÁVKA
-----	-------------------	---------------------------------	----	-------	--------	---------

Rozměry (š x h x v): 286 x 200 x 230/210 cm

3	PARNÍ SOLNÁ LÁZEŇ					
	Konstrukce lázně ze systému se síťovinou a stěrkovým povrchem (Připraveno pro hydroizolaci a následnou pokládku) - tj. stěny, sedáky, strop, výparník. Výrobní dokumentace.	kompl.	1	110 000,-	110 000,-	
	elektrické topení pro sedáky a podlahu - 150W/m2 s teplotním čidlem a řízením teploty	kompl.	1	18 000,-	18 000,-	
	dveře parní lázně 80 x 200 cm včetně AL zárubně, pantů a skla 8mm BRONZ	kompl.	1	22 500,-	22 500,-	
	dodávka a stavba (montáž) lázně včetně spotřebního materiálu		1	15 000,-	15 000,-	
	technologie lázně					
	Generátor 11,3kW	ks	1	85 000,-	85 000,-	
	dávkování solného roztoku do prostoru lázně	kompl.	1	35 000,-	35 000,-	
	ventilace	ks	1	8 500,-	8 500,-	
	parní vedení	m	4	1 850,-	7 400,-	
	bodové osvětlení včetně trafa	ks	3	6 000,-	18 000,-	
	hadice pro oplach včetně armatur	ks	2	6 000,-	12 000,-	
	montáž technologie, vodoinstalace, elektroinstalace a spotřební materiál	kompl.	1	18 000,-	18 000,-	
	podružný rozvaděč včetně rozvodů a instalace	kompl.	1	19 000,-	19 000,-	
	obklady a obkladačské práce					
	obklad - keramická glazovaná mozaika 23/23/7 mm (barva dle výběru) - uvnitř	m2	33	1 960,-	64 680,-	
	stavební chemie - polyuretanová lepidla, epoxidová spárovací hmota, hydroizolace apod.	m2	33	1 500,-	49 500,-	
	kompletní obkladačské práce unitř kabiny	m2	33	800,-	26 400,-	
	finální stěrka + barva stropu - dle výběru	m2	5,6	1 230,-	6 888,-	
	CELKEM ZA PARNÍ SOLNOU LÁZEŇ				515 868,-	

Příplatky

Optovláknové osvětlení "Hvězdné nebe" (80bodů náh.rozptyl)	ks	1	30 000,-	30 000,-	
Reproduktory (pár)	ks	1	8 700,-	8 700,-	
Příplatek za dveře parní lázně 80 x 200 cm včetně NEREZOVÉ zárubně, pantů a skla 8mm BRONZ	kompl.	1	5 000,-	5 000,-	
dávkování esenci pro 1 druh vonné esence	ks	1	14 476,-	14 476,-	
Esence 3l - dle výběru	ks	1	3 750,-	3 750,-	
CELKEM ZA PŘÍPLATKY					61 926,-

CELKEM ZA PARNÍ SOLNOU LÁZEŇ VČ. PŘÍPLATKŮ

577 794,-

Technická místnost

Kód	Pozice na výkrese	Zkrácený text dodávky - montáže	MJ	POČET	J.CENA	DODÁVKA
-----	-------------------	---------------------------------	----	-------	--------	---------

Rozměry (š x h x v): 286 x 200 x 230/210 cm

4	TECHNICKÁ MÍSTNOST					
	dveře parní lázně 80 x 200 cm včetně AL zárubně, pantů a skla 8mm BRONZ					
			kompl.	1	22 500,-	22 500,-
	dodávka a montáž dveří vč. spotřebního materiálu					
			kompl.	1	1 500,-	1 500,-
	CELKEM ZA SOUBOR TECHNICKÁ MÍSTNOST					24 000,-

Armatury

POL.	POPIS POLOŽKY	jedn.	počet	Jednot. cena	Cena celkem	
ZK65	Zpětný ventil k lepení d75 DN 65	ks	1	1 730,-	1 730,-	
ZK50	Zpětný ventil k lepení d63 DN 50	ks	2	596,-	1 192,-	
ZV32	Zpětný ventil k lepení d40 DN 32	ks	1	440,-	440,-	
VK65	Ventil kulový k lepení d75 DN 65	ks	3	1 488,-	4 464,-	
VK50	Ventil kulový k lepení d63 DN 50	ks	8	396,-	3 168,-	
VK20	Ventil kulový k lepení d25 DN 20	ks	1	220,-	220,-	
VK15	Ventil kulový k lepení d20 DN 15	ks	7	200,-	1 400,-	
EV20	Elektroventil d25 DN 20 s elektropohonem	ks	1	8 000,-	8 000,-	
CELKEM					20 614,-	

Potrubí

POL.	POPIS POLOŽKY	jedn.	počet	Jednot. cena	Cena celkem
	Tlakové PVC-U				
	Potrubí d75 PN6 dl. 6 m	ks	1	380,-	380,-
	Potrubí d63 PN10 dl. 4 m	ks	20	200,-	4 000,-
	Potrubí d50 PN10 dl. 5 m	ks	1	200,-	200,-
	Potrubí d40 PN10 dl. 5 m	ks	1	130,-	130,-
	Potrubí d25 PN16 dl. 5 m	ks	1	80,-	80,-
	Koleno 90° d75	ks	3	78,-	234,-
	Koleno 90° d63	ks	44	32,-	1 408,-
	Koleno 90° d40	ks	3	26,-	78,-
	Koleno 90° d25	ks	4	18,-	72,-
	T-kus d75/d75	ks	2	86,-	172,-
	T-kus d63/d63	ks	8	44,-	352,-
	Redukce krátká d75/d63	ks	1	24,-	24,-
	Redukce krátká d63/d50	ks	3	20,-	60,-
	Redukce krátká d63/d40	ks	1	20,-	20,-
	Lemový nákrůžek d75	ks	2	42,-	84,-
	Příruba točivá d75	ks	2	106,-	212,-
	Šroubení třídliné k lepení d75	ks	2	520,-	1 040,-
	Šroubení třídliné k lepení d63	ks	2	226,-	452,-
	Šroubení třídliné k lepení d40	ks	1	164,-	164,-
	Šroubení třídliné mix k lepení x závit d63 x 2"	ks	6	226,-	1 356,-
	Šroubení třídliné mix k lepení x závit d40 x 1 1/4"	ks	1	164,-	164,-
	Šroubení třídliné mix k lepení x závit d25 x 3/4"	ks	1	130,-	130,-
	Vízor d63 (lepení)	ks	1	800,-	800,-
	Nápojovací manžeta d63 x G 1/2"	ks	7	66,-	462,-
	odpadní potrubí PP - HT systém				
	Trubka s hrdlem HTEM DN 100 dl. 2000	ks	12	230,-	2 760,-
	Trubka s hrdlem HTEM DN 100 dl. 1000	ks	2	130,-	260,-
	Trubka s hrdlem HTEM DN 100 dl. 500	ks	4	100,-	400,-
	Trubka s hrdlem HTEM DN 50 dl. 500	ks	3	60,-	180,-
	Koleno 45° HTB DN 100	ks	9	40,-	360,-
	Koleno 87° HTB DN 100	ks	6	90,-	540,-
	Koleno 45° HTB DN 50	ks	4	20,-	80,-
	Koleno 87° HTB DN 50	ks	1	30,-	30,-
	Odbočka 87° HTEA DN 50 / DN 50	ks	2	50,-	100,-
	Kotevní a ostatní trubní materiál				
	Manometr 0÷300 kPa, připojení G1/2" vnější vč. manometrického ventilu	ks	4	2 400,-	9 600,-
	Hadice PE 4/6 pro rozvod chemikálií	m	30	100,-	3 000,-
	Úchytky uzavřené d32 - d63	ks	40	124,-	4 960,-
	Pomocný kotevní materiál z profilové oceli	kg	100	136,-	13 600,-
	Silikonový tmel	kg	5	1 800,-	9 000,-
	CELKEM				56 944,-

Rekapitulace EI SO02

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)		72 732,00	
2 C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ)			
3 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)		177 683,04	
4 Podružný materiál 1% z C21M (MAT.NOSNÝ)		1 776,83	
5 Podíl přidružených výkonů z C21M 2,0% z C21M (MONTÁŽ)		5 008,30	
6 Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)		5 000,00	
13 Slaboproud		131 606,20	
14 Přesun dodávek 1% z C21M (MAT.NOSNÝ)		1 776,83	
CELKEM URN		395 583,20	
B. HZS			
15 Hodinová zúčtovací sazba		38 112,00	
CELKEM HZS		38 112,00	
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ			
16 Dodávka zařízení (specifikace)		98 691,30	
17 Doprava dodávek 1% z dodávek zařízení		986,91	
CELKEM DODÁVKA		99 678,21	
REKAPITULACE CELKEM		533 373,41	

	Základ 21%
CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:	533 373,41
hodnoty DPH:	112 008,42
náklady včetně DPH:	645 381,83

akce: BAZÉN REHABILITAČNÍHO ÚSTAVU BRANDÝS NAD ORLICÍ

název objektu: SO-02 SL SLABOPROUD

		materiál				montáž						
č.	Kód položky	Název	MJ	počet	cena	celkem	cena	celkem	Cenová úroveň	Cenová soustava	Výkres č.	Popis
PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM												
1	předb. cena	Řidič jednotka	ks	1	9 375,00	9 375,00	813,00	813,00	1/2015	URS	GE.5.	Řidič jednotka kompatibilní se stáv. Systémem - orientační cena, není dle PD znám přesný kompatibilní typ
2	předb. cena	Krabice KT 250 pro RJ	ks	1	148,00	148,00	82,50	82,50	1/2015	URS	GE.5.	
3	předb. cena	Čtečka karet vnější + signalizace	ks	1	6 500,00	6 500,00	300,00	300,00	1/2015	URS	GE.5.	
4	předb. cena	El otvračáč rewerzní	ks	1	1 625,00	1 625,00	400,00	400,00	1/2015	URS	GE.5.	V designu silnoproudé instalace
5	předb. cena	Čelní plech	ks	1	188,00	188,00	106,30	106,30	1/2015	URS	GE.5.	Kompatibilní se stavebními výplněmi (dveřmi)
6	předb. cena	Odhodové tlačítko upravené + signalizace (dioda R,MS)	ks	1	463,00	463,00	93,80	93,80	1/2015	URS	GE.5.	Kompatibilní se stavebními výplněmi (dveřmi)
7	předb. cena	El.mechanický zámek 24Vss65mA	ks	1	13 250,00	13 250,00	1 500,00	1 500,00	1/2015	URS	GE.5.	V designu silnoproudé instalace
#ODKAZ	341 21044 744	SYKFEY 2x2x0,5 - uložený volně	m	12	5,00	60,00	7,20	86,40	1/2015	URS	GE.5.	
#ODKAZ	341 21554 744	VL24 (2x0,5 + 4x0,55) - uložený volně	m	28	8,90	249,20	7,70	215,60	1/2015	URS	GE.5.	
#ODKAZ	341 21550 744	JYTY 2x1 - uložený pevně	m	48	8,50	408,00	11,30	542,40	1/2015	URS	GE.5.	
#ODKAZ	Předb. cena	Datový kabel Cat 5e UTP 4x2x0,5	m	76	8,90	676,40	7,70	585,20	1/2015	URS	GE.5.	
#ODKAZ	345 71518 743	Krabice 1901 přístrojová	ks	2	5,40	10,80	45,40	90,80	1/2015	URS	GE.5.	
#ODKAZ	345 71519 743	Krabice 1902 odbočná	ks	3	8,20	24,60	45,40	136,20	1/2015	URS	GE.5.	
#ODKAZ	345 71522 743	Krabice KO 97 odbočná	ks	1	20,80	20,80	45,40	45,40	1/2015	URS	GE.5.	
#ODKAZ	345 71063 743	Trubka dlehná 23	m	28	8,80	246,40	8,80	246,40	1/2015	URS	GE.5.	
#ODKAZ	345 72125 743	Lišta kladací 40x40	m	12	32,70	392,40	47,70	572,40	1/2015	URS	GE.5.	
#ODKAZ	předb. cena	Proložovací tmele	ks	1	438,00	438,00	200,00	200,00	1/2015	URS	GE.5.	
#ODKAZ	974 03-1110	Sekání říhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	28	0,00	0,00	31,30	876,40	1/2015	URS	GE.5.	
#ODKAZ	971 03-3100	Sekání otvoru ve zdivu pr 60mm do 150mm	ks	1	0,00	0,00	88,80	88,80	1/2015	URS	GE.5.	
#ODKAZ	971 03-3200	Sekání otvoru ve zdivu pr 60mm do 300mm	ks	1	0,00	0,00	133,00	133,00	1/2015	URS	GE.5.	
#ODKAZ	předb. cena	DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU	m2	4	0,00	0,00	750,00	3 000,00			GE.5.	
#ODKAZ	předb. cena	Programování a zapojení systému	ks	1	0,00	0,00	5 625,00	5 625,00			GE.5.	
#ODKAZ		Součet				34 075,60		15 739,60				
#ODKAZ		CELKEM - PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM						49 815,20				

akce: BAZÉN REHABILITAČNÍHO ÚSTAVU BRANDÝS NAD ORLICÍ

název objektu: SO-02 SL. SLABOPROUD

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	materiál		montáž		cenová úroveň	cenová soustava	Výkres č.	Popis
					cena	celkem	cena	celkem				
DOMÁCÍ ROZHLAS												
1	341 11006 744-44-1100	CYKY-O 2x2,5 - uložení pevné	m	60	17,40	1 044,00	11,30	678,00	1/2015	URS	GE.5.	
2	341 11064 744-44-1100	CYKY-O 4x2,5 - uložení pevné	m	25	33,30	832,50	11,30	282,50	1/2015	URS	GE.5.	
3	746 41-3110	Ukončení kabelu do 2 x 4 mm2	ks	20	0,00	0,00	50,00	1 000,00	1/2015	URS	GE.5.	
4	746 41-3410	Ukončení kabelu do 4 x 4 mm2	ks	2	0,00	0,00	100,00	200,00	1/2015	URS	GE.5.	
5	345 71544 743 41-4122	Krabice KT 250 odbočná	ks	1	148,00	148,00	82,50	82,50	1/2015	URS	GE.5.	
6	předb. cena	Reproduktor vestavný do podhledu 100V/3W, IP23, příplatek na oddělenou montáž transformátoru	ks	4	977,00	3 908,00	263,00	1 052,00	1/2015	URS	GE.5.	
7	předb. cena	Regulátor hlasitosti 36W/100V, relé 24V, včetně krabice pro montáž pod omítku	ks	1	788,00	788,00	138,00	138,00	1/2015	URS	GE.5.	
8	předb. cena	Protipožární tmel	ks	1	438,00	438,00	200,00	200,00	1/2015	URS	GE.5.	
9	974 03-1110	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	18	0,00	0,00	31,30	563,40	1/2015	URS	GE.5.	
10	971 03-3100	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm	ks	1	0,00	0,00	88,80	88,80	1/2015	URS	GE.5.	
11	971 03-3200	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 300mm	ks	1	0,00	0,00	133,00	133,00	1/2015	URS	GE.5.	
12	předb. cena	Vyhledání a napojení stávajících rozvodů domácího rozhlasu	ks	1	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	1/2015	URS	GE.5.	
13	Součet					7 158,50		8 168,20				
14	Celkem - DOMÁCÍ ROZHLAS							15 326,70				

akce: BAZÉN REHABILITAČNÍHO ÚSTAVU BRANDÝS NAD ORLICÍ

název objektu: SO-02 SL SLABOPROUD						
KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM - "Dorozumivacího zařízení sestra - pacient"						
Název	Množství v l	materiál		montáž		Popis
		cena/ks	celkem	cena/ks	celkem	

1	Kontrola vedení, osazeníbleskojistek a koncových odporů	1,00	0,00	0,00	5 290,00	5 290,00	GE.5.	
2	Pokojeová řídící ústředna	1,00	5 382,00	5 382,00	808,00	808,00	GE.5.	
3	Propojovací deska pod CD - 07	1,00	1 646,00	1 646,00	278,00	278,00	GE.5.	
4	Hovorový obvod	1,00	918,00	918,00	138,00	138,00	GE.5.	
5	Svítlidlo	1,00	881,00	881,00	133,00	133,00	GE.5.	
6	Orientační směrové svítidlo	0,00	880,00	0,00	132,00	0,00	GE.5.	
7	Součtový obvod	2,00	437,00	874,00	85,60	131,20	GE.5.	
8	Pokojeová kontrolní skříňka bez oběžníku	2,00	1 385,00	2 770,00	208,00	416,00	GE.5.	
9	Pokojeová kontrolní skříňka hovorová	1,00	3 077,00	3 077,00	482,00	482,00	GE.5.	
10	Tlačítko nouzového volání	5,00	493,00	2 465,00	73,90	369,50	GE.5.	
11	Programování, kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	1,00	0,00	10 580,00			GE.5.	
12	Součty:			18 013,00		18 605,70		

Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů

1	Kabel do trubek, nebo do listů	82,00	18,40	1 508,80	18,40	1 508,80	GE.5.	FTP
2	Vodič do trubek, nebo do listů	35,00	11,30	395,50	18,40	644,00	GE.5.	CY 1,5 (červený)
3	Vodič do trubek, nebo do listů	35,00	11,30	395,50	18,40	644,00	GE.5.	CY 1,5 (modrý)
4	Vodič do trubek, nebo do listů	35,00	11,30	395,50	18,40	644,00	GE.5.	CY 1,5 (černý)
5	Svorkování vodičů - forma	35,00	0,00	0,00	207,00	7 245,00	GE.5.	do 5x2 vodičů
6	odvíčkování a zavíčkování krabice	8,00	0,00	0,00	69,00	552,00	GE.5.	na závit
7	odvíčkování a zavíčkování krabice	3,00	0,00	0,00	69,00	207,00	GE.5.	na 4 šrouby
8	Součty:			2 695,30		11 444,80		

Hrubá instalace - trubkování (líštování) a osazení instalačních krabic

1	Instalační krabice pod omítku	1,00	242,00	242,00	345,00	345,00	GE.5.	KT 250
2	Instalační krabice pod omítku	2,00	70,60	141,20	276,00	552,00	GE.5.	KO 125
3	Instalační krabice pod omítku	1,00	28,30	28,30	46,00	46,00	GE.5.	2xKP 687/1
4	Instalační krabice pod omítku	9,00	13,60	122,40	46,00	414,00	GE.5.	KU 68/2
5	trubka pod omítku	26,00	13,60	353,60	69,00	1 794,00	GE.5.	PVC 16
6	trubka pod omítku	0,00	9,60	0,00	69,00	0,00	GE.5.	PVC 23
7	trubka pod omítku	34,00	15,50	527,00	69,00	2 346,00	GE.5.	PVC 29
8	vodič protahovací	70,00	7,60	532,00	18,40	1 288,00	GE.5.	AZ 2,5
9	sadra	20,00	8,10	162,00	0,00	0,00	GE.5.	šlukatelská
10	prostory zdivem	4,00	0,00	0,00	207,00	828,00	GE.5.	
11	demontáž a opětovná montáž zakřivených stoupačích vedení do 2 NP	8,00	0,00	0,00	748,00	5 984,00	GE.5.	
12	Součty:			2 108,50		13 597,00		

Rekapitulace:

Dodávky a montáže

Celkem

22 816,80

43 647,50

66 464,30

C21M - Elektromontáže - SO-02

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH	Cenová úroveň	Cenová soustava	Výkres č.	Popis
1	210010003	trubka ohebn. el. inst. typ 23 R=23mm (PO)	14,90	72,00 m	1072,80	21%	1/2015	URS	GE3	
2	210010004	trubka ohebn. el. inst. typ 23 R=29mm (PO)	16,00	60,00 m	960,00	21%	1/2015	URS	GE3	
3	210010012	trubka tuhá el. inst. z PVC typ 1523 R=23mm (VU+PO)	27,50	48,00 m	1320,00	21%	1/2015	URS	GE3	
4	210010301	krab. přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	16,50	20,00 ks	330,00	21%	1/2015	URS	GE3, GE4	
5	210010321	krab. odboč. s víčkem, svor. (1903; KR 68) kruh. vč. zap.	58,10	14,00 ks	813,40	21%	1/2015	URS	GE3, GE4	
6	210010322	krab. odbočná s víčkem, svor. (KR 97) kruh. vč. zapoj.	60,70	5,00 ks	303,50	21%	1/2015	URS	GE3, GE4	
7	210010351	krab. rozvodka typ 6455-11 do 4mm ² vč. zapoj.	69,50	18,00 ks	1251,00	21%	1/2015	URS	GE3, GE4	
8	210020653	nosné konstr. pro zařízení o váze do 50 kg	145,40	12,00 ks	1744,80	21%	1/2015	URS	GE3, GE4	
9	210020922	prolipožár. ucpávka průchod stěnou tl. 30cm	1650,00	2,00 m ²	3300,00	21%	1/2015	URS	GE3, GE4	
10	210100001	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 2,5mm ²	8,70	60,00 ks	522,00	21%	1/2015	URS	GE3, GE4	
11	210100002	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 6mm ²	12,70	20,00 ks	254,00	21%	1/2015	URS	GE3, GE4	
12	210100003	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 16mm ²	18,50	10,00 ks	185,00	21%	1/2015	URS	GE3, GE4	
13	210100006	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 50 mm ²	39,70	4,00 ks	158,80	21%	1/2015	URS	GE3, GE4	
14	210110001	spín. nást. prost. obyč. 1-pólový - řazení 1	50,10	1,00 ks	50,10	21%	1/2015	URS	GE3, GE4	
15	210110001	spín. nást. prost. vlhké 1-pólový řazení 1	50,10	2,00 ks	100,20	21%	1/2015	URS	GE4	
16	210110003	sériový přepínač - řazení 5 nást. prost. obyč.	53,50	1,00 ks	53,50	21%	1/2015	URS	GE4	
17	210110003	sériový přep. řazení 5 nást. prost. vlhké	53,50	2,00 ks	107,00	21%	1/2015	URS	GE4	
18	210110004	střídací přep. řazení 6 nást. prost. vlhké	53,50	2,00 ks	107,00	21%	1/2015	URS	GE4	
19	210110071	spínač osvětlení 941 A 001/002	53,50	2,00 ks	107,00	21%	1/2015	URS	GE4	
20	210110501	vačkové spín. typu S 25 V 01 P0-P1 vypínač	126,50	5,00 ks	632,50	21%	1/2015	URS	GE4	
21	210111011	zás. polozap. /zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	69,50	2,00 ks	139,00	21%	1/2015	URS	GE4	

22 210111021	zás.v krabici prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z	75,50	1,00 ks	75,50	21% 1/2015	URS	GE4
23 210111021	zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z	75,50	5,00 ks	377,50	21% 1/2015	URS	GE4
24 210111021	zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z	75,50	4,00 ks	302,00	21% 1/2015	URS	GE3
25 210140515	signal.přístroj.vestav. NT20	71,50	1,00 ks	71,50	21% 1/2015	URS	GE3, GE4
26 210140515	signal.přístroj.vestav. NT20	71,50	1,00 ks	71,50	21% 1/2015	URS	GE3, GE4
27 210170001	1-fáz.transf.nn vestavné 1přim.-1sek.do 200VA	137,50	2,00 ks	275,00	21% 1/2015	URS	GE3, GE4
28 210190002	mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg	198,00	1,00 ks	198,00	21% 1/2015	URS	GE3
29 210200006	2x40W svitl.žár.byť.stropní - A	220,00	1,00 ks	220,00	21% 1/2015	URS	GE4
30 210200009	100W svitl.žár.stropní - B	220,00	5,00 ks	1100,00	21% 1/2015	URS	GE4
31 210200036	60W svitl.žár.nástěnné - D	220,00	1,00 ks	220,00	21% 1/2015	URS	GE4
32 210200074	60W svitl.žár.prům.vestav. - C	220,00	30,00 ks	6600,00	21% 1/2015	URS	GE4
33 210200074	60W svitl.žár.prům.vestav. - I	220,00	60,00 ks	13200,00	21% 1/2015	URS	GE4
34 210201062	4x20W svitl.zařív.vestavné (32 721) - F	220,00	6,00 ks	1320,00	21% 1/2015	URS	GE4
35 210220452	ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-16mm2 (pu)	10,80	20,00 m	216,00	21% 1/2015	URS	GE3, GE4
36 210800002	CYY 2.5 mm2 zelenožlutý (PO)	10,80	105,00 m	1134,00	21% 1/2015	URS	GE4
37 210800006	CYY 16 mm2 zelenožlutý (PO)	10,80	15,00 m	162,00	21% 1/2015	URS	GE4
38 210800105	CYKY 3Ax1.5 mm2 750V (PO)	10,80	110,00 m	1188,00	21% 1/2015	URS	GE4
39 210800105	CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO)	10,80	225,00 m	2430,00	21% 1/2015	URS	GE3, GE4
40 210800106	CYKY 3Cx2.5 mm2 750V (PO)	10,80	215,00 m	2322,00	21% 1/2015	URS	GE3, GE4
41 210800115	CYKY 5Cx1.5 mm2 750V (PO)	10,80	282,00 m	3045,60	21% 1/2015	URS	GE4
42 210800546	CY 4 mm2 zelenožlutý (PU)	10,80	65,00 m	702,00	21% 1/2015	URS	GE4
43 210800550	CY 25 mm2 zelenožlutý (PU)	10,80	78,00 m	842,40	21% 1/2015	URS	GE4
44 210802259	CMFM 3Cx1.5mm2 (PU)	10,80	45,00 m	486,00	21% 1/2015	URS	GE4
45 210802308	CYSY 3Cx1.5 mm2 (VU)	10,80	52,00 m	561,60	21% 1/2015	URS	GE4
46 210802318	CYSY 5Cx1.5 mm2 (VU)	10,80	48,00 m	518,40	21% 1/2015	URS	GE4
47 210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	10,80	180,00 m	1944,00	21% 1/2015	URS	GE4
48 210810053	CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (PU)	13,00	38,00 m	494,00	21% 1/2015	URS	GE4
49 210810054	CYKY-CYKYm 4Bx16 mm2 750V (PU)	13,00	25,00 m	325,00	21% 1/2015	URS	GE4
50 210810055	CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU)	10,80	30,00 m	324,00	21% 1/2015	URS	GE4
51 210810055	CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU)	10,80	590,00 m	6372,00	21% 1/2015	URS	GE3
52 210810056	CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU)	10,80	105,00 m	1134,00	21% 1/2015	URS	GE3
53 210810057	CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU)	10,80	80,00 m	864,00	21% 1/2015	URS	GE3

54 210860201	JYTY 2x1mm s Al laminovanou folií (VU)	10,80	38,00 m	410,40	21% 1/2015	URS	GE3
55 210860202	JYTY 4x1mm s Al laminovanou folií (VU)	10,80	45,00 m	486,00	21% 1/2015	URS	GE3
56 211020001	protipož.přep.typu PTV II.do 400mm	1650,00	2,00 m2	3300,00	21% 1/2015	URS	GE3
57 215012210	lišta vkladací 20mm	24,20	15,00 m	363,00	21% 1/2015	URS	GE3
58 215012220	lišta vkladací 40mm	27,50	30,00 m	825,00	21% 1/2015	URS	GE3
59 215012220	lišta vkladací 40mm	27,50	26,00 m	715,00	21% 1/2015	URS	GE3
60 215191612	svorkovnice pospojení	104,50	2,00 ks	209,00	21% 1/2015	URS	GE3
61 215202114	svít.zářív.prům.stropní přisaz. 2 zdroje+kryt - G	220,00	4,00 ks	880,00	21% 1/2015	URS	GE3
62 215202114	svít.zářív.prům.stropní přisaz. 2 zdroje+kryt - GN	220,00	1,00 ks	220,00	21% 1/2015	URS	GE3
63 220280501	SEKU, SYKY...do 7mm vnější.průměru (VU)	10,80	20,00 m	216,00	21% 1/2015	URS	GE3
64 360410019	montáž prostor.snímače teploty typ 112-12 jednod.	137,50	2,00 ks	275,00	21% 1/2015	URS	GE3
65 215872111	topný kabel Cu 220V do podlah/stěn 19m	330,00	1,00 ks	330,00	21% 1/2015	URS	GE3
66 220280206	SEKU, SYKY...do 7mm vnější.průměru (TR)	10,80	150,00 m	1620,00	21% 1/2015	URS	GE3
67 360410028	montáž snímače teploty s jímikou jednoduchý	137,50	2,00 ks	275,00	21% 1/2015	URS	GE3

Celkem za ceník:

72732,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Výchozí revize elektro

pof.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 320410003	Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500 tis mont	5000,00	1,00 objem	5000,00	21% 1/2015

Celkem za ceník:

5000,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Materialy

pof.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
-------------------	---------------	-----------	----------------	-------------	-----

1 01594	kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-07 16/6	12,60	10,00 ks	126,00	21%	GE3
2 01597	kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-10	55,50	4,00 ks	222,00	21%	GE3
3 018531	SYKFY 3x2x0,5 E	4,70	20,00 m	94,00	21%	GE3
4 04100	Fe profil U 40	41,80	36,00 kg	1504,80	21%	GE3
5 04104	Fe pásek 5x40mm	41,80	24,00 kg	1003,20	21%	GE3
6 04135	protipožár.ucpávka průchodu stěnou tl. 15-50cm-spray	3300,00	2,00 ks	6600,00	21%	GE3
7 05170	protipožární přepážka do 400mm	3300,00	2,00 ks	6600,00	21%	GE3
8 10 021.266	Svl. EVG 2x26W IP43	1690,80	1,00 KS	1690,80	21%	GE4
9 10.023.270	Svl. EVG 1x 26W (D) IP43	1112,50	1,00 KS	1112,50	21%	GE4
10 1000926	VODIC CYA 2,5 HO7V-K ZELENNOZL	4,60	105,00 M	483,00	21%	GE3, GE4
11 1000926	VODIC CYA 2,5 HO7V-K ZELENNOZL	4,60	60,00 M	276,00	21%	GE4
12 1002278	KRABICE KU 1901 /a100ks/	2,70	20,00 KS	54,00	21%	GE3, GE4
13 1002278	KRABICE KU 1901 /a100ks/	2,70	14,00 KS	37,80	21%	GE3, GE4
14 1009402	VODIC CYA 4 HO7V-K ZELENNOZL	7,10	65,00 M	461,50	21%	GE3, GE4
15 1014965	VODIC CYA 25 HO7V-K ZELENNOZL	46,90	78,00 M	3658,20	21%	GE3, GE4
16 1014990	KABEL CYSY 5G1,5C HO5VV-F BI	17,30	48,00 M	830,40	21%	GE3, GE4
17 1018341	ZARI.36W/840	36,70	8,00 KS	293,60	21%	GE3, GE4
18 1018341	ZARI.36W/840	36,70	2,00 KS	73,40	21%	GE3
19 1020548	PASEK CU ZS 16	12,30	10,00 KS	123,00	21%	GE3
20 1031239	KRABICE 5x4 GO SEDA /90ks/	50,20	18,00 KS	903,60	21%	GE3
21 1043467	SVORKA pružinová 273-105 5x1-2,5	3,10	70,00 KS	217,00	21%	GE3, GE4
22 1043467	SVORKA pružinová 273-105 5x1-2,5	3,10	90,00 KS	279,00	21%	GE3, GE4
23 1095582	LISTA VKLADACI PVC LV24x22/a2m	16,90	15,00 M	253,50	21%	GE3, GE4
24 1095590	LISTA VKLADACI PVC LV40x15/a2m	27,20	26,00 M	707,20	21%	GE3
25 1104696	KABEL CYSY 3x1,5C HO5VV-F SE	10,50	52,00 M	546,00	21%	GE3, GE4
26 1109702	SPI B OVLADAC DVOJ.	30,10	1,00 KS	30,10	21%	GE3
27 1110818	SPI B RAM.JED.BI	14,90	1,00 KS	14,90	21%	GE3
28 1110818	SPI B RAM.JED.BI	34,70	1,00 KS	34,70	21%	GE3
29 1110818	SPI B RAM.JED.BI	14,90	2,00 KS	29,80	21%	GE3
30 1118692	LISTA VKLADACI PVC LV40x40/a2m	18,10	30,00 M	543,00	21%	GE3
31 1157712	SPI f. 1 VODOTES,N.O.	54,80	2,00 KS	109,60	21%	GE3, GE4
32 1159275	KRABICE KR 97/5 /80ks/	31,20	5,00 KS	156,00	21%	GE4
33 1165069	ZAS B DVOJ. OCH.POSP	415,10	2,00 KS	830,20	21%	GE4

34 1165149	KABEL CYKY 3x 1,5A KARTON	9,00	110,00 M	990,00	21%	GE4	Svítidlo určené do prostoru bazénu
35 1165190	KABEL CYKY 5x 1,5C KARTON	14,80	30,00 M	444,00	21%	GE4	
36 1165190	KABEL CYKY 5x 1,5C KARTON	14,80	590,00 M	8732,00	21%	GE4	
37 1165190	KABEL CYKY 5x 1,5C KARTON	14,80	282,00 M	4173,60	21%	GE3, GE4	
38 1165210	KABEL CYKY 3x 2,5C KARTON	14,60	215,00 M	3139,00	21%	GE3, GE4	
39 1165229	KABEL CYKY 3x 1,5C KARTON	9,00	180,00 M	1620,00	21%	GE3, GE4	
40 1165229	KABEL CYKY 3x 1,5C KARTON	9,00	225,00 M	2025,00	21%	GE3	
41 1172808	TRUBKA pevná PVC 25 SV.SEDA	8,20	48,00 M	393,60	21%	GE4	
42 1173149	TRUBKA PVC 23	6,50	72,00 M	468,00	21%	GE4	
43 1199488	ZAS Jednos B KOMPLETNI/10/	77,50	1,00 KS	77,50	21%	GE3, GE4	
44 1201509	ZAS B VODOTES, JEDN.	59,80	4,00 KS	239,20	21%	GE3, GE4	Svítidlo určené do prostoru bazénu
45 1203250	TRUBKA PVC 29	9,30	60,00 M	558,00	21%	GE3	
46 1204118	SV.ZARI. SPONA NEREZ	7,20	32,00 KS	230,40	21%	GE4	
47 1204118	SV.ZARI.SPONA NEREZ	7,20	8,00 KS	57,60	21%	GE4	
48 1211920	VODIC CYA 16 H07V-K ZEL.ZL.B	29,80	15,00 M	447,00	21%	GE3	
49 1212969	KABEL CMFM 3x1,50C BUBNY	30,30	45,00 M	1363,50	21%	GE4	
50 1214042	SPI ř. 6 B IP44, POD OM.	121,40	2,00 KS	242,80	21%	GE4	
51 1214042	SPI ř. 6 B IP44, POD OM.	121,40	2,00 KS	242,80	21%	GE4	
52 1214046	SPI ř. 5 B IP44, POD OM.	140,00	2,00 KS	280,00	21%	GE4	
53 1214706	ZAS B KOMPL, IP44, P.O	59,80	5,00 KS	299,00	21%	GE4	
54 1226144	SPINAC 25A IP44 3-POL	446,70	5,00 KS	2233,50	21%	GE3	Svítidlo určené do prostoru bazénu
55 1236807	SPI ř. 1 STROJEK	62,00	1,00 KS	62,00	21%	GE4	
56 1236808	SPI ř. 5 STROJEK	84,30	1,00 KS	84,30	21%	GE4	
57 1258031	KABEL CYKY-J 5x 4 BUBNY	40,30	80,00 M	3224,00	21%	GE3, GE4,	
58 1258047	KABEL CYKY-J 5x 2,5 BUBNY	23,80	105,00 M	2499,00	21%	GE4	
59 1258049	KABEL CYKY-J 5x 10 BUBNY	95,20	38,00 M	3617,60	21%	GE3, GE4,	
60 13014	vičko krabice KO 68	4,30	14,00 ks	60,20	21%	GE3, GE4	
61 2001058	KABEL CYKY 5x 16C BUBNY	155,70	25,00 M	3892,50	21%	GE4	
62 249425	příchytka CL 25	2,10	144,00 ks	302,40	21%	GE3, GE4,	
63 27022	prostorový snímač teploty 5-40°C	1566,90	2,00 ks	3133,80	21%	GE3	
64 3006053	SV.LED 1x12W/230V IP44 vestavné vč. zdroje tepla bílá-stmívatelná, povrch. nerez	799,90	30,00 KS	23997,00	21%	GE4	Svítidlo určené do prostoru bazénu
65 3006053	SV.LED 1x0,5W/12V min. IP44 vestavné - 4000K osazené do stropu - hvězdné nebo	308,00	60,00 KS	18480,00	21%	GE4	
66 3011215	KABEL JYTY 3x1A BUBNY	8,20	45,00 M	369,00	21%	GE3	
67 3014748	HLIDAC POHYBU STROPNÍ	288,10	2,00 KS	576,20	21%	GE3	
68 3016495	SV.ZARI.LANKOVY ZAVES 2x	264,70	4,00 KS	1058,80	21%	GE4	
69 3016495	SV.ZARI.LANKOVY ZAVES 2x	264,70	1,00 KS	264,70	21%	GE4	
70 3018857	SV.ZARILED panel 38W-tepla bílá	2866,00	6,00 KS	17196,00	21%	GE4	

71 31496	Dálkový bezdrát. ovladač LED osvětlení pro bazén - 8 kanálů stmívání, spínání, změna barev RGB - dotyk. displej	5532,70	1,00 ks	5532,70	21%	GE4	Přenosný ovladač s možností nastavení v prostoru bazénu
72 31496	Dálkový bezdrát. ovladač montáž pod omítku - dotyk. displej	3485,20	1,00 ks	3485,20	21%	GE3,GE4	Přenosný ovladač s možností nastavení v prostoru bazénu
73 4003735	SVORKA pospojení	9,20	2,00 KS	18,40	21%	GE3	
74 4009277	RAMECEK B JEDN. BI	14,90	1,00 KS	14,90	21%	GE4	
75 40100	Svítilno 1x26W IP43 nouzové kombinované SA (B)	2049,10	5,00	10245,50	21%	GE4	
76 410493	svorka ochranné pospojení	0,50	2,00 ks	1,00	21%	GE3	
77 410495	krabice KO 125E (pro svorku pospojení)	149,90	2,00 ks	299,80	21%	GE3	
78 42232	JYTY 2Ax1mm2	5,90	38,00 m	224,20	21%	GE3	
79 5004035	SPI B OVLADAC JEDN.	1971,20	1,00 KS	1971,20	21%	GE4	
80 5004847	SV.ZARI.PMMA-EP 2x36W IP65	514,30	4,00 KS	2057,20	21%	GE4	
81 52054	SV.ZARI.PMMA-EP 2x36W + NOUZOVÝ MODUL IP65	1364,40	1,00 KS	1364,40	21%	GE4	
82 54291090	snímač teploty	2750,00	2,00 ks	5500,00	21%	GE4	
83 570003	zdroj 230/12V 100W stmívatelný	2035,00	2,00 ks	4070,00	21%	GE4	
84 87115006233557	ZARI.26W/830	35,60	2,00 KS	71,20	21%	GE4	
85 87115006233557	ZARI.26W/830	35,60	5,00 KS	178,00	21%	GE4	
86 87115006233557	ZARI.26W/830	35,60	1,00 KS	35,60	21%	GE4	
72 30380	topná rohož - 2m2 nebo kabel - sada s čidlem a termostatem	2975,70	1,00 m	2975,70	21%	GE3	
87 1221857	KABEL UTP CAT5E 4x2/0.52	4,40	150,00 M	660,00	21%	GE3	
88 1131307	ZEMNICI SVORKA ZS 16 /a300ks/	12,30	20,00 KS	246,00	21%	GE3	

Celkem za materiály: 175923,80

Základ DPH základ 21% základ 15% základ 0%
Prořez (1,00%): 1759,24

Cena za materiály celkem: 177683,04

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
O 1	ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ chránič + 2x 16A/230V, 16A/400V	3351,30	1,00		3351,30	21% GE3
O 2	Úprava rozvaděče RM 1,1	44670,00	1,00		44670,00	21% GE6
O 3	Rozvaděč MaR	27560,00	1,00		27560,00	21% GE6
O 4	Deblokační skříň MS	12300,00	1,00		12300,00	21% GE6
O 5	Ultrazvukový snímač hladiny ULS200 - 2 přep. kontakty 230V AC	5940,00	1,00		5940,00	21% GE3
O 6	Klapka s el. pohonem DN 20 - 230V AC	4870,00	1,00		4870,00	21% GE3

Celkem za dodávky: 98691,30

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Práce v HZS

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	Demontáž stávajícího zařízení	175,00	32,00	hod.	5600,00	21%
2	Zkušební provoz	220,00	10,00	hod.	2200,00	21%
3	Koordinace s ostat. profesemi	220,00	6,00	hod.	1320,00	21%
4	Zapojení, montáž, zkoušky MaR	220,00	50,00	hod.	11000,00	21%
5	Úprava stávajícího rozvaděče RM 1,1	220,00	16,00	hod.	3520,00	21%
6	Zaškolení obsluhy	242,00	16,00	hod.	3872,00	21%
7 01001	Stavební práce - sekání dle PD	175,00	48,00	hod.	8400,00	21%
8 01074	Připojení ventilátoru	220,00	10,00	hod.	2200,00	21%

Celkem za práci v HZS: 38112,00

Pozice	Popis	Množství v m.j.	Dodávka		Montáž	
			jedn. cena	celk. cena	jed. cena	celk. cena

Rekapitulace nákladů

Dodávka	298 106 Kč	
Montáž		53 427 Kč
Lešení pro montáž VZT		1 789 Kč
Doprava		1 491 Kč
Komplexní vyzkoušení, zaregulování, revize		1 789 Kč

Celkem	356 600 Kč
---------------	-------------------

výkaz výměr a počty jednotek zpracoval Ing. Tomáš Měkota
ocenil uchazeč o VZ fma GENEXT a.s.

Pozice	Popis	Množství v m.j.		Dodávka		Montáž	
				jedn. cena	celk. cena	jed. cena	celk. cena
	Zařízení č. 5 - Wellness - přívod a odvod vzduchu, vytápění, odvlhčování						
5.01	Kompaktní jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní provedení, s tepelně izolovaným pláštěm, parapetní, složená v přívodní části z tlumících vložek, uzavírací klapky, filtru tř.EU4, rekuperačního deskového výměníku s obtokovou klapkou, účinnost min. 73%, teplovodního ohříváče - Q _t = 11 kW, voda 60/40°C, a ventilátoru s EC motorem, V = 1450 m ³ /h, p _{ext} = 200 Pa, 0.705 kW, 3.1 A, 230 V/50 Hz, L _w 54/79/54 dB(A) (sání/výtlač/okolí) a v odvodní části z tlumících vložek, filtru tř.EU4, deskového rekuperačního výměníku a ventilátoru s EC motorem, V = 1600 m ³ /h, 250 Pa, 0.705 kW, 3.1 A, 230 V, L _w 63/84/54 dB(A) (sání/výtlač/okolí) vč.kuličkového sifonu, dveří bez pantů, rozměry jednotky 2100/1300/455 mm (délka/šířka/výška), jednotku dodat včetně automatické regulace se vzdáleným reg.modulem vč.propoj.kabelu, čidel, snímačů vč.pojení a vzdáleného ovladače, volně loženého směšovacího uzlu, pružné uložit, bez noh (sifon bude ve svislém potrubí za jednotkou) a vč.konzoly pro zavěšení jednotky	1	ks	174 501 Kč	174 501 Kč	18 369 Kč	18 369 Kč
	Sěfmontáž při zapojování automatické regulace	1	ks	10 300 Kč	10 300 Kč	0 Kč	0 Kč
5.02	Buňka tlumiče hluku 200x500/1000, vložný útlum 26 dB na 500 Hz	4	ks	530 Kč	2 122 Kč	106 Kč	424 Kč
5.03	Buňka tlumiče hluku 250x500/1500, vložný útlum 37 dB na 500 Hz	1	ks	979 Kč	979 Kč	196 Kč	196 Kč
5.04	Protidešťová žaluzie 400x1250 vč.ochr.síta, materiál hliník, volná průtočná plocha min. 0.37 m ²	1	ks	2 627 Kč	2 627 Kč	525 Kč	525 Kč
5.05	Výfuková hlavice 355x355 materiál ocel.pozink.plech	1	ks	3 523 Kč	3 523 Kč	705 Kč	705 Kč
5.06	Vyústka komfortní pro odvod vzduchu, 1-řadá, s regulací 625x125 mm, hliník, montáž do stropu	1	ks	791 Kč	791 Kč	158 Kč	158 Kč
5.07	Vyústka komfortní pro odvod vzduchu, 1-řadá, s regulací 1225x325 mm, hliník, montáž do stropu	1	ks	1 829 Kč	1 829 Kč	366 Kč	366 Kč
5.08	Vyústka komfortní pro přívod vzduchu, 2-řadá, s regulací 525x225 mm, hliník, montáž do stropu	1	ks	1 005 Kč	1 005 Kč	201 Kč	201 Kč
5.09	Vyústka komfortní pro přívod vzduchu, 2-řadá, s regulací 800x200 mm, hliník, montáž do stropu	2	ks	1 442 Kč	2 884 Kč	289 Kč	577 Kč
5.10	Talířový ventil kovový odvodní DN 100 vč.zděře, průtok 30 m ³ /h, tlak.ztráta do 20 Pa	1	ks	61 Kč	61 Kč	24 Kč	24 Kč
	Ohebné potrubí DN 100	2	bm	32 Kč	64 Kč	16 Kč	32 Kč
	Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení	26	m ²	309 Kč	8 034 Kč	93 Kč	2 410 Kč
	Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, vodotěsné provedení vč.tvarovek	44	m ²	340 Kč	14 956 Kč	119 Kč	5 234 Kč

Pozice	Popis	Množství v m.j.		Dodávka		Montáž	
				jedn. cena	celk. cena	jed. cena	celk. cena
	Tepelné izolace z desek z minerálních vláken tl. 40 mm vč. Al-fólie	20	m2	258 Kč	5 150 Kč	52 Kč	1 030 Kč
	Tepelné izolace z desek ze synt. kaučuku tl. 25 mm vč. hliníkové fólie	19	m2	406 Kč	7 720 Kč	122 Kč	2 316 Kč
	Odvod kondenzátu od jednotky	1	ks	2 318 Kč	2 318 Kč	464 Kč	464 Kč
	Materiál spojovací a těsnící	144	kg	103 Kč	14 832 Kč	26 Kč	3 708 Kč
	Zařízení č. 6 - Parní kabiny - odvod vzduchu						
6.01	Radiální ventilátor, skříň z PP, oběžné kolo radiální z PP, krytí IP 55, V = 180 m3/h, 160 Pa, 0.25 kW, 0.76 A, 400 V, 50 Hz, vč. pružných manžet a spojovacích spon DN 90, konzoly, izolátorů, zpětné klapky DN 125 a vč. odvodu kondenzátu	1	ks	20 317 Kč	20 317 Kč	4 063 Kč	4 063 Kč
6.02	Regulační klapka kruhová DN 100 těsná pro ovládání servopohonem vč. pohonu 230 V, otevřeno, zavřeno	1	ks	3 645 Kč	3 645 Kč	729 Kč	729 Kč
6.03	Regulační klapka kruhová DN 100 těsná pro ovládání servopohonem vč. pohonu 230 V, otevřeno, zavřeno	1	ks	3 645 Kč	3 645 Kč	729 Kč	729 Kč
	Potrubí plastové DN 100, materiál PVC (odolné chloru) vč. 30% tvarovek	2	bm	948 Kč	1 895 Kč	285 Kč	569 Kč
	Potrubí plastové DN 125, materiál PVC (odolné chloru) vč. 30% tvarovek	3	bm	1 112 Kč	3 337 Kč	334 Kč	1 001 Kč
	Tepelná izolace deskami z min. vláken tl. 60 mm s Al-fólií	4	m2	320 Kč	1 278 Kč	64 Kč	255 Kč
	Spojovací, těsnící a montážní materiál	18	kg	103 Kč	1 854 Kč	26 Kč	464 Kč
	Zařízení č. 7 - WC - odvod vzduchu						
7.01	Potrubní radiální ventilátor, skříň z ocel. pozink. plechu, oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami, pracovní teplota do +40°C, motor asynchronní, krytí IP 44, DN 125, V = 80 m3/h, 130 Pa, 0.044 kW, 0.21 A, 230 V, 50 Hz, vč. spojovacích manžet DN 125 a samočinné klapky do potrubí DN 125	1	ks	2 511 Kč	2 511 Kč	502 Kč	502 Kč
7.02	Talířový ventil kovový odvodní DN 125 vč. zděře, průtok 80 m3/h, tlak. ztráta do 25 Pa	1	ks	81 Kč	81 Kč	32 Kč	32 Kč
7.03	Ohebné potrubí hlukové izolační, DN 125	2	bm	91 Kč	183 Kč	46 Kč	91 Kč
	Potrubí SPIRO ocel. pozink. plech, souhrnem, DN 125 / 30% tvarovek	19	bm	130 Kč	2 474 Kč	98 Kč	1 855 Kč
	Materiál spojovací a těsnící	31	kg	103 Kč	3 193 Kč	26 Kč	798 Kč
	Demontáže stávající VZT	32	Nh			175 Kč	5 600 Kč
	Dodávka a montáž celkem				298 106 Kč		53 427 Kč

PŘÍLOHA č. 3

ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/15/24071

Harmonogram realizace díla

