

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Příloha č.1 smlouvy č. 6440-0518-2016-018; poč. listů 28

Kód: Demolice
Stavba: Demolice objektů b.č.81, 85, 86 a 87

JKSO:
Místo: VZ 551230 Týniště nad Orlicí.

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

| | | | | |
|-------------------------------------|--------|----------|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | | | 712 639,59 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | | | | 10 000,00 |
| Cena bez DPH | | | | 722 639,59 |
| DPH základní | 21,00% | ze | #ODKAZI | 151 754,31 |
| snížená | 15,00% | ze | #ODKAZI | #ODKAZI |
| Cena s DPH | | v | CZK | 874 393,90 |

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Demolice
Stavba: Demolice objektů b.č.81, 85, 86 a 87
Místo: VZ 551230 Týniště nad Orlicí. Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Pro Zpracovatel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|--------|--------------------|------------------|
|-----|--------|--------------------|------------------|

1) Náklady z rozpočtů

05-44-
02/81 Požární věž b.č. 81
05-44-
02/8512 Strážnice č.2 b.č. 85
05-44-
02/86 Strážnice č.1 b.č. 86
05-44-
02/87 Ohřivárna b.č. 87
05-44-
02/81 Požární věž b.č. 81 - kabelová přeložka

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady
Pasportizace
Energie
Územní vlivy

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

722 639,59

874 393,90

REKAPITULACE STAVBY

Kód: OR20
Stavba: Demolice budovy č. 81 - Požární věž

KSO:
Místo: Týniště nad Orlicí

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 14.11.2015

IČ:
DIČ:

IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Uchazeč:
AWT Rekulivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

194 236,38

DPH základní sazba 21,00%
snížená 15,00%

Základ daně
194 236,38
0,00

Výše daně
40 789,64
0,00

Cena s DPH

v CZK

235 026,02

15-07-2016

AWT REKULTIVACE

AWT REKULTIVACE A.S.
PULICKA 41/244, 735 64 HAVÍŘOV-PROSTŘEDNÍ SUCHÁ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: OR20

Stavba: Demolice budovy č. 81 - Požární věž

Místo: Týniště nad Orlicí Datum: 14.11.2015

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: AWT Reaktivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | | | |
| OR20 | Demolice budovy č. 81 - Požární věž | 194 236,38 | 235 026,02 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Demolice budovy č. 81 - Požární věž

KSO:

Místo: Týniště nad Orlicí

Zadavatel:

Úchazeč:

AWT Rekulтивace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.11.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

194 236,38

DPH základní
sazebná

Základ daně
194 236,38
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
40 789,64
0,00

Cena s DPH

v CZK

235 026,02

15-07-2016

AWT REKULTIVACE

AWT REKULTIVACE A.S.

DOLNÍ KAMENEC 139 142 HAVÍŘOV PROSTŘEDNÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice budovy č. 81 - Požární věž

Místo:

Týniště nad Orlicí

Datum: 14.11.2015

Zadavatel:

Uchazeč: AWT Reaktivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

194 236,38

1 - Zemní práce

61 309,30

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

71 189,38

OST - Ostatní

61 737,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice budovy č. 81 - Požární věž

Místo:

Týmištvě nad Orlicí

Datum: 14.11.2015

Zadavatel:

AWT Rekulivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Projektant:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

194 236,38

D HSV Práce a dodávky HSV

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--|--|--|--|
| D | 1 | | Zemní práce | | | | | |
| 1 | K | 131201202 | Hlubební jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | | | | |
| | | | *odkopání základů | | | | | |
| | | | 8,00*8,00*2,60 | | | | | |
| | | | *odpočet patek | | | | | |
| | | | -52,846 | | | | | |
| | | | Součet | | | | | |
| 2 | K | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | | | | |
| | | | 4*8,00*2,60 | | | | | |
| | | | Součet | | | | | |
| 3 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | | | | |
| 4 | K | 151101401 | Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m2 | | | | |
| 5 | K | 151101411 | Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m2 | | | | |
| 6 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | m3 | | | | |
| 7 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | | | | |
| 8 | M | 58121260R | nákup zeminy na zásyp hutněný | m3 | | | | |
| 9 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztlutněním | m3 | | | | |
| | | | *jáma a základy | | | | | |
| | | | 166,40 | | | | | |
| | | | Součet | | | | | |
| 10 | K | 180401211 | Založení lučního travníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | | | | |
| 11 | M | 005724800 | osivo směs Jetelotravní | Kg | | | | |
| 12 | K | 182001121 | Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-150 mm v rovině a svahu do 1:5 | m2 | | | | |

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

71 189,38

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ |
|----|-----|-----------|---|----|
| 13 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 |
| | VV | | patky | |
| | VV | | 4*(2,40*2,40+1,60+2,40)/2*(1,60+2,40)/2*1,00 | |
| | VV | | Součet | |
| 14 | K | 981332111 | Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod. | t |
| 15 | K | 9813321R | Nakrácení kovového odpadu a odvoz na skládku v areálu do 2 km | t |
| 16 | K | 981513113 | Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva těžkou mechanizací | m3 |
| | VV | | Betonový sloupek SLP 400 x 900 x 500 komplet | |
| | VV | | 0,50 | |
| | VV | | Součet | |
| 17 | K | 997006512 | Vodorovně doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km | t |
| 18 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t |
| 19 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t |

61 737,70

Ostatní

| D | OST | 1,000 | 61 737,70 | kompl | 61 737,70 |
|----|-----|-------|---|-------|-----------|
| 20 | K | 0012R | Přeložka sdělovacích kabelů dle sam. rozpočtu | | |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ORZ1

Stavba: Demolice budovy č. 85 Strážnice č. 2

KSO: Týniště nad Orlicí

Zadavatel:

Uchazeč: AWT Rekonstrukce a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

150 603,55

DPH základní
snižena

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
150 603,55
0,00

Výše daně
31 626,75
0,00

Cena s DPH

v CZK

182 230,30

15-07-2016

AWT REKONSTRUKCE
AWT REKONSTRUKCE A.S.
274 004 21 884 735 64 1144/894/AVR/IND/STN/INF/SUCHÁ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OR21

Stavba: Demolice budovy č. 85 Strážnice č. 2

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AWT Rekulivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | | | |
| OR21 | Demolice budovy č. 85 Strážnice č. 2 | 150 603,55 | 182 230,30 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Demolice budovy č. 85 Strážnice č. 2

KSO:

Místo:

Týniště nad Orlicí

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

Uchazeč:

AWT Rekulтивace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostrřední Suchá

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

150 603,55

DPH základní
sazba

Základ daně
150 603,55
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
31 626,75
0,00

Cena s DPH

v CZK

182 230,30

15-07-2016

AWT REKULTIVACE

AWT REKULTIVACE A.S.
DĚLNICKÁ 41/884, 735 64 HAVÍŘOV-PROSTRĚDNÍ SUCÁ

63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Demolice budovy č. 85 Strážnice č. 2

Místo:

Týniště nad Orlicí

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

150 603,55

HSV - Práce a dodávky HSV

141 747,36

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice budovy č. 85 Strážnice č. 2

Místo:

Týmiště nad Orlicí

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Projektant:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

150 603,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

141 747,36

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|----|--|--|--|--|
| D 1 | | | Zemní práce | | | | | |
| 1 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 | m3 | | | | |
| 2 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | | | | |
| P | | | Poznámka k položce: 5 km | | | | | |
| 3 | M | 561212600 | nákup vhodné zeminy na zásyp hutněný | m3 | | | | |
| | WV | | "po základech | | | | | |
| | WV | | "budova" (10,50+6,60)*3*0,50*1,20+dřevník*3,24 | | | | | |
| | WV | | "po septiku | | | | | |
| | WV | | 2,80*3,80*2,70 | | | | | |
| | WV | | "po zasakovací jímně | | | | | |
| | WV | | 3,14*0,50*0,50*3,20 | | | | | |
| | WV | | Součet | | | | | |
| 4 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním | m3 | | | | |
| 5 | K | 180401211 | Založení lučního trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | | | | |
| 6 | M | 005724800 | osivo směs jetelotrávní | kg | | | | |
| 7 | K | 182001121 | Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-150 mm v rovině a svahu do 1:5 | m2 | | | | |

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

| | | | | | | | | |
|---|----|------------|---|----|--|--|--|--|
| 8 | K | 113107131 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm | m2 | | | | |
| | WV | | "okapový chodníček | | | | | |
| | WV | | 0,60*(8,60*2+10,50*2+2,30*2) | | | | | |
| | WV | | Součet | | | | | |
| 9 | K | 1961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | | | | |
| | WV | | 3*(10,50+6,60)*0,50*1,70+(2,30*2+4,40)*0,30*1,20 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Pops | MJ |
|----|-----|-----------|---|----|
| 10 | K | 965082941 | Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm | m3 |
| | W | | Součet | |
| | W | | 9,60*6,00*0,50 | |
| | W | | *štrk ze zasakovací jímky 3,14*0,50*0,50*1,00 | |
| | W | | Součet | |
| 11 | K | 981013314 | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukci do 25 % těžkou mechanizací | m3 |
| | W | | *OP budova | |
| | W | | 10,50*6,60*(3,00+0,60/2) | |
| | W | | *OP dřevník | |
| | W | | 4,40*2,30*(2,20+0,35/2) | |
| | W | | Součet | |
| 12 | K | 9813321R | Nakrácení kovového odpadu a odvoz na srožště v areálu do 2 km | t |
| | P | | Poznámka k položce: odhad | |
| 13 | K | 981513114 | Demolice konstrukci objektů z betonu železového těžkou mechanizací | m3 |
| | W | | *septik | |
| | W | | *dno 2,80*3,80*0,35 | |
| | W | | *stěny 2*(2,80+3,80)*2,70*0,35 | |
| | W | | *vsakovací jímka | |
| | W | | *skruže 3,14*1,00*3,20*0,12 | |
| | W | | Součet | |
| 14 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km | t |
| 15 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t |
| 16 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t |
| 17 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | |
| D | 712 | | Povlakové krytiny | |
| 18 | K | 712300832 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvě | m2 |
| | W | | (10,50*6,60)+(4,40*2,30) | |
| | W | | Součet | |
| D | OST | | Ostatní | |
| 19 | K | 1001 | Vyčerpání septiků včetně odvozu a likvidace | m3 |
| | W | | 2,10*3,10*1,50 | |
| | W | | Součet | |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: OR22
Stavba: Demolice budovy č. 86 Strážnice č. 1

KSO: Týniště nad Orlicí
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: AWT Rekulthvace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Pro střední Suchá

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

288 801,33

DPH základní 21,00%
snižovaná 15,00%

Základ daně 288 801,33
0,00

Výše daně 60 648,28
0,00

Cena s DPH

v CZK

349 449,61

15-07-2016

AWT REKULTIVACE
AWT REKULTIVACE A.S.
DOLNÍ DUBÁVKA 11, 735 64 HAVÍŘOV, PROSTŘEDNÍ SUCHÁ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: ORZZ

Stavba: Demolice budovy č. 86 Strážnice č. 1

Místo: Týniště nad Orlicí Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | | | |
| ORZZ | Demolice budovy č. 86 Strážnice č. 1 | 288 801,33 | 349 449,61 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Demolice budovy č. 86 Strážnice č. 1

KSO:

Místo: Týniště nad Orlicí

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AWT Reaktivace a. s., Dělnská 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

47676175
CZ47676175

Cena bez DPH

288 801,33

DPH základní
snižená

Základ daně
288 801,33
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
60 648,28
0,00

Cena s DPH

V CZK

349 449,61

15-07-2016

AWT REKULTIVACE

AWT REKULTIVACE A.S.
DĚLNÁ 41/884, 735 64 HAVÍŘOV PROSTŘEDNÍ SUCHÁ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice budovy č. 86 Strážnice č. 1

Místo:

Týniště nad Orlicí

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

24 - Zakládání - studny

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

OST - Ostatní

288 801,33

258 471,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice budovy č. 86 Strážnice č. 1

Místo:

Týniště nad Orlicí

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

AWT Reaktivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havřířov - Prostřední Suchá

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ |
|-------------------------------|-----|-----------|--|-----|
| Náklady soupisu celkem | | | | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | |
| D | 1 | | Zemní práce | |
| 1 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 | m3 |
| 2 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> 5 km | |
| 3 | M | 581212600 | <i>nákup vhodné zeminy na zásyp hutněný</i> | m3 |
| | VV | | "po základech | |
| | VV | | 76,84 | |
| | VV | | "po septiku | |
| | VV | | 2,80*3,80*2,70 | |
| | VV | | "po zasakovací jímnici | |
| | VV | | 3,14*0,50*0,50*3,20 | |
| | VV | | Součet | |
| 4 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním | m3 |
| 5 | K | 180401211 | Založení lučního trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 |
| 6 | M | 005724800 | <i>osivo směs jetelotrávní</i> | kg |
| 7 | K | 182001121 | Pláštní úprava terénu hornina tř. 1 až 4 nerovnosti do +/-150 mm v rovině a svahu do 1:5 | m2 |
| | W | | 17,50*11,60 | |
| | W | | Součet | |
| D | 2 | | Zakládání | |
| D | 24 | | Zakládání - studny | |
| 24 | K | 245111111 | Osazení krycí desky dvoudílné | t |
| 25 | M | 592258190 | deska betonová zákrtytová studniční TBH 150/8 cm (pro skruž D 140 cm) | kus |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ |
|----|-----|-----------|---|----|
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce-bourání | |
| 8 | K | 113107131 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm | m2 |
| | W | | "okapový chodníček | |
| | W | | 0,60*(15,50+9,60)*2 | |
| | W | | Součet | |
| 9 | K | 113107132 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm | m2 |
| | W | | "betonová plocha"4,50*9,60 | |
| | W | | Součet | |
| 10 | K | 113107183 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm | m2 |
| 11 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 |
| | W | | ((15,65-8,85)*2+1,85+2,10*2)*0,45*1,50 | |
| | W | | (4,60+2,85+8,85+9,80+4,25+4,30+2,20*2+1,80+0,92)*0,30*0,75 | |
| | W | | "dieselagregát"2,20*4,80*1,90 | |
| | W | | Součet | |
| 12 | K | 965082941 | Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm | m3 |
| | W | | 15,50*9,60*0,20 | |
| | W | | "šterk ze zasakovací jímky"3,14*0,50*0,50*1,00 | |
| | W | | Součet | |
| 13 | K | 981013314 | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % těžkou mechanizací | m3 |
| | W | | "OP budova | |
| | W | | 15,50*9,60*(3,15+1,15/2) | |
| | W | | Součet | |
| 14 | K | 9813321R | Nakrácení kovového odpadu a odvoz na složišť v areálu do 2 km | t |
| | P | | Poznámka k položce: odhad | |
| 15 | K | 981513114 | Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací | m3 |
| | W | | "septik | |
| | W | | "dno"2,80*3,80*0,35 | |
| | W | | "stěny"2*(2,80+3,80)*2,70*0,35 | |
| | W | | "vsakovací jímka | |
| | W | | "skruže"3,14*1,00*3,20*0,12 | |
| | W | | Součet | |
| 16 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km | t |
| 17 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km (14 km) | t |
| 18 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t |
| 19 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu (beton, cihly) na skládce (skládkovné) | t |

D PSV Práce a dodávky PSV

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | M |
|----|-----|-----------|---|----|---|
| D | 712 | | Povlakové krytiny | | |
| 20 | K | 712300832 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvě | m2 | |
| | W | | (15,50-0,60)*(9,60-0,60) | | |
| | W | | Součet | | |
| D | OST | | Ostatní | | |
| 21 | K | 001 | Vyčerpání septiku včetně odvozu a likvidace | m3 | |
| | W | | 2,10*3,10*1,50 | | |
| | W | | Součet | | |
| 22 | K | 002 | Demontáž vodovodního potrubí stučiny (svíslé) | m | |
| 23 | K | 003 | Vzorkování betonové suti (ropné látky) | ks | |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: OR23
Stavba: Demolice budovy č. 87 Ohřívárna

KSO: Týniště nad Orlicí
Místo: Týniště nad Orlicí

Zadavatel:

CC-CZ: 14.11.2015
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

Uchazeč:

AWT Rekonstrukce a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havřířov - Prostřední Suchá

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

78 998,33

DPH základní
snižovaná

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
78 998,33
0,00

Výše daně
16 589,65
0,00

Cena s DPH

v CZK

95 587,98

AWT REKONSTRUKCE

AWT REKONSTRUKCE A.S.
JALAVICKÁ 131, 081 725 GÁLIKOV/POLYMERKOV, SUČ

15-07-2016

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OR23

Stavba: Demolice budovy č. 87 Ohřívárna

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 14.11.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | | | |
| OR23 | Demolice budovy č. 87 Ohřívárna | 78 998,33 | 95 587,98 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Demolice budovy č. 87 Ohřívárna

KSO:

Místo: Týniště nad Orlicí

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 14.11.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

Projektant:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
AWT Rekonstrukce a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Poznámka:

Cena bez DPH

78 998,33

DPH základní
sazběná

Základ daně
78 998,33
0,00


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
16 589,65
0,00

Cena s DPH

V CZK

95 587,98



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Demolice budovy č. 87 Ohřívárna**
Místo: Týniště nad Orlicí
Datum: 14.11.2015
Zadavatel: AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá
Projektant:
Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

78 998,33

78 494,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice budovy č. 87 Ohřívárna

Místo:

Týniště nad Orlicí

Zadavatel:

AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prospědní Suchá

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ |
|----|-----|-----|-------|----|
|----|-----|-----|-------|----|

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

| D | 1 | Zemní práce | | |
|---|---|-------------|--|----|
| 1 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 |
| 2 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 |

P Poznámka k položce:

5 km

| | | | | |
|---|---|-----------|---|----|
| 3 | M | 581212600 | ndkup vhodné zeminy na zásep hutněný | m3 |
| 4 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 |

W po základech budovy

W 20,18

W po šachtách

W 2*1,20*1,20*1,80

W Součet

| | | | | |
|---|---|-----------|--|----|
| 5 | K | 180401211 | Založení lučního trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 |
| 6 | M | 005724800 | osivo směs jetelotrávní | kg |
| 7 | K | 182001121 | Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-150 mm v rovině a svahu do 1:5 | m2 |

W 8,00*14,00+3,00*3,00

W Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

| | | | | |
|---|---|-----------|---|----|
| 8 | K | 113107131 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm | m2 |
|---|---|-----------|---|----|

W okapový chodníček

W 0,60*2*(6,00+12,00+2,40)

W Součet

| | | | | |
|---|---|-----------|-----------------------------------|----|
| 9 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 |
|---|---|-----------|-----------------------------------|----|

W ((12,00+6,00)*2+5,00+3,25+2,40*2+1,40)*0,50*0,80

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ |
|----|-----|-----------|---|----------------|
| 10 | K | 981013314 | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % těžkou mechanizací | m ³ |
| | WV | | Součet | |
| | WV | | *OP budova | |
| | W | | 12,00*6,00*(2,70+1,20/2) | |
| | WV | | *OP veranda | |
| | W | | 2,40*2,40*2,50 | |
| | W | | Součet | |
| 11 | K | 9813321R | Nakřácení kovového odpadu a odvoz na složiště v areálu do 2 km | t |
| | P | | Poznámka k položce: odhad | |
| 12 | K | 981513111 | Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou mechanizací | m ³ |
| | W | | Zděné šachty | |
| | W | | *dno 2*1,20*1,20*0,40*2 | |
| | W | | *stěny 2*2*(1,20+1,20)*1,80*0,30 | |
| | W | | Součet | |
| 13 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km | t |
| 14 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t |
| 15 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t |
| 16 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | |
| D | 712 | | Povlakové krytiny | |
| 17 | K | 712300832 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvě | m ² |
| | W | | 6,00*12,00 | |
| | W | | Součet | |

**Demolice voj. bud. 81 Týniště nad Orlicí a vymístění TEL
Přeložka sdělovacích kabelů AČR**

Na základech bývalé požární věže provést odpojení 3 stávajících sdělovacích kabelů ze stávající skříňové TEL na kabelových závěsech a jejich naspojování, přeložení a ukončení v souladu s platnými normami v nově instalované SIS 21 na páscích LSA rozpojovacích. Provést uzemnění nově vybudované SIS 1 a měření izolačních stavů kabelů, geodetické zaměření pozice nového ukončení kabelů U spojek nutno umístit marker. Měření izolačních stavů kabelů provést před přeložením a po provedení překládky. Starou skříň včetně kabelových závěrů demontovat do šrotu.

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III. Základní rozpočtové náklady
 Dodávky a materiál celkem
 Montáže celkem
 Demontaže
Celkem

HLAVA XI. Náklady hrazené z provozních prostředků
 Revize
Celkem

Celkem bez DPH 61 737,70 Kč

Daň z přidané hodnoty

Základní sazba DPH

21 %

DPH celkem 12 964,92 Kč

Celkem s DPH 74 702,62 Kč

Rozpočet

Materiál O2

| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
|---------------|----------------------------------|-------|------|------------|--------|
| TCM.001.2330 | Montážní rám pro 30+1 svorkovnic | 2 | ks | | |
| TCM.001.2560 | Svorkovnice zemnicí LSA-PLUS | 0,1 | 10ks | | |
| TCM.001.2600 | Svorkovnice rozpojovací 2/10 | 0,5 | 10ks | | |
| TCM.001.3780 | Uzemňovací kabel (bal.24 ks) | 1 | ks | | |

15.07.2016

15.07.2016

15.07.2016

| | | | |
|--------|---|----|----|
| 955189 | Předměření do 1km pevná částka | 1 | ks |
| 955195 | Zaměření do 1km pevná částka | 1 | ks |
| 955259 | Ukončení kabelu v rozvaděči | 3 | ks |
| 952649 | Měření stejnosměrné - první čtyřka | 3 | ks |
| 952650 | Měření stejnosměrné - další čtyřka | 22 | ks |
| 952643 | Měření střídavé - první čtyřka | 3 | ks |
| 952644 | Měření střídavé - další čtyřka | 22 | ks |
| 952647 | Měření útlumu - první čtyřka | 3 | ks |
| 955081 | Měření útlumu - první čtyřka | 22 | ks |
| 955096 | Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. | 1 | ks |
| 955096 | Zrušení uzemnění vnitřního rozvaděče | 1 | ks |
| 955085 | Demontáž rozvaděče skřín. na om. | 1 | ks |
| 955281 | Montáž spojky smřtitelné do 50 čtyřek | 3 | ks |
| 955298 | Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči | 25 | ks |
| 955299 | Montáž objektu samost. SIS | 1 | ks |
| 954890 | Montáž úložných kabelů do 15 XN | 30 | m |
| 955029 | Demontáž úložných kabelů do 15 XN | 15 | m |
| 955303 | Montáž uzemnění venkovního rozvaděče | 1 | ks |

Celkem

DPH: Základní sazba DPH

Demontáže dle ceníku C22M

| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ |
|---------------|---|-------|----|
| D220 060344 | Přeměření izolačního stavu kabel úložný 40žil | 3 | ks |

Celkem

DPH: Základní sazba DPH

Montáže dle ceníku C22M

| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ |
|---------------|---|-------|----|
| 220 060344 | Přeměření izolačního stavu kabel úložný 40žil | 3 | ks |

Celkem

DPH: Základní sazba DPH

Montáže ostatní

| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ |
|---------------|--|-------|----|
| PC231750 | Montáž označení kabelu-spojky Markerem | 3 | ks |

Celkem

DPH: Základní sazba DPH

567,00 Kč

61 737,70 Kč

Zpracoval:

Dne: