

16	767644120R00	Dokončení okování dveří,oc.kostr.,otvíravých 2kříd	kus
17	767652240R00	Montáž vrat otočných do oc.konstrukce,pl.nad 13 m2	kus
18	767999805R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti nad 500 kg	kg
777		Podlahy ze syntetických hmot	
19	777114031R00	Podlahy lité průmyslové systém např. Mapei tl. 3 mm	m2
783		Nátěry	
20	783851220R00	Nátěr epoxidový beton. ploch např. Tolhydrox tl. 80 mi	m2
21	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2
22	783903812R00	Odmaštění saponáty (dílňičky, zákř.desky, WC, sociál)	m2
23	783215400R00	Nátěr olejový kovových konstr. 2x +1x email + tmel	m2
24	783821920R00	Údržba, nátěr synt. omítek stropů 1x + 1x email	m2
25	783173520R00	Nátěr polyuretanový OK "B" 2x + 2x email	m2
26	783601831RT1	Odstr. nátěrů z dřev.oken a zákřyt.desek	m2
784		Malby	
27	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem např.Standard V1307 1 x	m2
28	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2
29	784442003RT2	Malba disperzní interiérová např. HET, výška do 8 m	m2
30	784442001RT1	Malba disperzní interiérová např.HET, výška do 3,8 m	m2
90		Hodinové účtovací sazby (HZS)	
31	900 RT4	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a	hod
94		Lešení a stavební výtahy	
32	946941102RT3	Montáž pojízdných Alu věží např.BOSS, 2,5 x 1,45 m	soub
33	946941192RT3	Nájemné pojízdných Alu věží např.BOSS, 2,5 x 1,45 m	den
34	946941802RT3	Demontáž pojízdných Alu věží např.BOSS, 2,5 x 1,45 m	soub
96		Bourání konstrukcí	
35	967031734R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm	m2
H01		Budovy občanské výstavby	
36	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t
37	998011018R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km	t
S0		Přesuny sutí	
38	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t
39	979017111R00	Svislé přemístění sutí nošením na H do 3,5 m	t
40	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t
41	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t



43	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t
44	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t
45	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - ASA	t
		Ostatní materiál	
46	55344633	Vrata ocelová 746616 420x420 s rámem zateplená výplň pl 2 mm zatepl tl 80 mm	kus
47	34800616.V	Svítilno 3F LINDA 1x18 EP průmyslové	kus



počet hodin určí dodavatel

Celkem bez DPH	2 686 054,60
DPH 21%	564 071,47
Celkem s DPH	3 250 126,07

Jan
Viklický

Digitálně podepsal
Jan Viklický
Datum: 2016.08.08
08:32:49 +02'00'