

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Obec Radonice

Sídlo: Radonice 1, 431 55 Radonice

Zastoupená: Jaroslav Santner, starosta

IČO: 00262111

DIČ: CZ00262111

Zástupce pro věci smluvní: Jaroslav Santner, starosta

Zástupce pro věci technické: technický dozor objednatele

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 940005389/0800

(dále jen „objednatel“)

a

ERKA Žatec s.r.o.

Sídlo: Lounská 3022, 438 01 Žatec

Zastoupený: Roman Komárek

IČO: 27326764

DIČ: CZ27326764

Identifikátor datové schránky: ts74hct

Zástupce pro věci smluvní: Eva Komárková, jednatel

Zástupce pro věci technické: Roman Komárek, jednatel

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Kadaň

Číslo účtu: 218327604/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také „**smluvní strany**“, jednotlivě pak jako „**smluvní strana**“).

II. Předmět plnění

II. 1. Předmětem plnění této smlouvy je rekonstrukce rekonstrukci a doplnění chodníků pod názvem „**Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III/22417 a III/22423 v Radonicích**“ (dále jen „**dílo**“).

Dílo bude provedeno v rozsahu dle výkazu výměr a platné projektové dokumentace, která byla zpracovaná příslušnou projekční kanceláří a byla objednatelem poskytnuta zhotoviteli jako součást zadávacích podmínek v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „**Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III/22417 a III/22423 v Radonicích**“ a nabídky zhotovitele v rámci výběrového řízení předcházejícího podpisu této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy o dílo řádně a podrobně seznámil s veškerou projektovou dokumentací uvedenou ve veřejné zakázce na dílo a potvrzuje, že tato zadávací dokumentace je způsobilá pro řádné provedení díla.

Dodávkou díla se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „**SoD**“ nebo „**smlouva**“) rozumí provedení všech prací, a dodávky konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s níže uvedenými požadavky objednatele.

Místem plnění předmětu díla je katastrální území **obce Radonice**.

II. 2. Použité materiály jsou stanoveny v projektu díla. Materiály budou nové, nepoužité, a nerepasované. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD, zároveň takováto změna materiálů podléhá schválení objednatele. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schváleným projektům.

II. 3. Změny předmětu plnění nejsou povoleny.

II. 4. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v projektové dokumentaci, položkovém rozpočtu, výkazech výměr nebo specifikacích a další náklady uvedené v bodě III. 4 této SoD. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zejména:

- a) provedení stavebních a montážních prací, které spočívají v rekonstrukci a doplnění chodníků v Radonicích v souladu se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky malého rozsahu;
- b) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění této veřejné zakázky, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu veřejné zakázky;
- c) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo uchazeč;
- d) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;

- e) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
- f) případné dopravní značení včetně jeho projednání;
- g) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu veřejné zakázky;
- h) zřízení, odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, dočasné a trvalé skládky;
- i) zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných břemen, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí,
- j) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 3 písemných vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči;
- k) geodetické zaměření skutečného provedení díla, přičemž geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., a to ve 3 písemných vyhotoveních a v digitální formě;
- l) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání;
- m) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla (předmětu veřejné zakázky).

II. 5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

II. 6. Objednatel potvrzuje odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace a výkazu výměr. Zhotovitel má povinnost, jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před podpisem a účinností smlouvy a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla zhotovitel předá objednateli.

II. 7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření či zúžení předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo požadavků objednatele je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření či zúžení rozsahu díla, ocenit je a předložit tento soupis včetně ocenění ve formě změnového listu objednateli ke schválení. Smluvní strany se zavazují na základě změnových listů schválených objednatelem uzavřít odpovídající dodatky k této smlouvě o dílo. Zúžením rozsahu díla je zhotovitel vázán již po schválení příslušného změnového listu objednatelem. Změnu spočívající v rozšíření rozsahu díla je zhotovitel oprávněn a povinen provést teprve po schválení příslušného změnového listu objednatelem a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu ceny rozšíření rozsahu díla v odpovídající objednatel schválené výši. Pokud zhotovitel tento postup u změn představujících rozšíření rozsahu díla nedodrží, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

III. Cena díla

III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 2 589 965,55 Kč

DPH ve výši 21% 543 892,76 Kč

Cena celkem včetně DPH 3 133 858,31Kč

V souladu se závěrem výběrového řízení je celková nabídková cena stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změny sazby DPH, zákonných poplatků, změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“).

III. 2. Podkladem pro stanovení ceny je oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu této SoD, a požadavky zadavatele uvedené v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva.

III. 3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, výkazech výměr, projektové dokumentaci nebo specifikacích, jakož i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a náklady spojené s plněním dalších podmínek stanovených zhotoviteli v zadávací dokumentaci v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této SoD.

III. 4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (včetně vlastního díla i náklady na zařízení místa plnění a jeho provoz včetně zřízení přípojek médií a energií, geodetické vytyčení, vyřízení příslušných povolení a zajištění odpovídajících vyjádření a rozhodnutí, ostrahu staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu provádění prací včetně jeho projednání, uvedení okolí do původního stavu, geodetické zaměření skutečného provedení díla, projektovou dokumentaci realizační, projektovou dokumentaci skutečného provedení v listinné a v elektronické podobě, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí včetně vystavení potřebných protokolů a atestů, zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů včetně jejich návodů, zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných břemen, zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy). Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

III. 5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SoD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.

III. 6. V případě, že bude objednatel požadovat změny v množství, rozsahu či kvalitě dodávek zhotovitele (vícepráce, méněpráce), bude postupováno dle čl. II. odst. 7 této smlouvy.

III. 7. Pro ocenění víceprací, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou použity jednotkové ceny z rozpočtu zhotovitele. Pro případné vícepráce

v tomto rozpočtu neobsažené, bude zhotovitelem navržena cena s odkazem na jednotkové ceny uvedené v cenové soustavě ÚRS (systém pro oceňování stavební produkce) a předána objednateli ke schválení. Pro obě smluvní strany jsou jako podklad k vypracování dodatku ke smlouvě závazné pouze Změnové listy, které byly objednatelem písemně schváleny.

III. 8. V případě zúžení rozsahu díla ve smyslu čl. II. odst. 4 smlouvy bude cena méněprací zhotovitelem odečtena z ceny díla ve výši, která je u těchto nerealizovaných prací stanovena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

IV. Termíny plnění

IV.1. Předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10 pracovních dnů od zaslané výzvy k převzetí staveniště (předpoklad březen 2021).

IV.2. Zahájení stavebních prací na díle: do 5 pracovních dnů po předání místa plnění.

IV.3. Dokončení, předání a převzetí díla: nejpozději do šesti měsíců od předání místa plnění.

IV.4. Vyklizení místa plnění: do 10 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla.

IV.5. Počátek běhu záruční lhůty: viz bod XII. 3. smlouvy

IV. 6. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který je nedílnou přílohou SoD. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací a u nich uveden termín realizace.

IV. 7. Termíny plnění uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení jednotlivých etap dle harmonogramu delšímu jak 30 kalendářních dnů, je tato skutečnost považována dohodou stran za podstatné porušení smlouvy a zakládá oprávnění objednatele odstoupit od smlouvy.

V. Platební podmínky, fakturace

V. 1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Nebude-li stranami dohodnuto jinak, je splatnost daňového dokladu 30 kalendářních dnů od data doručení objednateli.

V. 2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

V. 3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

V. 4. Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění. Zbývajících 10 % bude uhrazeno až po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí. Objednatel umožňuje zhotoviteli nahradit zádržné ve výši 10 % bankovní zárukou. Zajištění za plnění zůstane v platnosti až do odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí. Zajištění za plnění bude poskytnuto v Kč. Objednatel může čerpat zajištění za plnění předložením výzvy bance, která toto zajištění vydala, a to na první výzvu a bez podmínek. Zhotovitel zaplatí v plné výši bankovní poplatky, které mají být bance zaplacený za poskytnutí Zajištění za plnění.

V. 5 Zhotovitel je povinen uvádět na veškerých fakturách a všech dalších dokumentech název „**Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III/22417 a III/22423 v Radonicích**“.

V. 6. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách.

V. 7 Objednatel nepřipouští překročení celkové ceny vyjma změny sazeb DPH, zákonných poplatků a změny závazků ze smlouvy dle § 222 ZZVZ.

V. 8 Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo budou jiným způsobem v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.

V. 9 Plnění dle této smlouvy nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona o DPH č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

VI. Majetkové sankce, smluvní pokuty

VI. 1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může udělit zhotoviteli smluvní pokuty:

VI. 1. 1. Za prodlení s termínem převzetí místa plnění a to ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

VI. 1. 2. Za prodlení se zahájením prací na předmětu díla, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

VI. 1. 3. Za prodlení s ukončením a předáním díla a to ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

VI. 1. 4. Za prodlení s vyklizením místa plnění a to ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

VI. 2. V případě, že objednateli vznikne z kteréhokoliv ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

VI. 3. Smluvní strany se dohodly, pro případ prodlení s úhradou peněžitého závazku dle smlouvy kteroukoli z obou smluvních stran, na závazku uhradit věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení, požádá-li věřitel o tuto úhradu.

VI. 4. Ustanovení o jakýchkoliv smluvních pokutách sjednaných v této smlouvě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VII. Místo plnění

VII. 1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění dle čl. IV. 1. této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

VII. 2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

VII. 3. Jestliže v souvislosti se zahájením prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII. 4. Zhotovitel je povinen udržovat na místě plnění pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

VII. 5. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit vytýčení tras a druhů inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a nese odpovědnost za jejich neporušení v průběhu stavby

VII. 6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na místě plnění pořádek, nebo není-li odstraněn z místa plnění odpad vzniklý při realizaci apod.

VII. 7. Nejpozději do 10 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit místo plnění a upravit jej dle projektu. Pokud místo plnění v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI. 1. 4. a to až do vyklizení staveniště.

VII. 8. Případné provozní, sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII. Provádění díla

VIII. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době.

VIII. 2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn

zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

Zhotovitel je povinen ve smyslu § 2626 občanského zákoníku před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní provedení, vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole. Nedostaví-li se zástupce objednatele v uvedené lhůtě a bude-li požadovat dodatečné odkrytí těchto prací za účelem kontroly, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele; pokud však vyjde najevo, že zakryté práce nebyly řádně provedeny, nese náklady na odkrytí těchto prací zhotovitel. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty tří dnů bez souhlasu objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.

VIII. 3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VIII. 4. Veškeré odborné práce, musí vykonávat pracovníci zhotovitele osobně nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Zjistí-li objednatel, že doklady o kvalifikaci jsou nesprávné, neúplné či nepravdivé nebo je dílo prováděno prostřednictvím poddodavatele bez předchozího udělení souhlasu objednatelem, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené době objednatelem poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

VIII. 5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

VIII. 6. Objednatel je povinen ke dni předání místa plnění předat zhotoviteli povolení vztahující se k předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

VIII. 7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. 8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně v plné výši dohodnuté ceny díla.

VIII. 9. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, českých technických norem (ČSN) nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto

škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. 10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi.

VIII. 11. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

VIII. 12. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do *Zápisu o předání místa plnění* seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat zadavatele o schválení těchto poddodavatelů. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena zadavatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci a to ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den práce neodsouhlasených poddodavatelů. Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele a poddodavatele.

VIII. 13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen předložit do 5 dnů od této změny objednateli doklady vztahující se k novému poddodavateli. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

IX. Deník prací (stavební deník)

IX. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění o pracích, které provádí, deník prací, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu díla apod. Povinnost vést deník prací končí předáním a převzetím stavby.

IX. 2. V deníku prací musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele,
- název, sídlo, IČ objednatele,
- název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace,
- název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora,
- seznam dokumentace díla včetně všech změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla.

IX. 3. Zápisy do deníku prací čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

IX. 4. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do deníku prací, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

IX. 5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům v deníku prací, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů od jejich zápisu zhotovitelem.

IX. 6. Zápisy v deníku prací se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

IX. 7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do deseti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Vícepráce vedoucí k dodatku o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách.

IX. 8. Deník prací bude předán objednateli po ukončení díla ke dni předání a převzetí díla, a to v jednom originále a jedné kopii.

X. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

X. 1. Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí.

X. 2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem musí mít zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě (pojištění odpovědnosti), a to minimálně v plné výši dohodnuté ceny díla a pojištění na škody vzniklé z jakékoliv příčiny při provádění díla (stavebně montážní pojištění), a to minimálně v plné výši dohodnuté ceny díla.

XI. Předání a převzetí díla

XI. 1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

XI. 2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

XI. 3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

XI. 4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a povrch všech pozemků tvořících místo plnění je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí díla společně s případným soupisem případných vad a nedodělků za účasti osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

XI. 5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za vadu a každý započatý den prodlení až do odstranění závady. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

XI. 6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu díla.

XI. 7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za vadu, případně nedodělek a za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XII. Záruky

XII. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XII. 2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců na stavební práce. Záruční doba na technologické části, které jsou oddělitelné, činí 24 měsíců.

V případě dodávky technologií, technického vybavení, materiálů a výrobků, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou odlišnou, platí tato záruční doba, o které je zhotovitel povinen předat záruční listy objednateli spolu s průvodní dokumentací. V případě, že bude záruční doba uvedená v kterémkoliv takovém záručním listu kratší 24 měsíců, platí, že záruční doba je 24 měsíců od okamžiku protokolárního převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na objednatele přešly záruky k plnění, které v rámci plnění smlouvy pořídil. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

XII. 3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.

XII. 4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.).
- b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

XII. 5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

XII. 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XII. 7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 kalendářních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 1 měsíce ode dne uplatnění nastoupení zhotovitele k odstranění vady. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

XII. 8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 kalendářních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, aniž by došlo k omezení záručních podmínek zavazujících na základě této smlouvy zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

XII. 9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

XII. 10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XIII. Vyšší moc

XIII. 1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XIII. 2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIV. Změna smlouvy

XIV. 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XIV. 2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XIV. 3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XIV. 4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XIV. 5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“

XIV. 6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

XV. Povinnosti zhotovitele

XV. 1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s realizací díla a umožnit osobám objednatele oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla.

XV. 2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, CRR, Státního fondu dopravní infrastruktury, Ministerstva financí, Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva dopravy, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2031. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

XV. 3. Zhotovitel bere na vědomí a je seznámen s tím, že dílo blíže specifikované v této smlouvě, bude spolufinancováno z dotace rámci programu „z programu Integrovaného regionálního operačního programu“ na projekty na financování rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací na území MAS Vladař.

XV. 4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.

XV. 5 Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XV. 6 Zhotovitel umožní a zajistí přiměřené podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta a pro výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

XV. 7 Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů.

XVI. Práva a povinnosti objednatele

XVI. 1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je veřejná zakázka (dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla.

XVI. 2 Povinností objednatele je jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

XVI. 3 V případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého projektu, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, či přijetí dotace zamítne zastupitelstvo, má objednatel právo jednostranně od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně. V případě odstoupení objednatele dle tohoto odstavce, má zhotovitel nárok na vyplacení odměny ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení

XVII. Zajištění plnění - bankovní záruka

XVII. 1. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při podpisu smlouvy zajištění za plnění ve formě originálu bankovní záruky, ve znění odpovídajícím požadavkům dle zadávací dokumentace, a to ve výši 5 % z ceny díla včetně DPH.

XVII. 2. Zajištění za plnění zůstane v platnosti až do předání a převzetí díla a dokončení běhu záruční lhůty dle této smlouvy a bude zajišťovat veškeré závazky zhotovitele podle této Smlouvy. Zajištění za plnění bude poskytnuto v Kč. Objednatel může čerpat zajištění za plnění předložením výzvy bance, která toto zajištění vydala, a to na první výzvu a bez podmínek.

XVII. 3. Zhotovitel zaplatí v plné výši bankovní poplatky, které mají být bance zaplacený za poskytnutí zajištění za plnění.

XVIII. Závěrečná ustanovení

XVIII. 1. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o jejich uložení spolu s vyčíslením druhé smluvní straně.

XVIII. 2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Toto smluvní ustanovení se nevztahuje na informace, které je některá ze smluvních stran povinna poskytnout na základě platných právních předpisů.¹

XVIII. 3. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

XVIII. 4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

¹ Např. povinnosti vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

XVIII. 5. Smlouva je vyhotovena ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob Smluvních stran.

XVIII. 6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD, včetně příloh a s celým obsahem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XVIII. 7. Realizace změn je možná pouze uzavřením oboustranně podepsaného dodatku k této SoD.

XVIII. 8. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné/neúčinné, nezpůsobuje neplatnost/neúčinnost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě toto ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu neplatného/neúčinného ustanovení.

XVIII. 9. Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Radonice dne 24. 2. 2021, číslo usnesení 331/21.

XIX. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr.

Příloha č. 2 - časový harmonogram průběhu prací.

V Radonicích


V Žatci

**Jaroslav
Santner** Digitálně podepsal
Jaroslav Santner
Datum: 2021.04.26
14:51:47 +02'00'

Jaroslav Santner
starosta

**Eva
Komárková** Digitálně podepsal
Eva Komárková
Datum: 2021.04.13
15:06:34 +02'00'

Eva Komárková, jednatelka
ERKA Žatec s.r.o.

Krycí list rozpočtu			
Číslo zakázky	Zakázka		
2019 / 66	Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III/22417 a III/22423		
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok		Datum dokončení	
Typ Firms	Název	Kontaktní osoba	Telefon
	ERKA Žatec s.r.o.	Roman Komárek	723/644982
Význam (funkce)	Jméno		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_101	CHODNÍKY		
SO_102	OPĚRNÉ ZDI A OPLOCENÍ		
SO_301	ODVODNĚNÍ		
VON	Vedlejší a ostatní náklady		
SO_401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		
		Celkem (bez DPH)	2 589 965,55
		DPH	543 892,76
		DPH 21 % ze základny: 2 589 966	543 892,76
		Celkem (včetně DPH)	3 133 858,31
Za zhotovitele ERKA Žatec s.r.o.		Za objednatele	
Jméno : Roman Komárek		Jméno :	
Datum : 16.02.2021		Datum :	
Podpis:		Podpis :	
 ERKA Žatec s.r.o. provozovna: Lounská ul. 3022, 438 01 Žatec IČO: 273 26 764, DIČ: CZ27326764 tel.: 415 711 026, fax: 415 710 994 mobil: 723 644 982, 723 644 983, 723 644 984		Digitálně podepsal Eva Komárková Datum: 2021.04.13 15:07:23 +02'00'	
Poznámka :			

Zakázka:

Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III/22417 a III/22423

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III/22417 a III/22423	2589965,55	543892,76	3133858,31	171
SO_101: CHODNÍKY	1 041 006	218 611	1 259 617	67
001: Zemní práce	179 448	37 684	217 133	29
002: Základy	4 063	853	4 916	1
005: Komunikace	480 033	100 807	580 840	17
009: Ostatní konstrukce a práce	239 460	50 287	289 746	10
099: Přesun hmot HSV	129 662	27 229	156 891	9
V04: Inženýrská činnost	8 340	1 751	10 091	1
SO_102: OPĚRNÉ ZDI A OPLOCENÍ	1 119 219	235 036	1 354 255	56
001: Zemní práce	105 697	22 196	127 893	8
002: Základy	84 304	17 704	102 008	8
003: Svislé konstrukce	571 259	119 964	691 224	13
004: Vodovodné konstrukce	48 167	10 115	58 282	6
009: Ostatní konstrukce a práce	123 659	25 968	149 627	11
099: Přesun hmot HSV	114 350	24 013	138 363	5
767: Konstrukce zámečnické	71 783	15 075	86 858	5
SO_301: ODVODNĚNÍ	289 583	60 812	350 396	45
001: Zemní práce	100 088	21 019	121 107	14
002: Základy	39 492	8 293	47 785	1
004: Vodovodné konstrukce	7 052	1 481	8 533	1
005: Komunikace	9 114	1 914	11 028	3
008: Trubní vedení	97 868	20 552	118 420	17
009: Ostatní konstrukce a práce	14 440	3 032	17 473	3
099: Přesun hmot HSV	21 529	4 521	26 050	6
SO_401: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	75 158	15 783	90 941	1
021: Silnoproud	75 158	15 783	90 941	1
V0N: Vedlejší a ostatní náklady	65 000	13 650	78 650	2
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	28 000	5 880	33 880	1
V03: Zařízení staveniště	37 000	7 770	44 770	1
Celkem (bez DPH)	2 589 965,55			
DPH		543 892,76		

DPH 21 % ze základny: 2 589 966

543 892,76

Celkem (včetně DPH)

3 133 858,31

Zakázka:

Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III/22417 a III/22423

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
S: Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III/22417 a III/22423										
SO_101: CHODNÍKY										
001: Zemní práce										
1.	SP	113202111 Plný popis: Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	86,0	-	86,0	48,40	179 448	-	111,5
2.	SP	113107324 Plný popis: Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	16,6	-	16,6	98,30	1 632	-	9,6
Plný popis: Odstranění podkladu nebo krytí strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vs										
Výkaz výměr: Štěrkové plochy – bourání pod vjezdy tl. 0,37 m										
16,6										
3.	SP	113107322 Plný popis: Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	10,9	-	10,9	49,30	537	-	3,2
Plný popis: Odstranění podkladu nebo krytí strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vs										
4.	SP	113106122 Plný popis: Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	10,9	-	10,9	50,40	549	-	2,6
Plný popis: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z ka										
Výkaz výměr: Rozebrání kamenné dlažby včetně podkladu										
10,9										
5.	SP	113107182 Plný popis: Odstranění podkladu živiného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	144,0	-	144,0	45,70	6 581	-	31,7
Plný popis: Odstranění podkladu nebo krytí strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vs										
6.	SP	113107171 Plný popis: Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	144,0	-	144,0	137,00	19 728	-	46,8
Plný popis: Odstranění podkladu nebo krytí strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vs										
Výkaz výměr: AB plochy – bourání konstrukce stávajícího chodníku										
144										
7.	SP	122201101 Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	30,474	-	30,474	124,10	3 782	-	-
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehazením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 30 do 100 m3										
Výkaz výměr: Profil 1 – zahrnuto ve výkopech pro opěrnou zeď										
Profil 2										
13,5*0,18+15,5*0,36+19,5*0,17+20*0,15+15*0,1+13,5*0,1										
Profil 4 - pod chodníky										
85,72*0,05										
Profil 4 - pod sjezdy										
25,75*0,35										
9,013										
8.	SP	122201109 Plný popis: Příplatek za lepičnost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	30,474	-	30,474	32,70	996	-	-
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehazením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 30 příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 3										
9.	SP	132201101 Plný popis: Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	47,865	-	47,865	560,00	26 804	-	-
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádů do 100 m3										
Výkaz výměr: 0,3*0,3*(46,15+340,68+145)										
47,865										
10.	SP	132201109 Plný popis: Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	47,865	-	47,865	32,70	1 565	-	-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
Plný popis: Hlubinné započtených i nezapočtených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádů v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepištví horniny tř. 3										
11.	SP 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,35	-	20,35	104,00	2 116	-	-
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách										
Výkaz výměr: 47,865										
-27,515										
12.	SP 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	57,989	-	57,989	204,00	11 830	-	-
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m										
13.	SP 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	463,912	-	463,912	15,20	7 051	-	-
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za										
Výkaz výměr: 57,989*8										
463,912										
14.	SP 171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	57,989	-	57,989	14,20	823	-	-
Plný popis: Uložení sypaniny na skládce										
Výkaz výměr: 27,515										
30,474										
15.	SP 171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	104,38	-	104,38	115,00	12 004	-	-
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504										
Výkaz výměr: 57,989*1,8										
104,38										
16.	SP 112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,2 m	kus	1,0	-	1,0	898,00	898	-	-
Plný popis: Pokácení stromu postupně bez spouštění části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezů přes 100 do 200 mm										
17.	SP 112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m	kus	3,0	-	3,0	1 840,00	5 520	-	-
Plný popis: Pokácení stromu postupně bez spouštění části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezů přes 300 do 400 mm										
18.	SP 112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,5 m	kus	4,0	-	4,0	3 080,00	12 320	-	-
Plný popis: Pokácení stromu postupně bez spouštění části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezů přes 400 do 500 mm										
19.	SP 112151315	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,6 m	kus	3,0	-	3,0	4 710,00	14 130	-	-
Plný popis: Pokácení stromu postupně bez spouštění části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezů přes 500 do 600 mm										
20.	SP 112201131	Odstanění pařezů D do 0,2 m ve svahu do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,0	-	1,0	620,00	620	-	-
Plný popis: Odstanění pařezů na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm										
21.	SP 112201133	Odstanění pařezů D do 0,4 m ve svahu do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,0	-	3,0	1 980,00	5 940	-	-
Plný popis: Odstanění pařezů na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm										
22.	SP 112201134	Odstanění pařezů D do 0,5 m ve svahu do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,0	-	4,0	3 620,00	14 480	-	-
Plný popis: Odstanění pařezů na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm										
23.	SP 112201135	Odstanění pařezů D do 0,6 m ve svahu do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,0	-	3,0	4 250,00	12 750	-	-
Plný popis: Odstanění pařezů na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm										
24.	SP 162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,0	-	1,0	321,00	321	-	-
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměrů přes 100 do 300 mm										

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
25.	SP 162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm <i>Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m³ kmenů stromů listnatých, průměrů přes 500 do 700 mm</i>	kus	3,0	-	3,0	1 510,00	4 530	-	-
26.	SP 162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm <i>Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m³ kmenů stromů listnatých, průměrů přes 300 do 500 mm</i>	kus	7,0	-	7,0	622,00	4 354	-	-
27.	SP 162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm <i>Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m³ pařezů kmenů, průměrů přes 300 do 500 mm</i>	kus	7,0	-	7,0	263,00	1 841	-	-
28.	SP 162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm <i>Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m³ pařezů kmenů, průměrů přes 500 do 700 mm</i>	kus	3,0	-	3,0	503,00	1 509	-	-
29.	SP 162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm <i>Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m³ pařezů kmenů, průměrů přes 100 do 300 mm</i>	kus	1,0	-	1,0	73,20	73	-	-
002: Základy										
30.	SP 215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8 <i>Plný popis: Zhutnění podloží pod násyp z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,8</i>	m ²	725,5	-	725,5	5,60	4 063	-	-
<i>Výkaz výměr: 53,19</i>										
<i>672,31</i>										
<i>-</i>										
005: Komunikace										
31.	SP 564851111	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 150 mm <i>Plný popis: Podklad ze štrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm</i>	m ²	672,31	-	672,31	118,40	79 602	407,0	-
32.	SP 596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m ² <i>Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného m</i>	m ²	674,56	-	674,56	230,00	155 149	56,8	-
<i>Výkaz výměr: 672,31</i>										
<i>1,5*1,5</i>										
33.	SP 596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A <i>Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného m</i>	m ²	5,72	-	5,72	18,70	107	-	-
34.	H 59245015	dlažba zámková profilová základní 200x165x60mm přírodní <i>Plný popis: dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní</i>	m ²	628,71	3,00	647,571	179,20	116 045	73,2	-
<i>Výkaz výměr: 674,56-5,72</i>										
<i>-20,065*2</i>										
35.	H 59245015R	dlažba zámková profilová základní 200x165x60mm červená pro nevidomé <i>Plný popis: dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní</i>	m ²	5,72	10,00	6,292	341,30	2 147	0,7	-
36.	H 59245014	dlažba zámková profilová půlka 100x165x60mm přírodní <i>Plný popis: dlažba zámková profilová půlka 10x16,5x6 cm přírodní</i>	m ²	20,065	5,00	21,068	219,80	4 631	2,5	-
<i>Výkaz výměr: odhad 3%</i>										
<i>668,84*0,03</i>										
37.	H 59245301	dlažba zámková profilová kraj 200x140x60mm přírodní <i>Plný popis: dlažba zámková profilová kraj 20x14,5x6 cm přírodní</i>	m ²	20,065	5,00	21,068	219,80	4 631	2,6	-

M.

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
Plný popis: dlažba zámková profilová kraj 20x14x6 cm přírodní										
Výkaz výměr: odhad 3% 668,84*0,03										
38.	SP	564871111								
Plný popis: Podklad ze štěrkodrtě 50 tl. 250 mm			m2	53,19	-	53,19	207,00	11 010	25,1	-
Výkaz výměr: odhad 3% 20,065										
39.	SP	596212210								
Plný popis: Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 mm			m2	53,19	-	53,19	270,00	14 361	5,5	-
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva téžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného										
Výkaz výměr: 53,19										
40.	SP	596212214								
Plný popis: Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A			m2	14,35	-	14,35	17,10	245	-	-
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva téžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného										
41.	H	59245013								
Plný popis: dlažba zámková profilová 200x165x80mm přírodní			m2	35,648	3,00	36,717	217,20	7 975	5,6	-
Plný popis: dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní										
Výkaz výměr: 53,19 -14,35 -1,596*2										
42.	H	59245013R								
Plný popis: dlažba zámková profilová 200x165x80mm červená pro nevidomé			m2	14,35	10,00	15,785	358,50	5 659	2,4	-
Plný popis: dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní										
43.	H	59245298								
Plný popis: dlažba zámková profilová půlka 100x165x80mm přírodní			m2	1,596	5,00	1,675	260,00	436	0,3	-
Plný popis: dlažba zámková profilová půlka 10x16,5x8 cm přírodní										
Výkaz výměr: odhad 3% 53,19*0,03										
44.	H	59245297								
Plný popis: dlažba zámková profilová kraj 200x140x80mm přírodní			m2	1,596	5,00	1,675	260,00	436	0,3	-
Plný popis: dlažba zámková profilová kraj 20x14x8 cm přírodní										
Výkaz výměr: odhad 3% 53,19*0,03										
45.	SP	566901231								
Plný popis: Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrti tl. 100 mm			m2	75,266	-	75,266	102,00	7 677	14,2	-
Plný popis: Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrti tl. 100 mm										
46.	SP	566901261								
Plný popis: Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm			m2	75,266	-	75,266	574,00	43 203	19,9	-
Plný popis: Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm										
47.	SP	572341111								
Plný popis: Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm			m2	75,266	-	75,266	355,00	26 719	9,8	-
Plný popis: Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutněním tl. přes 30 do 50 mm										
Výkaz výměr: 376,33*0,2										
009: Ostatní konstrukce a práce										
48.	SP	916131113								
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu			m	46,15	-	46,15	230,00	10 615	9,3	-
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého										
49.	SP	916131213								
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu			m	340,68	-	340,68	215,00	73 246	52,9	-
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu prostého										

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého										
Výkaz výměr: 315,35 25,33										
50.	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	145,0	-	145,0	154,00	22 330	18,8
Plný popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého										
51.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	27,515	-	27,515	1 070,00	29 441	62,1
Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého										
Výkaz výměr: 46,15*0,07 340,68*0,05 145*0,05										
52.	H	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	315,35	5,00	331,118	108,00	35 761	26,8
Plný popis: obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm										
53.	H	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	46,15	5,00	48,458	96,00	4 652	2,3
Plný popis: obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm										
54.	H	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	25,33	5,00	26,597	256,50	6 822	1,7
Plný popis: obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm										
55.	H	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	145,0	5,00	152,25	84,00	12 789	6,9
Plný popis: obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm										
56.	SP	919735112	Řezání stávajícího živého křtu hl do 100 mm	m	376,33	-	376,33	60,40	22 730	-
Plný popis: Řezání stávajícího živého křtu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm										
Výkaz výměr: 190,9+72,22+22,22+90,49										
57.	SP	919732211	Stýčná spára napojení nového živého povrchu na stávající se zalitím za tepla š 15 mm hl 25 mm s profézáním	m	376,33	-	376,33	56,00	21 074	0,2
Plný popis: Stýčná pracovní spára při napojení nového živého povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně										
099: Přesun hmot HSV										
58.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	588,094	-	588,094	129,50	76 158	-
Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
59.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	111,461	-	111,461	128,00	14 267	-
Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti										
60.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypekých materiálů do 1 km	t	15,35	-	15,35	35,00	537	-
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypekých materiálů, na vzdálenost do 1 km										
61.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypekých materiálů	t	260,95	-	260,95	9,10	2 375	-
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km										
Výkaz výměr: 15,35*17										
62.	SP	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	96,11	-	96,11	39,50	3 796	-
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km										
63.	SP	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 633,87	-	1 633,87	10,60	17 319	-
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km										

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Šuf
Výkaz výměr: 96,11*17										
64.	SP	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t							
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504				15,35	-	15,35	115,00	1 765	-	-
Výkaz výměr: 111,46										
=						111,46				
-64,43						111,46				
-31,68						-64,43				
=						-31,68				
=						-96,11				
65.	SP	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t							
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101				64,43	-	64,43	130,00	8 376	-	-
Výkaz výměr: 17,63										
46,8						17,63				
=						46,8				
66.	SP	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t							
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302				31,68	-	31,68	160,00	5 069	-	-
V04: Inženýrská činnost										
67.	ON	043154000	Zkoušky hutnicí kus							
Plný popis: Inženýrská činnost zkoušky o ostatní měření zkoušky hutnicí				3,0	-	3,0	2 780,00	8 340	-	-
SO_102: OPĚRNÉ ZDI A OPLOČENÍ										
001: Zemní práce										
68.	SP	113107137	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm ručně m2							
Plný popis: Odstranění podkladu nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm				2,54	-	2,54	846,00	2 149	-	1,6
Výkaz výměr: odbourání betonové desky u schodiště do úrovně konstrukce chodníku										
2,54						-				1,6
=						2,54				1,6
69.	SP	132201202	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3							
Plný popis: Hloubení započetých i nezapočetých ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádů v hornině tř. 30 přes 100 do 1 000 m3				189,601	-	189,601	240,70	45 637	-	-
Výkaz výměr: Výkopy pro konstrukci opěrné zdi										
Profil 1						-				
9*1,28+10*1,81+9,75*1,96						-				
Profil 2						48,73				
0,68*19,5+0,97*13,5+0,73*13,5+0,88*15,5+0,95*15,5+0,79*19,5+1,04*20,4+0,94*15+0,97*13,5						-				
základy pro schodiště						128,391				
10,4*1,0*1,2						-				
70.	SP	132201209	Příplatek za lepicost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3							
Plný popis: Hloubení započetých i nezapočetých ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádů v hornině tř. 30 Příplatek k ceně za lepicost horniny tř. 3				88,561	-	88,561	34,70	3 073	-	-
Výkaz výměr: 177,121*0,5										
=						-				
71.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3							
Plný popis: Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				109,228	-	109,228	103,60	11 316	-	-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suř
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových výkazy výměr: Zásyp opěrné zdi (včetně násypu pod chodník) Profil 1 9*0,75+10*(0,75+0,07)+9,75*(1,24+0,07) Profil 2 19,5*0,36+13,5*0,65+13,5*0,27+15,5*0,38+19,5*0,44+20*0,7+15,0*0,83+13,5*0,76 základy pro schodiště 10,4*0,5*1,2										
72.	SP	162701105	m3	80,373	202,60	80,373	16 284	16 284	—	—
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m										
73.	SP	162701109	m3	642,984	14,60	642,984	9 388	9 388	—	—
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlátek k ceně za Výkaz výměr: 80,373*8 642,984										
74.	SP	171201201	m3	80,373	15,10	80,373	1 214	1 214	—	—
Plný popis: Uložení sypaniny na skládce Výkaz výměr: 177,121 -102,988 10,4*0,5*1,2										
75.	SP	171201211	t	144,671	115,00	144,671	16 637	16 637	—	—
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 504 Výkaz výměr: 80,373*1,8 144,671										
002: Základy										
76.	SP	271572211	m3	38,39	834,60	38,39	32 040	32 040	94,5	—
Plný popis: Podsyyp pod základové konstrukce se zhuťněním z netříděného šterkopisků ze šterkopisků netříděného Výkaz výměr: Opěrné zdi z gabionu Profil 1 0,2*1,1*29 Profil 2 0,2*1,1*(19,5+13,5+15,5+15,5+19,5+20+15+13,5)										
77.	SP	213141111	m2	93,05	13,70	93,05	1 275	1 275	0,0	—
Plný popis: Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m Výkaz výměr: Opěrné zdi z gabionu Profil 1 0,7*19+0,7*10 Profil 2 0,5*(19,5+13,5+15,5+15,5+19,5+20+15+13,5)										
78.	SP	213141131	m2	199,0	18,70	199,0	3 721	3 721	0,0	—
Plný popis: Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m Výkaz výměr: Opěrné zdi z gabionu Profil 1 1,0*19+1,5*10 Profil 2										

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
0,5*(19,5+13,5+13,5+15,5+15,5+19,5+20,5+2*15,0+2*13,5) 0,5*(19,5+13,5+13,5+15,5+15,5+19,5+20,5+15+13,5) 0,25*20										
79.	H	69311060								
Plný popis: geotextilie netkaná PP 200g/m2										
			m2	292,05	10,00	321,255	13,00	4 176	0,1	-
80.	SP	274316131								
Plný popis: Základové pásy z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37										
			m3	6,24	-	6,24	3 020,00	18 845	15,9	-
Plný popis: Základy z betonu prostého pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37										
Výkaz výměr: Základové pasy pro schodiště 10,4*0,5*1,2										
						-				
						6,24				
81.	SP	274354111								
Plný popis: Bednění základových pasů - zřízení										
			m2	26,16	-	26,16	697,00	18 234	0,0	-
Výkaz výměr: 10,4*1,2*0,5*1,2*2										
						26,16				
82.	SP	274354211								
Plný popis: Bednění základových pasů - odstranění										
			m2	26,16	-	26,16	46,00	1 203	0,0	-
Plný popis: Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruhů odstranění bednění										
83.	SP	278311081								
Plný popis: Zálivka kotevnic otvorů z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 objemu do 0,02 m3										
			m3	1,0	-	1,0	4 810,00	4 810	2,5	-
Plný popis: Zálivka kotevnic otvorů z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3										
Výkaz výměr: 0,02*50										
						1,0				
						-				
003: Svislé konstrukce										
84.	SP	327215141								
Opěrná zeď z gabionů svařovaná síť s povrchovou úpravou galvanizací vyplněná lomovým kamenem										
			m3	105,05	-	105,05	3 270,00	343 514	241,1	-
Plný popis: Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na suchu ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galvanizací										
Výkaz výměr: Opěrné zdi z gabionů										
Profil 1										
2*0,5*0,7*19										
3*0,5*0,7*10										
Profil 2										
0,5*0,5*(19,5+13,5+13,5+15,5+15,5+19,5+20,5+2*15,0+2*13,5)										
0,5*0,5*(19,5+13,5+13,5+15,5+15,5+19,5+20,5+15+13,5)										
0,25*0,25*20										
						-				
						1,25				
85.	SP	338171123								
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v d 2,60 m se zabetonováním										
			kus	61,0	-	61,0	284,00	17 324	10,7	-
Plný popis: Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek										
86.	H	55342255								
Plný popis: sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm										
			kus	61,0	-	61,0	187,00	11 407	0,2	-
Plný popis: sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm										
87.	H	55283930								
Plný popis: trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x6,3mm										
			m	30,5	-	30,5	1 540,00	46 970	1,4	-
Výkaz výměr: kotevní trubka 61*0,5										
						-				
						30,5				

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
88.	SP	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m	m	145,69	-	89,00	12 966	-	-
Plný popis: Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m										
Výkaz výměr: poplavené pletivo v 1,80 m										
25,31+13,28+20+24,97+14,53+14,65+16,45+16,5										
89.	H	31327514	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm	m	145,69	10,00	70,20	11 250	0,3	-
Plný popis: pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55 mm/2,5 mm, 175 cm										
90.	H	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	145,69	10,00	2,10	337	0,0	-
Plný popis: drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm										
Výkaz výměr: 25,31+13,28+20+24,97+14,53+14,65+16,45+16,5										
91.	SP	31113212	Nosná zeď tl 200 mm ze štipaných tvárních ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	7,04	-	1 378,00	9 701	3,1	-
Plný popis: Nadzákladové zdi z tvárních ztraceného bednění štipaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/200 přírodních, tloušťky zdiva 200 mm										
Výkaz výměr: Nové kamenné schodiště -Betonová zeď										
4,86+2,18										
92.	SP	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,113	-	32 140,00	3 620	0,1	-
Plný popis: Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500										
Výkaz výměr: 7,04*0,2*0,08										
93.	SP	311322611	Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	18,379	-	3 182,00	58 481	45,1	-
Plný popis: Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37										
Výkaz výměr: Oprava stávající zdičky podél chodníku										
Dobetonování koruny zdi do potřebné výšky										
0,87*84,5*0,25										
94.	SP	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,457	-	27 400,00	12 509	0,5	-
Plný popis: Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI										
Výkaz výměr: Osazení technologické výztuže - kari síť 8/150x8/150 na chemické kotvy										
0,87*84,5*5,4*1,15/1000										
95.	SP	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	51,222	-	697,00	35 702	0,2	-
Plný popis: Bednění nadzákladových zdí nosných rovných jednostranně zřízení										
Výkaz výměr: 84,5*0,3*2+0,87*0,3*2										
96.	SP	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	51,222	-	146,00	7 478	-	-
Plný popis: Bednění nadzákladových zdí nosných rovných jednostranně odstranění										
Výkaz výměr: (1,15+0,34+0,07)*1,5										
97.	SP	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze žb tř. C 30/37	m3	2,34	-	3 768,00	8 817	7,1	-
Plný popis: Schodišťová konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37										
Výkaz výměr: (1,15+0,34+0,07)*1,5										
98.	SP	430361121	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 216	t	0,014	-	39 670,00	568	0,0	-
Plný popis: Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 216 (E)										
99.	SP	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,265	-	40 940,00	10 836	0,3	-
Plný popis: Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500										

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
100.	SP 431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m Plný popis: Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce a výšky do 4 m přímých a přímočarých výkaz výměr: (1,2+1,5+0,2)*(1,07+1,87) (0,2+0,35*2)*(1,2+2,7) (1,2+1,5+0,2)*(1,4+3,28) rezerva 5	m2	30,608	-	30,608	584,00	17 875	0,4	-
101.	SP 431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m Plný popis: Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce a výšky do 4 m přímých a přímočarých výkaz výměr: (1,2+1,5+0,2)*(1,07+1,87) (0,2+0,35*2)*(1,2+2,7) (1,2+1,5+0,2)*(1,4+3,28) rezerva 5	m2	30,608	-	30,608	87,00	2 663	-	-
102.	SP 434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřovaných na desku Plný popis: Osazení schodišťových stupňů kamenných s výsypáním stýpných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným stýpním prkny na desku, stupňů pemřovaných nebo ostatních	m	19,14	-	19,14	387,00	7 407	0,7	-
009: Ostatní konstrukce a práce										
103.	SP 966003814	Rozebrání oplocení s příčnicí a betonovými sloupky z prken a latí Plný popis: Rozebírání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčnicí a betonovými sloupky z prken a latí	m	50,0	-	50,0	85,60	4 280	-	11,8
104.	SP 966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m Plný popis: Rozebírání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	95,69	-	95,69	57,00	5 454	-	0,2
Výkaz výměr: 25,31+13,28+20+24,97+14,53+14,65+16,45+16,5 -50										
105.	SP 976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí Plný popis: Vybourání kovových madel, zábradlí, dveří, kotevnic želez madel a zábradlí	m	6,0	-	6,0	137,60	826	-	0,2
Výkaz výměr: 6,0										
106.	SP 963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě Plný popis: Bourání kamenných schodišťových stupňů obličej, rovných nebo kosých zhotovených na místě	m	19,14	-	19,14	83,00	1 589	-	2,1
Výkaz výměr: 11*1,74										
107.	SP 966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním Plný popis: Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním	kus	50,0	-	50,0	77,60	3 880	-	0,3
Výkaz výměr: 50										
108.	SP 985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu klenob vodou pod tlakem do 1250 barů Plný popis: Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu klenob a podlaží vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů	m2	73,515	-	73,515	197,40	14 512	-	5,1
Výkaz výměr: 0,87*84,5										
109.	SP 985321111	Ochranný nátěr výtoku na cementové bázi stěn, líc klenob a podhledů Plný popis: Ochranný nátěr betonové výtoku 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líc klenob a podhledů	m2	70,98	-	70,98	174,00	12 351	0,1	-
110.	SP 985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm Plný popis: Spojující můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	70,98	-	70,98	296,00	21 010	0,1	-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
Plný popis: Spojovací můstek reprojilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm Výkaz výměr: Oprava stávající zdičky podél chodníku Ošetření penetračním nátěrem 0,84*84,5										
111.	SP	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, Žb nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	169,0	–	41,30	6 980	0,0	–
Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene, tmele, velikost M 10, hloubka 90 mm										
112.	SP	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	169,0	–	76,20	12 878	0,0	–
Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru, kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm Výkaz výměr: Osazení technologické výztuže -kotvy 169										
113.	SP	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů	m	25,0	–	1 596,00	39 900	0,0	0,3
Plný popis: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm Výkaz výměr: Vyvrtání otvorů pro opětovné kotvení zábradlí a osazení kotevních trubek zábradlí 0,5*50 25,0										
099: Přesun hmot HSV										
114.	SP	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	404,416	–	257,60	104 177	–	–
Plný popis: Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovna dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m										
115.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,424	–	171,30	2 300	–	–
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km										
116.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	228,208	–	9,20	2 100	–	–
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km Výkaz výměr: 13,424*17 228,208										
117.	SP	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kódu odpadu 170 101	t	1,6	–	135,00	216	–	–
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z ormovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101										
118.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kódu odpadu 170 904	t	11,824	–	470,00	5 557	–	–
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904										
767: Konstrukce zámečnické										
119.	SP	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg	m	36,37	–	203,00	7 383	0,5	–
Plný popis: Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdi, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg Výkaz výměr: Zábradlí -Profil 1 - dle výkresu 0,75+0,35+1,55*18 schodiště 1,6+3,06 1,33+1,38										
120.	H	Z1	Výroba a dodávka zábradlí č.1 - včetně nátěrů	kg	370,11	5,00	126,00	48 966	0,4	–
Plný popis: Výroba a dodávka zábradlí č.1 - včetně nátěrů										

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
121.	H Z2a	výroba a dodávka zábradlí pro schodiště č.1 - včetně nátěrů <i>Plný popis:</i>	kg	66,23	5,00	69,542	126,00	8 762	0,1	-
122.	H Z2b	výroba a dodávka zábradlí pro schodiště č.1 - včetně nátěrů <i>Plný popis:</i>	kg	46,95	5,00	49,298	126,00	6 211	0,0	-
123.	SP 998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m <i>Plný popis:</i> Přesun hmot pro zámečnické konstrukce staveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,51	-	0,51	904,60	461	-	-
SO_301: ODVODNĚNÍ										
001: Zemní práce										
124.	SP 132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ <i>Plný popis:</i> Hloubení započetých i nezapočetých rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spodů v hornině tř. 3 do 100 m ³ Výkaz výměr: 0,6*1,15*95,46 0,6*1,15*5,0	m ³	69,317	-	69,317	443,80	289 583	120,9	5,4
125.	SP 132201109	Příplatek za lepištví k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 <i>Plný popis:</i> Hloubení započetých i nezapočetých rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spodů v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepištví horniny tř. 3 Výkaz výměr: 69,317/2	m ³	34,659	-	34,659	34,70	1 203	-	-
126.	SP 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním <i>Plný popis:</i> Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstevce se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Výkaz výměr: 69,317 -39,029	m ³	30,288	-	30,288	106,20	3 217	-	-
127.	SP 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>Plný popis:</i> Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	39,029	-	39,029	201,80	7 876	-	-
128.	SP 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m <i>Plný popis:</i> Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za	m ³	312,232	-	312,232	15,20	4 746	-	-
129.	SP 171201201	Uložení sypaniny na skládce <i>Plný popis:</i> Uložení sypaniny na skládce	m ³	39,029	-	39,029	13,70	535	-	-
130.	SP 171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce <i>Plný popis:</i> Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	70,252	-	70,252	115,00	8 079	-	-
131.	SP 175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženo do 3 m <i>Plný popis:</i> Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození Výkaz výměr: 95,46*0,5*0,6 5,0*0,6*0,45	m ³	29,988	-	29,988	410,00	12 295	-	-
132.	H 58333625	kamenivo tříděné hrubé frakce 4/8 <i>Plný popis:</i> kamenivo tříděné hrubé frakce 4-8	t	48,685	-	48,685	250,00	12 171	48,7	-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Surf
Výkaz výměr: 95,46*0,5*0,6*1,7										
133.	H	58331200 Štěrkopísek netříděný zásypový Plný popis: Štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	2,295	-	2,295	160,00	367	2,3	-
Výkaz výměr: 5,0*0,6*0,45*1,7										
134.	SP	113107024 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm při překopech ručně Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrst	m2	6,0	-	6,0	680,00	4 080	-	3,5
135.	SP	113107043 Odstranění podkladu živých tl 150 mm při překopech ručně Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živých, o tl. vrstvy přes 100 do 1.	m2	6,0	-	6,0	374,00	2 244	-	1,9
136.	SP	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ovsák se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 n	m3	39,029	-	39,029	203,00	7 923	-	-
Výkaz výměr: doprava pásů a štěrků										
39,029										
137.	SP	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ovsák se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za t	m3	312,232	-	312,232	14,70	4 590	-	-
Výkaz výměr: 39,029*8										
312,232										
002: Základy										
138.	SP	212752313 Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 200 mm včetně lože otevřený výkop Plný popis: Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých DN.	m	95,46	-	95,46	413,70	39 492	26,4	-
Výkaz výměr: 5,0*0,15*0,6										
95,46*0,6*0,15										
139.	SP	451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drenážní objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	9,041	-	9,041	780,00	7 052	17,1	-
Výkaz výměr: 5,0*0,15*0,6										
95,46*0,6*0,15										
004: Vodorovné konstrukce										
140.	SP	566901143 Vyspravení podkladu po překopec ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm Plný popis: Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	12,0	-	12,0	228,00	2 736	4,2	-
Výkaz výměr: 6,0*2										
12,0										
141.	SP	566901161 Vyspravení podkladu po překopec ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm Plný popis: Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	6,0	-	6,0	687,00	4 122	1,6	-
142.	SP	572340111 Vyspravení krytu komunikací po překopec plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm Plný popis: Vyspravení krytu komunikací po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	6,0	-	6,0	376,00	2 256	0,8	-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
008: Trubní vedení										
143.	SP	871315221	Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstevné tuhost třídy SN8 DN 160 hladkého plnostěnného v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % třídy SN 800 DN 160	5,0	-	5,0	1 380,00	6 900	18,6	-
		Výkaz výměr: dopojení vpustí 1,5+1,0+2,5		-	-	-	-	-	0,0	-
144.	SP	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30, na potrubí DN do 200	4,0	-	4,0	8 178,00	32 712	7,7	-
Plný popis: Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200										
145.	SP	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	4,0	-	4,0	857,00	3 428	0,9	-
Plný popis: Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600										
146.	H	59224023	dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100 x 63,5 x 15 cm	4,0	-	4,0	5 631,00	22 524	5,5	-
Plný popis: dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100 x 63,5 x 15 cm										
147.	H	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm	4,0	-	4,0	1 441,00	5 764	2,3	-
Plný popis: kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm										
148.	H	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	4,0	-	4,0	165,00	660	0,0	-
Plný popis: těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000										
149.	H	59224660	poklop šachtový betonový výplň-litina 785(610)x16mm D 400mm bez odvětrání	4,0	-	4,0	2 391,00	9 564	0,6	-
Plný popis: poklop šachtový betonový výplň-litina 785(610)x16mm D 400mm bez odvětrání										
150.	SP	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	2,0	-	2,0	1 395,00	2 790	0,3	-
Plný popis: Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50										
151.	H	59223852	dno pro uliční vpust s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	2,0	-	2,0	224,00	448	0,1	-
Plný popis: dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní 45x30x5 cm										
152.	H	59223854	skruž pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	2,0	-	2,0	1 430,00	2 860	0,2	-
Plný popis: skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm										
153.	H	59223858	skruž pro uliční vpust horní betonová 450x570x50mm	2,0	-	2,0	312,00	624	0,2	-
Plný popis: skruž betonová pro uliční vpust horní 45 x 57 x 5 cm										
154.	H	5922386R	skruž betonová pro uliční vpust středová 45 x 57 x 5 cm	2,0	-	2,0	312,00	624	0,1	-
Plný popis: skruž betonová pro uliční vpust středová 45 x 29,5 x 5 cm										
155.	H	59223864	prstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	2,0	-	2,0	149,00	298	0,1	-
Plný popis: prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm										
156.	H	5922R	zápachová uzávěra	2,0	-	2,0	750,00	1 500	0,1	-
Plný popis: prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm										
157.	H	59223874	koš vysoký pro uliční vpust žárové Pz plech pro rám 500/300mm	2,0	-	2,0	527,00	1 054	0,0	-
Plný popis: koš vysoký pro uliční vpust, žárové zinkovaný plech, pro rám 500/300										
158.	SP	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B12, C250	2,0	-	2,0	897,00	1 794	0,4	-
Plný popis: Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno, pro třídu zatížení B125, C250										
159.	H	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	2,0	-	2,0	2 162,00	4 324	0,1	-
Plný popis: mříž vtoková litinová plochá 500x500mm										

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
Plný popis: mříž vřetková litinová plochá 500x500mm										
009: Ostatní konstrukce a práce										
160.	SP	935932418						14 440	1,3	-
		Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 150 mm s roštem mřížkovým z litiny	m	3,0	-	3,0	4 503,00	13 509	1,3	-
Plný popis: Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 150 mm s krycím roštem mřížkovým z litiny										
161.	SP	919732211						448	0,0	-
		Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	8,0	-	8,0	56,00	448	0,0	-
Plný popis: Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zatím za tepla modifikovanou osádkovou hmotou s posypem vápenným hydrátem sířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně										
162.	SP	919735112						483	-	-
		Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	8,0	-	8,0	60,40	483	-	-
Plný popis: Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm										
099: Přesun hmot HSV										
163.	SP	998276101						21 529	-	-
		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	26,405	-	26,405	724,00	19 117	-	-
Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodorovný nebo sklonový výkop v otevřeném výkopu										
Výkaz výměr: 6,532*18,562*1,311										
164.	SP	997221611						688	-	-
		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,376	-	5,376	128,00	688	-	-
Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti										
165.	SP	997221551						188	-	-
		Vodorovná doprava suti ze sypaných materiálů do 1 km	t	5,376	-	5,376	35,00	188	-	-
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km										
166.	SP	997221559						832	-	-
		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypaných materiálů	t	91,392	-	91,392	9,10	832	-	-
Plný popis: Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km										
Výkaz výměr: 5,376*17										
167.	SP	997221855						400	-	-
		Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kódu odpadů 170 504	t	3,48	-	3,48	115,00	400	-	-
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504										
168.	SP	997223845						303	-	-
		Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kódu odpadů 170 302	t	1,896	-	1,896	160,00	303	-	-
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302										
SO_401: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ										
021: Silnoproud										
169.	MP	X4						75 158	-	-
		Veřejné osvětlení viz příloha	žoubol	1,0	-	1,0	75 157,71	75 158	-	-
Plný popis:										
VON: Vedlejší a ostatní náklady										
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce										
170.	ON	012002000						28 000	-	-
		Geodetické práce	kpl	1,0	-	1,0	28 000,00	28 000	-	-
Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce										

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
V03: Zařízení staveníště										
171.	ON	030001000	Zařízení staveníště							
přiny popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveníště										
			kpl	1,0	–	1,0	37 000,00	37 000	–	–
								37 000	–	–

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019006
Stavba: Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III/22417 a III/22423

KSO:
Místo: Radonice

CC-CZ:
Datum: 16.2.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ERKA Žatec s.r.o.

IČ: 27326764
DIČ: CZ27326764

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

75 157,71

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	75 157,71
snížená	15,00%	0,00

Výše daně
15 783,12
0,00

Cena s DPH

v CZK

90 940,83

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 2019006

Stavba: Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III/22417 a III/22423

Místo: Radonice

Datum: 16.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ERKA Žatec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

19144 Nasvětlení míst pro přecházení

75 157,71	90 940,83
75 157,71	90 940,83
	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III/22417 a III/22423
Objekt: 19144 - Nasvětlení míst pro přecházení

KSO: Radonice

Zadavatel:

Uchazeč: ERKA Žatec s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Ivan Menhard

Poznámka:

CC-CZ: 16.02.2021
Datum:
IČ: 27326764
DIČ: CZ27326764
IČ: 27326764
DIČ: CZ27326764
IČ: 27326764
DIČ: CZ27326764
IČ: 27326764
DIČ: CZ27326764

Cena bez DPH	75 157,71		
DPH základní snižená	Základ daně 75 157,71 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 15 783,12 0,00
Cena s DPH	v CZK		90 940,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III/22417 a III/22423

Objekt:

19144 - Nasvětlení míst pro přecházení

Místo:

Radonice

Zadavatel:

Uchazeč:

ERKA Žatec s.r.o.

Datum:

16.02.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Ivan Menhard

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

75 157,71

36 748,20

36 748,20

38 409,51

24 711,03

13 698,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III/22417 a III/22423

Objekt: 19144 - Nasvětlení míst pro přecházení

Místo: Radonice

Zadavatel: ERKA Žatec s.r.o.

Datum: 16.02.2021
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Ivan Menhard

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV	Práce a dodávky PSV							75 157,71
D	741	Elektroinstalace - silnoproud							36 748,20
1	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	16,000	26,10	417,60	CS ÚRS 2019 02	36 748,20
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2						
P			Poznámka k položce: □ pro napojení svítidla ve stožáru						
VV			2*(6+2)		16,000				
2	M	1210694	KABEL CMSM 3CX1,5 (CMSM 3G1,5)	m	19,200	10,60	203,52	materiály online	
PP			KABEL CMSM 3CX1,5 (CMSM 3G1,5)						
VV			16*1,2 Přepočtené koeficientem množství		19,200				
3	K	741123224	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 mm2 uložený volně (AYKY)	m	37,000	19,30	714,10	CS ÚRS 2019 02	
PP			Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a průřezu žil 4x16 mm2, uložení v trubkách						
VV			"z výkresu" 31+"ve sloupech"2*3		37,000				
4	M	34112316	kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x16mm2	m	44,400	27,60	1 225,44	CS ÚRS 2019 02	
PP			kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x16mm2						
VV			37*1,2 Přepočtené koeficientem množství		44,400				
5	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000	19,60	117,60	CS ÚRS 2019 02	
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2						
6	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,000	42,00	672,00	CS ÚRS 2019 02	
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 16 mm2						
7	K	741132133	Ukončení kabelů 4x16 mm2 smřšťovací zákloupkou nebo páskou bez letování	kus	4,000	128,30	513,20	CS ÚRS 2019 02	
PP			Ukončení kabelů smřšťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x16 mm2						
8	M	1229533	SMRST. ROZDEL. HLAVA EN 4.1 /14413516/	kus	4,000	88,60	354,40	materiály online	
PP			SMRST. ROZDEL. HLAVA EN 4.1 /14413516/						
9	K	741373002	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	2,000	316,00	632,00	CS ÚRS 2019 02	
PP			Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník						
P			Poznámka k položce: □ v ceně (TOV) je použit montážní plošina						
10	M	sv2p	Svítidlo LED pro osvětlení přechodů, 51W / 4000 K/ IP66, montáž na výložník, nastavitelný úhel, (typ Ampere Zebra)	ks	2,000	11 660,00	23 320,00		
PP			Svítidlo LED pro osvětlení přechodů, 51W / 4000 K/ IP66, montáž na výložník, nastavitelný úhel, (typ Ampere Zebra)						
11	K	741410041	Montáž vodičů uzemňovací drát nebo lana D do 10 mm v městské zástavbě	m	35,000	38,70	1 354,50	CS ÚRS 2019 02	
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevňováním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě						
VV			31+4		35,000				

28.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	26,087	30,30	790,44	CS ÚRS 2019 02
	PP		drát D 10mm FeZn, 1 kg = 1,61 m					
	VV		35/1,61					
	VV		21,739*1,2 Přepočtené koeficientem množství		21,739 26,087			
13	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	6,000	78,30	469,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Svodovými dráty se rozumí i jímání vedení na střeše. □					
14	M	35442037	svorka uzemnění nerez křížová	kus	4,000	38,60	154,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		svorka uzemnění nerez křížová					
15	M	35442036	svorka uzemnění nerez přípojevací	kus	2,000	24,60	49,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		svorka uzemnění nerez přípojevací					
16	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	5 760,00	5 760,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů. □					
D M								
Práce a dodávky M							38 409,51	
Elektromontáže								
17	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	2 370,00	4 740,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m					
	P		Poznámka k položce: □ v ceně (TOV) je použitý jeřáb					
18	M	58346122	drť vápencová bílá frakce 2/4	t	0,047	2 490,00	117,03	CS ÚRS 2019 02
	PP		drť vápencová bílá frakce 2/4					
	P		Poznámka k položce: □ ulemování stožárů v základové trubce					
	VV		2,2*(2*3,14/4*(0,25-0,133)^2)		0,047			
19	M	1290026	STOZAR PRO PRECHODY PB 6-133/108/89 Z	kus	2,000	5 706,00	11 412,00	materiály online
	PP		STOZAR PRO PRECHODY PB 6-133/108/89 Z					
20	M	1290530	OCHRANNA MANZETA PLAST. OMP 133	kus	2,000	838,00	1 676,00	materiály online
	PP		OCHRANNA MANZETA PLAST. OMP 133					
	P		Poznámka k položce: □ ochrana sloupů proti korozí v místě velkruží □ objednat společně se sloupem přímo od výrobce sloupů					
21	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	1 050,00	2 100,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
	P		Poznámka k položce: □ v ceně (TOV) je použitý montážní plošný					
22	M	1290030	VYLOZNIK PRO PRECHODY PDB 1-2000/89 Z	kus	2,000	1 396,00	2 792,00	materiály online
	PP		VYLOZNIK PRO PRECHODY PDB 1-2000/89 Z					
23	K	210204201	Montáž elektrovybroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	560,00	1 120,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž elektrovybroje stožárů osvětlení 1 okruh					
24	M	1225591	VYZBROJ STOZAROVA SV-A 6.16.4	kus	2,000	377,00	754,00	materiály online
	PP		VYZBROJ STOZAROVA SV-A 6.16.4					
D 46-M								
Zemní práce při extr.mont.pracích							13 698,48	
25	K	460010022	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	0,030	970,00	29,10	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) podél silnice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) počítání projektované trati, b) vyznačení budoucí trasy, c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro kabelové prostory a podchodové stoly.								
PSC	K	460050814	Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojné v hornině tř 4					
	PP		Hloubení nezapažených jam strojné pro stožáry v hornině třídy 4	m3	0,500	260,00	130,00	CS ÚRS 2019 02
	W		2*0,5*0,5*1					
	K	460080012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění		0,500			
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 8/10	m3	0,200	2 210,00	442,00	CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce:					
	W		v ceně (TOV) je i dodávka betonu					
			2*0,5*0,5*0,4		0,200			
	K	460100002	pouzdrový základ pro stožár D250x1000	ks	2,000	1 100,00	2 200,00	
	PP		pouzdrový základ pro stožár D250x800					
PSC	M	28612011	trubka kanalizační PVC plošterná třívstřevá DN 250x3000 mm SN 12	m	3,000	260,00	780,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		trubka kanalizační PVC plošterná třívstřevá DN 250x3000 mm SN 12					
PSC	K	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1 až 4	m3	0,249	290,00	72,21	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku ručně, z hornin třídy 1 až 4					
	P		Poznámka k položce:					
	W		odvoz suší bude proveden společně s přebytkovým materiálem při výstavbě chodníku					
PSC	K	460201604	Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojné v hornině tř 4	m3	9,920	465,00	4 612,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení nezapažených kabelových rýh strojné s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli rozměrů, v hornině třídy 4					
PSC	K	460421281	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, šířky lože do 25 cm	m	31,000	47,00	1 457,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Kabelové lože včetně podsypu, zhuštění a urovnění povrchu z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože do 25 cm					
PSC	K	460520172	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy	m	42,550	36,00	1 531,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm					
PSC	K	34571351	trubka elektroinstalací ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE	m	42,550	11,50	489,33	CS ÚRS 2019 02
	PP		trubka elektroinstalací ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE					
PSC	K	460561821	Zásyp rýh strojné včetně zhuštění a urovnění povrchu - v zástavbě	m3	9,920	197,00	1 954,24	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zásyp kabelových rýh strojné s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovnění povrchu v zástavbě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny 460 56-... jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: □ a) z hornin soudržných do 100 % PS □ b) z hornin nesoudržných do (d) 0,9 □ c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění □ 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., oceň se zásyp individuálně. □ 3. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžší skládce. □ 4. Míru zhutnění předepíše projekt. □					
PSC								
W			31*0,4*0,8		9,920			

Strana 6 z 6

Časový harmonogram díla "Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III/22417 a III/22423 v Radonicích"

Doba realizace: do 120 kalendářních dnů
od zahájení prací /**

r . 2 0 2 1
vyjádřeno v týdnech

	Vyjádřeno v týdnech od předání staveniště																
Objekty - práce	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
vytýčení sítí, zařízení staveniště, dopravní značení stavby																	
demontáže stávajících povrchů, obrub, kácení																	
úprava pláně, odvozy odpadu																	
montáže odvodnění																	
montáže obrub, žlabů, podkladů, elektromontáže VO																	
montáže zásypů, obsypů, hutnění																	
montáže textilií, montáže dlažby																	
montáže opěrné zdi z gabionů, osazení sloupků, pletiva																	
montáže kamenného schodiště, výztuží, betononáže - zdivo																	
opravy stávajících zídek																	
montáž asfaltů																	
osazení lamp VO, dopravního značení, zábradlí																	
osetí, úklid																	
revize, zaměření, předání stavby																	

V Žatci, dne 12.03.2021

Vypracoval: Roman Komárek

Eva
Komárková
vá

Digitálně
podepsal Eva
Komárková
Datum: 2021.04.13
15:04:40 +02'00'