

SMLOUVA O DÍLO č./.....

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

ČLÁNEK I.

SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

- Objednatel: Statutární město Brno**, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno – město
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 105753340/0300
██████████
zástupce ve věcech technických: ██████████ ved. OVS ÚMČ Brno-
Královo Pole
- Zhotovitel: PSVS-STRUKTURE s.r.o.**
se sídlem: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
statutární orgán: Patrik Klempár – jednatel
ve věcech technických: ██████████
IČO: 07794967
DIČ: CZ07794967
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 286879574/0300
██

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, sp. zn. C110247.

ČLÁNEK II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Zhotovitel prohlašuje, že je na základě živnostenského oprávnění pro činnost „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ odborně způsobilý zhotovit dílo s názvem „Oprava a rozšíření chodníku na ul. Mánesova, Brno a oprava chodníku a zpevněných ploch před MŠ Božetěchova 65, Brno“ v rozsahu dohodnutém touto smlouvou.
- Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy.
- Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu o dílo, dále jen Smlouva, s ohledem na to, že nabídka Zhotovitele na provedení díla byla dne 5. 5. 2021 Objednatelem vybrána v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava a rozšíření chodníku na ul.

Mánesova, Brno a oprava chodníku a zpevněných ploch před MŠ Božetěchova 65, Brno“ jako nejvhodnější.

ČLÁNEK III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své náklady a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle Článku VI. Smlouvy.
2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech stavebních činností, služeb a dodávek uvedených ve smlouvě a jejich přílohách v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele. Předmětem díla jsou stavební práce související s realizací opravy a rozšíření stávajícího chodníku na ul. Mánesova dle projektové dokumentace zpracované obchodní společností Ateliér DPK, s.r.o. v lednu 2021 a výkazu výměr, který je součástí projektové dokumentace a dále dle společného povolení pro umístění a povolení stavby ze dne 9. 3. 2020 č.j. BKPO/835/20/2300/50/Urb/2, další částí díla je realizace opravy chodníku a zpevněných ploch před Mateřskou školou, Božetěchova 65, Brno dle projektové dokumentace zpracované Ing. Ivanem Zbořilem v říjnu 2020 a dle výkazu výměr, který je součástí uvedené projektové dokumentace.
3. Dílo musí být způsobilé k dohodnutému účelu. Účelem zhotovení díla je zajištění funkčního a způsobilého díla k užívání jako komunikace.
4. Místem zhotovení díla: ul. Mánesova, p.č. 1329/5, 1319/2, 5076, 5293, 5303/3, k.ú. Královo Pole, ul., Božetěchova, p.č. 314/52, k.ú. Královo Pole (dále také jako „Stavba“).

ČLÁNEK IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy Objednatele. Termín zahájení: 05/2021.
2. Dílo musí být Zhotovitelem provedeno a předáno Objednateli nejpozději v termínu do 31. 8. 2021.

ČLÁNEK V. VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich zabudování do nemovitosti, byť dílo není dokončeno a je doposud prováděno.
2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činností při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy včetně nemajetkové újmy, a to i třetím osobám, popř. Objednateli až do doby předání zhotoveného díla Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatelem.
3. V případě, že Zhotovitel neodstraní Objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění díla v dohodnutém termínu a nedojde-li k dohodě, pak ve lhůtě obvyklé, je

Objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škody v penězích.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, a zařízeních.

ČLÁNEK VI. CENA DÍLA

1. Cena za provedení díla dle Článku III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž celková cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu ze dne 13. 4. 2021, který tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.

2. Celková cena díla bez DPH **1.326.700,00 Kč**
(slovy: jedenmiliontřistadvacetšestisíc sedmset korun českých)

K ceně díla bude připočtena DPH v souladu s účinnou právní úpravou, a to ve výši k datu zdanitelného plnění.

3. Jednotkové ceny použité při tvorbě oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu) v sobě zahrnují zejména:
 - veškeré náklady na řádně a včasné zhotovení bezvadného funkčně způsobilého a kompletního díla způsobilého k dohodnutému účelu, jehož zhotovení je předmětem Smlouvy,
 - veškeré náklady pro zajištění BOZP a požární ochrany dle platných právních předpisů,
 - náklady na přesuny hmot a včetně nákladů na dopravu, uložení sutě a zeminy na skládku, místní poplatky,
 - náklady na předepsané zkoušky, revize a atesty podle platných právních předpisů a technických norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
 - náklady na ochranu díla až do předání díla,
 - náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných,
 - náklady na dopravně inženýrské opatření po dobu provádění stavby včetně projednání s dotčenými orgány,
 - náklady za spotřebu elektrické energie a vody,
 - náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby po jejím dokončení.
4. Případné vícepráce budou účtovány samostatně, po jejich odsouhlasení oběma smluvními stranami formou písemných dodatků ke Smlouvě a budou uhrazeny na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po ukončení provádění díla. K vícepracím, které nebudou před jejich provedením písemně odsouhlaseny Objednatelem, se nepřihlíží.
5. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracích, cena za provedení díla dle odst. 1 tohoto článku se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací dle položkového rozpočtu.
6. Zjišťovací protokol, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.

ČLÁNEK VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek:
 - a) Zhotovitel je oprávněn vystavit měsíční faktury za provedení díla, přičemž faktura bude vystavena na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzených technickým dozorem stavby. Tento soupis bude přílohou faktury.
 - b) Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne předání díla nebo odstranění poslední vady uvedené v zápisu o předání a převzetí díla.
 - c) Doba splatnosti daňového dokladu je dohodnuta 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy.
 - d) Platba ceny bude probíhat v korunách českých.
 - e) V případě, že o to Objednatel písemně požádá, Zhotovitel prodlouží splatnost daňového dokladu až o 60 dnů ode dne převzetí díla.
 - f) Objednatel prohlašuje, že provedené dílo bude plněno pro výkon veřejné správy Objednatele, a bude tedy uplatněn běžný daňový režim, tj. nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti
 - g) Objednatel nepřijímá elektronické daňové doklady.
 - h) Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů:
 - označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČO, DIČ;
 - označení Zhotovitele, včetně sídla/místa podnikání, IČO, DIČ;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - den vystavení daňového dokladu;
 - číslo smlouvy Objednatele, název smlouvy a název akce „Oprava a rozšíření chodníku na ul. Mánesova, Brno a oprava chodníku a zpevněných ploch před MŠ Božetěchova 65, Brno“
 - den uskutečnění plnění;
 - splatnost daňového dokladu;
 - základ daně;
 - sazbu daně a výši daně v české měně;
 - číslo účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno.
2. Přílohou faktury bude vždy technickým dozorem nebo oprávněnou osobou Objednatele podepsaný zjišťovací protokol obsahující soupis skutečně provedených prací, služeb a dodávek s jednotkovou cenou a množstvím u jednotlivých položek. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo nebude obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce, služby a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem.
3. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu bankovní účet, na nějž má být uhrazena cena, který je shodný s účtem uvedeným v této smlouvě. Změna bankovního účtu zhotovitele je možná pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě. Objednatel je

oprávněn hradit cenu díla na účet Zhotovitele zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel oprávněn odepřít a není tak v prodlení.

ČLÁNEK VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení.
2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do podepsání zápisu o předání a převzetí díla nebo v případě, že bude dílo převzato Objednatelem s ojedinělými drobnými vadami až dnem jejich úplného odstranění jeden stavební deník originál a dvě kopie. Jedna kopie stavebního deníku náleží Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli, v případě předání díla s ojedinělými vadami až po odstranění těchto vad. Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za dohodu smluvních stran o změně smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy hygienické a požární a další závazné předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů.
4. Dílo musí odpovídat minimálně veškerým požadavkům uvedeným v technických normách a technických dokumentacích dle § 90 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, stavebním technickým osvědčením (§ 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky), technickým podmínkám vztahujícím se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků vztahujících se k plnění dle této smlouvy. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími.
5. Pro dílo použije Zhotovitel jen nové materiály a výrobky odpovídající první jakosti, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných právních předpisů třeba.
6. Prováděné stavební práce musí být prováděny v první jakosti.
7. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodržování technologických postupů a lhůt.
8. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla:
 - (a) v co nejmenší míře omezovalo užívání okolí místa provádění díla, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených bytových a nebytových prostor, pozemků či staveb a
 - (b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům.

9. Zhotovitel je povinen při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dnů; v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt části díla, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
10. Objednatel je oprávněn po dobu provádění díla Stavbu průběžně kontrolovat. Objednatel je oprávněn vyhradit si být přítomen kontrole určité části díla, přičemž Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli včas termín provádění těchto prací.
11. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky nemůže být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle Článku IV. Smlouvy v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel provádění díla pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek stanovených v Článku IX. Smlouvy, nedohodnou-li se strany, že Objednatel převezme dílo až po zhotovení dodatečných stavebních prací. Změna rozsahu díla (méněpráce i vícepráce) může být sjednána pouze na základě písemného dodatku, nestanoví-li tato smlouva jinak. Hodnota dodatečných stavebních prací musí odpovídat ceně položek uvedených v položkovém rozpočtu díla a nejsou-li uvedeny, tak cenové úrovni díla dle Článku VI. smlouvy.
12. Hodlá-li Zhotovitel k provádění díla využít poddodavatele, musí mít předchozí souhlas Objednatele s vymezením přesného rozsahu díla, které bude poddodavatel provádět. Zhotovitel je povinen zároveň doložit kvalifikaci poddodavatele k poddodávce dle požadavku Objednatele. Bez souhlasu Zhotovitele k provádění poddodávky poddodavatelem, odpovídá Zhotovitel za vady díla prováděné poddodávky, jako kdyby ji prováděl sám. Zhotovitel odpovídá za výběr poddodavatele.
13. Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát pokynů technického dozoru stavebníka pověřeného Objednatelem dle § 152 a § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k výkonu dozoru nad prováděním Stavby.
14. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději ke dni předání díla Objednateli.
15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru staveniště s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor staveniště v dosahu možného účinku provozní činnosti Zhotovitele.

ČLÁNEK IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem. Za výzvu se považuje i zápis do stavebního deníku. Objednatel není povinen dílo převzít před dohodnutým termínem.
2. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo bez vad předat Objednateli v dohodnuté době na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá bez výhrad či s výhradami. Není-li dílo zhotoveno bez vad, není Objednatel povinen dílo převzít. Do

protokolu pak Objednatel uvede rovněž důvody, proč odmítá dílo převzít. Převezme-li Objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, uvede Objednatel v předávacím protokole jejich výčet s tím, že se strany dohodnou na termínu jejich odstranění a nedojde-li k dohodě o termínu jejich odstranění, tak se za termín pro odstranění vad a nedodělků považuje lhůta do 7 dnů od předání díla Objednateli. Předávací protokol se sepisuje ve dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran.

3. Při předání díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související s prováděním díla, tj. zejména stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a revizích, certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu a platných právních předpisů, dále doklad prokazující, že Zhotovitel naložil s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů, a předpisů provádějících, další doklady prokazující splnění povinností, specifikaci rozsahu díla (jeho části), který prováděl, poddodavatel.
4. Při předání díla do užívání budou Objednateli předána jména a telefony kontaktních osob Zhotovitele pro případ havárie.

ČLÁNEK X. VADY DÍLA A ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno v souladu s touto smlouvou, má vlastnosti dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále za vady, které se projeví v záruční době.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním díla Objednateli.
4. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době předání, pokud tak učiní nejpozději do pěti let od předání díla Objednateli. U záručních vad je za řádné vytknutí vady považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil Zhotoviteli v záruční lhůtě do konce záruky.
5. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.
6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování vad, není-li dále uvedeno jinak, do 5 dnů od uplatnění vady u Zhotovitele. Objednatel je povinen odstranit vady v dohodnuté době a není-li tato doba dohodnuta, tak nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění vady.
7. U vad, kdy hrozí v důsledku vad vznik škody na majetku, zdraví nebo životě osob, se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit neprodleně, nejpozději však do 24 hod.
8. V případě, že Zhotovitel vady ve lhůtách dle odst. 6 a 7 tohoto článku neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem nebo prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale

zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.

ČLÁNEK XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem a dále:
 - a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více než 30 dní;
 - b) je-li Zhotovitel v prodlení s provedením díla v dohodnuté době po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - c) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo s pokyny Objednatele;
 - d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle smlouvy;
 - e) v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - f) v případě vydání rozhodnutí o insolvenční Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit
 - a) v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště Objednatelem ke zhotovení díla více jak 30 dní;
 - b) nebo v případě vstupu Objednatele do likvidace.
3. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné části díla.
4. V případě, že některá ze stran odstoupí od smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 3 dnů od doručení oznámení o odstoupení.
5. Smluvní strany sepiší protokol o rozsahu rozpracovanosti Stavby ke dni odstoupení od Smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací, služeb a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a tomu odpovídající hodnotu provedených prací, služeb a dodávek dle rozpočtu.

ČLÁNEK XII. SANKCE

1. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle Článku IX. a X. Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. V případě prodlení Objednatele s předáním staveniště je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 14 dnů od doručení této výzvy.

6. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
7. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran.
8. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením, je věřitel oprávněn požadovat po dlužníkovi dle ust. § 1970 Občanského zákoníku zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši. Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na náklady již určené, pak na úroky z prodlení.

ČLÁNEK XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy není-li v této smlouvě uvedeno jinak:
 - za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
 - návrh (nabídku) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemný;
 - dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
 - mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách bez odchylek;
 - faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením Smlouvy.
2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy.
3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.
4. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva je výrazem jejich svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Smlouva je platná jejím podpisem a účinná registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že registraci dle uvedeného zákona zabezpečuje „Objednatel“.
7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy na třetí osobu dle ust. § 1895 a násl. Občanského zákoníku.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

ROZHODČÍ DOLOŽKA

V případě, že mezi účastníky smlouvy vznikne jakýkoliv spor z této smlouvy, zavazují se řešit tento spor především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou odstranit, pak každá

ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci. V případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 15784. Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato zaslána v elektronické podobě umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele – v takovém případě se žaloba podává na e-mailovou adresu: podatelna@sdruzeni-rozhodcu.cz nebo do datové schránky, identifikátor: 9pjf8cu. Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být pouze písemné, ve věci však bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. Odměna rozhodce je splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 1.500, - Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3.000, - Kč. K odměně rozhodce se připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího řízení patří zejména odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání soudu a paušální náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1.000, - Kč, tlumočné a odměna za zastupování. Soud na návrh kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný rozhodčí nález z důvodů uvedených v zákoně. Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li zákon jinak.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Přílohy:

č. 1 Položkový rozpočet stavby

č. 2 Časový harmonogram stavby

V *Brně* dne 18. 05. 2021

V *BRNĚ* dne 17. 5. 2021

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ing. Karin Karasová
starostka MČ Brno – Královo Pole

Patrik Klempár
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19_09_185 UMC_chodnik Manesova

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno - Královo Pole

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: PSVS-STRUKTURE s.r.o.

IČO: 7794967

Lidická 700/19

DIČ: 7794967

602 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	529 005,53 CZK
Základní DPH	21 %	111 091,16 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 640 096,69 CZK


v

BRNE

dne

13.4.2021


Zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	VRN	0,00	39 500,00	8 295,00	47 795,00	7
01	VRN	0,00	39 500,00	8 295,00	47 795,00	7
002	Chodník, rampa, zídka	0,00	431 960,74	90 709,66	522 660,40	82
01	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	431 960,74	90 709,66	522 660,40	82
003	Schodiště	0,00	57 554,79	12 086,51	69 641,30	11
01	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	57 554,79	12 086,51	69 641,30	11
Celkem za stavbu		0,00	529 005,53	111 091,16	640 096,69	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	0,00	0,00	0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	0,00	0,00	0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV	0,00	0,00	0,00	
5	Komunikace	HSV	0,00	0,00	0,00	
8	Trubní vedení	HSV	0,00	0,00	0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	0,00	0,00	0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV	0,00	0,00	0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	0,00	0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV	0,00	0,00	0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV	0,00	0,00	0,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	0,00	0,00	0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	0,00	0,00	

ON	Ostatní náklady	ON	0,00	0,00	0,00	
Cena celkem			0,00	0,00	0,00	0

Položkový rozpočet

S:	19_09_185	UMC_chodnik Manesova
O:	001	VRN
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka a	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH
Díl: VN Vedlejší náklady						31 000,00		0,00		0,00		37 510,00
	1 00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		0,00		0,00	21,00	3 025,00
<i>Včetně vypracování protokolu a potřebných dokladů</i>												
	2 005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		0,00		0,00	21,00	5 445,00
	3 005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		0,00		0,00	21,00	4 235,00
	4 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00		0,00		0,00	21,00	10 285,00
	5 005121_1	Oplocení staveniště	bm	70,00000	100,00	7 000,00		0,00		0,00	21,00	8 470,00
	6 005124010R	Informační cedule	Soubor	2,00000	1 000,00	2 000,00		0,00		0,00	21,00	2 420,00
	7 00523 R	Zajištění souhlasných stanovisek s dopravně-inženýrskými opatřeními v průběhu výstavby	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		0,00		0,00	21,00	3 630,00
<i>Včetně vypracování protokolu a potřebných dokladů</i>												
Díl: ON Ostatní náklady						8 500,00		0,00		0,00		10 285,00
	8 004111020_1	Vypracování projektové dokumentace realizační dokumentace	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		0,00		0,00	21,00	1 815,00
	9 005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		0,00		0,00	21,00	1 815,00
	10 005241020_1	Zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		0,00		0,00	21,00	5 445,00
	11 005241020_2	Zaměření stávajícího stavu	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		0,00		0,00	21,00	1 210,00
Celkem						39 500,00						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19_09_185	UMC_chodnik Manesova
O:	001	VRN
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka a	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------	------------------	--------	-----------------	-----	---------------

Položkový rozpočet

S:	19_09_185	UMC_chodník Manesova
O:	002	Chodník, rampa, zídka
R:	01	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH
Díl: 1 Zemní práce						154 037,61		0,00		0,00		186 385,61
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 rampa (snížení terénu) : (0,75*10*3,5)/2 konstrukce chodníku (rozšíření) : 35*0,1 rozšíření chodníku na 1,8m : 0,4*21*0,23 Mezisoučet	m3	18,55700	188,00	3 488,72		0,00		0,00	21,00	4 221,35
2	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ palisády : 10*1*0,8	m3	8,00000	475,50	3 804,00		0,00		0,00	21,00	4 602,84
3	132201119R00	Přípl.za lepvost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ 50% : palisády : 10*1*0,8*0,5	m3	4,00000	171,00	684,00		0,00		0,00	21,00	827,64
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně tř. 3 pro chráničku : 72*0,7*0,7	m3	35,28000	1 150,00	40 572,00		0,00		0,00	21,00	49 092,12
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m ornice zpět : 12	m3	12,00000	95,90	1 150,80		0,00		0,00	21,00	1 392,47
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zýsyp chráničky : 72*0,7*0,5 palisády : 0,4	m3	25,60000	123,00	3 148,80		0,00		0,00	21,00	3 810,05
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 113	m2	113,00000	13,20	1 491,60		0,00		0,00	21,00	1 804,84
8	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 10	m2	10,00000	64,80	648,00		0,00		0,00	21,00	784,08
9	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m tl. 150mm : (70+10)*0,15	m3	12,00000	82,60	991,20		0,00		0,00	21,00	1 199,35
10	122201109R00	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 3 50% : odkop : 18,557*0,5	m3	26,77850	36,90	988,13		0,00		0,00	21,00	1 195,64

Položkový rozpočet

S:	19_09_185	UMC_chodník Manesova
O:	002	Chodník, rampa, zídka
R:	01	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH
		ryňa : 35*0,5		17,50000								
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	61,55700	262,50	16 158,71		0,00		0,00	21,00	19 552,04
		odkop : 18,557		18,55700								
		výkop ryň : 8		8,00000								
		výkop ryň ruční : 35		35,00000								
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	615,57000	20,70	12 742,30		0,00		0,00	21,00	15 418,18
		dalších 10km : (26,557+35)*10		615,57000								
13	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	12,00000	41,50	498,00		0,00		0,00	21,00	602,58
		ornice z meziskládky : 80*0,15		12,00000								
14	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	80,00000	94,20	7 536,00		0,00		0,00	21,00	9 118,56
		tl. 150mm : 80		80,00000								
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	61,55700	350,00	21 544,95		0,00		0,00	21,00	26 069,39
		odkopávky : 26,557		26,55700								
		ruční výkop : 35		35,00000								
16	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	80,00000	27,34	2 187,20		0,00		0,00	21,00	2 646,51
		80		80,00000								
17	58344170R	Štěrkodrtě frakce 0-32 B	t	45,08000	790,00	36 403,20		0,00		0,00	21,00	44 047,87
		chránička : 72*0,7*0,5*1,8		45,36000								
		palisády : 0,4*1,8		0,72000								
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				6 842,50		0,00		0,00		8 279,43
18	212810010RAD_01	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek včetně výkopových prací lože štěrkopísk a obsyp kamenivo, trubky d 120 mm	m	11,50000	595,00	6 842,50		0,00		0,00	21,00	8 279,43
		včetně výkopových prací a odvozu na skládku										
		11,5		11,50000								
Díl: 5		Komunikace				78 597,15		0,00		0,00		95 102,55
19	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	113,00000	178,50	20 170,50		0,00		0,00	21,00	24 406,31

Položkový rozpočet

S:	19_09_185	UMC_chodník Manesova
O:	002	Chodník, rampa, zídka
R:	01	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH
		chodník : 113		113,00000								
20	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	113,00000	225,00	25 425,00		0,00		0,00	21,00	30 764,25
		Chodník : 113		113,00000								
21	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	16,95000	232,00	3 932,40		0,00		0,00	21,00	4 758,20
		15% : 113*0,15		16,95000								
22	5924511900R	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní	m2	118,65000	245,00	29 069,25		0,00		0,00	21,00	35 173,79
		chodník : 113		113,00000								
		ztrátě 5% : 113*0,05		5,65000								
Díl: 8		Trubní vedení				15 840,00		0,00		0,00		19 166,40
23	898011916RA0	Kabelová chránička z PVC DN 160 mm vč. obsypu	m	72,00000	220,00	15 840,00		0,00		0,00	21,00	19 166,40
		osazeno na stávající vedení										
		(včetně výstražné folie)										
		NN : 38		38,00000								
		CETIN : 34		34,00000								
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				47 253,60		0,00		0,00		57 176,86
24	338920023R0_1	Osazení betonové palisady, š. do 20 cm, dl. do 120 cm	m	11,00000	250,00	2 750,00		0,00		0,00	21,00	3 327,50
		11		11,00000								
25	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	46,00000	292,00	13 432,00		0,00		0,00	21,00	16 252,72
		46		46,00000								
26	PC_01	D + M čistící rohož ocel/pozink	ks	1,00000	3 680,00	3 680,00		0,00		0,00	21,00	4 452,80
27	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	46,92000	105,00	4 926,60		0,00		0,00	21,00	5 961,19
		46		46,00000								
		ztrátě 2% : 46*0,02		0,92000								
28	59228412_2	Palisáda přírodní Masiv 60 cm kulatá	kus	19,00000	253,00	4 807,00		0,00		0,00	21,00	5 816,47
		19		19,00000								
29	59228413_3	Palisáda přírodní Masiv 80 cm kulatá	kus	21,00000	325,00	6 825,00		0,00		0,00	21,00	8 258,25

Položkový rozpočet

S:	19_09_185	UMC_chodník Manesova
O:	002	Chodník, rampa, zídka
R:	01	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH
		19+2		21,00000								
30	59228415_4	Palisáda přírodní Masiv 120 cm kulatá	kus	23,00000	471,00	10 833,00		0,00		0,00	21,00	13 107,93
		23		23,00000								
Díl: 96		Bourání konstrukcí				13 874,60		0,00		0,00		16 788,27
31	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	76,00000	42,80	3 252,80		0,00		0,00	21,00	3 935,89
		76		76,00000								
32	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	54,00000	106,50	5 751,00		0,00		0,00	21,00	6 958,71
		46+6+2		54,00000								
33	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	76,00000	60,80	4 620,80		0,00		0,00	21,00	5 591,17
		76		76,00000								
34	76799_A	Demontáž čistící zóny	ks	1,00000	250,00	250,00		0,00		0,00	21,00	302,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				28 892,49		0,00		0,00		34 959,91
35	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	131,03189	220,50	28 892,49		0,00		0,00	21,00	34 959,91
Díl: 711		Izolace proti vodě				1 960,75		0,00		0,00		2 372,51
36	711823111RT2	Položení nopové fólie vodorovně včetně dodávky fólie	m2	17,05000	115,00	1 960,75		0,00		0,00	21,00	2 372,51
		31*0,5		15,50000								
		rezerva na překládání 10% : 15,5*0,1		1,55000								
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				31 600,00		0,00		0,00		38 236,00
37	767200001RA0	D + M Ocelové zábradlí do betonového základu	m	8,00000	3 950,00	31 600,00		0,00		0,00	21,00	38 236,00
		Zábradlí je navrženo z trubek TR80/3 ve výšce 0,40 m a 1,10 m nad chodníkem a sloupky JA 80/60/4 ve vzdálenosti 2,0 m. Bude použita ocel S235 upravené zárovňm pozinkem. Zábradlí bude uchyceno na betonový základ 0,3x0,3x0,5 m šrouby M12 a lepicí hmotou pod plechem P10 250x250 přivařenými ke sloupkům										
		8		8,00000								
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				53 052,04		0,00		0,00		64 192,97
38	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	55,80900	128,50	7 171,46		0,00		0,00	21,00	8 677,47
39	979091211R00	Vodorovně přemístění sutí do 7 km	t	55,80900	394,50	22 016,65		0,00		0,00	21,00	26 640,15

Položkový rozpočet

S:	19_09_185	UMC_chodnik Manesova
O:	002	Chodník, rampa, zídka
R:	01	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH
40	979091221R00	Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km	t	55,80900	22,40	1 250,12		0,00		0,00	21,00	1 512,65
41	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	55,80900	10,20	569,25		0,00		0,00	21,00	688,79
42	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	55,80900	395,00	22 044,56		0,00		0,00	21,00	26 673,92

Celkem	431 950,74
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19_09_185	UMC_chodnik Manesova
O:	003	Schodiště
R:	01	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka a celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	
Díl: 1 Zemní práce						930,96				0,00		0,00	1 126,46
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	3,00000	54,72	164,16		0,00		0,00	21,00	198,63	
		3		3,00000									
2	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodnikových a parkových	m	8,00000	95,85	766,80		0,00		0,00	21,00	927,83	
		8		8,00000									
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						31 888,62				0,00		0,00	38 585,23
3	21231_1	Lože z betonu prostého pro uložení prefa stupňů	m3	2,00000	2 750,00	5 500,00		0,00		0,00	21,00	6 655,00	
		2		2,00000									
4	434121415R00	Osazení žebet. stupňů na schodnice, broušených	m	10,00000	587,70	5 877,00		0,00		0,00	21,00	7 111,17	
		červený 350/150/2000 : 2		2,00000									
		natur 350/150/2000 : 3		3,00000									
		červený 350/150/1650 : 2		2,00000									
		natur 350/150/1650 : 3		3,00000									
5	5937_A	Stupeň schodišťový 350/150/2000 červený	kus	2,00000	2 135,00	4 270,00		0,00		0,00	21,00	5 166,70	
6	5937_B	Stupeň schodišťový 350/150/2000 natur	kus	3,00000	1 995,27	5 985,81		0,00		0,00	21,00	7 242,83	
7	5937_C	Stupeň schodišťový 350/150/1650 červený	kus	2,00000	2 135,00	4 270,00		0,00		0,00	21,00	5 166,70	
8	5937_D	Stupeň schodišťový 350/150/1650 natur	kus	3,00000	1 995,27	5 985,81		0,00		0,00	21,00	7 242,83	
Díl: 5 Komunikace						664,65				0,00		0,00	804,23
9	564251111R00	Podklad ze šterkopisku po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	7,00000	94,95	664,65		0,00		0,00	21,00	804,23	
		4+3		7,00000									
Díl: 96 Bourání konstrukcí						3 197,25				0,00		0,00	3 868,67
10	113107520R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,00000	309,15	927,45		0,00		0,00	21,00	1 122,21	
		3		3,00000									
11	76296_A	Demontáž. ocel. zábradlí z tyčoviny+příčnicků+bet.sloupky	m	1,00000	225,00	225,00		0,00		0,00	21,00	272,25	
12	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	8,00000	213,75	1 710,00		0,00		0,00	21,00	2 069,10	
		2*4		8,00000									

Položkový rozpočet

S:	19_09_185	UMC_chodnik Manesova
O:	003	Schodiště
R:	01	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž	DPH	Cena s DPH
							a	a celk.	ž	celk.		DPH
13	963042819R00_1	Bourání schodišťových stupňů betonových včetně oprny zidky ručně včetně pkladu	m3	2,00000	167,40	334,80		0,00		0,00	21,00	405,11
			2	2,00000								

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 279,23		0,00		0,00		1 547,87
14	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	6,44610	198,45	1 279,23		0,00		0,00	21,00	1 547,87
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						15 800,00		0,00		0,00		19 118,00
15	767200001RA0	D + M Ocelové zábradlí do betonového základu	m	4,00000	3 950,00	15 800,00		0,00		0,00	21,00	19 118,00

Zábradlí je navrženo z trubek TR60/3 ve výšce 0,40 m a 0,3 m nad chodníkem a sloupky JA 80150M4 ve vzdálenosti 2,0 m. Bude použita ocel S235 upravená žárovým pozinkem. Zábradlí bude uchyceno na betonový základ 0,3x0,3x0,5 m šrouby M12 a lepicí hmotou pod plechem P10 250x250 přivařeným ke sloupkům

			4	4,00000				3 794,08		0,00		0,00	4 590,84
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						3 794,08		0,00		0,00		4 590,84	
16	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	4,23900	115,65	490,24		0,00		0,00	21,00	593,19	
17	979091211R00	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	4,23900	355,05	1 505,06		0,00		0,00	21,00	1 821,12	
18	979091221R00	Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km	t	4,23900	20,16	85,46		0,00		0,00	21,00	103,41	
19	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,23900	9,18	38,91		0,00		0,00	21,00	47,08	
20	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,23900	395,00	1 674,41		0,00		0,00	21,00	2 026,04	

Celkem	57 554,79
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19_09_185	UMC_chodnik Manesova
O:	003	Schodiště
R:	01	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka a	Dodávka a celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01	Stavba
Objekt:	01	Objekt:
Rozpočet:	H0170/02/1	oprava chodníku a zpevněných ploch Božetěchova
Objednatel:	Statutární město Brno, MČ Brno - Královo Pole	IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	PSVS-STRUKTURE s.r.o. Lidický 700/19, Veverí 60200 Brno-Zábrdovice	IČO: 07794967 DIČ: CZ0779967

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	767 694,55
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	30 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	797 694,55

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	797 694,55 CZK
Základní DPH	21 %	167 515,85 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		965 210,40 CZK

v 32 Kč dne 13.4.2021

Za zhotovitele
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Přípravné a pomocné práce	HSV			2 500,00	0
1	Zemní práce	HSV			193 241,80	24
181	Vegetační úpravy	HSV			3 669,28	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			11 400,00	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			28 415,20	4
46	Zpevněné plochy	HSV			100 080,00	13
5	Komunikace	HSV			139 264,10	17
8	Trubní vedení	HSV			10 653,38	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			46 099,38	6
95	Dokončovací práce na pozemních stavbách	HSV			36 383,60	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 003,47	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18 063,91	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			161 710,43	20
VN	Vedlejší náklady	VN			30 000,00	4
Cena celkem					797 694,55	100

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba: Oprava a rozšíření chodníku na ulici Mánesova, Brno a oprava chodníku a zpevněných ploch před MŠ Božetěchova 65, Brno
O:	01	Objekt: Božetěchova
R:	H0170/02/1	oprava chodníku a zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				2 500,00
1	110001111U0S	Vytyčení sítí před započítáním prací	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
2	110001112U0S	Výškové zaměření současných rozhodujících výškových úrovní	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: 1		Zemní práce				193 241,80
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	86,00000	60,80	5 228,80
4	113107110R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, drt fr.4-8mm (prosívka)	m2	86,00000	70,00	6 020,00
5	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, tl.14 cm směs štěrku a zeminy	m2	192,00000	90,00	17 280,00
6	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, tl.20 cm směs zeminy a štěrku	m2	86,00000	140,00	12 040,00
7	113107171U00	Odstranění podklad -200m2 beton 15cm podklad	m2	192,00000	600,00	115 200,00
8	113107240RT1	Odstranění litého asfaltu nad 200 m2, tl.do 4 cm	m2	192,00000	35,00	6 720,00
9	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých tl.10 cm uložených v betonu	m	82,00000	80,00	6 560,00
10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tl. 3 podél zidky a obnažení kabelů	m3	17,00000	1 150,00	19 550,00
11	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	17,00000	40,00	680,00
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz přebytečné zeminy na skládku	m3	3,12000	250,00	780,00
13	171204111R00	Uložení výkopku vó poplatku na skládku	m3	3,12000	350,00	1 092,00
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním rýha chráničky +rezervní chráničky - zpětný dosyp	m3	17,00000	123,00	2 091,00
Díl: 181		Vegetační úpravy				3 669,28
15	111212135R0T	Prořez keřů výš. do 2,5 m	m	22,00000	24,80	545,60
16	160401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	63,00000	9,30	585,90
17	163403153R00	Obdělání půdy hřebáním, v rovině	m2	63,00000	5,10	321,30
18	163403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	63,00000	0,62	39,06
19	164802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	63,00000	4,50	283,50
20	00572470R	Směs travní 50g/m2	kg	3,15000	68,10	214,22
21	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy(dosyp) vó dopravy do tl.50 mm	m3	3,15000	418,00	1 316,70
22	25234000.AR	Chemický postřik materiál bal. po 1 litru	l	1,00000	306,00	306,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				11 400,00
23	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20) do výkopu	m3	4,00000	2 850,00	11 400,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				28 415,20
24	311112120RT2	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 20 cm zaitit tvárnice betonem C 16/20 vó výstuže	m2	13,20000	1 150,00	15 180,00
25	348924231R00	Stříška plotová pro zeď tl.30cm z tvar.hlad.přř.	m	22,00000	505,00	11 110,00
26	28323110R	Fólie nopová tl. 0,6 mm nop 20 mm dodávka vó uložení	m2	18,48000	115,00	2 125,20
Díl: 46		Zpevněné plochy				100 080,00
27	561121111R00	Hutnění upravené podloží na 30MPa	m2	278,00000	40,00	11 120,00
28	564721110R0R	Podklad z kameniva drceného vel. 4-8 mm,tl. 4cm Prosívka	m2	278,00000	65,00	18 070,00
29	564801400U00	Podklad komunikací štěrkodrti 20cm hutněno	m2	278,00000	255,00	70 890,00
Díl: 5		Komunikace				139 264,10
30	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	278,00000	225,00	62 550,00

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba: Oprava a rozšíření chodníku na ulici Mánesova, Brno a oprava chodníku a zpevněných ploch před MŠ Božetěchova 65, Brno
O:	01	Objekt: Božetěchova
R:	H0170/02/1	oprava chodníku a zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	599441111R00	Vyplnění spár dlažby	m2	278,00000	3,00	834,00
32	592451202D	Dlažba betonová 20x10x8 cm šedá	m2	286,34000	265,00	75 880,10
Díl: 8 Trubní vedení						10 863,38
33	871216111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 100 mm	m	22,00000	12,50	275,00
34	894432114R0T	Oprava původních vpustí a šachet	kus	6,00000	1 650,00	9 900,00
35	28611223R	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm	m	23,10000	29,80	688,38
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						46 099,38
36	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5 včetně obrubníku 100/10/25	m	82,00000	385,00	31 570,00
37	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	5,12500	2 835,00	14 529,38
Díl: 95 Dokončovací práce na pozemních stavbách						36 383,60
38	274311122U0R	Obetonování chrániček AROT (půlená) 110 (vč rezervní chráničky PVC DN 110)	m3	2,20000	2 750,00	6 050,00
39	564251115R00	Podklad a zásyp ze štěrku tl 20 cm chráničky Arot a rezervní chráničky	m2	10,40000	134,00	1 393,60
40	952901411R00	Vyčištění ploch po ukončení prací vč. příjezdových cest	m2	350,00000	50,00	17 500,00
41	953761116U00	Půlená chránička Arot 110-dodávka a osazení kabelů	m	26,00000	220,00	5 720,00
42	953761133R00	Rezervní chránička PVC DN 110 mm vč uložení protahovacího drátu 2x	m	26,00000	220,00	5 720,00
Díl: 96 Bourání konstrukci						12 430,00
43	961041000U00	Bourání původního základu betonového zídky	m3	3,50000	2 750,00	9 625,00
44	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového z beton.obrubníků v cem.mattě	m3	3,30000	850,00	2 805,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						16 003,47
45	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	200,04334	80,00	16 003,47
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						161 710,43
46	979990001R00	Poplatek za skládku směs zeminy a štěrku	t	108,44000	350,00	37 954,00
47	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	55,06800	550,00	30 287,40
48	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	15,05280	990,00	14 902,27
49	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km vozidla do max.nosnosti 6,5 t	t	178,56080	220,00	39 283,38
50	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 428,48640	15,00	21 427,30
51	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	178,56080	100,00	17 856,08
Díl: VN Vedlejší náklady						30 000,00
52	VRN0	vedlejší náklady	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
53	VRN1	Zařízení staveniště, provoz a likvidace	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00
54	VRN2	Zábory, ochrana území prací, poplatky	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
55	VRN3	Inženýrská a koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
56	VRN4	Ostatní náklady	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
57	VRN5	Vyhotovení dokum.skuteč.provedení	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
58	VRN6	geodet.práce	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00

Harmonogram postupu stavebních prací

Oprava a rozšíření chodníku na ulici Mánesova, Brno a oprava chodníku a zpevněných ploch před MŠ Božetěchova 65,

	Týdny																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZAHÁJENÍ DÍLA 3.5.2021																	
Vybudování zařízení staveniště																	
Božetěchova chodník																	
Mánesova - chodník, rampa, zídka																	
Mánesova - schodiště																	
Odstranění zařízení staveniště																	
PŘEDÁNÍ DÍLA 28.8.2021																	

