

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:	SO 06 - Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Opava, Krnov, Bruntál
Objekt:	Obj.č. 4-2021 Opravné práce v žst. Jindřichov ve Slezsku
Provozní středisko:	KRNOV
Objednatel:	Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava
Zhotovitel:	Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR
Zhotovitel PS:	TOMI - REMONT a.s.

Za období: květen 2021

pč	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

**844 932,47**

5 Komunikace pozemní

42	5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2		55,000
44	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm	m2		150,000
45	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 3 do 5 cm	m2		120,000
46	5905025010	Doplnění stezky šterkodrtí ojedinele ručně	m3		6,000
56	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3		18,000
57	5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3		12,750
58	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3		18,000
59	5905060020	Zřízení nového kolejového lože ve výhybce	m3		12,750
66	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3		30,000
67	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3		6,000
71	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m		100,000
73	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevstrojený	kus		9,000
83	5906005150	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus		5,000
80	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vstrojený	kus		3,000
104	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus		2,000
105	5906052010	Příplatek za výměnu pražce současně s podkladnicemi	kus		4,000
116	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus		14,000
120	5906110020	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm	kus		4,000
122	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odfezáním	kus		10,000
256	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk		8,000
258	5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49	styk		8,000
277	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus		100,000
338	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km		0,950
342	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m		150,000
491	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zíddek	m		3,600

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
497	5913040010	Montáž celopryžvové přejezdové konstrukce málo zatížená v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zíddek	m	
642	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	
644	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	
648	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	
649	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	
659	5956131005	Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210)	kus	
665	5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus	
667	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	
677	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	
693	5958107000	Šroub spojkový M24 x 120 mm	kus	
671	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	
687	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	

Množství Celkem	Celková cena
3,600	
13,190	
13,190	
113,500	
10,000	
10,000	
80,000	
200,000	
100,000	
80,000	
100,000	
20,000	

#### D OST

Ostatní

786	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	
775	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	
788	9902300800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	
793	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	
799	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	
798	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	

123,500	
81,000	
0,500	
0,500	
81,000	
1,000	

#### VON

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	
5	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trat' jednokolejná	km	
11	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trat' nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

0,020	
1,693	
0,010	

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1512032

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 69ffb2d4-33ac-413a-bf63-df1295990f53

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 20.05.2021 07:54:00



cdf3ea5a-e030-4641-9699-9a922f621850