

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Sesuv u areálu Technických služeb v Havířově Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Odtěžení kontaminované zeminy, Oprava plotu	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01, SO 03 / 1	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24px;">1</div>
--	--	---

Objednavatel: Magistrát města Havířova

Zhotovitel: **K2 stavební Moravia s.r.o.**, Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava, IČ: 28573994.

Generální projektant (autorský dozor): Ing. Jiří Bouška

Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Milan Sedláček, PhD.

Popis a zdůvodnění změn:

V souvislosti s realizací stavebních objektů SO 01 a SO 03 předkládáme ke schválení Změnový list č. 1, který zahrnuje odtěžení nalezené kontaminované zeminy (SO 01) a opravu plotu (SO 03) včetně dalších nezbytných prací.

Závěr:
 Předložené Změny jsou vyvolané stavem zjištěným při realizaci prací, který nebylo možné předem předpokládat (tj. v době při zpracování projektové dokumentace). Tyto změny, kapacitní vytížení zhotovitele a rozsah prací budou mít vliv na celkový termín plnění. Událost nevznikla v adou zadávací dokumentace, událost se nedala předvídat. Navrhované řešení je technicky, jakostně, časově a ekonomicky optimální.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / ~~NEMÁ VLIV~~** - prodloužení doby realizace o 10 dnů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací řešeného	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny	%	Celkový cenový nárůst	%
583 521,62	0,00	583 521,62	29,94	583 521,62	29,94

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací 2) Fotodokumentace	Počet paré: Příjemce : 2x Objednatel 1x Zhotovitel 1x Technický dozor objednatele 1x Generální projektant (autorský dozor)
---	---

Vyjádření - souhlas se změnou:

Zhotovitel:	souhlasím/ nesouhlasím	jméno	Ing. Michal Kokeš	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím/ nesouhlasím	jméno	Ing. et Ing. Jana Sikora	datum	podpis
Projektant	souhlasím/ nesouhlasím	jméno	Ing. Jiří Bouška	datum	podpis
TDS	souhlasím/ nesouhlasím	jméno	Ing. Milan Sedláček, PhD	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu v víceprací a méněprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP05
Stavba: Sesuv u arálu TS Havířov

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Magistrát města Havířova DIČ:
Zhotovitel: IČ: 28573994
K2 stavební Moravia s.r.o. DIČ: CZ28573994
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 583 521,62

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	583 521,62	122 539,54
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 706 061,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCP05

Stavba: Sesuv u arálu TS Havířov

Místo: Datum: 22. 4. 2021

Zadavatel: Magistrát města Havířova

Projektant:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		583 521,62	706 061,16
01 (1)	Odtěžení zeminy	472 927,35	572 242,09
02 (1)	Oprava plotu	110 594,27	133 819,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sesuv u arálu TS Havířov

Objekt:

SO 01 - Odtěžení zeminy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2021

Zadavatel:

Magistrát města Havířova

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ:

DIČ:

28573994

CZ28573994

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

472 927,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	472 927,35	21,00%	99 314,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

572 242,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sesuvu arálu TS Havířov

Objekt:

SO 01 - Odtěžení zeminy

Místo:

Datum: 22. 4. 2021

Zadavatel:

Magistrát města Havířova

Projektant:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	p						

Náklady soupisu celkem

472 927,35

D HSV Práce a dodávky HSV 472 927,35

D 1 Zemní práce 445 927,35

1	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	162,180	39,70	6 438,55
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	162,180	249,00	40 382,82
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i	m3	1 482,825	18,00	26 690,85
	W		10,275*41,4 "skládky Chlebičov"			425,385	
	W		18,6*10,4 "skládky OZO Ostrava"			193,440	
	W		135,0*6,4 "Skládka JIRTOMEX EKO"			864,000	
	W		Součet			1 482,825	
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	162,180	18,50	3 000,33
5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	216,000	650,00	140 400,00
6	K	171201221R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	46,180	1 290,00	59 572,20
7	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	262,180	226,00	59 252,68
8	K	998006011	Přesun hmot pro vrty samostatné	t	262,180	344,00	90 189,92
9	K	KONSTR1	Náklady na odběr a laboratorní rozbor kontaminované zeminy	kpl.	2,000	10 000,00	20 000,00
	D	2	Zakládání				27 000,00
10	K	291211111R1	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva vč. dovozu na stavbu	m2	30,000	900,00	27 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sesuv u arálu TS Havířov

Objekt:

SO 03 - Oprava plotu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2021

Zadavatel:

Magistrát města Havířova

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ:

28573994

DIČ:

CZ28573994

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

110 594,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	110 594,27	21,00%	23 224,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

133 819,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sesuvu arálu TS Havířov

Objekt:

SO 03 - Oprava plotu

Místo:

Datum: 22. 4. 2021

Zadavatel:

Magistrát města Havířova

Projektant:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	p						

Náklady soupisu celkem

110 594,27

D	HSV	Práce a dodávky HSV					110 594,27
1	K	122151401	Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	11,400	98,10	1 118,34
2	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	3,300	3 020,00	9 966,00
3	K	278361111	Výztuž základu (podezdívky) betonového ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,250	30 200,00	7 550,00
4	K	348321217	Zábradelní zídky a podezdívky z betonu železového tř. C 25/30	m3	5,700	3 280,00	18 696,00
5	K	348351211	Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plně zřízení	m2	41,000	598,00	24 518,00
D	1	Zemní práce					28 891,10
6	K	348351212	Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plně odstranění	m2	41,000	89,10	3 653,10
7	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	10,000	81,10	811,00
8	M	MAT1	Žlab betonový Diton 210x250x80	ks	105,000	61,00	6 405,00
9	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm	m	23,000	194,00	4 462,00
10	M	MAT2	Dešťová vpust' KVB 110/250 Li	ks	1,000	3 560,00	3 560,00
11	K	KONSTR2	Napojení vpusti na Š3 pomocí flexi hadice, dodávka + montáž	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					10 200,00
12	K	R-9567099	oprava plechové ohrady areálu TSH vč. zpětné montáže	m	15,000	680,00	10 200,00
D	998	Přesun hmot					9 654,83
13	K	998152111	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	27,985	345,00	9 654,83