

CENOVÁ NABÍDKA

Oprava omítek, oken, podlah a ÚT b.č.2 letiště Chrudim

		Náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	581 676
DPH	21 %	122 152
Cena celkem za stavbu		703 828

Rekapitulace

Jan
Viklický

Digitálně
podepsal Jan
Viklický
Datum: 2016.08.24
18:41:24 +02'00'

Číslo objektu	Číslo a název	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	
02	02a Výměna oken, stavební oprava	664 364	0	549 061	115 303	
02	02b UT	39 464	0	32 615	6 849	
Celkem za stavbu		703 828	0	581 676	122 152	

	02a Stavební opravy letiště Chrudim	
	02 Budova 2	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce				
1	317141225U00	Překlad plochý Ytong š150 otv -1,5m	kus	
2	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	
		místnost č.113 1.NP:3,75*2*2-1,5*2,15		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce				
3	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	
		zádveří:0,15*1,5*2		
4	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy				
5	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	
		místnost s padáky:10,7*8+12,1*3+0,5*2*8		
6	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	
		2,1*1,6*3+0,25*(2,1*3+1,6*6)		
		-1,8+0,15*(0,9+2*2)-2,7*2,5-2,7*2,75+0,3*(2,7+2,5*2)+0,5*(2,7+2,75*2)		
7	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	
		místnost č.113:(3,75*2*2-1,5*2,15)*2		
8	6-01	Zednické zapravení po výměně vchodových dveří	m	
		Vybourání stávajících ocelových zárubní je součástí kapitoly bourání.		
		2*1+2*2,05+2*1+2*2,15+2*0,9+2*2,9		
		padáky:1,5*2+2,5*2+1,5*2+2,75*2+1,5*2+2,15*2		
9	6-02	Zednické zapravení po výměně oken	m	
		okna 1.NP - padáky:3*(2*2,1+2*1,6)		
		okna 1.NP fix:(2*2+2*1,6)		
		okna 2.NP:11*(2*1,2+2*1,5)		
		okna 1.NP z druhé strany:3*(2*1+2*1,5)		
Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce				
10	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	
		místnost č.113:2*2*0,15		
11	631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3	
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
12	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96 Bourání konstrukcí				
13	762111811R00	Bourání dřevěných omítnutých příček	m2	
		místnost č.113 1.NP:3,75*2*2-1,5*2,15		
14	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	
		okna 2.NP:1,2*1,5*(3+5+3)		
		okna 1.NP druhá strana:1*1,5*3		

15	968071136R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2	kus	
		do místnosti s padáky:6		
16	968072246R00	Vybourání kovových ráků oken jednod. pl. 4 m2	m2	
		kovová okna 1.NP:2*1,6		
		padáky:2,1*1,6*3		
17	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	
		vchodové dveře 1.NP:1*2,05+1*2,15+0,9*2,9		
18	968072558R00	Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2	m2	
		do místnosti s padáky:1,5*2,15		
19	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	
		do místnosti s padáky:2,7*2,5+2,7*2,75		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		
20	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot		
Díl:	764	Konstrukce klempířské		
21	764908303R00	Lindab, oplechování parapetů, rš 330 mm	m	
		okna 1.NP - padáky:3*2,1		
		okna 1.NP fix:2		
		okna 2.NP:11*1,2		
		okna 1.NP z druhé strany:3*1		
22	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	
Celkem za		764 Konstrukce klempířské		
Díl:	766	Konstrukce truhlářské		
23	766-01	Dodávka+montáž vchodových dveří plast včetně zárubně, zlatý dub, 1000x2050mm	kus	
24	766-02	Dodávka+montáž vchodových dveří plast včetně zárubně, zlatý dub, 1000x2150mm	kus	
25	766-03	Dodávka+montáž vchodových dveří plast s nadsvětlíkem, včetně zárubně, zl.dub, 900x2900mm	kus	
26	766-04	D+M dvojkřídl. vchodových dveří plast s nadsv. vč.zárubně, zl.dub, 1500x2500mm+FIX 1200x2500mm	kus	
		zadní vchodové dveře do padáků:1		
27	766-05	D+M dvojkřídl. vchodových dveří plast s nadsv. vč zárubně, zl.dub, 1500x2750mm+FIX 1200x2750mm	kus	
		přední vchodové dveře do padáků:1		
28	766-06	Dodávka+montáž dvojkřídl. vchodových dveří plast včetně zárubně, zlatý dub, 1500x2150mm	kus	
		přední vchodové dveře do padáků:1		
29	766-07	Dodávka+montáž vnitřního parapetu, plast šířka 300mm	m	
		okna 1.NP - padáky:3*2,1		
		okna 1.NP fix:2		
		okna 2.NP:11*1,2		
		okna 1.NP z druhé strany:3*1		
30	766-08	Dodávka+montáž plastového okna 2100x1600mm zl.dub, dvojsklo, OS2, včetně systémového těsnění	kus	
		1.NP-padáky:3		
31	766-09	Dodávka+montáž plastového okna 2000x1600mm zl.dub, dvojsklo, FIX, včetně systémového těsnění	kus	
		1.NP:1		

32	766-10	Dodávka+montáž plastového okna 1200x1500mm zldub, dvojsklo, OS1, včetně systémového těsnění	kus
		okna 2.NP:3+5+3	
33	766-11	Dodávka+montáž plastového okna 1000x1500mm zldub, dvojsklo, OS1, včetně systémového těsnění	kus
		okna 1.NP z druhé strany:3	
34	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické	
35	767-02	Demontáž+zpětná montáž okenních mříží včetně repase a nátěru	m2
		padáky:2,1*1,6*3	
		okna 1.NP druhá strana:1*1,5*3	
36	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické	
Díl:	776	Podlahy povlakové	
37	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou včetně dodávky	m2
38	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu včetně dodávky	m
		13,64*2+12,1*2+1,5*2+0,3*2-1,5-0,95-0,8+0,3*2+2*2	
39	776551830R00	Sejmutí povlaků volně položených	m2
		místnost s padáky:10,7*8+12,1*3+0,3*2,7+0,2*1	
40	776572100R00	Lepení povlakových podlah z pásů textilních	m2
41	776-0001	Dodávka zátěžového koberce	m2
		včetně prořezu:122,91*1,1	
42	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%
Celkem za		776 Podlahy povlakové	
Díl:	784	Malby	
43	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2
		strop místnosti s padáky:129,9	
		stěny místnosti s padáky:191,615+29,85	
44	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2
Celkem za		784 Malby	
Díl:	M21	Elektromontáže	
45	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- fáz. 1, obyč.prostředí č.1 ABB Classic,dodávka+montáž	kus
46	210810045RT3	Kabel CYKY 3 x 1,5 mm2 uložený do lišt včetně dodávky kabelu	m
		osvětlení:70	
47	210810046RT3	Kabel CYKY 3 x 2,5 mm2 uložený do lišt včetně dodávky kabelu	m
		zásuvky:35	
48	222260605R00	Lišta vkladací LV 24x22, na úchyt.body,zavičkování	m
		dodávka+montáž	
49	210 11	Zásuvka dvojnásobná, na povrch, ABB Classic IP44	kus
		dodávka+montáž	
50	210 20	Dodávka+montáž zářivkového svítidla Trevos Profi 258 AC 2x58W,rozměr 1580x1400mm	kus
51	M21-01	Demontáž vč. likvidace 3x zásuvka, 3x spínač, 13x zářivkové svítidlo	kus
52	M21-02	Revize elektroinstalace	soubor

	Celkem za	M21 Elektromontáže	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	
53	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t
		okna 2.NP:19,8*0,062	
54	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t
55	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t
57	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t
58	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	

02 b ÚT
02 Budova 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
Díl: 730		Ústřední vytápění	
1	730-01	Napojení potrubí na stávající rozvod	kus
2	730-02	Vypuštění+napuštění systému	hod
3	730-03	Stavební připojky pro UT bourání,zazdívký,oprava	hod
	Celkem za	730 Ústřední vytápění	
Díl: 733		Rozvod potrubí	
4	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m
5	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus
6	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m
7	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m
8	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m
9	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m
		10+14+12	
10	283771031	Izolace potrubí Mirelon PRO 22x13 mm šedočerná	m
11	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%
	Celkem za	733 Rozvod potrubí	
Díl: 734		Armatury	
12	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus
		termostatické hlavice:4	
13	734-0001	Termostatická hlavice	kus
14	734-0002	Rohové, pájecí, uzavíratelné šroubení	kus
15	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%
	Celkem za	734 Armatury	
Díl: 735		Otopná tělesa	
16	735159111R00	Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm	kus
17	48457421.A	Těleso otopné des. Radik typ 11 VK v. 600 dl. 600	kus
18	48457584.A	Těleso otopné des. Radik typ 22 VK v. 600 dl. 1400	kus
19	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%
	Celkem za	735 Otopná tělesa	