

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SH Pernštejn sanace sesuvu svahu

Objekt:

SO 01 - Sanace svahu

KSO:

Místo: Pernštejn, Nedvědice

CC-CZ:

Datum: 09.05.2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha - Malá Strana

IČ:

75032333

DIČ:

CZ75032333

Zhotovitel:

Gardenline s. r. o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Cena bez DPH

65 839,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 839,52	21,00%	13 826,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

79 665,82

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SH Pernštejn sanace sesuvu svahu

Objekt: **SO 01 - Sanace svahu**

Místo: Pernštejn, Nedvědice

Datum: 09.05.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha - Malá Strana

Projektant:

Zhotovitel: Gardenline s. r. o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

65 839,52

HSV - Práce a dodávky HSV

65 839,52

1 - Zemní práce

35 257,52

4 - Vodorovné konstrukce

17 302,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 280,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SH Pernštejn sanace sesuvu svahu

Objekt:

SO 01 - Sanace svahu

Místo:

Pernštejn, Nedvědice

Datum:

09.05.2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha - Malá Strana

Projektant:

Zhotovitel:

Gardenline s. r. o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

65 839,52

D HSV Práce a dodávky HSV 65 839,52

D 1 Zemní práce + zeleň 35 257,52

1	K	122251702	Odkopávky a prokopávky pro lesnicko-technické meliorace strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	45,600	234,00	10 670,40
5	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	45,600	112,00	5 107,20
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	45,600	250,00	11 400,00
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	45,600	18,20	829,92
14	K		výsadba keřů	ks	58,000	125,00	7 250,00

D 4 Vodorovné konstrukce 17 302,00

19	K	463211151	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 40 kg	m3	8,200	2 110,00	17 302,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 280,00

20	K	945211121R	Pojízdná pracovní plošina - nosnost 100 kg	kus	1,000	13 280,00	13 280,00
----	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------