



# SMLOUVA O DÍLO

č. 488/...../OIRM/2020

(na základě jednání RM dne 3. 5. 2021 usn. č. 411/2021)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1. Objednatel:

sídlo:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „objednatel“)

### město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram  
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou  
00243132  
CZ00243132

a

### 1.2. Zhotovitel:

sídlo:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 41963  
(dále jen „zhotovitel“)

### INVESSALES, spol. s r.o.

Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město  
Vasilijem Lakatyšem, jednatelem společnosti  
62957678  
CZ62957678

### 1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta  
Zhotovitel: Vasilij Lakatyš, jednatel společnosti

Ve věcech odborných:

- Po dobu díla bude objednatel na stavbě zastupovat: David Lukšan, Ing. Pavel Bureš, Ing. Markéta Pavlišťová-Havlová, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatel prostřednictvím TDS kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.
- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: [REDAKCE], který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

## II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Stavební práce na akci „Výměna oken v tělocvičně ZŠ pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II“ - vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v nabídce a v rozsahu dle projektové dokumentace, vypracované vypracované Dagmar Lechnýřovou, IČO: 13298089, sídlo provozovny: Čechovská 69, Příbram 261 01.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo výše uvedeny, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla, tak aby jej bylo možné i užívat.

2.2. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického

a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4 Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

### III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

zahájení prací	dokončení prací (řádné dokončení a předání díla dle čl. 7.1.)
• 1. 6. 2021	30. 9. 2021

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodloužení.

3.4. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.5. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

### IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

**Cena 3 352 387,00 Kč bez DPH**

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena uvedená

v odst. 4.1. a 4.2.  
ke smlouvě.  
povinnosti:  
4

... týkající se  
... pro instalaci  
... číslo

v odst. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny

## V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány po jejich řádném dokončení, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

### **Faktura musí zejména obsahovat:**

pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ

DIČ plátce

předmět prací a den plnění

den odeslání faktury a datum její splatnosti

označení banky a číslo účtu, na který má být splacena

celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělků, bude zhotovitel oprávněn zbýlých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

## VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše

dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelům odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele. Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti zadávacím podmínkám či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.13. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.14. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

Užší vzniklé  
odst. 6.2.  
dla na  
výsknul

6.15. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.16. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.17. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě.

6.18. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.19. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

## VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení převjímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady a nedodělků. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělků. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

## VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobitelné k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

## IX. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené

osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

## **X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)**

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílní faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

## **XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY**

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

- provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.
- provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).
- provedení díla v dohodnutém termínu.
- provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.
- placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

## XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Tato smlouva je uzavírána v době trvání účinných opatření orgánů veřejné moci za účelem omezení šíření tzv. koronavirové epidemie a s jejich účinky a možnými dopady a prohlašují, že i přes uvedené jsou schopny plnit řádně a včas dle této smlouvy.

12.2. Pokud dojde k rozšíření nebo zpřísnění opatření tak, že jedna ze smluvních stran bude mít na základě zpřísnění opatření obtíže s plněním dle této smlouvy nebo bude schopna plnit pouze částečně či nikoliv řádně (dále jen „překážka plnění“), zavazuje se druhá ze smluvních stran k souhlasu s prodloužením termínu pro plnění dle této smlouvy, a to nejdéle o délku časového úseku od vzniku překážky plnění do odpadnutí této překážky, počítaného od data odpadnutí této překážky. O tomto je povinna smluvní strana, která se bude chtít dovolat prodloužení termínu pro plnění, informovat druhou ze smluvních stran bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od vzniku překážky plnění. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se prodloužení lhůty pro plnění. Město Příbram je zároveň, v případě vzniku překážky plnění na straně dodavatele, oprávněno od této smlouvy odstoupit.

12.3. Ustanovení § 2913 odst. 2 OZ o zproštění odpovědnosti za škodu a § 2006 OZ o obnovení jednání o smlouvě, nejsou ujednáním v odst. 12.2 této smlouvy dotčena. Smluvní strany prohlašují, že považují rozšíření nebo zpřísnění opatření za podstatnou změnu okolností.

12.4. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.7. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

12.8. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.9. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

Objekt  
101  
Stá

12.10. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.11. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.12. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.14. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

12.15. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatel a byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb., v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.16. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.17. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


12.18. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatel stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).

12.19. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.


12.20. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

V Příbrami dne: 19 -05- 2021

za objednatele:



za zhotovitele:



.....  
**INVESSALES, spol. s r.o.**  
Vasilij Lakatyš, jednatel společnosti

s r.o.  
Nové Město  
Praze





nebo jiné  
výrobky

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	0	0	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Výměna oken v tělocvičně ZŠ Pod Svatou Horou</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>202106</b>	<b>Výměna oken v tělocvičně</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	D.Lechnýřová		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	D.Lechnýřová			
Objednatel	Město Příbram			
Dodavatel	INVESSALES, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	202106
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	1 175 962	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	2 075 931	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	67 303	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	3 319 196	Zařízení stavenišť	33 192
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	3 319 196	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	3 352 387	Ostatní náklady celkem	33 192

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	3 352 387 Kč
DPH	21,0 %	704 001 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>4 056 388 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : 202106 Výměna oken v tělocvičně  
 Objekt : 01 Výměna oken v tělocvičně ZŠ Pod Svatou Horou

Rozpočet :

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	18 327	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	10 534	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	6 998	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	63 224	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	1 962	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	449 646	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	66 028	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	113 384	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	213 336	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	169 015	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	19 026	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	2 610	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	10 897	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	102 088	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	79 499	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	80 824	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	131 473	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	1 376 518	0	0	0
783 Nátěry	0	129 255	0	0	0
784 Malby	0	14 841	0	0	0
787 Zasklívání	0	126 399	0	0	0
799 Ostatní	0	2 500	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	67 303	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	63 508	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 175 962</b>	<b>2 075 931</b>	<b>0</b>	<b>67 303</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			3 251 893	0
Oborová přírážka			3 251 893	0
Přesun stavebních kapacit			3 251 893	0
Mimostaveništní doprava			3 251 893	0
Zařízení staveniště		1,0	3 319 196	33 192
Provoz investora			3 319 196	0
Kompletační činnost (ICD)			3 319 196	0
Rezerva rozpočtu			3 319 196	0
<b>GELKEM VRN</b>				<b>33 192</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	202106 Výměna oken v tělocvičně	Rozpočet:
Objekt :	01 Výměna oken v tělocvičně ZŠ Pod Svatou Horou	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 42,15*0,5	m2	21,08	64,89	1 367,56
				21,08		
2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ (42,15+0,52*2)*(0,6+0,8)/2*0,8	m3	24,19	229,03	5 539,41
				24,19		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,19	286,58	1 199,74
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 4,1864*5	m3	20,93	22,56	472,23
				20,93		
5	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	4,19	306,67	1 283,84
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	20,00	288,99	5 779,80
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	20,00	134,23	2 684,60
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>18 327,18</b>
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
8	216904391R00	Ruční dočištění ocelovými kartáči sokl:(42,15+0,6*2+0,52*2)*1	m2	44,39	237,31	10 534,19
				44,39		
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>10 534,19</b>
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
9	311271177RT4	Zdivo z tvámic Ytong hladkých tl. 30 cm tvámice P 2 - 400, 599 x 249 x 300 mm dozdívka:0,6*2,39+1,12*2,51	m2	4,25	1 648,53	6 998,34
				4,25		
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>6 998,34</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
10	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie,včetně demontáže Opatření proti poškození tělocvična:342+255+3 střecha:30*2,5	m2	675,00	77,22	52 123,50
				600,00		
				75,00		
11	67313130	Geotextilie 600*1,1 30*2,5*1,1	m2	742,50	14,95	11 100,38
				660,00		
				82,50		
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>63 223,88</b>
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						
12	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková dozdívka:4,2452	m2	4,25	462,09	1 961,66
				4,25		
<b>Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>1 961,66</b>
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						
13	602011183RT6	Omítka stěn tenkovrstvá sol-silikátová bílá např.Keim Stucasol zatíraná, tl.1,5 mm ozn.5:171,9151+26,628+4,2452 ozn.4:10,24	m2	213,03	271,67	57 873,40
				202,79		
				10,24		
14	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky např.Keim Stucasol Fondo	m2	213,03	61,20	13 037,33
15	620991121R00	Zakrývání výplni vnějších otvorů z lešení přístavba:1*2+20,4*2,95+2,4*2,95+0,74 nové stěny:	m2	70,00	48,79	3 415,30
				70,00		
16	622300151R00	Montáž soklové lišty 83,58+0,6	m	84,18	119,87	10 090,66
				84,18		
17	622311011R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 80 mm severní:(11,02+0,6+0,52)*1,1 jižní:(42,15+0,6*2+0,52*2)*1,1 přístavba východ:5*1,1 přístavba sever:(24,45-2,4)*1,1	m	91,94	181,48	16 684,91
				13,35		
				48,83		
				5,50		
				24,26		
18	622311012R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 100 mm dozdívka:0,6*1,1	m	0,66	188,66	124,52
				0,66		

## Slepý rozpočet

Stavba  
Objekt

Stavba :	202106 Výměna oken v tělocvičně	Rozpočet:
Objekt :	01 Výměna oken v tělocvičně ZŠ Pod Svatou Horou	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	622311131RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS 70 F tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	171,92	550,00	94 553,31
		severní pohled:11,62*1,94+0,52*(8,85+0,13)		27,21		
		(42,15+0,6*2)*0,1		4,34		
		jižní pohled:42,15*1,49+0,52*2*(8,85+0,13)		72,14		
		(42,15+0,6*2)*0,1		4,34		
		východní přístavba:4,5*5,25-0,25*2-1*2		21,13		
		severní přístavba:24,45*4,5-20,4*2,95-2,4*2,95		42,77		
20	622311132RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS 70 F tl.100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	4,25	690,02	2 929,27
		dozdívka:4,2452		4,25		
21	622311154RV1	Zateplovací systém, ostění, EPS 70 F tl. 40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	26,63	1 200,00	31 953,60
		severní ostění:(4,9+2,43)*0,6		4,40		
		nadpraží:42,15*0,1		4,22		
		jižní ostění:4,9*0,6*2		5,88		
		nadpraží:42,15*0,1		4,22		
		přístavba východ:(1+2*2)*0,2		1,00		
		přístavba sever:(2,95*2+20,4)*0,2+(2,4+2,95*2)*0,2		6,92		
22	622311520RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 60 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	44,39	650,00	28 853,50
		(42,15+0,6*2+0,52*2)*1		44,39		
23	622390612R00	Montáž KZS, parapet, polystyren, stěrka+výztuž.tk. vč.EPS tl.40mm	m2	24,87	795,84	19 788,56
		K1:(11,62-0,52)*0,25+29,89*0,25+42,15*0,25		20,79		
		K2:20,4*0,2		4,08		
24	622391112R00	Příplatek za počet hmoždinek 8 ks/m2	m2	202,79	38,73	7 853,99
		171,9151+26,628+4,2452		202,79		
25	622432112R00	Omítka stěn dekorativ. Terra-marmolit střednězrná	m2	11,10	768,89	8 532,76
		(42,15+0,6*2+0,52*2)*0,25		11,10		
26	622459141R00	Vyrovnání vnější omítky cementovou maltou	m2	11,10	132,00	1 464,87
		po obkladu:(42,15+0,6*2+0,52*2)*0,25		11,10		
27	622471317RS8	Nátěr stěn vnějších, složit 1 - 2 dvojnásob např. silikát renovač barva Keim Novosil + Keim sp.Fixat	m2	394,00	274,45	108 133,30
		ozn.5:202,7883		202,79		
		východní oprava:8,98*16,4		147,27		
		jižní:42,15*0,41		17,28		
		severní:42,15*0,41+29,89*0,3+0,4097		26,66		
28	622481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny vč výt sítě a stěrky tmelu např.Keim Pulverkleber	m2	10,24	278,33	2 850,10
		oprava východ:3,2*3,2		10,24		
29	622903111R00	Očištění zdi před opravou, ručně - očištění podkladu,oškrábání,osekání,přebroušení	m2	10,24	154,12	1 578,19
		pohled východní:3,2*3,2		10,24		
30	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	237,31	61,76	14 656,36
		sokl:(42,15+0,6*2+0,52*2)*1		44,39		
		fasáda:173,3735		173,37		
		ostění,nadpraží:11,628+7,92		19,55		
31	625907111R00	Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru stávající rámečky copilitových stěn	m2	140,40	180,00	25 272,00
		0,60*42,15*2+42,15*0,2*2+(42,15+11,6)*0,4		88,94		
		(14+4)*4,9*0,4+2,33*10*0,4+4,9*4*0,35		51,46		
<b>Celkem za</b>		<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>449 645,91</b>
<b>Díl:</b>	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				

## Slepý rozpočet

Stavba :	202106 Výměna oken v tělocvičně	Rozpočet:
Objekt :	01 Výměna oken v tělocvičně ZŠ Pod Svatou Horou	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	648991111R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm vč.úpravy na potřebnou šířku	m	136,39	185,02	25 234,88
		11,1*2+29,89		52,09		
		42,15*2		84,30		
33	60780010	Parapet interiér Postforming š. 150 mm s nosem	m	150,03	271,90	40 792,89
		136,39*1,1		150,03		
<b>Celkem za</b>		<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>66 027,76</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
34	94191X	Doprava přístavení a odvoz plošiny	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
35	94192X	Samohybná plošina zdvihací elektro nůšková Compact 12	den	10,00	1 500,00	15 000,00
36	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	500,00	75,27	37 635,00
		severní:11,5*7		80,50		
		jižní:42,15*7		295,05		
		přístavba:24,45*4+5*4+6,65		124,45		
37	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	500,00	31,44	15 720,00
38	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	500,00	67,15	33 575,00
39	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	45,00	143,42	6 453,90
		jižní na střeše:30*1,5		45,00		
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>113 383,90</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
40	935112112R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10 cm z beton.desek	m2	30,00	498,04	14 941,20
		42,15*(0,5+0,21)+0,0735		30,00		
41	9449440	Demontáž ochranné sítě z textilních vláken	m2	335,00	10,00	3 350,00
42	944944101R00	Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů vč.karabinek a lanka pr.5mm,napínáku	m2	335,00	156,07	52 283,45
43	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří přístavba	m2	70,00	53,69	3 758,30
		2,4*3+20,4*2,95+1*2+0,62		70,00		
44	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	597,00	145,02	86 576,94
		342+255		597,00		
45	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	2,00	136,64	273,28
46	959791114R00	Odvětrávací trouby z PVC, js 140 mm vč.kolena	m	0,60	617,60	370,56
		štit:0,6		0,60		
47	28350292	Mřížka větrací PVC kulatá -150mm	kus	2,00	35,90	71,80
48	59227521	Žlab např. Best žlab II 280x210 tl. 100 mm	kus	220,79	159,00	35 105,63
		42,15*4,762*1,1		220,79		
49	59227523	Deska příložná 330x500x80 mm	kus	140,49	50,00	7 024,30
		42,15*3,03*1,1		140,49		
50	70921338	Síťovina ochranná PA oka 40/40mm tl provazu 3mm vč. karabinek	m2	368,50	26,00	9 581,00
		335*1,1		368,50		
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>213 336,46</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
51	962081141R00	Bourání stěn ze skleněných výplní -copilit oboustranný lícovaný -rozebere se pouze výplň	m2	460,76	261,43	120 456,75
		pohled severní:2,27*2,33*2+4,36*2,23*2+1,66*2,33+3,88*2,33		42,93		
		(4,39+4,36+4,38*2+2,3)*2,33		46,16		
		pohled jižní:(2,29+3,88+4,36+4,38+4,4+4,37+4,31+2,33)*2*2,33		141,29		
		oboustranně:230,3805		230,38		
52	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	23,00	24,33	559,59
		9+14		23,00		
53	968071113R00	Vyvěšení,zavěšení kovových křidel oken nad 1,5 m2	kus	23,00	36,50	839,50

## Slepý rozpočet

Stavba :	202106 Výměna oken v tělocvičně	Rozpočet:
Objekt :	01 Výměna oken v tělocvičně ZŠ Pod Svatou Horou	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		9+14		23,00		
54	968072356R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 4 m2 1,45*2,33*(9+14)	m2	77,71	286,43	22 257,19
55	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm (23,87+17,85)*2-1,5*5+0,06	m	76,00	37,45	2 846,20
56	976072221R00	Vybourání větracích mřížek pl. 0,3 m2 ze zdi cih štít	kus	1,00	43,19	43,19
57	978041103R00	Odstranění KZS ostění, parapetu EPS F tl. 20 mm ostění: 4,9*0,68+2,4*0,68+4,9*2*0,68 parapet: (11,5+30+42,15)*0,33+20,4*0,2 přístavba: (1+2*2)*0,2+(20,4+2,95*2)*0,2+(2,4+2,95*2)*0,2	m2	51,23	90,16	4 619,12
58	978041108R00	Odstranění KZS EPS F tl. 80 mm s omítkou jižní fasáda: (42,15+0,68*2)*1,49+0,52*(8,85+0,13)*2 nadpraží: (42,15+0,68*2)*0,1 severní fasáda: 11,62*1,94+0,52*(8,85+0,13) nadpraží: (42,15+0,68*2)*0,1 přístavba: (5,25*4,5)-(2*0,25+1*2) 24,45*4,5-(2,95*20,4+2,4*3,2)	m2	173,37	90,16	15 631,35
59	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 (42,15+0,68*2+0,52*2)*0,25	m2	11,14	158,18	1 761,73
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>169 014,62</b>
<b>Díl:</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				
60	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svíslé, vč. uchyc. prvků (44,39-11,0975)*1,1	m2	36,62	227,43	8 328,90
61	711212000RV2	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr 11,0975	m2	11,10	127,90	1 419,37
62	711212001RT4	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, nátěr 2 vrstvy	m2	11,10	340,24	3 775,81
63	711491272RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie svíslá včetně dodávky textilie (44,39-11,0975)*1,1	m2	36,62	130,41	4 775,85
64	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	183,00	3,97	726,51
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>19 026,44</b>
<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				
65	713181131R00	Izolace minerální foukaná do dutin stěn vyplnění paždíku 162/55/4 paždík : 42,15*0,16*0,05*2	m3	0,67	3 784,90	2 552,54
66	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,05	1 062,27	57,31
<b>Celkem za</b>		<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>2 609,85</b>
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
67	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm připojení lit.vpusti	m	2,00	799,63	1 599,26
68	721242117R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 150	kus	2,00	3 868,73	7 737,46
69	28611234	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 125 mm +montáž provizorní potrubí na terén	m	30,00	52,00	1 560,00
<b>Celkem za</b>		<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>10 896,72</b>
<b>Díl:</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				
70	762412101R00	Montáž dř.latě do dutiny v parapetu - na stěně severní: 11,1*2+29,89 jižní: 42,15*2	m	136,39	17,23	2 350,00
71	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů 136,31*0,04*0,06	m2	0,33	13,49	4,41
72	762521104R00	Položení podlah zakrytí podlahy a střechy desky OSB tělocvična: 195+165	m2	444,60	70,00	31 122,00
				360,00		

## Slepý rozpočet

Stavba :	202106 Výměna oken v tělocvičně	Rozpočet:
Objekt :	01 Výměna oken v tělocvičně ZŠ Pod Svatou Horou	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		střecha:0,16*30*2		9,60		
		2,5*30		75,00		
73	762521811R00	Demontáž podlah -zakrytí podlah desky OSB	m2	435,00	30,00	13 050,00
		podlaha:360		360,00		
		střecha:30*2,5		75,00		
74	60510011	Lať střešní profil smrkový 40/60 mm dl = 3 - 5 m	m	150,00	15,00	2 250,00
		136,31*1,1+0,059		150,00		
75	60512687	Fošna SM/BO l.jak tl.30-60mm dl. do 6m š.120-240mm	m3	0,63	7 000,00	4 435,20
		30*0,16*2*0,06*1,1		0,63		
76	60726010.A	Deska dřevoštěpková OSB tl. 12 mm zakrytí podlahy tělocvičny	m2	396,00	80,00	31 680,00
		360*1,1		396,00		
77	60726016.A	Deska dřevoštěpková OSB tl. 20 mm zakrytí na střeše pod lešení	m2	82,50	120,00	9 900,00
		30*2,5*1,1		82,50		
78	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	4,84	1 506,48	7 296,68
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>102 088,29</b>
<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					
79	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	104,70	56,81	5 948,01
		30,53+11,62+42,15+20,4		104,70		
80	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	29,70	58,49	1 737,15
		atika:5,25+24,45		29,70		
81	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových zpětná montáž	m	24,90	177,38	4 416,76
82	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm	m	24,90	49,71	1 237,78
		7,3*3+3		24,90		
83	764908303R00	Oplechování parapetů, rš 300 mm dle PD ozn.K2 polakovaný pozink plech	m	20,40	320,00	6 528,00
		20,4		20,40		
84	764908304R00	Oplechování parapetů, rš 400 mm dle PD ozn.K1 polakovaný pozink.plech	m	83,06	380,00	31 562,80
		11,02+29,89+42,15		83,06		
85	76490833X	Oplechování atiky r.š. 530mm dle PD ozn.K3 polakovaný pozink plech	m	29,70	890,00	26 433,00
		5,25+24,45		29,70		
86	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	778,64	2,10	1 635,13
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>79 498,63</b>
<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					
87	766411812R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2 obklady těles UT	m2	130,66	110,05	14 379,19
		UT:1,7*(23,87+17,85)*2-5*1,5*1,7		129,10		
		štít:2,5*0,625		1,56		
88	766416143R00	Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky nad 1,5 m2 obklady těles UT	m2	130,66	241,46	31 549,28
		UT:129,098		129,10		
		štít:2,5*0,625		1,56		
89	766694111R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm	m	76,00	150,00	11 400,00
90	60726121	Deska dřevoštěpková OSB tl. 18 mm výměna 30 % stávající obložení UT	m2	42,57	150,00	6 385,50
		129*0,3*1,1		42,57		
91	61187550	Deska parapetní dřevěná šířka 20 cm parapet 120/25ohoblovaný vč.nátěru	m	83,60	190,00	15 884,00
		76*1,1		83,60		
92	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	795,98	1,54	1 225,81
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>80 823,78</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	202106 Výměna oken v tělocvičně	Rozpočet:
Objekt :	01 Výměna oken v tělocvičně ZŠ Pod Svatou Horou	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						
93	767122812R00	Demontáž stěn s drátěnou sítí svařovaných okna :77,7055 copilit.pásy:230,3805	m2	308,09 77,71 230,38	180,00	55 455,48
94	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg svislé zavětrování L90/90/6 8,28*9,5*2*4	kg	629,28 629,28	51,75	32 565,24
95	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg stávající zavětrování postupně zavětrování:5*9,5*4*2	kg	380,00 380,00	61,76	23 468,80
96	13331810	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 90x 90x 6 mm 0,00828*9,5*2*4*1,1	T	0,69 0,69	25 000,00	17 305,00
97	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1 287,95	2,08	2 678,93
<b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>131 473,45</b>
<b>Díl: 769 Otvorové prvky z plastu</b>						
98	769000002R00	Montáž plastových stěn ozn.1:42,15*4,9 ozn.2:11,1*4,9 ozn.3:29,93*2,45	m2	334,25 206,54 54,39 73,33	1 650,00	551 518,28
99	61107	Sestava oken z plast.profilů dle PD ozn. 1 jižní strana 7x okenní křídla sklápěcí na elpohon	kus	1,00	385 000,00	385 000,00
100	61108	Sestava oken z plast.profilů dle PD ozn. 2 severní strana 2xokenní křídla sklápěcí na elpohon	kus	1,00	190 000,00	190 000,00
101	61109	Sestava oken z plast.profilů dle PD ozn. 3 severní strana 5xokenní křídla sklápěcí na elpohon	kus	1,00	250 000,00	250 000,00
<b>Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu</b>						<b>1 376 518,28</b>
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						
102	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email ocelové profily obkladu UT ocel.profilu obkladu:24,234	m2	24,23 24,23	181,14	4 389,75
103	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x zákl nové zavětrování, stávající rámečky zavětrování:0,48*9,5*2*4 stávající:140,4	m2	176,88 36,48 140,40	242,62	42 914,63
104	783324140R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email radiátory:0,5*15*22	m2	165,00 165,00	211,32	34 867,80
105	783601815R00	Odstranění nátěrů, stěny truhlářské, oškrábáním očištění roštu obkladu	m2	45,56	45,02	2 051,29
106	783622900R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x rošt pod obkladem UT rošt pod obkladem:0,2*3*(23,87*2+17,85*2-1,5*5)	m2	45,56 45,56	211,61	9 641,80
107	783626021R00	Nátěr syntetický truhl. výrobků 2x email, bezbarvý nátěr sjednocení obkladu UT desky OSB	m2	129,10	218,57	28 216,95
108	783903812R00	Odmaštění saponáty - ocelová konstrukce,radiátory radiátory:22*7,5 oc.profilu obkladu:5,8*7*2*0,06*2+(1,79+0,28)*0,1*5*7*2 zavětrování:0,48*9,5*2*4	m2	225,71 165,00 24,23 36,48	28,61	6 457,68
109	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí nové zavětrování	m2	36,48	19,59	714,64
<b>Celkem za 783 Nátěry</b>						<b>129 254,53</b>
<b>Díl: 784 Malby</b>						
110	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x dozdívka:4,2452 za radiátory:142,6642+0,0906	m2	147,00 4,25 142,75	21,19	3 114,93
111	784195212R00	Malba tekutá např.Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	147,00	58,46	8 593,62



## Slepý rozpočet

Stavba :	202106 Výměna oken v tělocvičně	Rozpočet:
Objekt :	01 Výměna oken v tělocvičně ZŠ Pod Svatou Horou	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dozdívka:4,2452		4,25		
		za radiátory:142,6642+0,0906		142,75		
112	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	142,66	21,96	3 132,91
		stěna za obkladem:1,81*(23,87+17,85)*2-1,5*1,81*5		137,45		
		0,36*1,81*8		5,21		
<b>Celkem za</b>		<b>784 Malby</b>				<b>14 841,46</b>
<b>Díl:</b>	<b>787</b>	<b>Zasklívání</b>				
113	787911125U00	Montáž na sklo fólie protisluneční jižní strana	m2	206,54	150,00	30 980,25
		42,15*4,9		206,54		
114	63479010	Fólie na sklo solární, reflexní ext	m2	227,19	420,00	95 419,17
		206,535*1,1		227,19		
<b>Celkem za</b>		<b>787 Zasklívání</b>				<b>126 399,42</b>
<b>Díl:</b>	<b>799</b>	<b>Ostatní</b>				
115	79901	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>799 Ostatní</b>				<b>2 500,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
116	2101	D+M elektroinstalace vnitřní silnoproud dle specialisty-viz samostatný list	kpl	1,00	67 303,00	67 303,00
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>67 303,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
117	97902X	Výtěžek za OK předběžná výměra- bude doloženo vážním lístkem	kg	-9 944,00	1,50	-14 916,00
		-(4118+5237+380+68+141)		-9 944,00		
118	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	58,65	300,00	17 593,54
119	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	58,65	247,26	14 500,60
120	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	821,03	10,00	8 210,32
121	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	58,65	300,00	17 593,54
122	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	175,94	30,00	5 278,06
123	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	58,65	100,00	5 864,51
124	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	58,65	10,00	586,45
125	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	58,65	150,00	8 796,77
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>63 507,79</b>

## DÍLČÍ VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: ZŠ POD SVATOU HOROU, BALBÍNOVA 328 PŘÍBRAM.  
VÝMĚNA OKEN V TĚLOCVIČNĚ  
Investor: MĚSTO PŘÍBRAM, TYRŠOVA 108, PŘÍBRAM I  
Část: D.1.4 ELEKTROINSTALACE-BUŇKOVIŠTĚ

## REKAPITULACE

označení	název položky	DPH	částka Kč
1. 1.1	Elektro-montáže	21	29 227
2. 1.2	Nosný materiál	21	17 396
3. 2.1	Hromosvod montáž	21	11 235
4. 2.2	Hromosvod materiál	21	2 801
5. 2.3	Hromosvod zemní práce	21	3 144
6. 3	Ostatní	21	3 500
CELKEM bez DPH			67 303

## Část DPH

	název položky	DPH	částka Kč
	základ DPH	21	67 303
	částka DPH	21	14 134
	základ DPH	15	0
	částka DPH	15	0
	základ DPH	10	0
	částka DPH	10	0
	základ bez DPH - kontrolní údaj	0	0
CELKEM v č. DPH			81 437

Vypracováno s použitím položek montážních ceníků RTS a položek orientačních cen materiálů.

Určeno pouze pro potřebu hrubé cenové orientace.

Ve výměrové části může sloužit jako podklad pro vypracování smluvní ceny.

Uvedené výrobky jsou standardem pro výběr konkrétního výrobku.

Neobsahuje EZS - samostatná dodávka.

## 1.1 - Elektro-montáže

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	21 0010134R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 47 mm	m	186	50,00	9 300,00
2	21 0010351R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm <sup>2</sup>	kus	18	240,00	4 320,00
3	21 0110054RT6P	Spínač pohonu otvírání oken	kus	4	280,00	1 120,00
4	21 0120401R00	Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	4	60,00	240,00
5	21 0950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	210	10,00	2 100,00
6	210 81-0215R00	Kabel silový CYKYD 750 V 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> pevně ulož.	m	210	40,00	8 400,00
7	21M210 021017	Zhotovení otvoru v plechu do 250mm	ks	1	150,00	150,00
8	21M210 100258	Ukončení kabelů do 5x1,5-4 mm <sup>2</sup>	ks	4	110,00	440,00
9	21M210 290751	Připojení pohon okna do 1,5kW	ks	14	50,00	700,00
10	▣ PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	267,70	803,10
11	▣ ZV-060%	Zednické výpomocce 6%	%	6	275,73	1 654,38
CELKEM		1.1 - Elektro-montáže				29 227,48

## 1.2 - Nosný materiál

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	341 11090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	210	20,00	4 200,00
2	345 35560R	Spínač pohonu otvírání oken	kus	4	400,00	1 600,00
3	345 64010R	Rozvodka krabicová 6455-11 4 mm <sup>2</sup> 380 V	kus	18	100,00	1 800,00
4	345 71106R	Trubka pancéřová pevná z PH 8020 dl. 3 m	m	186	40,00	7 440,00
5	358 22174R	Jistič do 63 A 1+N pólový charakter.C LPN-10C-1N	kus	4	300,00	1 200,00
6	▣ PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	162,40	487,20
7	▣ PN-030%	Pořizovací náklady 3%	%	3	167,27	501,81
8	▣ PR-010=	Přesun 1%	%	1	167,27	167,27
CELKEM		1.2 - Nosný materiál				17 396,28

## 2.1 - Hromosvod montáž

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	21 0220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm <sup>2</sup>	m	15	30,00	450,00
2	21 0220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	40	150,00	6 000,00
3	21 0220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	24	90,00	2 160,00
4	21 0220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	9	110,00	990,00
5	21 0220372R00	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva	kus	3	300,00	900,00
6	21 0220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku	kus	6	50,00	300,00
7	▣ PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	108,00	324,00

8	▣ ZV-010%	Zednické výpomoc 1 %	%	1	111,24	111,24
	CELKEM	2.1 - Hromosvod montáž				11 235,24

## 2.2 - Hromosvod materiál

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	354- 41830	Úhelník ochranný OU-2 pro vodič d 6-12 mm	kus	3	200,00	600,00
2	354- 41840	Držák ochranného úhelníku DOU-25 do zdiva	kus	6	30,00	180,00
3	354- 41846	Štítek označovací	kus	6	10,00	60,00
4	354- 41885	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	6	15,00	90,00
5	354- 41905	Svorka hromosvodová SU	kus	3	30,00	90,00
6	354- 41925	Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm	kus	3	20,00	60,00
7	354- 41930	Svorka na okapové trouby ST	kus	15	30,00	450,00
8	354- 41996	Svorka SR pásek -kulatina	kus	6	15,00	90,00
9	354- 44180	Drát 8AlMgSi T/4	m	40	18,00	720,00
10	354- 44182	Drát 10FeZn-izolovaný	m	15	20,00	300,00
11	▣ PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	26,40	79,20
12	▣ PN-030%	Požizovací náklady 3%	%	3	27,19	81,57
	CELKEM	2.2 - Hromosvod materiál				2 800,77

## 2.3 - Hromosvod zemní práce

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	46 0200154R00	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4	m	15	150,00	2 250,00
2	46 0560154R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4	m	15	40,00	600,00
3	46 0620014RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4 ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	5,25	50,00	262,50
4	▣ ZV-010%	Zednické výpomoc 1 %	%	1	31,13	31,13
	CELKEM	2.3 - Hromosvod zemní práce				3 143,63

## 3 - Ostatní

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	INFO 0851-VR	Výchozí revize	ks	1	3 500,00	3 500,00
	CELKEM	3 - Ostatní				3 500,00

