

Co

### Cenová nabídka V 21 048/1a Vysoušení a demontáž poškozených konstrukcí

Na akci: Koulova 1606/2, Praha 6 - Domov Sue Rider

Pojistovna: Číslo škodní události:  
škoda ze dne:

Pro: **Městská část Praha 6**  
Čs. armády 601/23  
160 52 Praha 6  
IČO: 00963703  
Tel: [redacted] provozní technik SNEO

Od: **MIBAG sanace spol. s r.o.**  
Na Radosti 402, 155 21 Praha 5-Zličín  
IČO: 25773062  
DIČ: CZ-25773062  
Jednatel: Ing. Robert Tachovský  
Tel.: +420 2 579 512 85  
Mobil: +420 [redacted]

**Předmětem díla jsou stavební sanační práce (CZ-CPA 41-43) v nebytových prostorách po vytopení.**

Došlo zde k vytopení prostor prodejny a skladů.

**Nabídka obsahuje demontážní práce a vysoušení.**

Nejprve zde proběhne demontážní práce

Demontáž elektroinstalace proběhne na základě revize

Po provedení demontážních prací budou nainstalovány kondenzační vysoušeče s podporou ventilátorů.

**Během sanace a upřesnění rozsahu škody bude předložena cenová nabídka na kompletní práce a uvedení do původního stavu.**

Po prohlídce na místě stavby a konzultaci s investorem (poškozeným) navrhuje firma MIBAG sanace spol. s r.o.

následující postup prací:

#### CENOVÁ NABÍDKA

Por.č.		M.J.	Množství	J.C.	Celkem	Součet
00	<b>Převítní šetření, lokalizace místa poškození</b>					
00 01	prohlídka na místě škodní události s návrhem postupu sanace 10AN0001	pa	1,00			
00 02	dopravní náklady - os. automobil (1jízda x 2 x 12km) 10AN0001DN	km	24,00			
01	<b>Práce režiijní - přesuny hmot mimo demontáž</b>					
01 01	přesun hmot do 50m 001P1211	hod	10,00			
02	<b>Zařízení stavby (doprava materiálu)</b>					
02 01	doprava (12km*2*4 jzdy) 90SAN0002	km	96,00			
02 02	revize elektro - společné prostory do 5 n.p. 80SAN0003A	ks	1,00			
02 03	doprava (12km*2*1 jízda) 80SAN0009 - doprava revizního technika	km	24,00			
02 04	montáž pojizdného lešení do 2,5bm 9401P5113	ks	1,00			
02 05	demontáž pojizdného lešení do 2,5bm 9401P5111	ks	1,00			
02 06	denní pronájem pojizdného lešení do 2,5bm 9401P5116	den	3,00			
02 07	odvoz odpadu - kontejner do 3l - suř	ks	0,20			
03	<b>Demontážní práce</b>					
03 01	demontáž elektroinstalace - die revize 0012P3111	hod	8,00			
03 02	škrábání malby 7846P1311	m2	150,00			
04	<b>Technická zařízení</b>					
04 01	vysoušeč Aerial 4ksx10dnů (příkon 650w)	den	40,00			
04 02	vysoušeč Aerial 4ksx11-20dnů (příkon 650w)	den	40,00			
04 03	ventilátor 3ksx10dnů (příkon 370w)	den	30,00			
04 04	ventilátor 3ksx11-20dnů (příkon 370w)	den	30,00			
	<b>Celkem bez DPH</b>				55 782,50	55 782,50
	21% DPH				11 714,33	
	<b>CELKEM</b>				67 496,83	
					<b>67 496,83 Kč</b>	

Předpokládaný termín realizace: 2 až 3 týdny

V nabízené ceně je počítáno s možností napojení na zdroj elektrické energie, vody a kanalizace bezúplatně. Žádám zdvořile o zprávu, zda byla naše nabídka akceptována, abychom mohli zakázku zařadit do plánu našich akcí.

Po ukončení akce bude vystavena konečná faktura po odsouhlasení předávacího protokolu zadavatelem a se splatností 10 dnů.

s pozdravem

Přílohy: výkaz výměr

