

**Nabídka na poskytování služby**  
na základě požadavkového listu č. 53/2021 ag. číslo 21225000954  
dle Rámcové smlouvy č. 145110126

<b>Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany</b> Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Zhotovitel: RETIA, a.s.</b> Pražská 341, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice
Jehož jménem jedná: plukovník Ing. Luděk TEGER, velitel útvaru		Jehož jménem jedná: Ing. Aleš KVÍDERA, MBA generální ředitel a předseda představenstva
<b>Kontaktní osoba:</b> [redacted] Telefon: [redacted] Mob: [redacted] E-mail: [redacted]		<b>Kontaktní osoba:</b> [redacted] Telefon: [redacted] Mob: [redacted] E-mail: [redacted]
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	Čidlo průzkumné RVR PVO	<b>Uživatel techniky: VÚ 4312 Strakonice</b> <b>Dislokace techniky:</b> VÚ 4312 Strakonice V Lipkách 100 386 01 Strakonice  <u>plukovník Ing. Luděk TEGER</u> velitel útvaru  <b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b> [redacted]
<b>Evidenční číslo:</b>	vpz. 729-23-01 v.č. 002	
<b>Rok výroby:</b>	2014	
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	Ano	
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Požadováno</b>		
Číslo telefonu:		..... <i>hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis</i>
<b>Vyjádření zástupce objednatele:</b>		
		[redacted] <i>hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis</i>
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> Provedení nálezové opravy celé soupravy. Součástí nálezové opravy bude: <ul style="list-style-type: none"><li>• Provedení TÚ 2 v plném rozsahu</li></ul> Práce budou provedeny dle odsouhlaseného rozsahu k provedení nálezové opravy, se zaměřením na: <ul style="list-style-type: none"><li>• Stav radarové hlavy RH</li><li>• Stav otočné plošiny TT</li><li>• Stav počítače signálového a datového zpracování SDP</li><li>• Stav pracoviště operátora OWS</li><li>• Stav pracoviště velitele CWS</li><li>• Stav zástavby podvozku BUP nástavby</li></ul>		

- Stav podvozku 3,5 t Agados
- Stav hydrauliky HYA
- Stav prostoru příslušenství EQA
- Stav prostoru elektrocentrály PGA
- Stav prostoru elektroniky ELA 1
- Stav prostoru elektroniky ELA 2
- Stav prostoru obsluhy CRA

Bude provedena oprava, případně výměna, zjištěných vadných komponentů, případně komponentů nesplňujících požadované parametry.

**Místo:** RETIA, a.s.

**Termín (doba) ukončení poskytování služby:** 31. 8. 2021

**Nabídková cena:**

**Nabídková cena celkem: 1 476 613,- Kč bez DPH, 1 786 702,- Kč s DPH**

**Podrobný cenový rozpad viz příloha kalkulace k nabídce.**

**Zástupce poskytovatele:**

Ing. Michal Török  
*titul, jméno, příjmení, telefon*


V Pardubicích dne: 29. 4. 2021

Ve Strakoniciích dne:




Za poskytovatele: .....

**Ing. Michal TÖRÖK**



Za objednatele: .....

**plukovník Ing. Luděk TEGER**



Činnost	Popis činnosti	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem bez DPH	DPH
<b>TÚ2 v plném rozsahu</b>					
Náklady na vlastní výkony:	Převzetí techniky, provedení údržby, odzkoušení techniky, předání techniky, administrace				5
Materiálové náklady:	Hydraulická kapalina, olej, chladivo, drobný spotřební materiál				0
Kooperace:	Kalibrace radiostanic kontrola vstřikovací soustavy EC				0
<b>Stav radarové hlavy RH</b>					
Náklady na vlastní výkony:	Práce dle dokumentu Nálezová oprava Průzkumného čidla ReVISOR				0
Materiálové náklady:	EMC těsnění 15m				0
Kooperace:					0
<b>Stav otočné plošiny TT</b>					
Náklady na vlastní výkony:	Práce dle dokumentu Nálezová oprava Průzkumného čidla ReVISOR				0
Materiálové náklady:	Těsnění o-kroužek, těsnící pasta, Schleifring GmbH				3
Kooperace:	- kontrola stavu kroužkového sběrače				2
<b>Stav počítače signálového a datového zpracován SDP</b>					
Náklady na vlastní výkony:	Práce dle dokumentu Nálezová oprava Průzkumného čidla ReVISOR				5
Materiálové náklady:					0
Kooperace:					0
<b>Stav pracoviště operátora OWS</b>					
Náklady na vlastní výkony:	Práce dle dokumentu Nálezová oprava Průzkumného čidla ReVISOR				5
Materiálové náklady:					0
Kooperace:					0
<b>Stav pracoviště velitele CWS</b>					
Náklady na vlastní výkony:	Práce dle dokumentu Nálezová oprava Průzkumného čidla ReVISOR				5
Materiálové náklady:					0
Kooperace:					0
<b>Stav zástavby podvozku BUP nástavby</b>					
Náklady na vlastní výkony:	Práce dle dokumentu Nálezová oprava Průzkumného čidla ReVISOR				5
Materiálové náklady:	Doraz TT				0
Kooperace:	Autostar Častolovice:  Oprava nástřiku vnitřních prostor vč. dopravy do lakovny Oprava nástřiku vnějších povrchů Oprava nástřiku pochozích ploch				0
	Vojenský technický ústav, s.p.:  Kontrola uchycení nástavby k podvozku, výměna zajišťovacích prvků Kontrola funkce zámků, očištění, promazání, případně výměna  Kontrola stavu dvířek a krytů, výměna plynových vzpěr (zadní dveře prostoru CRA mají jiné rozměry a vyšší tlak)  Kontrola krytů opěrných noh a celé karoserie nástavby, v případě deformace/poškození toto odstranit Kontrola uchycení, funkčnosti, promazání mechanismu výsuvného ramene Kontrola všech vnitřních prostorů proti zatékání vody, utěsnění Výměna 4 ks podkladových desek Výměna 4 ks uzemňovacích tyčí Výměna krycí plachty RVR (vyrobít o 30mm delší na šířku i délku než původní)				7

<b>Stav podvozku 3,5 t Agados</b>					
Náklady na vlastní výkony:	Práce dle dokumentu Nálezová oprava Průzkumného čidla ReVISOR				
Materiálové náklady:	Podpěrné kolečko				
	Agados, spol. s r.o.:				
	Výměna brzdové sady obložení KNOTT B1 3500 Výměna lanovodů KNOTT zesílené 1530 mm Výměna tlumiče nájezdové brzdy Výměna manžety NB KFG 35 Výměna lanka odtrhového KNOTT 2300 Výměna zadní sdružené svítilny LEVÁ + PRAVÁ Výměna krytek mazniček  Výměna zakládacích klínů kovových Výměna vidlice 12 - pól Výměna tažného oka DIN 40 KFG 35D, KHD 35 KNOTT  Výměna všech pevnostních šroubů uchycení stavitelné oje KNOTT KHD 35 Výměna horního a spodního pohyblivého uložení nastavitelné oje KNOTT KHD35  Vymezení vůlí, kontrola, promazání, kontrola/výměna prvků  Kontrola elektroinstalace dle seznamu Kontrola brzdového systému dle seznamu Kontrola rámu a ostatních součástí dle seznamu				
Kooperace:					
<b>Stav hydrauliky HYA</b>					
Náklady na vlastní výkony:	Práce dle dokumentu Nálezová oprava Průzkumného čidla ReVISOR				
Materiálové náklady:	HYDRAULICS s.r.o.:				
	Demontáž hydraulických válců a agregátu z čidla ve Vyškově, doprava do HYDRAULICS Demontáž hydraulických válců, přetěsnění, kontrola funkčních ploch a zpětná montáž Výměna všech brzdných ventilů a hydraulických zámků Zkoušky hydraulických válců na těsnost a držení polohy po dobu 24 hodin  Zkoušky hydraulických válců budou prováděny olejem RENOLIN MR 520  Přetěsnění olejové nádrže agregátu (pokud by přetěsnění nebylo možné, bude cena navýšena o vícenásobky spojené s výměnou nádrže) Výměna těsnění pod konektory Výměna prachovek na pákovém rozvaděči  Výměna filtračních vložek a gumových těsnění nádoby tlakového filtru Výměna hydraulického oleje RENOLIN MR 520, odvětrání hydraulického systému Kontrola těsnosti hydraulického systému, případně výměna hydraulických a šroubení Kontrola případně výměna hydraulických hadic (úseky ohybu na výsvuném rameni a sklápění radarové hlavy) Výměna rozběhových kondenzátorů obou hydromotorů  Výměna kabelových průchodek rozvodných el. krabiček hydromotorů Doprava do Vyškova a zpětná montáž na čidlo Funkční zkouška				
Kooperace:					

<b>Stav prostoru příslušenství EQA</b>					
Náklady na vlastní výkony:	Práce dle dokumentu Nálezová oprava Průzkumného čidla ReVISOR				
Materiálové náklady:	Doplnění sady nářadí SPS				
Kooperace:					
<b>Stav prostoru elektrocentrály PGA</b>					
Náklady na vlastní výkony:	Práce dle dokumentu Nálezová oprava Průzkumného čidla ReVISOR				
Materiálové náklady:	Vojenský technický ústav, s.p.:				
	Kontrola těsnosti chladicích okruhů, výměna těsnění pod víkem termostatu Kontrola – výměna hadic a sponek chladicích okruhů				
	Propláchnutí chladicího okruhu EC, výměna chladicí kapaliny, odvzdušnění				
	Kontrola stavu výfukového potrubí, kontrola dotažení spoje mezi výfukovým potrubím přívěsu a EC				
	Výměna tepelné izolace výfukového potrubí v prostoru PGA –EC Kontrola funkčnosti žhavicích svíček, případně výměna				
	Kontrola elektroinstalace, očištění všech el. spojů, případně výměna				
	Výměna všech kondenzátorů C- BOXu				
	Kontrola funkce generátoru (se zátěží) a jeho příslušenství, kontrola a nastavení výstupního napětí el. sítě Kontrola stavu palivového systému, těsnosti a kontrola funkčnosti palivového čerpadla				
	Kontrola elektrocentrály na únik oleje a chladicí kapaliny, úniky odstranit Kontrola-nastavení vůle ventilů				
	Výměna všech filtrů EC (vzduchový 2x, olejový, palivový ) a klínového řemene				
	Výměna uzemňovacích vodičů - 2 ks Výměna plátěného krytu výfukového potrubí				
	Výměna pracovních rukavic – 2 páry Výměna teplotně odolných rukavic – 1 pár				
Kooperace:					
<b>Stav prostoru elektroniky ELA 1</b>					
Náklady na vlastní výkony:	Práce dle dokumentu Nálezová oprava Průzkumného čidla ReVISOR				
Materiálové náklady:					
Kooperace:					
<b>Stav prostoru elektroniky ELA 2</b>					
Náklady na vlastní výkony:	Práce dle dokumentu Nálezová oprava Průzkumného čidla ReVISOR				
Materiálové náklady:					
Kooperace:					
<b>Stav prostoru obsluhy CRA</b>					
Náklady na vlastní výkony:	Práce dle dokumentu Nálezová oprava Průzkumného čidla ReVISOR				
Materiálové náklady:	Krycí obal RH, Obal krycího obalu RH, Přístřešek maskovací CRA, Výstražné tabulky, vybavení prostoru CRA				
Kooperace:					
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>1 476 613</b>
<b>DPH</b>					<b>310 089</b>
<b>CELKEM vč. DPH</b>					<b>1 786 702</b>