

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad v obvodu OŘ Brno 2020-2023

**Objekt:** Oprava staničních kolejí v žst. Kostelec u Jihlavy

**Část:** Výhybka č. 7 a 8, spojka KV7-KV8

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>1 422 942,70</b>
<b>5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>1 250 027,60</b>
1	TrH	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm Úprava povrchu stezky "výhybka č.7 L+P" (15+30)*1,3 "výhybka č.8 P" 15*1,3	m2			6 240,00
2	TrH	5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce Odstranění stávajícího kolejového lože "výhybka č.7 - 20 cm pod LPP (40 m3/výhybka)" 40 "výhybka č.8 - 20 cm pod LPP (40 m3/výhybka)" 40 "spojka KV7-KV8 - 20 cm pod LPP (1,5 m3/bm)" 10*1,5	m3			43 890,00
3	TrH	5905065020	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce Úprava kolejového lože po odstranění kameniva "výhybka č.7 (160 m2/výhybka)" 160 "výhybka č.8 (160 m2/výhybka)" 160 "spojka KV7-KV8" 10*3,5	m2			24 140,00
4	TrH	5905060020	Zřízení nového kolejového lože ve výhybce Zřízení nového kolejového lože "výhybka č.7 - 20 cm pod LPP (40 m3/výhybka)" 40 "výhybka č.8 - 20 cm pod LPP (40 m3/výhybka)" 40 "spojka KV7-KV8 - 20 cm pod LPP (1,5 m3/bm)" 10*1,5	m3			55 100,00
5	TrH	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce Doplnění kolejového lože při úpravě GPK "výhybka č.7 (0,1 m3/rd)" 48*0,1 "výhybka č.8 (0,1 m3/rd)" 48*0,1 "spojka KV7-KV8 (0,1 m3/m)" 10*0,1	m3			6 158,60
6	595	5955101000_R	<b>Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby</b> Dodávka kameniva 31,5/63 BI pro zřízení nového KL (1,8 t/m3) "výhybka č.7" 40*1,8 "výhybka č.8" 40*1,8 "spojka KV7-KV8" 15*1,8  Dodávka kameniva 31,5/63 BI pro doplnění KL při úpravě GPK (1,8 t/m3) "výhybka č.7" 4,8*1,8 "výhybka č.8" 4,8*1,8 "spojka KV7-KV8" 1*1,8	t			0,00
7	TrH	5905100040	Úprava kolejového lože souvisle strojně ve výhybce lože zapuštěné Úprava kolejového lože do profilu "výhybka č.7" 48,2 "výhybka č.8" 48,2 "spojka KV7-KV8" 10	m			84 056,00
8	TrH	5911655050	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy T Demontáž stávajících výhybek "výhybka č.7" 48,2 "výhybka č.8" 48,2	m			76 156,00
9	TrH	5911671050	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy T	m			4 145,20
10	TrH	5911641050	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy T Zpětná montáž výhybek "výhybka č.7" 48,2 "výhybka č.8" 48,2	m			185 377,20
11	595	5956119020_R	<b>Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2600x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby</b> Dodávka výhybkových pražců č. 05-01 (v.č.7) / 07-01 (v.č.8); 2-6 "výhybka č.7" 5+5 "výhybka č.8" 7+5	kus			0,00
12	595	5956119025_R	<b>Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2700x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby</b> Dodávka výhybkových pražců č. 7-12 "výhybka č.7" 6 "výhybka č.8" 6	kus			0,00
13	595	5956119030_R	<b>Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2800x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby</b> Dodávka výhybkových pražců č. 13-15 "výhybka č.7" 3 "výhybka č.8" 3	kus			0,00
14	595	5956119035_R	<b>Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2900x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby</b> Dodávka výhybkových pražců č. 16-18 "výhybka č.7" 3	kus			0,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad v obvodu OŘ Brno 2020-2023

Objekt: Oprava staničních kolejí v žst. Kostelec u Jihlavy

Část: Výhybka č. 7 a 8, spojka KV7-KV8

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"výhybka č.8" 3				
15	595	5956119040_R	<b>Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3000x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby</b> Dodávka výhybkových pražců č. 19-20 "výhybka č.7" 2 "výhybka č.8" 2	kus			0,00
16	595	5956119045_R	<b>Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3100x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby</b> Dodávka výhybkových pražců č. 21-22 "výhybka č.7" 2 "výhybka č.8" 2	kus			0,00
17	595	5956119050_R	<b>Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3200x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby</b> Dodávka výhybkových pražců č. 23 "výhybka č.7" 1 "výhybka č.8" 1	kus			0,00
18	595	5956119055_R	<b>Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3300x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby</b> Dodávka výhybkových pražců č. 24 "výhybka č.7" 1 "výhybka č.8" 1	kus			0,00
19	595	5956119060_R	<b>Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3400x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby</b> Dodávka výhybkových pražců č. 25-26 "výhybka č.7" 2 "výhybka č.8" 2	kus			0,00
20	595	5956119065_R	<b>Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3500x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby</b> Dodávka výhybkových pražců č. 27-28 "výhybka č.7" 2 "výhybka č.8" 2	kus			0,00
21	595	5956119070_R	<b>Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3600x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby</b> Dodávka výhybkových pražců č. 29-32 "výhybka č.7" 4 "výhybka č.8" 4	kus			0,00
22	595	5956119075_R	<b>Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3700x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby</b> Dodávka výhybkových pražců č. 33 "výhybka č.7" 1 "výhybka č.8" 1	kus			0,00
23	595	5956119080_R	<b>Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3800x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby</b> Dodávka výhybkových pražců č. 34 "výhybka č.7" 1 "výhybka č.8" 1	kus			0,00
24	595	5956119085_R	<b>Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3900x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby</b> Dodávka výhybkových pražců č. 35 "výhybka č.7" 1 "výhybka č.8" 1	kus			0,00
25	595	5956119090_R	<b>Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4000x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby</b> Dodávka výhybkových pražců č. 1; 36-37 "výhybka č.7" 3 "výhybka č.8" 3	kus			0,00
26	595	5956119095_R	<b>Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4100x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby</b> Dodávka výhybkových pražců č. 38 "výhybka č.7" 1 "výhybka č.8" 1	kus			0,00
27	595	5956119100_R	<b>Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4200x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby</b> Dodávka výhybkových pražců č. 39-40 "výhybka č.7" 2 "výhybka č.8" 2	kus			0,00
28	595	5956119105_R	<b>Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4300x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby</b> Dodávka výhybkových pražců č. 41 "výhybka č.7" 1 "výhybka č.8" 1	kus			0,00
29	595	5956119110_R	<b>Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4400x260x160 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby</b> Dodávka výhybkových pražců č. 42-44 "výhybka č.7" 3 "výhybka č.8" 3	kus			0,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad v obvodu OŘ Brno 2020-2023

Objekt: Oprava staničních kolejí v žst. Kostelec u Jihlavy

Část: Výhybka č. 7 a 8, spojka KV7-KV8

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
30	TrH	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený Výměna příčných pražců "výhybka č.7 - za KV" 10 "výhybka č.8 - za KV" 10 "spojka KV7-KV8" 13	kus			55 407,00
31	595	5956101020_R	<b>Pražec dřevěný příčný vystrojený dub 2600x260x160 mm - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby</b> Dodávka příčných pražců "výhybka č.7 - za KV" 10 "výhybka č.8 - za KV" 10 "spojka KV7-KV8" 13	kus			0,00
32	TrH	5911060030	Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. S49 Výměna středových kolejnic výhybky č.7 2*11	m			9 218,00
33	TrH	5911060130	Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. S49 Výměna středových kolejnic výhybky č.7 2*11	m			9 504,00
34	TrH	5907015040	Objedná výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d" Výměna kolejnic před ZV7 2*3	m			1 890,00
35	595	5957110030_R	<b>Kolejnice tv. T - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby</b> Dodávka kolejnic tv. T výhybky č.7 11*4 3*2	m			0,00
36	TrH	5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné Výměna podkladnic ve výhybkách "výhybka č.7 + za KV" 88+20 "výhybka č.8 + za KV" 92+20 "spojka KV7-KV8" 26	kus			87 822,00
37	595	5958264010_R	<b>Podkladnice žebrová užitá tv. S4pl - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby</b> Dodávka podkladnic "výhybka č.7 + za KV" 88+20 "výhybka č.8 + za KV" 92+20 "spojka KV7-KV8" 26	kus			0,00
38	595	5958134075	<b>Součásti upevňovací vrtule R1(145)</b> Dodávka vrtulí R1 "výhybka č.7 + za KV" 352+80 "výhybka č.8 + za KV" 368+80 "spojka KV7-KV8" 104	kus			38 376,00
39	595	5958134080	<b>Součásti upevňovací vrtule R2 (160)</b> Dodávka vrtulí R2 "výhybka č.7" 240 "výhybka č.8" 240	kus			23 520,00
40	595	5958134040	<b>Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6</b> Dodávka pružných kroužků Fe6 "výhybka č.7 + za KV" 432+240 "výhybka č.8 + za KV" 448+240 "spojka KV7-KV8" 104	kus			16 104,00
41	595	5958173000	<b>Polyetylenové pásy v kotoučích</b> Dodávka polyetylenů "výhybka č.7" 5 "výhybka č.8" 5	m2			2 400,00
42	595	5958158070	<b>Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)</b> Dodávka polyetylenů "výhybka č.7 + za KV" 88+20 "výhybka č.8 + za KV" 92+20 "spojka KV7-KV8" 26	kus			4 182,00
43	TrH	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet Výměna kompletů "výhybka č.7 + za KV (orientační množství)" 176+40 "výhybka č.8 + za KV (orientační množství)" 184+40 "spojka KV7-KV8" 52	kus			27 207,60
44	595	5958128010	<b>Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)</b> Dodávka kompletů ŽS4 "výhybka č.7 + za KV (orientační množství)" 176+40 "výhybka č.8 + za KV (orientační množství)" 184+40 "spojka KV7-KV8" 52	kus			49 200,00
45	TrH	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice Výměna pryžových podložek "výhybka č.7 + za KV" 88+20 "výhybka č.8 + za KV" 92+20 "spojka KV7-KV8" 26	kus			30 258,00
46	595	5958158005	<b>Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6</b>	kus			7 626,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad v obvodu OŘ Brno 2020-2023

Objekt: Oprava staničních kolejí v žst. Kostelec u Jihlavy

Část: Výhybka č. 7 a 8, spojka KV7-KV8

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Dodávka pryžových podložek S49 "výhybka č.7 + za KV" 88+20 "výhybka č.8 + za KV" 92+20 "spojka KV7-KV8" 26				
47	TrH	5910132010	Zřízení zádržné opěrky na jazky Montáž zádržných opěrek proti putování jazky výhybky č.7 2	kus			1 454,00
48	596	5961170060	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R190 pro jazky ohnutý	kus			5 428,00
49	596	5961170065	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R190 pro jazky přímý	kus			5 428,00
50	TrH	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49 Demontáž stávajících spojek "výhybka č.7" 6 "výhybka č.8" 6 "spojka KV7-KV8" viz. výše	styk			2 016,00
51	TrH	5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49 Zpětná montáž spojek "výhybka č.7" 4 "výhybka č.8" 6 "spojka KV7-KV8" viz. výše	styk			2 510,00
52	TrH	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49 Zřízení nových kolejnicových styků "ZV7" 2*2	styk			5 784,00
53	595	5958201005_R	Kolejnicová spojka užitá tv. T4 730 mm - <b>dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby</b>	kus			0,00
			Dodávka kolejnicových spojek "výhybka č.7" 8*2 "výhybka č.8" 6*2 "spojka KV7-KV8" viz. výše				
54	595	5958107000	Šroub spojkový M24 x 120 mm Dodávka spojkových šroubů "výhybka č.7" 8*4 "výhybka č.8" 6*4 "spojka KV7-KV8" viz. výše	kus			2 632,00
55	595	5958116000	Matice M24 Dodávka matic M24 spojkových šroubů "výhybka č.7" 8*4 "výhybka č.8" 6*4 "spojka KV7-KV8" viz. výše	kus			616,00
56	595	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 Dodávka pružných kroužků Fe6 spojkových šroubů "výhybka č.7" 8*(4*2) "výhybka č.8" 6*(4*2) "spojka KV7-KV8" viz. výše	kus			1 232,00
57	TrH	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T Dělení kolejnic ve výhybkách "výhybka č.7" 10 "výhybka č.8" 4 Zařezání nově vkládaných kolejnic "do výhybky č.7" 6*2	kus			4 992,00
58	TrH	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49 Svaření kolejnic ve výhybkách "výhybka č.7" 8 "rezerva k výhybce č.7 pro případ vkládání kratších kousků středových kolejnic" 4 "výhybka č.8" 4	svar			93 440,00
59	TrH	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním Zařezání dřevěných pražců "za KV7" 5 "za KV8" 5 "spojka KV7-KV8" 5+5	kus			1 560,00
60	595	5956131005	Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210) Dodávka protištěpných spon po zařezání pražců "za KV7" 5 "za KV8" 5 "spojka KV7-KV8" 5+5	kus			420,00
61	TrH	5911305030	Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazky jednozávěrové soustavy T Seřízení výhybek "výhybka č.7" 1 "výhybka č.8" 1	kus			10 346,00
62	TrH	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové Úprava GPK výhybek a spojek + výběhy	m			264 192,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad v obvodu OŘ Brno 2020-2023

Objekt: Oprava staničních kolejí v žst. Kostelec u Jihlavy

Část: Výhybka č. 7 a 8, spojka KV7-KV8

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"výhybka č.7 + výběhy (2x)" (25+48,2+25)*2 "výhybka č.8 + výběhy (2x)" (25+48,2+25)*2 "spojka KV7-KV8 (2x)" 10*2				
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>172 915,10</b>
63	R	9 001_R	Nezadatelné práce SEE a SSZT - zajištění objednatel	kpl			0,00
64	TrH	5906105010	Demontáž pražce dřevěný Demontáž příčných pražců "výhybka č.7 - za KV" 10 "výhybka č.8 - za KV" 10 "spojka KV7-KV8" 13	kus			6 336,00
65	TrH	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí Třídění vyzískaných upevňovadel (cca. 8,4 kg/ú.l.pl.) "výhybka č.7" (108*8,4)/1000 "výhybka č.8" (112*8,4)/1000 "spojka KV7-KV8" (26*8,4)/1000 Přetřídění vkládaných užitých podkladnic S4pl na úložišti v žst. Kostelec (7,42 kg/ks) "výhybka č.7" (108*7,42)/1000 "výhybka č.8" (112*7,42)/1000 "spojka KV7-KV8" (26*7,42)/1000	t			3 579,72
66	TrH	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor Třídění vyzískaných dřevěných výhybkových pražců (900 kg/ks) "výhybka č.7" (162,2*0,26*0,16)*0,9 "výhybka č.8" (162,2*0,26*0,16)*0,9 Třídění vyzískaných dřevěných příčných pražců (80 kg/ks) "výhybka č.7 - za KV" (10*80)/1000 "výhybka č.8 - za KV" (10*80)/1000 "spojka KV7-KV8" (13*80)/1000	t			11 237,36
67	XDp	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Naložení dřevěných výhybkových pražců na úložišti v žst. Kostelec (900 kg/ks) "výhybka č.7" (162,2*0,26*0,16)*0,9 "výhybka č.8" (162,2*0,26*0,16)*0,9  Naložení dřevěných příčných pražců na úložišti v žst. Kostelec (80 kg/ks) "výhybka č.7 - za KV" (10*80)/1000 "výhybka č.8 - za KV" (10*80)/1000 "spojka KV7-KV8" (13*80)/1000 Naložení kolejnic tv. T na úložišti v žst. Kostelec (49,99 kg/m) "výhybka č.7" (50*49,99)/1000	t			13 137,36
68	XDp	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Naložení kameniva 31,5/63 BI pro zřízení nového KL na úložišti v žst. Kostelec (1,8 t/m3) "výhybka č.7" 40*1,8 "výhybka č.8" 40*1,8 "spojka KV7-KV8" 15*1,8 Naložení kameniva 31,5/63 BI pro doplnění KL při úpravě GPK na úložišti v žst. Kostelec (1,8 t/m3) "výhybka č.7" 4,8*1,8 "výhybka č.8" 4,8*1,8 "spojka KV7-KV8" 1*1,8	t			68 428,80
69	XDp	9902200400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatelů nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km Doprava vrtulí R1 na stavbu (0,516 kg/ks) "výhybka č.7" (432*0,516)/1000 "výhybka č.8" (448*0,516)/1000 "spojka KV7-KV8" (26*0,516)/1000 Doprava vrtulí R2 na stavbu (0,568 kg/ks) "výhybka č.7" (240*0,568)/1000 "výhybka č.8" (240*0,568)/1000 Doprava pružných kroužků Fe6 na stavbu (0,09 kg/ks) "výhybka č.7" ((672+64)*0,09)/1000 "výhybka č.8" ((688+48)*0,09)/1000 "spojka KV7-KV8" (104*0,09)/1000 Doprava kompletů ZS4 na stavbu (1,392 kg/ks) "výhybka č.7" (216*1,392)/1000 "výhybka č.8" (224*1,392)/1000 "spojka KV7-KV8" (52*1,392)/1000 Doprava spojkových šroubů M24x120 na stavbu (0,53 kg/ks) "výhybka č.7" (32*0,53)/1000 "výhybka č.8" (24*0,53)/1000 Doprava matic M24 na stavbu (0,128 kg/ks) "výhybka č.7" (32*0,128)/1000	t			2 195,86

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad v obvodu OŘ Brno 2020-2023

**Objekt:** Oprava staničních kolejí v žst. Kostelec u Jihlavy

**Část:** Výhybka č. 7 a 8, spojka KV7-KV8

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"výhybka č.8" (24*0,128)/1000 Doprava polyetylenových podložek na stavbu (0,09 kg/ks; 2,5 kg/m2) "výhybka č.7" (108*0,09)/1000 "výhybka č.7" (5*2,5)/1000 "výhybka č.8" (112*0,09)/1000 "výhybka č.8" (5*2,5)/1000 "spojka KV7-KV8" (26*0,09)/1000 Doprava pryžových podložek S49 na stavbu (0,182 kg/ks) "výhybka č.7" (108*0,182)/1000 "výhybka č.8" (112*0,182)/1000 "spojka KV7-KV8" (26*0,182)/1000 Doprava protištěpných spon na stavbu (0,1 kg/ks) "výhybka č.7" (5*0,1)/1000 "výhybka č.8" (5*0,1)/1000 "spojka KV7-KV8" (10*0,1)/1000 Doprava zádržných opěrek na stavbu (35 kg/ks) "výhybka č.7" (2*35)/1000				
70	XDp	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Doprava ASPV na stavbu	kus	1,000		68 000,00

**Celkem**

**1 422 942,70**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1514316

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ce62dbc9-a72d-4e60-8ffb-637fcc1c8eff

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.05.2021 08:21:02



7ebb668b-95cb-4585-9177-f8ddd70eccd2