

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0623-2016-030

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Za kterou jedná: Ing. Pavel Jůn, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 335/2015-7542KM ze dne 28. července 2015 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDAKCE]

- ve věcech technických: [REDAKCE]

[REDAKCE]

- koordinátor BOZP: [REDAKCE]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. R&G ZESTA, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21359

Sídlo: Brněnská 4498/67, Prostějov 796 01

IČ: 63486270

DIČ: CZ63486270

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupená: Jirí Zezula, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Michal Juráček, [REDAKCE]

- ve věcech technických: [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: 4ggvzq4

Adresa pro doručování: Brněnská 4498/67, Prostějov 796 01

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „**Opravy el. instalace a hromosvodu po revizi b. č. 1, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 24, 31, 34, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 409, 444 LK Prostějov** tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zabezpečení bezpečného a spolehlivého provozu elektrického zařízení a hromosvodů výše uvedených objektů.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Opravy el. instalace a hromosvodu po revizi b. č. 1, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 24, 31, 34, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 409, 444 LK Prostějov“.
- Podrobná specifikace je určena v příloze č. 1 smlouvy.
- 2.1.1. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.1.2. Časový harmonogram provádění prací bude zpracován po jednotlivých objektech tak, aby realizací díla došlo k co nejmenšímu narušení činnosti příslušníků AČR v dotčených budovách. Po dokončení prací na jednotlivých budovách budou neprodleně provedeny revize, materiál a zařízení zhotovitele budou z budovy vyklizeny a o tomto bude vyhotoven zápis o dílčím předání a převzetí díla.
- 2.1.3. Zemní, zednické, revizní a geodetické práce mohou být provedeny subdodavateli, ostatní práce musí být provedeny pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je na požádání zástupce objednatele povinen předložit oprávnění SDK MO / OSD k provádění montáží a oprav určených technických zařízení v rezortu MO.
- 2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště včetně ohrazení prostoru staveniště v případě provádění výkopových a zemních prací, a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány prováděním prací a jsou nutné pro dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předaném výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně

- závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
- e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1 981 197,71 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion devět set osmdesát jedna tisíc sto devadesát sedm korun sedmdesát jedna haléřů českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 416 051,52 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 2 397 249,23 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.5. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,

případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: od 6 do 8 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu. Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): do 3 pracovních dnů od předání staveniště.
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **do 10. prosince 2016.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 15:30. Soboty, neděle a státní svátky od 7:00 – do 15:30 pouze po předchozí dohodě.
- 4.5. Místem plnění jsou objekty č. 06-22-02-001, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 24, 31, 34, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 409, 444 v areálu Leteckých kasáren, Letecká ul. 1, 796 01 Prostějov, p. č. 6784, 6786, 6787, 6788, 6792, 6791, 6797, 6804/51, 6804/52, 6805/4, 6789/1, 6804/1, 6789/4, 6804/53, 6804/16789/1, k.ú., Prostějov.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele [REDAKCE]
- 5.4.1. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda

a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

- 5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště.
- 5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřeně lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.12. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem

- porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušáním provádění díla.
- 5.13. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.14. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.15. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.16. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – subdodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele na celkové ceně díla). Konečný seznam subdodavatelů s uvedením konečné procentní výše finančního podílu subdodavatele na celkové ceně poskytnutého plnění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději s poslední fakturou. Změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.17. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.18. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.19. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.20. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.21. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování,
- 5.22. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 2 pracovní dny předem **prokazatelně** vyzvat (např. písemně e-mailem na adresu: [redacted] příp. záznamem do stavebního - montážního deníku) kontaktní osobu (TDO) k provedení kontroly. Jestliže se (TDO) nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení.

Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídít jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkryt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je zhotovitel.** Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele.** Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu uvedeném v časovém harmonogramu pro předání díla v souladu s čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před dílčím předáním díla (čl. 2.1.2.) oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán

- zápis o předání a převzetí díla, nebo
- b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
- c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykánych vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení předáno po dílčích plněních v souladu s časovým harmonogramem objednateli jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí posledního dílčího plnění na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu Provozního střediska 0623, Letecká ul. 1, 796 01 Prostějov.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO, DIČ smluvních stran;
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splátnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů, bude objednatel při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí celého dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. a 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu,

- uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.
- 11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.22. smlouvy a objednatel bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.12. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti

- nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
- b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek a typů dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodloužení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodloužení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 10 kalendářních dnů;

- d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinností obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.


Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků,


potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

- 14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 14.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích o 13 stránkách, není-li podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – počet listů: 15



0.10.2016



Jednatel společnosti

Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

Podrobná specifikace díla

Opravy el. instalace a hromosvodů po revizi b. č. 1, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 24, 31, 34, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 409, 444 LK Prostějov.

Položkový rozpočet a výkaz výměr:

P.č.	Popis:	MJ	Počet MJ	Cena bez DPH za MJ	Cena bez DPH celkem
1.	Oprava elektroinstalace b. č. 1 Administrativní budova:				
2.	Elektroinstalační práce:				
3.	Dodávka a výměna zářivkového svítidla 2x36W IP 65, včetně závěsných tyček délky 0,5m, včetně světelných zdrojů a startérů	ks	3,00		
4.	Dodávka a výměna zářivkového svítidla 2x36W IP 65, včetně světelných zdrojů a startérů	ks	4,00		
5.	Dodávka a výměna žárovkového svítidla 75W s čirým krytem, IP 20, včetně LED žárovky E24, 10W, barevný odstín teplá bílá	ks	7,00		
6.	Dodávka a výměna spínače pod omítku č. 1 IP 20, barva bílá	ks	3,00		
7.	Dodávka a výměna spínače pod omítku č. 1 IP 44, barva bílá	ks	3,00		
8.	Dodávka a výměna vodiče CYSY 3Cx1,5, barva bílá	m	6,00		
9.	Dodávka a výměna elektroinstalační krabice IP 44	ks	1,00		
10.	Provedení výchozí dílčí revize elektrické instalace	sbr	1,00		
11.	Vyhotovení revizní zprávy (2 výtisky)	sbr	1,00		
12.	Oprava elektroinstalace b. č. 3 Ubikace:				
13.	Elektroinstalační práce:				
14.	Dodávka a výměna nouzového svítidla se zářivkou 9W, patice 2G7, napájení 230V, s pikrogramem, IP min. 44, doba svícení minimálně 1 hodina	ks	3,00		
15.	Dodávka a výměna žárovky 12V, 0,1A, E10 v nouzovém svítidle	ks	1,00		
16.	Provedení výchozí dílčí revize elektrické instalace včetně provozní zkoušky nouzových svítidel	sbr	1,00		
17.	Vyhotovení revizní zprávy (2 výtisky)	sbr	1,00		
18.	Oprava hromosvodu b.č. 3 Ubikace				
19.	Elektroinstalační práce:				
20.	Dodávka a výměna zemnicí tyče profil T, délky 1 metr, typ ZTP 10, pozinkovaná ocel FeZn, se svorkou, včetně připojení na stávající zemnič a ošetřením spoje dvojitým asfaltovým nátěrem proti korozi	ks	6,00		

21.	Dodávka a výměna zemnicího drátu průměr 10mm, pozinkovaná ocel FeZn	m	8,00	
22.	Dodávka a výměna spojovací svorky SS, pozinkovaná ocel FeZn, tloušťka 3mm	ks	4,00	
23.	Demontáž zámkové dlažby pro zpětnou montáž	m2	2,00	
24.	Zpětná montáž zámkové dlažby včetně hutnění, podkladu z kameniva a zapískování spár	m2	2,00	
25.	Hloubení nezapažených rýh ručně, šířky 0,5m, hloubky 0,6m z horniny třídy 3	m3	0,60	
26.	Zásyp rýh ručně, šířky 0,5m, hloubky 0,6m z horniny třídy 3 včetně zhutnění	m3	0,60	
27.	Provedení výchozí dílčí revize hromosvodu	sbr	1,00	
28.	Vyhotovení revizní zprávy (2 výtisky)	sbr	1,00	
29.	Oprava elektroinstalace b. č. 4 Velitelská budova:			
30.	Elektroinstalační práce:			
31.	Dodávka a výměna nouzového svítidla se zářivkou 9W, patice 2G7, napájení 230V, s pikrogramem, IP min. 44, doba svícení minimálně 1 hodina	ks	41,00	
32.	Dodávka a výměna vestavného svítidla, včetně 4 ks jednostranných LED trubice T8/60cm, napájení 230V	ks	9,00	
33.	Oprava nátěru vnitřní omítky po výměně svítidel, barva bílá	m2	1,60	
34.	Provedení výchozí dílčí revize elektrické instalace včetně provozní zkoušky nouzových svítidel	sbr	1,00	
35.	Vyhotovení revizní zprávy (2 výtisky)	sbr	1,00	
36.	Oprava elektroinstalace b. č. 5 Ubikace:			
37.	Elektroinstalační práce:			
38.	Dodávka a výměna nouzového svítidla se zářivkou 9W, patice 2G7, napájení 230V, s pikrogramem, IP min. 44, doba svícení minimálně 1 hodina	ks	24,00	
39.	Oprava nátěru vnitřní omítky po výměně svítidel, barva bílá	m2	1,00	
40.	Provedení výchozí dílčí revize elektrické instalace včetně provozní zkoušky nouzových svítidel	sbr	1,00	
41.	Vyhotovení revizní zprávy (2 výtisky)	sbr	1,00	
42.	Oprava elektroinstalace b. č. 7 Administrativní budova:			
43.	Elektroinstalační práce:			
44.	Dodávka a výměna nouzového svítidla se zářivkou 9W, patice 2G7, napájení 230V, s pikrogramem, IP min. 44, doba svícení minimálně 1 hodina	ks	65,00	
45.	Dodávka a výměna plastové rozvodnice zapuštěné, v cihelném zdivu, kompletní, bílé barvy, plná plastová dvířka, IP 40 / 54M	ks	1,00	

46.	Provedení označení stávajícího kabelového vývodu kabelovým štítkem	ks	17,00	
47.	Odpojení a zpětné zapojení stávajícího kabelu do průřezu 16mm ²	ks	17,00	
48.	Provedení popisu jističího, spínacího, ovládacího prvku v novém rozvaděči	ks	26,00	
49.	Bourání cihelného zdiva u rozvaděče, do výšky 1,5 m	m ³	0,03	
50.	Provedení vnitřní omítky jádrové v ploše u	m ²	0,20	
51.	Provedení vnitřní omítky hlazené v ploše u rozvaděče, s napojením na původní omítku	m ²	0,20	
52.	Oprava nátěru vnitřní omítky po opravě omítek a výměně svítidel, barva bílá	m ²	3,90	
53.	Vysekání drážky v cihelném zdivu pro uložení el. kabelů 5 x 5 cm	m	12,00	
54.	Provedení vnitřní omítky jádrové v ploše po vysekaných drážkách a průvrtech	m ²	0,70	
55.	Provedení vnitřní omítky hlazené v ploše po vysekaných drážkách a průvrtech, s napojením na původní omítku	m ²	0,70	
56.	Dodávka a výměna elektroinstalační lišty vkladací 40x20mm, barva bílá	m	10,00	
57.	Dodávka a výměna kabelu CYKY 5x4	m	22,00	
58.	Dodávka a výměna elektroinstalační trubky ohebné 20mm	m	9,00	
59.	Provedení průvrtnu 20mm cihlovým zdivem do tloušťky 80cm	ks	3,00	
60.	Vyčištění zavěšeného zářivkového svítidla 2x36W od prachu, včetně demontáže a zpětné montáže hliníkového difuzoru (stříbrné mřížky), vyčištění difuzoru, vnitřního prostoru svítidla, 2 ks zářivkových trubic a povrchu svítidla, prach nesmí být odstraňován tlakovým vzduchem a rozptylován ve vnitřních prostorách budovy, práce ve výšce do 4,2m	ks	193,00	
61.	Vyčištění pevně osazeného zářivkového svítidla 2x36W od prachu, včetně demontáže a zpětné montáže hliníkového difuzoru (stříbrné mřížky), vyčištění difuzoru, vnitřního prostoru svítidla, 2 ks zářivkových trubic, prach nesmí být odstraňován tlakovým vzduchem a rozptylován ve vnitřních prostorách budovy, práce ve výšce do 4,2m	ks	166,00	
62.	Vyčištění pevně osazeného zářivkového svítidla 1x36W od prachu, včetně demontáže a zpětné montáže hliníkového difuzoru (stříbrné mřížky), vyčištění difuzoru, vnitřního prostoru svítidla, 1 ks zářivkové trubice, prach nesmí být odstraňován tlakovým vzduchem a rozptylován ve vnitřních prostorách budovy, práce ve výšce do 4,2m	ks	83,00	

63.	Vyčištění pevně osazeného zářivkového svítidla 1x36W od prachu, včetně demontáže a zpětné montáže plastového difuzoru, vyčištění difuzoru, vnitřního prostoru svítidla, 1 ks zářivkové trubice, prach nesmí být odstraňován tlakovým vzduchem a rozptylován ve vnitřních prostorách budovy, práce ve výšce do 4,2m	ks	9,00
64.	Vyčištění pevně osazeného zářivkového svítidla 2x36W od prachu, včetně demontáže a zpětné montáže plastového difuzoru, vyčištění difuzoru, vnitřního prostoru svítidla, 1 ks zářivkové trubice, prach nesmí být odstraňován tlakovým vzduchem a rozptylován ve vnitřních prostorách budovy, práce ve výšce do 4,2m	ks	6,00
65.	Provedení výchozí dílčí revize elektrické instalace včetně provozní zkoušky nouzových svítidel	sbr	1,00
66.	Vyhotovení revizní zprávy (2 výtisky)	sbr	1,00
67.	Oprava hromosvodu b.č. 7 Administrativní budova		
68.	Elektroinstalační práce:		
69.	Dodávka a výměna zemnicí tyče profil T, délky 1 metr, typ ZTP 10, pozinkovaná ocel FeZn, se svorkou, včetně připojení na stávající zemnič a ošetřením spoje dvojitým asfaltovým nátěrem proti korozi	ks	3,00
70.	Dodávka a výměna zemnicího drátu průměr 10mm, pozinkovaná ocel FeZn	m	3,00
71.	Dodávka a výměna spojovací svorky SS, pozinkovaná ocel FeZn, tloušťka 3mm	ks	2,00
72.	Demontáž betonové dlažby pro zpětnou montáž	m2	0,25
73.	Zpětná montáž betonové dlažby včetně podsypu a zásypu pískem	m2	0,25
74.	Hloubení nezapažených rýh ručně, šířky 0,5m, hloubky 0,6m z horniny třídy 3	m3	0,30
75.	Zásyp rýh ručně, šířky 0,5m, hloubky 0,6m z horniny třídy 3 včetně zhutnění	m3	0,30
76.	Provedení výchozí dílčí revize hromosvodu	sbr	1,00
77.	Vyhotovení revizní zprávy (2 výtisky)	sbr	1,00
78.	Oprava elektroinstalace b. č. 11 Ubikace:		
79.	Elektroinstalační práce:		
80.	Dodávka a výměna nouzového svítidla se zářivkou 9W, patice 2G7, napájení 230V, s pikrogramem, IP min. 44, doba svícení minimálně 1 hodina	ks	4,00
81.	Dodávka a výměna axiálního ventilátoru 230V, 150mm s klapkou	ks	2,00
82.	Provedení výchozí dílčí revize elektrické instalace včetně provozní zkoušky nouzových svítidel	sbr	1,00

83.	Vyhotovení revizní zprávy (2 výtisky)	sbr	1,00	
84.	Oprava elektroinstalace b. č. 14 sklad, garáže, kanceláře:			
85.	Elektroinstalační práce:			
86.	Dodávka a výměna nouzového svítidla se zářivkou 9W, patice 2G7, napájení 230V, s pikrogramem, IP min. 44, doba svícení minimálně 1 hodina	ks	3,00	
87.	Dodávka a výměna zářivkového svítidla 2x36W IP 65 včetně závěsných řetízků 0,5m, včetně světelných zdrojů a startérů	ks	4,00	
88.	Dodávka a výměna zářivkového svítidla 2x36W IP 65 včetně tepelně izolační podložky, včetně světelných zdrojů a startérů	ks	3,00	
89.	Dodávka a výměna kabelu CYKY 3Cx1,5	m	54,00	
90.	Dodávka a výměna tuhé trubky PVC 750N pr. 20mm	m	43,00	
91.	Dodávka a výměna ohebné trubky PVC pr. 20mm	m	6,00	
92.	Dodávka a výměna elektroinstalační krabice Acidur 16	ks	3,00	
93.	Dodávka a výměna spínače č. 1, IP 44, barva bílá	ks	2,00	
94.	Dodávka a výměna zásuvky 230V, IP 44, barva bílá	ks	1,00	
95.	Provedení výchozí dílčí revize elektrické instalace včetně provozní zkoušky nouzových svítidel	sbr	1,00	
96.	Vyhotovení revizní zprávy (2 výtisky)	sbr	1,00	
97.	Oprava elektroinstalace b. č. 24 Garáže, sklad, vrátnice:			
98.	Elektroinstalační práce:			
99.	Dodávka a výměna nouzového zářivkového svítidla 2x36W pro kombinovaný provoz, s čirým krytem, napájení 230V, IP 20, doba svícení jedné trubice minimálně 4 hodiny	ks	1,00	
100.	Dodávka a výměna axiálního ventilátoru 230V, 150mm s klapkou	ks	1,00	
101.	Provedení výchozí dílčí revize elektrické instalace včetně provozní zkoušky nouzových svítidel	sbr	1,00	
102.	Vyhotovení revizní zprávy (2 výtisky)	sbr	1,00	
103.	Oprava elektroinstalace b. č. 31 sklad materiálu, příruční sklad munice:			
104.	Elektroinstalační práce:			
105.	Dodávka a výměna zářivkového svítidla 2x36W IP 65 včetně světelných zdrojů a startérů	ks	5,00	
106.	Vybourání a demontáž oceloplechového elektrického rozvaděče rozměru 0,6 x 0,8 x 0,25 m v cihelném zdivu	ks	1,00	
107.	Vyzdění otvoru v cihelném zdivu po vybourání rozvaděče	m3	0,12	

108.	Provedení vnější omítky jádrové v ploše po vyzdění otvoru	m2	0,50
109.	Provedení vnější omítky hlazené v ploše po vyzdění otvoru, s napojením na původní omítku	m2	0,50
110.	Provedení výchozí díleč revize elektrické instalace	sbr	1,00
111.	Vyhotovení revizní zprávy (2 výtisky)	sbr	1,00
112.	Oprava hromosvodu b.č. 31 sklad materiálu, příruční sklad munice:		
113.	Elektroinstalační práce:		
114.	Dodávka a výměna zemnicí tyče profil T, délky 1 metr, typ ZTP 10, pozinkovaná ocel FeZn, se svorkou, včetně připojení na stávající zemnič a ošetřením spoje dvojitým asfaltovým nátěrem proti korozi	ks	6,00
115.	Dodávka a výměna zemnicího drátu průměr 10mm, pozinkovaná ocel FeZn	m	28,00
116.	Dodávka a výměna spojovací svorky SS, pozinkovaná ocel FeZn, tloušťka 3mm	ks	8,00
117.	Dodávka a výměna připojovací svorky SP1, FeZn (2 šrouby)	ks	3,00
118.	Vybourání betonového povrchu	m3	0,08
119.	Oprava betonového povrchu	m3	0,08
120.	Hloubení nezapažených rýh ručně, šířky 0,5m, hloubky 0,6m z horniny třídy 3	m3	5,10
121.	Zásyp rýh ručně, šířky 0,5m, hloubky 0,6m z horniny třídy 3 včetně zhutnění a osetí povrchu travním semenem	m3	5,10
122.	Provedení výchozí díleč revize hromosvodu	sbr	1,00
123.	Vyhotovení revizní zprávy (2 výtisky)	sbr	1,00
124.	Oprava elektroinstalace b. č. 34 Sklady pro materiál různých MU :		
125.	Elektroinstalační práce:		
126.	Dodávka a výměna zářivkového svítidla 2x58W IP 65 včetně světelných zdrojů a startérů	ks	18,00
127.	Dodávka a výměna zářivkového svítidla 2x36W IP 65 včetně světelných zdrojů a startérů	ks	7,00
128.	Dodávka a výměna zářivkového svítidla 2x36W IP 20 s čirým krytem, včetně světelných zdrojů a startérů	ks	3,00
129.	Dodávka a výměna zářivkového svítidla 1x36W IP 20 s čirým krytem, včetně světelných zdrojů a startérů	ks	5,00
130.	Dodávka a výměna zářivkového svítidla 2x36W IP 20 se stříbrnou mřížkou, včetně světelných zdrojů a startérů	ks	4,00
131.	Dodávka a výměna LED reflektoru 50W, 230V, IP 65	ks	4,00

132.	Dodávka a výměna svítidla se zářivkou 2x11W 2G7 s čirým krytem, IP 44	ks	2,00
133.	Dodávka a výměna spínače č. 1 IP 20	ks	2,00
134.	Dodávka a výměna spínače č. 1 IP 44	ks	8,00
135.	Dodávka a výměna spínače č. 5 IP 20	ks	1,00
136.	Dodávka a výměna spínače č. 5 IP 44	ks	2,00
137.	Dodávka a výměna spínače č. 6 IP 20	ks	6,00
138.	Dodávka a výměna dvojjáskovky 230V 16A IP 20, natočená, bílá	ks	11,00
139.	Dodávka a výměna dvojjáskovky 230V IP 44	ks	7,00
140.	Dodávka a výměna záskovky 400V 32A 5P IP44	ks	5,00
141.	Dodávka a výměna kabelu CYKY J5x6	m	51,00
142.	Dodávka a výměna kabelu CYKY J5x2,5	m	31,00
143.	Dodávka a výměna kabelu CYKY J3x2,5	m	162,00
144.	Dodávka a výměna kabelu CYKY J3x1,5	m	236,00
145.	Provedení průřezu do velikosti 5x5cm cihelným zdivem do tl. 40 cm	ks	5,00
146.	Provedení průřvtu do průměru 20mm cihelným zdivem do tl. 40 cm	ks	17,00
147.	Vysekání drážky v cihelném zdivu pro uložení el. kabelů 5 x 10 cm	m	16,00
148.	Vysekání drážky v cihelném zdivu pro uložení el. kabelů 5 x 5 cm	m	118,00
149.	Provedení vnitřní omítky jádrové v ploše po vysekaných drážkách a průřazech	m2	8,50
150.	Provedení vnitřní omítky hlazené v ploše po vysekaných drážkách a průřazech, s napojením na původní omítku	m2	8,50
151.	Oprava nátěru vnitřní omítky, barva bílá	m2	8,50
152.	Dodávka a montáž ocelového lana průměr 8mm pro upevnění svítidel, délka 18 m, včetně svorek a napínacího šroubu	ks	1,00
153.	Dodávka a výměna 3 fázového spínače 400V 16A pod omítku, IP 44	ks	1,00
154.	Dodávka a výměna elektroinstalační krabice KU68	ks	29,00
155.	Dodávka a výměna elektroinstalační krabice KO 97 vč. víčka	ks	5,00
156.	Dodávka a výměna víčka elektroinstalační krabice KU68	ks	8,00
157.	Dodávka a výměna elektroinstalační krabice Acidur 16	ks	6,00
158.	Dodávka a výměna jističe B 50/3	ks	1,00
159.	Dodávka a výměna jističe B6/1	ks	1,00
160.	Dodávka a výměna jističe B10/1	ks	6,00
161.	Dodávka a výměna jističe B16/1	ks	7,00

162.	Dodávka a výměna jističe B16/3	ks	1,00
163.	Dodávka a výměna jističe C32/3	ks	2,00
164.	Dodávka a výměna propojovací lišty 0,4m	ks	1,00
165.	Dodávka a výměna propojovací DIN lišty 0,6m	ks	1,00
166.	Dodávka a výměna svorkovnice N, PE	ks	3,00
167.	Dodávka a výměna stykače 400V, 3x16A, cívka 230V	ks	1,00
168.	Dodávka a výměna spínacích hodin denních	ks	1,00
169.	Dodávka a výměna proudového chrániče 40/4/0,03	ks	2,00
170.	Provedení úpravy stávajícího rozvaděče při výměně jisticích prvků	ks	1,00
171.	Provedení celkové údržby stávajícího rozvaděče o 3 polích, vyčištění od prachu, dotažení všech proudových spojů, upevnění přístrojů, promazání a seřízení dveřních závěsů a zámků	ks	1,00
172.	Dodávka a výměna plechové stříšky 40x25 cm nad zásuvky, materiál pozinkovaný plech tl. 1mm	ks	1,00
173.	Dodávka a výměna elektroinstalační lišty vkladací 24x22mm	m	15,00
174.	Dodávka a výměna kabelového žlabu MERKUR 100/50 včetně spojek a podpěr	m	10,00
175.	Zakreslení skutečného stavu elektrické instalace	sbr	1,00
176.	Vyhotovení revizní zprávy (2 výtisky)	sbr	1,00
177.	Oprava hromosvodu b. č. 34 Sklady pro materiál různých MU :		
178.	Elektroinstalační práce:		
179.	Dodávka a výměna zemnicí tyče profil T, délky 1 metr, typ ZTP 10, pozinkovaná ocel FeZn, se svorkou, včetně připojení na stávající zemnič a ošetření spoje dvojitým asfaltovým nátěrem proti korozi	ks	4,00
180.	Dodávka a výměna zemnicího drátu průměr 10mm, pozinkovaná ocel FeZn	m	7,00
181.	Dodávka a výměna spojovací svorky SS, pozinkovaná ocel FeZn, tloušťka 3mm	ks	2,00
182.	Dodávka a výměna zkušební svorky SZ litinové	ks	2,00
183.	Řezání živичného povrchu do hloubky 10cm	m	4,00
184.	Vybourání živичného povrchu	m ³	0,04
185.	Oprava živичného povrchu	m ³	0,04
186.	Hloubení nezapažených rýh ručně, šířky 0,5m, hloubky 0,6m z horniny třídy 3	m ³	0,30
187.	Zásyp rýh ručně, šířky 0,5m, hloubky 0,6m z horniny třídy 3 včetně zhutnění	m ³	0,30
188.	Provedení výchozí díleč revize hromosvodu	sbr	1,00
189.	Vyhotovení revizní zprávy (2 výtisky)	sbr	1,00

190.	Oprava hromosvodu b.č. 46 Sklad PS 0623				
191.	Elektroinstalační práce:				
192.	Dodávka a výměna zemnicí tyče profil T, délky 1 metr, typ ZTP 10, pozinkovaná ocel FeZn, se svorkou, včetně připojení na stávající zemnič a ošetřením spoje dvojitým asfaltovým nátěrem proti korozi	ks	12,00		
193.	Dodávka a výměna zemnicího drátu průměr 10mm, pozinkovaná ocel FeZn	m	12,00		
194.	Dodávka a výměna zemnicího drátu průměr 8mm, pozinkovaná ocel FeZn, práce ve výšce 4 m	m	12,00		
195.	Dodávka a výměna podpěry vedení na plechovou střechu, práce ve výšce 4 m	ks	58,00		
196.	Dodávka a výměna zemnicího drátu AlMgSi průměr 8mm, polotvrdeho, práce ve výšce 4m	m	78,00		
197.	Dodávka a výměna zkušební svorky SZ litinové	ks	4,00		
198.	Dodávka a výměna spojovací svorky SS, pozinkovaná ocel FeZn, tloušťka 3mm	ks	19,00		
199.	Dodávka a výměna štítku pro očíslování zemního svodu	ks	4,00		
200.	Hloubení nezapažených rýh ručně, šířky 0,5m, hloubky 0,6m z horniny třídy 3	m3	1,20		
201.	Zásyp rýh ručně, šířky 0,5m, hloubky 0,6m z horniny třídy 3 včetně zhutnění	m3	1,20		
202.	Provedení výchozí revize hromosvodu	sbr	1,00		
203.	Vyhotovení revizní zprávy (2 výtisky)	sbr	1,00		
204.	Oprava elektroinstalace b. č. 51 Eso 120 stání :				
205.	Elektroinstalační práce				
206.	Dodávka a výměna výbojkového svítidla pro veřejné osvětlení, sodíkového, 230V, 250W, IP 65, KVG, E40, včetně světelného zdroje, montáž na stávající kabelový rošt	ks	14,00		
207.	Dodávka a výměna zásuvkové skříně osazené, 9 modulové, jištěné s chráničem, zásuvky 2x230V 16A, 1x400V 32A 5p, jistič 2xB16/1, 1x B32/3, proudový chránič FI 40/4/003, IP 44	ks	12,00		
208.	Dodávka a výměna kabelu CYKY J4x25	m	2,00		
209.	Dodávka a výměna kabelu CYKY J5x10	m	372,00		
210.	Dodávka a výměna kabelu CYKY J3x2,5	m	416,00		
211.	Dodávka a výměna kabelu CYKY J4x1,5	m	10,00		
212.	Dodávka a výměna elektroinstalační krabice odbočné IP 65, např. Acidur 16	ks	14,00		
213.	Dodávka a výměna elektroinstalační krabice odbočné IP 65, včetně svorek, např. ABOX 160	ks	10,00		

214.	Dodávka a výměna oceloplechového rozvaděče na omítku, 56 jednotek, IP min. 44, včetně propojovací lišty a popisu jističích prvků, montáž na stávající kovovou konstrukci, včetně provedení úpravy konstrukce	ks	1,00	
215.	Dodávka a výměna jističe B80/3	ks	1,00	
216.	Dodávka a výměna jističe C50/3	ks	2,00	
217.	Dodávka a výměna jističe C32/3	ks	1,00	
218.	Dodávka a výměna jističe B6/1	ks	1,00	
219.	Dodávka a výměna jističe C10/1	ks	6,00	
220.	Dodávka a výměna jističe B16/1	ks	2,00	
221.	Dodávka a výměna přepínače venkovního osvětlení R/0/A	ks	1,00	
222.	Dodávka a výměna přepětové třífázové ochrany stupně B+C	ks	1,00	
223.	Dodávka a výměna stykače 400V 16A	ks	2,00	
224.	Dodávka a výměna světelného čidla 50-2000 Lx	ks	1,00	
225.	Dodávka a výměna proudového chrániče 40/4/0,03	ks	1,00	
226.	Dodávka a výměna třífázového elektroměru pro přímé měření, 80A, s možností komunikace protokolem M-bus	ks	1,00	
227.	Dodávka a výměna plechové stříšky 60x40 cm nad přípojkovou skříň, rozvaděč, materiál pozink. plech tl. 1mm	ks	2,00	
228.	Dodávka a výměna kabelového žlabu MERKUR 50/50 včetně spojek, podpěr a přichytek	m	282,00	
229.	Dodávka a výměna lišty kovové nosné Niedax v kovovém roštu	m	15,00	
230.	Dodávka a výměna kabelové přichytky Niedax I.672I 14	ks	426,00	
231.	Dodávka a výměna tuhé trubky PVC 750N pr. 20	m	28,00	
232.	Dodávka a výměna ohebné trubky pr. 20	m	18,00	
233.	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně v blízkosti inženýrských sítí, šířky 35cm, hloubky 100cm, z horniny třídy 4	m	18,00	
234.	Zásyp rýh ručně, šířky 35cm, hloubky 100cm, z horniny třídy 4, včetně zhutnění a osetí povrchu travním semenem	m	18,00	
235.	Dodávka a výměna výstražné folie červené barvy, šířky 0,3m	m	18,00	
236.	Dodávka písku a zřízení pískového lože pro el. kabel, šířky 0,3m, výška 0,3m	m	18,00	
237.	Dodávka a výměna kabelové chráničky ohebné, dvouplášťové, červené, průměr 52/63mm	m	40,00	

238.	Utěsnění konce kabelové chráničky, průměr 52/63mm, proti vnikání zeminy	ks	4,00	
239.	Zakreslení skutečného stavu elektrické instalace	sbr	1,00	
240.	Provedení výchozí revize elektrické instalace	sbr	1,00	
241.	Vyhotovení revizní zprávy (2 výtisky)	sbr	1,00	
242.	Oprava elektroinstalace b. č. 52 Správní budova ASO Dukla:			
243.	Elektroinstalační práce:			
244.	Dodávka a výměna zářivkového svítidla 2x36W IP 20 se stříbrnou difuzní mřížkou, včetně světelných zdrojů a startérů	ks	6,00	
245.	Dodávka a výměna dvojzásuvky 230V IP20, barva bílá, natočená, pod omítku	ks	4,00	
246.	Provedení výchozí dílčí revize elektrické instalace	sbr	1,00	
247.	Vyhotovení revizní zprávy (2 výtisky)	sbr	1,00	
248.	Oprava elektroinstalace b. č. 53 Balírna padáků a učebna:			
249.	Elektroinstalační práce:			
250.	Dodávka a výměna zářivkového svítidla 2x36W IP 20 s čirým krytem, včetně světelných zdrojů a startérů	ks	3,00	
251.	Dodávka a výměna spínače č. 5 IP 20, barva bílá	ks	1,00	
252.	Dodávka a výměna dvojzásuvky 230V 16A IP 20, natočená, barva bílá	ks	4,00	
253.	Dodávka a výměna kabelu CYKY J3x2,5	m	25,00	
254.	Dodávka a výměna kabelu CYKY J3x1,5	m	21,00	
255.	Dodávka a výměna elektroinstalační krabice KU68	ks	6,00	
256.	Dodávka a výměna víčka elektroinstalační krabice KU68	ks	1,00	
257.	Provedení průvrtu 20mm cihelným zdivem do tl. 40 cm	ks	1,00	
258.	Vysekání drážky v cihelném zdivu pro uložení el. kabelů 5 x 5 cm	m	27,00	
259.	Vysekání otvoru pro el. krabici KU 68 v cihelném zdivu	ks	6,00	
260.	Provedení vnitřní omítky jádrové v ploše po vysekání drážkách a průrazech	m2	1,40	
261.	Provedení vnitřní omítky hlazené v ploše po vysekání drážkách a průrazech, s napojením na původní omítku	m2	1,40	
262.	Oprava nátěru vnitřní omítky, barva bílá	m2	1,40	
263.	Provedení výchozí dílčí revize elektrické instalace	sbr	1,00	
264.	Vyhotovení revizní zprávy (2 výtisky)	sbr	1,00	
265.	Oprava elektroinstalace b. č. 54 Sklad padáků a učebna UV:			

266.	Elektroinstalační práce:				
267.	Dodávka a výměna zářivkového svítidla 2x36W IP 65 s čirým krytem, včetně světelných zdrojů a startérů	ks	13,00		
268.	Dodávka a výměna spínače pod omítku, č. 1, IP 44, barva bílá	ks	8,00		
269.	Dodávka a výměna kabelu CYKY J3x1,5	m	19,00		
270.	Dodávka a výměna elektroinstalační krabice Acidur 16	ks	2,00		
271.	Vysekání drážky v cihelném zdivu pro uložení el. kabelů 5 x 5 cm	m	2,00		
272.	Provedení vnitřní omítky jádrové v ploše po vysekaných drážkách	m2	0,10		
273.	Provedení vnitřní omítky hlazené v ploše po vysekaných drážkách, s napojením na původní omítku	m2	0,10		
274.	Oprava nátěru vnitřní omítky, barva bílá	m2	0,10		
275.	Provedení výchozí dílčí revize elektrické instalace	sbr	1,00		
276.	Vyhotovení revizní zprávy (2 výtisky)	sbr	1,00		
277.	Oprava elektroinstalace b. č. 57 Stání autocisteren:				
278.	Elektroinstalační práce:				
279.	Dodávka a výměna proudového chrániče FI 40/4/0,03A	ks	1,00		
280.	Provedení výchozí dílčí revize elektrické instalace	sbr	1,00		
281.	Vyhotovení revizní zprávy (2 výtisky)	sbr	1,00		
282.	Oprava hromosvodu b. č. 57 Stání autocisteren:				
283.	Elektroinstalační práce:				
284.	Řezání betonového povrchu do hloubky 10cm	m	5,00		
285.	Bourání betonového povrchu	m3	0,05		
286.	Oprava betonového povrchu	m3	0,05		
287.	Dodávka a výměna zemničního drátu průměr 8mm, pozinkovaná ocel FeZn	m	6,00		
288.	Dodávka a výměna spojovací svorky SS, pozinkovaná ocel FeZn, tloušťka 3mm	ks	4,00		
289.	Zkrácení stávající ochranné trubky zemniče pro napojení pomocného zemniče	ks	1,00		
290.	Provedení výchozí dílčí revize hromosvodu	sbr	1,00		
291.	Vyhotovení revizní zprávy (2 výtisky)	sbr	1,00		
292.	Oprava elektroinstalace objektu č. 409 Venkovní osvětlení:				
293.	Elektroinstalační práce:				

294.	Dodávka a výměna osvětlovacího stožáru ocelového, bezpaticového, sadového třístupňového průměr 133/89/60mm, žárově zinkovaného, světlá výška nad terénem 5m, vetknutí v zemi 0,8m, např. typ K5, včetně betonového základu šířky 0,7x0,7m a hloubky 0,9m, s průchody pro el. kabely, s odtokem kondenzátu, včetně stožárového pouzdra a ochranné manžety plastové, svorkovnice, držáku pojistek a pojistek	ks	6,00
295.	Dodávka a výměna výbojkového svítidla sodíkového 70W včetně světelného zdroje, montáž na sadový osvětlovací stožár o průměru trubky 60mm	ks	6,00
296.	Dodávka a výměna oceleplechového rozvaděče venkovního osvětlení, 56 jednotek, IP min. 44, včetně propojovací lišty a popisu jističích prvků, včetně nosného zemního pilíře	ks	1,00
297.	Dodávka a výměna jističe C50/3	ks	1,00
298.	Dodávka a výměna jističe B6/1	ks	1,00
299.	Dodávka a výměna jističe B10/1	ks	2,00
300.	Dodávka a výměna jističe B20/1	ks	10,00
301.	Dodávka a výměna přepínače venkovního osvětlení R/0/A	ks	1,00
302.	Dodávka a výměna stykače 400V 25A	ks	2,00
303.	Dodávka a výměna světelného čidla 50-2000 Lx	ks	1,00
304.	Dodávka a výměna proudového chrániče 2/16/0,03	ks	1,00
305.	Dodávka a výměna zásuvky 230V 16A vestavné do rozvaděče	ks	1,00
306.	Dodávka a výměna přepětové třífázové ochrany stupně B+C	ks	1,00
307.	Dodávka a výměna třífázového elektroměru pro přímé měření, 50A, s možností komunikace protokolem M-bus	ks	1,00
308.	Dodávka a výměna plechové stříšky 60x40 cm nad přípojkovou skříň, rozvaděč, materiál pozink. plech tl. 1mm	ks	1,00
309.	Dodávka a výměna nožové pojistky PH1, 63A	ks	3,00
310.	Dodávka a výměna pojistkového spodku pro závitovou pojistku E27, včetně pojistkové hlavice a napojení na kabel ve stávající pojistkové skříni	ks	6,00
311.	Dodávka a výměna zářivkového svítidla 230V, 11W, se spínačem	ks	1,00
312.	Dodávka a výměna kabelu AYKY 4x50 včetně protažení zemní kabelovou chráničkou	m	36,00
313.	Dodávka a výměna kabelu CYKY 5Cx6 včetně protažení zemní kabelovou chráničkou	m	131,00

314.	Dodávka a výměna kabelové koncovky na kabelu CYKY 5Cx6	ks	15,00	
315.	Dodávka a výměna kabelu CYKY 3Cx1,5 ve stožáru osvětlení	m	38,00	
316.	Dodávka a výměna spojky na kabelu CYKY 5Cx6	ks	1,00	
317.	Dodávka a výměna ocelového pozinkovaného drátu průměr 10mm	m	166,00	
318.	Připojení ocelového stožáru na uzemnění včetně označení uzemnění	ks	6,00	
319.	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně v blízkosti inženýrských sítí, šířky 35cm, hloubky 100cm, z horniny třídy 3	m	141,00	
320.	Zásyp rýh strojem, šířky 35cm, hloubky 100cm, z horniny třídy 4, včetně zhutnění a osetí povrchu travním semenem	m	141,00	
321.	Řezání živичného povrchu tl. 0,3m	m	31,80	
322.	Vybourání živичného povrchu včetně podkladového kameniva	m3	5,60	
323.	Oprava živичného povrchu včetně podkladového kameniva	m3	5,60	
324.	Bourání cihelného zdiva u kabelové pojistkové skříně, do výšky 1,2 m	m3	0,03	
325.	Bourání cihelného zdiva pilíře pro rozvaděč venkovního osvětlení, do výšky 1,5 m	m3	1,00	
326.	Provedení vnější omítky jádrové v ploše u kabelové pojistkové skříně	m2	0,22	
327.	Provedení vnější omítky hlazené v ploše u kabelové pojistkové skříně, s napojením na původní omítku	m2	0,22	
328.	Demontáž zámkové dlažby pro zpětnou montáž	m2	1,20	
329.	Zpětná montáž zámkové dlažby včetně hutnění, podkladu z kameniva a zapískování spár	m2	1,20	
330.	Dodávka a montáž kabelové chráničky ohebné, dvouplášťové, červené, průměr 52/63mm	m	148,00	
331.	Dodávka písku a zřízení pískového lože pro el. kabel, šířky 0,3m, výška 0,3m	m	141,00	
332.	Dodávka a výměna výstražné folie červené barvy, šířky 0,3m	m	141,00	
333.	Zpracování geodetického zaměření kabelových tras, výškopis a polohopis	sbr	1,00	
334.	Zakreslení skutečného stavu elektrické instalace v tištěné (2 výtisky) a elektronické podobě na CD nosiči	sbr	1,00	
335.	Provedení výchozí revize elektrické instalace	sbr	1,00	
336.	Vyhotovení revizní zprávy (2 výtisky)	sbr	1,00	
337.	Oprava elektroinstalace objektu č. 444 Tlaková kanalizace kasáren			
338.	Elektroinstalační práce:			

339.	Dodávka a výměna krycího víka plastové rozvodnice, typ Orava 628.26, IP 55, 2x36M, s průhlednými dvířky	ks	16,00	
340.	Demontáž a zpětná montáž zámku dvířek	ks	32,00	
341.	Dodávka a výměna modulové záslepky do rozvodnice, 10 modulů, barva bílá	ks	10,00	
342.	Provedení popisu jističoho, spínacího, regulačního prvku v rozvaděči	ks	108,00	
343.	Dodávka a výměna proudového chrániče FI 25/4/0,03A	ks	4,00	
344.	Dodávka a výměna spouštěče motoru 2,5-4A s pomocným kontaktem	ks	4,00	
345.	Provedení výchozí dílčí revize elektrické instalace	sbr	1,00	
346.	Vyhotovení revizní zprávy (2 výtisky)	sbr	1,00	
347.	Přesuny hmot, likvidace odpadu			
348.	Přesuny vybouraných hmot na staveništi	sbr	1,00	
349.	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na skládku, k recyklaci	sbr	1,00	
350.	Poplatek za skládku	sbr	1,00	
351.	Zabezpečení staveb:			
352.	Stavby jsou situovány ve vojenském areálu, pracovní doba je stanovena od 7,00 do 15,30 hodin v pracovní dny	sbr	1,00	
353.	Vytýčení a zabezpečení staveniště při provádění prací, BOZP	sbr	1,00	
354.	Zařízení staveniště, sociální zařízení, sklady, šatny	sbr	1,00	
Cena celkem bez DPH				1 981 197,71
DPH 21%				416 051,52
Cena celkem s DPH				2 397 249,23

U specificky označeného materiálu se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.

Zemní, zednické, revizní a geodetické práce mohou být provedeny subdodavateli.

