

CENOVÁ NABÍDKA - Oprava komunikací

PS 0630 Dobronín

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

5 Komunikace pozemní 0,00

1	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	477,030			
2	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí	m2	255,189			
3	113107024	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 400 mm při překopech inž sítí	m2	236,720			
4	113107036	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm při překopech inž sítí	m2	5,160			
5	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	236,720			
6	566901132	Vyspravení podkladu po překopech inž sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl 150 mm	m2	236,720			
7	566901143	Vyspravení podkladu po překopech inž sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl 200 mm	m2	236,720			
8	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	510,378			
				"dvě vrstvy" 255,189*2	510,378		
9	566901172	Vyspravení podkladu po překopech inž sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm	m2	5,160			
10	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnost do 7,5 kg/m2	t	0,055			
				"při horním a spodním okraji 100*100*6*6 mm" (5,16*4,44/1000)*2 *1,2	0,055		

997 Přesun sutě 0,00

11	997002611r	Nakládání suti	t	179,934			
12	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	179,934			
13	997013501r	Odvoz suti na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	179,934			
14	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	109,145			
				"rozprostření vybouraných hmot na plochu určených investorem v areálu" (255,189*0,1)+(236,72*0,35)+(5,16*0,15)	109,145		

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

15	030001000	Zařízení staveniště - vč. mobil. WC	celkem	1,000			
16	070001000	přístupem (zajištění překopů pro přejezd vozidel do konečné úpravy komunikace, např. ocelové desky, dřevěné trámy apod.)	celkem	1,000			
17	K013	Úklid staveniště	komp let	1,000			

Celkem Kč bez DPH
DPH 21%

645 077,00
135 466,17

CELKEM včetně DPH

Zpracoval: **VIKO stavební a montážní s.r.o. IČ:28325893**
Ve Znojmě dne: 17.08.2016

780 543,17

Vyplňte takto označená pole !!!!

Viklický Jan - jednatel

Jan
Viklický

Digitálně podepsal
Jan Viklický
Datum: 2016.08.18
18:17:22 +02'00'