

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202034
Stavba: Oprava fasády obj.č.019

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel: STAVBY PL s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 28159551
DIČ:CZ28159551

Cena bez DPH			506 990,59
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 506 990,59	Výše daně 106 468,02
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			613 458,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202034

Stavba: Oprava fasády obj.č.019

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		506 990,59	613 458,61
202034	Oprava fasády tel. ústředna	506 990,59	613 458,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava fasády tel. ústředna

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 506 990,59

D HSV Práce a dodávky HSV 406 169,39

D 1 Zemní práce 9 776,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	42,500
2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	42,500
3	K	122151401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	8,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

4	K	346244811	Přizdivky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	8,000
---	---	-----------	--	----	-------

D 5 Komunikace pozemní

5	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	42,500
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	39,200
7	K	622135011	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	208,000
8	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	343,000
9	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	8,000
10	M	28342203	profil dilatační PVC s tkaninou pro omítky tl do 6mm dilatace do 10mm	m	8,400
11	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	150,000
12	M	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m	157,500
13	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	70,000
14	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou ETICS	m	73,500
15	K	622325202R	Oprava vnější omítky v rozsahu do 30%	m2	343,000
16	K	622381021	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn (sokl)	m2	51,000
17	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	292,000
18	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	50,000
19	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	343,000
20	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	140,000
21	K	637211111	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm na MC 10	m2	42,500
22	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	4,000
23	M	55341427	mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm	kus	4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

24	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	292,000
25	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	8 760,000
26	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	292,000
27	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	135,000
28	K	978036141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 30 %	m2	208,000

D 997 Přesun sutě

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	22,605		
D 998 Přesun hmot							
30	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	21,946		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
31	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	8,000		
32	M	24617150	<i>nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby</i>	kg	13,200		
D 751 Vzduchotechnika							
33	K	751398821	Demontáž větrací mřížky stěnové do průřezu 0,040 m2	kus	5,000		
D 764 Konstrukce klempířské							
34	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	11,000		
35	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	24,000		
36	K	764226403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 250 mm	m	11,000		
37	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	24,000		
D 766 Konstrukce truhlářské							
38	M	61140051	<i>okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m</i>	m2	25,200		
39	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	25,200		
40	K	766622813R	Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 4 m2	m2	15,700		
41	K	766622861	Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	16,000		
42	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	2,000		
43	M	61140078	<i>parapet plastový vnitřní – š 200mm, barva bílá</i>	m	11,000		
44	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	4,000		
D 767 Konstrukce zámečnické							
45	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	32,000		
46	K	767662110	Dodávka a montáž mříží pevných šroubovaných - úprava pozink (8 ks)	m2	32,000		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
47	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	15,000		
48	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	15,000		
49	K	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	10,000		
50	K	783417103	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	10,000		
51	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	12,000		
52	K	783826301	Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek	m2	12,000		