

CENOVÁ NABÍDKA - Oprava opláštění haly č.021 a 024 - kasárna Semtín

Název položky	jednotka	Počet	CENA	
			jednotková	celkem
Hala č.021				
odpojení elektroinstalace od sítě a zabezpečení vnitřního zářivkového osvětlení a zásuvkových rozvodů proti zatečení	KS	18,000		
odpojení a zpětné zapojení EZS a identifikačního čipu	soubor	1,000		
demontáž stávajícího plechového opláštění trapéz	M2	352,00		
demontáž stávajícího plechového opláštění střechy	M2	605,00		
demontáž stávajících okapů a svodů k dalšímu použití	BM	118,00		
demontáž stávajícího hromosvodu	BM	74,00		
demontáž stávajících kovových okenních výplní 390x115cm 8dílné včetně mříží a sítí	KS	13,00		
demontáž vnitřního zateplení stěn tl. 100 mm	M2	208,00		
demontáž zateplení stropu v tl. 150 mm	M2	540,00		
otryskání ocelové konstrukce na sucho	M2	559,00		
nátěr ocelové konstrukce - SA2 120µm (složení EP 80µm +PUR 40µm)	M2	559,00		
otlučení omítky stávající podezdívky	M2	86,00		
dodávka ručního omítání stěny MVC do tl. 30 mm	M2	86,00		
Penetrace akrylát- silikon stěn podezdívky nanášená ručně	M2	189,00		
Potažení stěn podezdívky sklovláknitým pletivem vtažením do tmele	M2	189,00		
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl.1,5mm včetně penetrace	M2	189,00		
Malba vnitřních stěn 2-násobná bílá	M2	248,00		
Dodávka a montáž KZS lišta rohová stěnová AL	BM	97,00		
dodávka a montáž Al opláštění obvod.pláště z plechu KOB 1004 vč. spoj. materiálu	M2	352,00		
dodávka a montáž Al opláštění střechy z plechu KOB 1004 vč. spojovacího materiálu	M2	605,00		
dodávka a montáž okapní lišty soklu spodní z Al tl. 0,6 mm r.š. 150 mm	BM	103,00		
dodávka a montáž hliníkových okenních výplní 390x115cm, 8 dílné, FIX, mléčné sklo	KS	13,00		
dodávka a montáž Al okapnice nadokenní r.š. 130 mm	BM	51,00		
dodávka a montáž Al okapnice podokenní r.š. 160 mm	BM	51,00		
dodávka a montáž mříží 440 x 130 cm vel.oka max. 15x15 cm a tl. mat.min.10 mm	ks	3,00		
dodávka a montáž hřebenáče r.š.1000 mm vč. profilovaného těsnění	BM	42,00		
dodávka a montáž závětrnné lišty	BM	28,00		
dodávka a montáž lakovaných Pz žlabů r.š.330mm včetně čel a háků např. Satjam	BM	92,00		
dodávka a montáž Pz lakovaných svodů 100 mm vč. objímek např. Satjam	BM	27,00		
dodávka a montáž Pz lakovaných kotlíků např. Satjam	KS	6,00		
dodávka a montáž Pz lakovaného výtokového kolena a kolena "S" - např. Satjam	KS	12,00		
dodávka a montáž zateplení stěn tl. 100 mm např. Kingspan vč. spojovacího materiálu	M2	202,00		
dodávka a montáž zateplení stropu minerální vatou tl. 150 mm	M2	540,00		
odstranění barvy z plochy podlahy frézováním	M2	523,00		
nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné S 1300	M2	523,00		
oprava nadzemní části beton.patek vel. 40x50 cm tl. 20 cm nosných sloupů haly	ks	26,00		
demontáž, dodávka a montáž oplechování rozvaděčů 140 x 50 cm	ks	2,00		
zateplení ocel.vrat 3,6 x 3,6 m polyst.tl.5 cm vč.oplechování	ks	3,00		
dodávka a montáž hrom. včetně veškerého podr. materiálu	BM	74,00		
napojení konstrukce na okružní zemnič	KS	26,00		
odvoz a uložení vybouraného kovového odpadu v místě kasáren Semtín	kmpl.	1,00		
pomocné lešení do pracovní výšky 6m	kmpl.	1,00		
úklid po veškeré činnosti a odvoz a uložení stavební sutě	kmpl.	1,00		
Celkem cena bez DPH hala č.021				

Název položky	jednotka	Počet	CENA	
			jednotková	celkem
Hala č.024				
odpojení elektroinstalace od sítě a zabezpečení vnitřního zářivkového osvětlení a zásuvkových rozvodů proti zatečení	KS	15,000		
demontáž stávajícího plechového opláštění trapéz	M2	352,00		
demontáž stávajícího plechového opláštění střechy	M2	605,00		
demontáž stávajících okapů a svodů	BM	118,00		
demontáž stávajícího hromosvodu	BM	74,00		
demontáž stávajících kovových okenních výplní 390x115cm 8dílné včetně mříží a sítí	KS	13,00		
demontáž vnitřního zateplení stěn tl 100 mm	M2	284,00		
demontáž zateplení stropu v tl. 150 mm	M2	540,00		
otryskání ocelové konstrukce na sucho	M2	559,00		
nátěr ocelové konstrukce - SA2 120µm (složení EP 80µm +PUR 40µm)	M2	559,00		
otlučení omítky stávající podezdívky	M2	108,00		
dodávka ručního omítání stěny MVC do tl. 30 mm	M2	108,00		
Penetrace akrylát- silikon vnějších stěn nanášená ručně	M2	216,00		
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačením do tmele	M2	204,00		
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl.1,5mm včetně penetrace	M2	204,00		
Malba vnitřních stěn 2-násobná bílá	M2	297,00		
Dodávka a montáž KZS lišta rohová stěnová AL	BM	95,00		
dodávka a montáž Al opláštění obvod.pláště z plechu KOB 1004 vč. spoj. materiálu	M2	352,00		
dodávka a montáž Al opláštění střechy z plechu KOB 1004 vč. spojovacího materiálu	M2	605,00		
dodávka a montáž okapní lišty spodní z Al tl. 0,6 mm r.š. 150 mm	BM	103,00		
dodávka a montáž hliníkových okenních výplní 390x115cm, 8 dílné, FIX, mléčné sklo	KS	13,00		
dodávka a montáž Al okapnice nadokenní r.š. 130 mm	BM	51,00		
dodávka a montáž Al okapnice podokenní r.š. 160 mm	BM	51,00		
dodávka a montáž hřebenáče r.š.1000 mm vč. profilovaného těsnění	BM	42,00		
dodávka a montáž závětrnné lišty	BM	28,00		
dodávka a montáž lakovaných Pz žlabů rš.330mm včetně čel a háků např. Satjam	BM	92,00		
dodávka a montáž Pz lakovaných svodů 100 mm vč. objímek např. Satjam	BM	27,00		
dodávka a montáž Pz lakovaných kotlíků např. Satjam	KS	6,00		
dodávka a montáž Pz lakovaného výtokového kolena a kolena "S" - např. Satjam	KS	12,00		
dodávka a montáž zateplení stěn tl. 100 mm např. Kingspan vč.spojovacího materiálu	M2	285,00		
dodávka a montáž zateplení stropu minerální vatou tl. 150 mm	M2	540,00		
odstranění barvy z plochy podlahy frézováním	M2	528,00		
nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné S 1300	M2	528,00		
oprava nadzemní části beton.patek vel. 40x50 cm tl. 20 cm nosných sloupů haly	ks	26,00		
demontáž, dodávka a montáž oplechování rozvaděčů 140 x 50 cm	ks	2,00		
zateplení ocel.vrat 3,6 x 3,6 m polyst.tl.5 cm vč.oplechování	ks	3,00		
dodávka a montáž hrom. včetně veškerého podr. materiálu	BM	74,00		
nápojení konstrukce na okružní zemnič	KS	26,00		
odvoz a uložení vybouraného kovového odpadu v místě kasáren Semtín	kmpl.	1,00		
pomocné lešení do pracovní výšky 6m	kmpl.	1,00		
úklid po veškeré činnosti a odvoz stavební sutě vč.uložení na skládku	kmpl.	1,00		
Celkem cena bez DPH hala č.024				
Celkem cena bez DPH hala č. 21 a 24				4 233 715,30
DPH 21%				889 080,21
Cena celkem vč. DPH				5 122 795,51

zpracoval :

WN service s.r.o.
 Labská 725, 533 04 Sezemice
 IČ: 02687631, DIČ: CZ02687631