

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|------------|-------------------------|
| Název stavby | oprava fasády a výměna oken obj.č.008 | JKSO | |
| Název objektu | | EČO | |
| Název části | | Místo | Letecká kasárna Bechyně |
| Objednatel | | IČ | DIČ |
| Projektant | Ing.Kovačová dana | | |
| Zhotovitel | | | |
| Rozpočet číslo | Zpracoval | Dne | |
| | | 15.06.2016 | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0? | 0,00 | 0? | 0,00 | 0? | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | | C Vedlejší rozpočtové náklady | | | |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|------------------|-------------------------------|----|---------------------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 8 627,51 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 351 814,17 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 73 864,71 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 67 143,79 | 11 | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Ostatní | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 501 450,18 | 12 | DN (ř. 8-11) | 0,00 | 19 | VRN (ř. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------------------|------------------------------|
| Projektant | | D Celkové náklady | |
| Datum a podpis | Razítko | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |
| Objednatel | | 24 | 15 % 0,00 DPH |
| Datum a podpis | Razítko | 25 | 21 % 501 450,18 DPH |
| Zhotovitel | | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |
| Datum a podpis | Razítko | | 606 754,72 |
| | | E Přípočty a odpočty | |
| | | 27 | Dodávky objednatele |
| | | 28 | Klouzavá doložka |
| | | 29 | Zvýhodnění + - |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: oprava fasády a výměna oken obj.č.008

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 15.06.2016

| Kód | Popis | Cena celkem |
|-----|-------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |

| | |
|------------|--|
| HSV | Práce a dodávky HSV |
| 1 | Zemní práce |
| 4 | Vodorovné konstrukce |
| 5 | Komunikace pozemní |
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |
| 997 | Přesun sutě |
| 998 | Přesun hmot |
| PSV | Práce a dodávky PSV |
| 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |
| 764 | Konstrukce klempířské |
| 766 | Konstrukce truhlářské |
| | <u>Celkem</u> |

501 450,18

ROZPOČET

Stavba: oprava fasády a výměna oken obj.č.008

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 15.06.2016

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----------|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | |
| | D | | 1 | Zemní práce | | | | | |
| 1? | K | 001 | 114203101 | Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc na sucho | m3 | 3,750 | | | |
| 2? | K | 001 | 122101101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 - hl.do 30 cm | m3 | 11,250 | | | |
| | D | | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | |
| 3? | K | 221 | 451577777 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžného tl do 100 mm | m2 | 37,500 | | | |
| | D | | 5 | Komunikace pozemní | | | | | |
| 4? | K | 221 | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 - přední vstup | m2 | 6,500 | | | |
| 5? | M | MAT | 592452090 | dlažba zámková PARKETA barevná 19,6x9,6x6 cm | m2 | 6,500 | | | |
| | D | | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | |
| 6? | K | 014 | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů- z vnitřní strany | m | 33,100 | | | |
| 7? | K | 011 | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 343,000 | | | |
| 8? | K | 011 | 622143004 | Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů (APU lišt) | m | 152,000 | | | |
| 9? | M | MAT | 590514760 | profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m | m | 67,200 | | | |
| 10? | K | 014 | 622325103 | Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 50% | m2 | 343,000 | | | |
| 11? | K | 011 | 622532021 | Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 343,000 | | | |
| 12? | K | 011 | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 150,000 | | | |
| 13? | K | 014 | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 343,000 | | | |
| 14? | K | 014 | 632682111 | Vyspravení betonových schodišťových stupňů a podest rychletuhnoucím polymerem tl 10 mm - umělý kámen-pilíře zadního vstupu | m2 | 5,450 | | | |
| 15? | K | 011 | 637211411 | Okapový chodník z betonových zámkových dlaždic tl 60 mm do kameniva | m2 | 37,500 | | | |
| 16? | K | PK | R1 | oprava obvodového zděného soklu fasády výšky cca 30 cm | kpl | 1,000 | | | |
| 17? | K | PK | R3 | příprava podkladu pro umělý kámen, včetně opravy utržené části pilíře, vyrovnání | kpl | 1,000 | | | |
| | D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | |
| 18? | K | 221 | 916231212 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 75,000 | | | |
| 19? | M | MAT | 592173040 | obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm | kus | 149,000 | | | |
| 20? | K | 003 | 941311111 | Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 300,000 | | | |

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----|----------|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21? | K | 003 | 941311211 | Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 300,000 | | | |
| 22? | K | 014 | 952901103 | Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2 | m2 | 200,000 | | | |
| 23? | K | 013 | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 - přední vstup | m3 | 1,300 | | | |
| 24? | K | 013 | 968072354 | Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2 | m2 | 5,000 | | | |
| 25? | K | 013 | 968072355 | Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2 | m2 | 3,000 | | | |
| 26? | K | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1,000 | | | |
| 27? | K | PK | R2 | provedení nového vstupního schodiště z prvků BEST a zámkové dlažby | m2 | 7,920 | | | |
| 28? | K | PK | R4 | vybourání schodišťových stupňů a schodiště zadního vstupu | kpl | 1,000 | | | |
| | | D | 997 | Přesun sutě | | | | | |
| 29? | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 4,776 | | | |
| 30? | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20 km | t | 83,980 | | | |
| 31? | K | 013 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládku (skládkovné) | t | 4,776 | | | |
| | | D | 998 | Přesun hmot | | | | | |
| 32? | K | 221 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 1,393 | | | |
| | | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | | |
| | | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | |
| 33? | K | 721 | 721242803 | Demontáž lapače střešních splavenin DN 110 | kus | 8,000 | | | |
| | | D | 764 | Konstrukce klempířské | | | | | |
| 34? | K | 764 | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti | m | 75,000 | | | |
| 35? | K | 764 | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 5,900 | | | |
| 36? | K | 764 | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 75,000 | | | |
| 37? | K | 764 | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 30,000 | | | |
| 38? | K | 764 | 764011405 | Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm rš 400 mm | m | 75,000 | | | |
| 39? | K | 764 | 764204105 | Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 400 mm | m | 75,000 | | | |
| 40? | M | MAT | 138141830 | plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 0,55x1000x2000 mm | t | 0,107 | | | |
| 41? | K | 764 | 764205145 | Příplatek k montáži za pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) rš do 400 mm | kus | 11,000 | | | |
| 42? | K | 764 | 764206105 | Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm | m | 5,900 | | | |
| 43? | M | MAT | 138801030 | plech tabule 0,5 mm šířka 1250 mm povrch 25 µm Polyester mat | m2 | 5,900 | | | |
| 44? | K | 764 | 764511445 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlab z Pz plechu 400/120 mm | kus | 8,000 | | | |
| 45? | K | 764 | 764511602 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 75,000 | | | |
| 46? | K | 764 | 764518423 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm | m | 30,000 | | | |
| 47? | M | MAT | 562311600 | lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem HL600 DN 110 | kus | 8,000 | | | |
| 48? | K | 764 | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0,549 | | | |
| 49? | K | 764 | 998764181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,549 | | | |
| | | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | | |
| 50? | K | 766 | 766421212 | Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 80 mm - římsy | m2 | 52,500 | | | |

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 51? | M | MAT | 611911200 | palubky obkladové SM profil klasický 12,5 x 96 mm A/B včetně 2násobného nátěru | m2 | 52,500 | | | |
| 52? | K | 766 | 766421821 | Demontáž truhlářského obložení podhledů z prken - římsy | m2 | 52,500 | | | |
| 53? | K | 766 | 766622131 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 10,000 | | | |
| 54? | M | MAT | 611400080 | okno plastové jednokřídlé otevíravé pravé 90 x 90 cm | kus | 3,000 | | | |
| 55? | M | MAT | 611400070 | okno plastové jednokřídlé otevíravé pravé 60 x 90 cm | kus | 2,000 | | | |
| 56? | M | MAT | 611400280 | okno plastové dvoukřídlé otevíravé +otevíravé a vyklápěcí 115 x 145 cm | kus | 1,000 | | | |
| 57? | M | MAT | 611431540 | okno plastové 115x210 cm | kus | 1,000 | | | |
| 58? | K | 766 | 766660451 | Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva | kus | 1,000 | | | |
| 59? | M | MAT | 611441630 | dveře plastové vchodové 2křídlové otevíravé 145/197 | kus | 1,000 | | | |
| 60? | K | 766 | 766694111 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m | kus | 8,000 | | | |
| 61? | M | MAT | 607941030 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m | m | 6,500 | | | |
| 62? | M | MAT | 607941210 | koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm | kus | 16,000 | | | |
| 63? | K | 766 | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0,627 | | | |
| 64? | K | 766 | 998766181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,627 | | | |
| | | | | Celkem | | | | 501 450,18 | |