

## 0507 - Oprava oddálených hromosvodů

<b>Rekapitulace ceny - výkaz výměr</b>				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			
2	doprava dodávek	2,00		
3	přesun dodávek	1,00		
4	materiál elektromontážní			
5	prořez	3,00		
6	materiál podružný	3,00		
7	elektromontáže			
8	nátěry			
9	zemní práce			
10	PPV pro elektromontáže	6,00		
11	dodávky celkem			
12	materiál+výkony celkem			
13	ostatní náklady			
<b>14 NÁKLADY hl.III celkem</b>				
15	zařízení staveniště	5,00		
16	revize			
<b>17</b>	<b>cena bez DPH</b>			<b>495 587,93</b>
18	DPH základní sazba v %	21	495 587,93	104 073,47
<b>19</b>	<b>CENA vč.DPH (Kč)</b>			<b>599 661,40</b>

žlutá pole a cenu za MJ vyplní uchazeč



## Výkaz výměr

### Soupis položek

p.č.	popis položky	MJ	množství	cena/MJ	cena celkem
<b>Dodávky zařízení</b>					
1	stožár zinkovaný JBUD 22-DD + jímaví tyč 22m	ks	9,00		
<b>součet</b>					
<b>Materiál elektromontážní</b>					
2	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	75,00		
3	svorka pásku zemnicí SR2d 2šrouby FeZn	ks	9,00		
4	smršťovací trubice RPK 30/8 zeleno/žlutá	m	9,00		
<b>součet</b>					
<b>Elektromontáže</b>					
5	stožár dělený 22m, sestavení a ustavení	ks	9,00		
6	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	75,00		
7	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	9,00		
8	ochrana zeměni smršťovací trubicí 30/8mm	m	9,00		
9	svářeční práce vč. zabroušení sváru ( stožár )	ks	9,00		
<b>součet</b>					
<b>Montáže další obory</b>					
10	ochrana povrchu sváru zinkovou barvou	ks	9,00		
<b>součet</b>					
<b>Zemní práce</b>					
11	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0	m	45,00		
12	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	45,00		
13	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	15,75		
<b>součet</b>					
<b>Ostatní náklady</b>					
14	autojeřáb rameno 20m a hmotnosti 20t	hod	72,00		
15	přesun autojeřábu	km	92,00		
16	nákladní auto 5/10t	km	92,00		
17	osobní automobil čekací doba	hod	4,00		
18	spolupráce s jeřábníkem	hod	72,00		
19	demontáž stáv. stožárů	ks	9,00		
20	vysekání rýhy/zed' beton/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	18,00		
21	zabetonování rýhy 30x30	m	18,00		
22	úprava stávajících stožárů na likvidaci	ks	9,00		
23	práce mimo ceník - manipulace a ostatní práce	hod	36,00		
24	prostoje a čekací doba	hod	18,00		
<b>součet</b>					

**T004/16V/00030454:PS 0507 - Oprava oddálených hromosvodů, 6440-0507-2016-26**

6.9.2016 10:00