

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05-4 2021  
Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

KSO:  
Místo: OŘ Ostrava

CC-CZ:  
Datum: 20.05.2021

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:  
TOMI-REMONT a.s.

IČ: 25508571  
DIČ: CZ25508571

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka: Objednávka č. 21-635100017 pod č.j. 10262/2021 SŽ-OŘ OVA - SMT ze dne 21.5.2021

Termín zahájení prací: 25.5.2021

Termín ukončení prací: 30.7.2021

Místní správce:

Provedení údržbových prací TU 1891 Přerov - Petrovice u K.

**Cena bez DPH 223 736,87**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%		
	15,00%		

**Cena s DPH v CZK**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05-4 2021

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Místo: OŘ Ostrava

Datum: 20.05.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

SO - 01	M 217,425 TU 1891 ZČ E121H50M5T00
SO - 02	M 221,765 TU 1891 ZČ E126H51M2T00
SO - 03	M 228,534 TU 1891 ZČ E126H52MAT00
SO - 04	M 232,715 TU 1891 ZČ E126H54M1T00
SO - 05	M 237,864 TU 1891 ZČ E126H55M2T00
SO - 06	M 244,710 TU 1891 ZČ E126H59M3T00
SO - 07	M 252,534 TU 1891 ZČ E126H5BM1T00
SO - 08	M 261,798 TU 1891 ZČ E126H5FM3T00
SO - 09	M 261,941 TU 1891 ZČ E126H5FM4T00
SO - 10	M 264,883 TU 1891 ZČ E126H5JM5T00
SO - 11	L 267,240 TU 1891 ZČ E116H5J00T10
SO - 12	M 275,908 TU 1891 ZČ E126HFAM2T00
SO - 13	L 275,908 TU 1891 ZČ E126HFA00T10

údržba

Vyhotovil:

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 01 - M 217,425**

KSO:

Místo: TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( Bělotín )

CC-CZ:

Datum: 20.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce:

Zakázkové číslo: E121H50M5T00

### Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

**Cena s DPH**

**v CZK**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 01 - M 217,425**

Místo:

TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( Bělotín )

Datum:

20.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 01 - M 217,425**

Místo: TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( Bělotín )

Datum: 20.05.2021

Zadavatel: Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**D PSV Práce a dodávky PSV**

**D 783 Dokončovací práce - nátěry**

1	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	10,400
---	---	-----------	--	---	--------

W obnovení bezp.nátěru schod. stupňů

W 1,30\*8

10,400

W **Součet**

**10,400**

**D HZS Hodinové zúčtovací sazby**

2	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	1,000
---	---	---------	--	-----	-------

W odstranění zbytku nátěru na schod. stupních

W 1\*1

1,000

W **Součet**

**1,000**

**D VRN Vedlejší rozpočtové náklady**

**D VRN8 Přesun stavebních kapacit**

3	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	120,000
---	---	-----------	---------------------	----	---------

W trasa Ostrava Kunčice - Bělotín ( v trase započítán i objekt SO - 02 )

W 60\*2

120,000

W **Součet**

**120,000**

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 02 - M 221,765**

KSO:

Místo: TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( Polom )

CC-CZ:

Datum: 20.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce:

Zakázkové číslo: E126H51M2T00

### Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

### Cena s DPH

v CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 02 - M 221,765**

Místo:

TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( Polom )

Datum:

20.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

#### PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 02 - M 221,765**

Místo:

TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( Polom )

Datum:

20.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

1	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m		8,800	
---	---	-----------	--	---	--	-------	--

W obnovení bezp.nátěru schod. stupňů

W

8,8

8,800

W

**Součet**

**8,800**

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

2	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod		1,000	
---	---	---------	--	-----	--	-------	--

W odstranění zbytku nátěru na schod. stupních

W

1\*1

1,000

W

**Součet**

**1,000**

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 03 - M 228,534**

KSO:

Místo: TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( Jeseník n O. )

CC-CZ:

Datum: 20.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce:

Zakázkové číslo: E126H52MAT00

### Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

### Cena s DPH

v CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 03 - M 228,534**

Místo:

TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( Jeseník n O. )

Datum:

20.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

#### PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 03 - M 228,534**

Místo: TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( Jeseník n O. )

Datum: 20.05.2021

Zadavatel: Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 1 Zemní práce

1	K	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	3,000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

W čerpání vody rpo vyčištění vývařiště od nánosů

W 3,0 3,000

W **Součet** 3,000

2	K	115101209	Příplatek ZKD 2000 l/min při čerpání vody na dopravní výšku do 10 m	hod	1,000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

3	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	2,000		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

W svislé přemístění nánosů z vývařiště

W 2,0 2,000

4	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,000		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

W vodorovné přemístění nánosů

W 2,0 2,000

W **Součet** 2,000

5	K	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,000		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

W příplatek 40 m

W 2,0\*4 8,000

W **Součet** 8,000

6	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,000		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

W nakládání nánosů

W 2,0 2,000

W **Součet** 2,000

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1.5 m	m3	2,000		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

W vyčištění vývařiště

W 2,0 2,000

W **Součet** 2,000

#### D 997 Přesun sutě

8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,000		
---	---	-----------	---	---	-------	--	--

W odvoz nánosů z vývařiště

W 4,0 4,000

W **Součet** 4,000

9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,000		
---	---	-----------	--	---	--------	--	--

W příplatek 5 km

W 4,0\*5 20,000

W **Součet** 20,000

10	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,000		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

11	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,000		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 783 Dokončovací práce - nátěry

12	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	16,000		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

W obnovení bezp.nátěru schod. stupňů

W 4\*2,0\*2 16,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		<b>Součet</b>				<b>16,000</b>
	D	HZS	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				
13	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	2,000		
	W		odstranění zbytku nátěru na schod. stupních				
	W		1*2			2,000	
	W		<b>Součet</b>				<b>2,000</b>
	D	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
	D	VRN8	<b>Přesun stavebních kapacit</b>				
14	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	100,000		
	W		trasa Ostrava Kunčice - Jeseník ( v trase započítán i objekt SO - 04 )				
	W		50*2			100,000	
	W		<b>Součet</b>				<b>100,000</b>



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 04 - M 232,715**

KSO:

Místo: TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( Suchdol n O.)

CC-CZ:

Datum: 20.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce:

Zakázkové číslo: E126H54M1T00

### Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

### Cena s DPH

v CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 04 - M 232,715**

Místo:

TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( Suchdol n O.)

Datum:

20.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 04 - M 232,715**

Místo: TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( Suchdol n O.)

Datum: 20.05.2021

Zadavatel: Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

1	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	16,000
---	---	-----------	--	---	--------

WV obnovení bezp.nátěru schod. stupňů

WV 16,0 16,000

WV **Součet** 16,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

2	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	2,000
---	---	---------	--	-----	-------

WV odstranění zbytku nátěru na schod. stupních

WV 1\*1 1,000

WV uchycení krytu dilatace v podchodu na NK

WV 1\*1 1,000

WV **Součet** 2,000

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 05 - M 237,864**

KSO:

Místo: TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( Hl. Životice )

CC-CZ:

Datum: 20.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce:

Zakázkové číslo: E126H55M2T00

### Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

### Cena s DPH

v CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 05 - M 237,864**

Místo:

TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( Hl. Životice )

Datum:

20.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

#### PSV - Práce a dodávky PSV

771 - Podlahy z dlaždic

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 05 - M 237,864**

Místo:

TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( Hl. Životice )

Datum:

20.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 1 Zemní práce

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	40,000		
	W		odstranění vegetace				
	W		40,0			40,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>40,000</b>	
2	K	112155311	Stěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	40,000		

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm	m2	0,500		
	W		odsekání vrstvy lepidla z podkladu betonové plochy				
	W		0,5			0,500	
	W		<b>Součet</b>			<b>0,500</b>	

#### D 997 Přesun sutě

4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,018		
	W		0,018			0,018	
	W		<b>Součet</b>			<b>0,018</b>	
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,342		
	W		0,018*19			0,342	
	W		<b>Součet</b>			<b>0,342</b>	
6	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	0,018		
7	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,018		

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 771 Podlahy z dlaždic

8	M	59761409	<i>dlažba keramická sli nutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	0,550		
	W		0,50*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			0,550	
	W		<b>Součet</b>			<b>0,550</b>	
9	K	771573112	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do 9 ks/m2	m2	0,500		
10	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	0,500		
11	K	771577154	Příplatek k montáži podlah keramických do malty za spárování tmelem dvousložkovým	m2	2,500		
12	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,018		
13	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,018		

#### D 783 Dokončovací práce - nátěry

14	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	30,000		
	W		obnovení bezp.nátěru schod. stupňů				
	W		30,0			30,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>30,000</b>	

#### D HZS Hodinové zúčtovací sazby

15	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	2,000		
	W		odstranění zbytku nátěru na schod. stupních				
	W		1*2			2,000	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet				2,000
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				
16	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km			80,000
	W		trasa Ostrava Kunčice - Hl. Životice				
	W		40*2				80,000
	W		Součet				80,000

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 06 - M 244,710**

KSO:

Místo: TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( Studénka )

CC-CZ:

Datum: 20.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce:

Zakázkové číslo: E126H59M3T00

### Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

### Cena s DPH

v CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 06 - M 244,710**

Místo:

TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( Studénka )

Datum:

20.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

#### HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

#### PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 06 - M 244,710**

Místo: TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( Studénka )

Datum: 20.05.2021

Zadavatel: Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,000		
	W		zakrytí podlahy před opravou omítky v tubusu podchodu				
	W		4,0			4,000	
	W		<b>Součet</b>				<b>4,000</b>
2	K	622511021	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	3,000		
	W		zřízení omítky v místě poškození				
	W		3,0			3,000	
	W		<b>Součet</b>				<b>3,000</b>
3	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	3,000		
	W		ruční očištění nesoudržné vrstvy omítky				
	W		3,0			3,000	
	W		<b>Součet</b>				<b>3,000</b>

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 783 Dokončovací práce - nátěry

4	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	33,000		
	W		obnovení bezp.nátěru schod. stupňů				
	W		33,0			33,000	
	W		<b>Součet</b>				<b>33,000</b>
5	K	783801611	Očištění odstraňovačem graffiti ošetřených povrchů omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	5,000		
	W		odstranění graffiti z omítky				
	W		5,0			5,000	
	W		<b>Součet</b>				<b>5,000</b>
6	K	783827121	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	5,000		
	W		krycí nátěr jednonásobný - přemalování graffiti				
	W		5,0			5,000	
	W		<b>Součet</b>				<b>5,000</b>

### D HZS Hodinové zúčtovací sazby

7	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	2,000		
	W		odstranění zbytku nátěru na schod. stupních				
	W		1*2			2,000	
	W		<b>Součet</b>				<b>2,000</b>

### D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

8	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	3,000		
	W		přemalování nově zřízené omítky				
	W		3,0			3,000	
	W		<b>Součet</b>				<b>3,000</b>

### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

#### D VRN8 Přesun stavebních kapacit

9	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	140,000		
	W		trasa Ostrava Kunčice - Studénka ( v trase započítán i objekt SO - 07 )				
	W		35*2*2			140,000	
	W		<b>Součet</b>				<b>140,000</b>

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 07 - M 252,534**

KSO:

Místo: TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( Jistebník )

CC-CZ:

Datum: 20.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce:

Zakázkové číslo: E126H5BM13T00

### Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

### Cena s DPH

v CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 07 - M 252,534**

Místo:

TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( Jistebník )

Datum:

20.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

#### PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 07 - M 252,534**

Místo:

TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( Jistebník )

Datum:

20.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

1	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m			21,000
---	---	-----------	--	---	--	--	--------

W obnovení bezp.nátěru schod. stupňů

W

21,0

21,000

W

Součet

21,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

2	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod			1,000
---	---	---------	--	-----	--	--	-------

W odstranění zbytku nátěru na schod. stupních

W

1\*1

1,000

W

Součet

1,000

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 08 - M 261,798**

KSO:

Místo: TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( O. Svinov - jih )

CC-CZ:

Datum: 20.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce:

Zakázkové číslo: E126H5FM3T00

### Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

### Cena s DPH

v CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 08 - M 261,798**

Místo:

TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( O. Svinov - jih )

Datum:

20.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

#### PSV - Práce a dodávky PSV

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 08 - M 261,798**

Místo:

TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( O. Svinov - jih )

Datum:

20.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	6,000		
	W		zřízení mobilní plotové zábrany ( scodiště - eskalátor )				
	W		6,0			6,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>6,000</b>	
2	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	6,000		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	7,000		
	W		penetrační nátěr před montáží obkladů				
	W		7,0			7,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>7,000</b>	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	28,000		
	W		geotextilie, pokládka na lešení, eskalátor, mobilní oplocení atd.				
	W		28,0			28,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>28,000</b>	
5	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	24,000		
	W		montáž lešení pro odstranění obkladu nad eskalátorem ( 2 x montáž )				
	W		4,0*3*2			24,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>24,000</b>	
6	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	12,000		
	W		pronájem ( m2/dny )				
	W		4,0*3			12,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>12,000</b>	
7	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	24,000		
8	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	28,000		
	W		montáž geotextilie na mobilní oplocení				
	W		6,0*2			12,000	
	W		zakrytí eskalátoru během provádění stavebních prací				
	W		4*4			16,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>28,000</b>	
9	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	28,000		
10	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	7,000		
	W		ruční dočištění zbytků lepidla na stěně				
	W		7,0			7,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>7,000</b>	
11	K	985312111	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	7,000		
	W		vyrovnání plochy po odsekání keramického obkladu				
	W		7,0			7,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>7,000</b>	
12	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	7,000		
D		997	Přesun sutě				
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,190		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		suť - keramický obklad				
	W		0,190			0,190	
	W		<b>Součet</b>			<b>0,190</b>	
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suťi a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			3,610
	W		příplatek 19 km				
	W		0,190*19			3,610	
	W		<b>Součet</b>			<b>3,610</b>	
15	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t			0,190
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				
<b>D 781</b>			<b>Dokončovací práce - obklady</b>				
16	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2			7,700
	W		keramický obklad				
	W		7,0*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			7,700	
	W		<b>Součet</b>			<b>7,700</b>	
17	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2			7,000
	W		demontáž keramických obkladů				
	W		7,0			7,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>7,000</b>	
18	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2			7,000
19	K	781495116	Spárování vnitřních obkladů epoxidem	m			42,000
	W		spárování obkladu ( 1 m2 = 6 bm )				
	W		7,0*6			42,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>42,000</b>	
20	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t			0,196
21	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t			0,196
<b>D 783</b>			<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				
22	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m			48,000
	W		obnovení bezp.nátěru schod. stupňů				
	W		48,0			48,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>48,000</b>	
<b>D HZS</b>			<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				
23	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod			2,000
	W		odstranění zbytku nátěru na schod. stupních				
	W		1*2			2,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>2,000</b>	
<b>D VRN</b>			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
<b>D VRN8</b>			<b>Přesun stavebních kapacit</b>				
24	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km			150,000
	W		trasa Ostrava Kunčice - Ostrava Svinov				
	W		15*2*5			150,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>150,000</b>	



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 09 - M 261,941**

KSO:

Místo: TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( O. Svinov - sever )

CC-CZ:

Datum: 20.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce:

Zakázkové číslo: E126H5FM4T00

### Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

### Cena s DPH

v CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 09 - M 261,941**

Místo:

TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( O. Svinov - sever )

Datum:

20.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

#### PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 09 - M 261,941**

Místo: TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( O. Svinov - sever )

Datum: 20.05.2021

Zadavatel: Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

1	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m		75,000	
	W		obnovení bezp.nátěru schod. stupňů				
	W		75,0			75,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>75,000</b>	

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

2	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod		4,000	
	W		odstranění zbytku nátěru na schod. stupních				
	W		1*4			4,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>4,000</b>	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

3	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km		30,000	
	W		trasa Ostrava Kunčice - Ostrava Svinov ( v trase započítán i objekt SO - 10 )				
	W		15*2			30,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>30,000</b>	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 10 - M 264,883**

KSO:

Místo: TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( O. Mariánské Hory )

CC-CZ:

Datum: 20.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce:

Zakázkové číslo: E126H5JM5T00

### Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

### Cena s DPH

v CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 10 - M 264,883**

Místo:

TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( O. Mariánské Hory )

Datum:

20.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt: **SO - 10 - M 264,883**

Místo: TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( O. Mariánské Hory )

Datum: 20.05.2021

Zadavatel: Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 1 Zemní práce

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	40,000
---	---	-----------	---	----	--------

W odstranění vegetace kolem schodišťového ramene

W 40,0 40,000

W **Součet** 40,000

2	K	112155311	Stěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	40,000
---	---	-----------	---	----	--------

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 783 Dokončovací práce - nátěry

3	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	16,000
---	---	-----------	--	---	--------

W obnovení bezp.nátěru schod. stupňů

W 16,0 16,000

W **Součet** 16,000

#### D HZS Hodinové zúčtovací sazby

4	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	1,000
---	---	---------	--	-----	-------

W odstranění zbytku nátěru na schod. stupních

W 1\*1 1,000

W **Součet** 1,000



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 11 - L 267,240**

KSO:

Místo: TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( Lávka O. hl. nádraží )

CC-CZ:

Datum: 20.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce:

Zakázkové číslo: E116H5J00T10

### Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

### Cena s DPH

v CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 11 - L 267,240**

Místo:

TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( Lávka O. hl. nádraží )

Datum:

20.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

#### HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

#### PSV - Práce a dodávky PSV

777 - Podlahy lité

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 11 - L 267,240**

Místo:

TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( Lávka O. hl. nádraží )

Datum:

20.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,030		
	W		výbourání schodišťového stupně 2. nástupiště směr Bohumín				
	W		2,0*0,30*0,05		0,030		
	W		Součet		0,030		
D		997	Přesun sutě				
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,066		
	W		0,066		0,066		
	W		Součet		0,066		
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,584		
	W		0,066*24		1,584		
	W		Součet		1,584		
4	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	0,066		
5	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,066		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		777	Podlahy lité				
6	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	0,600		
	W		vysátí podkladu schod. stupně				
	W		2,0*0,30		0,600		
	W		Součet		0,600		
7	K	777131205	Penetrační epoxidový nátěr schodišťových stupňů na podklad z čerstvého betonu	m2	0,600		
8	K	777131221	Prosyp penetračních nátěrů podkladu schodišťových stupňů pískem v množství do 0,5 kg/m2	m2	0,600		
9	K	777211212	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků mramorových frakce 4 až 7 mm tl. 14 mm	m2	0,600		
10	K	777211711	Plnicí tmel pro vytvoření nepropustného povrchu	m2	0,600		
11	K	777211713	Nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu	m2	0,600		
12	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,015		
13	K	998777181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace	t	0,015		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit				
14	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	80,000		
	W		trasa Ostrava Kunčice - Bohumín				
	W		20*2*2		80,000		
	W		Součet		80,000		

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 12 - M 275,908**

KSO:

Místo: TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( Bohumín )

CC-CZ:

Datum: 20.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce:

Zakázkové číslo: E126HFAM2T00

### Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

### Cena s DPH

v CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 12 - M 275,908**

Místo:

TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( Bohumín )

Datum:

20.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

#### HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

#### PSV - Práce a dodávky PSV

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 12 - M 275,908**

Místo: TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( Bohumín )

Datum: 20.05.2021

Zadavatel: Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 997 Přesun sutě

1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,082		
	W		sut - keramický obklad				
	W				0,082		0,082
2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,558		
	W		příplatek 19 km				
	W				0,082*19		1,558
	W		<b>Součet</b>				<b>1,558</b>
3	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	0,084		

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 781 Dokončovací práce - obklady

4	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	9,900		
	W		keramický obklad				
	W		9,0*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			9,900	
	W		<b>Součet</b>				<b>9,900</b>
5	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	3,000		
	W		demontáž keramických obkladů				
	W		3,0			3,000	
	W		<b>Součet</b>				<b>3,000</b>
6	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	9,000		
	W		montáž obkladu				
	W		9,0			9,000	
	W		<b>Součet</b>				<b>9,000</b>
7	K	781495116	Spárování vnitřních obkladů epoxidem	m	54,000		
	W		spárování obkladu ( 1 m2 = 6 bm )				
	W		9,0*6			54,000	
	W		<b>Součet</b>				<b>54,000</b>
8	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,195		
9	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,082		

#### D 783 Dokončovací práce - nátěry

10	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	65,000		
	W		obnovení bezp.nátěru schod. stupňů				
	W		65,0			65,000	
	W		<b>Součet</b>				<b>65,000</b>

#### D HZS Hodinové zúčtovací sazby

11	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	2,000		
	W		odstranění zbytku nátěru na schod. stupních				
	W		1*2			2,000	
	W		<b>Součet</b>				<b>2,000</b>

### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

#### D VRN8 Přesun stavebních kapacit

12	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	80,000		
	W		trasa Ostrava Kunčice - Bohumín ( platí i pro objekt SO - 13 )				
	W		20*2*2			80,000	
	W		<b>Součet</b>				<b>80,000</b>



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 13 - L 275,908**

KSO:

Místo: TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( Lávka Bohumín )

CC-CZ:

Datum: 20.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce:

Zakázkové číslo: E126HFA00T10

### Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snižená			

### Cena s DPH

v CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 13 - L 275,908**

Místo:

TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( Lávka Bohumín )

Datum:

20.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

**SO - 13 - L 275,908**

Místo: TU 1891 Přerov -Petrovice u K. ( Lávka Bohumín )

Datum: 20.05.2021

Zadavatel: Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

1	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m			18,000
---	---	-----------	--	---	--	--	--------

W obnovení bezp.nátěru schod. stupňů

W 18,0 18,000

W Součet 18,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

2	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod			1,000
---	---	---------	--	-----	--	--	-------

W odstranění zbytku nátěru na schod. stupních

W 1\*1 1,000

W Součet 1,000

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1517996

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** de88504f-39eb-43df-b029-fd687d598802

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.05.2021 13:32:03



14598e88-3dfe-482a-8654-ab67885b4edb