

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Př.č.1 k SoD č. 6440-0503-2021-15, počet listů : 4 A4

Stavba: **Oprava nátěrů**

KSO:

Místo:

Střelnice Malšovice Hradec Králové :

(Střeliště trap č.1, Protihluková stěna střel, Přístřešek pro střelce - skeet č.2,
Přístřešek u střeliště č.3)

Zadavatel:

Česká republika Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

380 298,34

DPH základní	Základ daně 380 298,34	Sazba daně 21,00%	Výše daně 79 862,65
--------------	---------------------------	----------------------	------------------------

Cena s DPH

v CZK

460 160,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Oprava nátěrů**

Místo: Střelnice Malšovice Hradec Králové :

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

380 298,34

HSV - Práce a dodávky HSV

9 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV

368 798,34

762 - Konstrukce tesařské

12 509,32

767 - Konstrukce zámečnické

4 161,60

783 - Dokončovací práce - nátěry

352 127,42

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 000,00

VRN6 - Územní vlivy

1 000,00

SOUPIS PRACÍ - propočet PS

Stavba: **Oprava nátěrů**

Místo: **Střelnice Malšovice Hradec Králové :**

Zadavatel: **Česká republika Ministerstvo obrany**

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady soupisu celkem

380 298,34

D HSV Práce a dodávky HSV 9 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 500,00

1	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	kpl	1,000		
	vv		1			1,000	
2	K	946112118	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 8,6 m	ks	1,000		
	vv		1			1,000	
3	K	946112218	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 8,6 m za první a ZKD den použití	ks	20,000		
	vv		20			20,000	
4	K	946112818	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 8,6 m	ks	1,000		
	vv		1			1,000	



D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

5	K	762137811	Demontáž bednění svislých stěn z lišt	m	74,000		
	vv		"protihluková stěna"				
	vv		"demontáž poškozených zakrývacích latí, délka 3,70 m - 20 ks" 3,70*20			74,000	
6	K	762412501	Montáž olištování spár stěn hoblovanými lištami	m	74,000		
	vv		"montáž nových zakrývacích dřevěných latí 50/10 mm, délka 3,70 m - 20 ks" 3,70*20			74,000	
7	M	60514101.M01	řezivo jehličnaté lať	m3	0,041		
	vv		"dřevo měkké, vysušené, hoblované - latě 50/10 mm, délka 3,70 m - 20 ks" 0,05*0,01*3,70*20*1,1			0,041	
8	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	1,110		
	vv		22,20*0,05			1,110	
9	K	76669.R01	D+M Oprava poškozených dřevěných částí lavic - výměna fošen	m	32,000		
	vv		"fošny tl. 35 mm, šířka 130 - 150 mm, SM, hoblované - kompletní výměna - předpoklad 2 ks v celé délce na lavici" 4*2*4,0			32,000	
10	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	84,586		

D 767 Konstrukce zámečnické

11	K	767995112.1	D+M atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	60,000		
	vv		"lavičky - 4 ks - oprava středových vzpěr vč. nátěru" 4*15,0			60,000	
12	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	58,080		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

13	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	292,873		
	vv		"protihluková stěna - odstranění nerovností" 200,0			200,000	
	vv		"lavičky - 4 ks" 7,266*4			29,064	
	vv		"přístřešek střelců na skeet menší - zadní stěna z fošen - tzv. loďové krytí - lícová část" 25,099			25,099	
	vv		"přístřešek střelců na skeet větší - zadní stěna z fošen - tzv. loďové krytí - lícová část" 38,710			38,710	
	vv		Součet			292,873	
14	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	3 056,232		
	vv		"odstranění nečistot, smůly ad."				
	vv		"protihluková stěna" 2534,0			2 534,000	
	vv		"lavičky - 4 ks" 4*7,266			29,064	
	vv		"přístřešek střelců na skeet menší" 50,198+7,47+6,12+6,47+34,65+ "střešní podhled" 100,85			205,758	
	vv		"přístřešek střelců na skeet větší" 77,41+12,67+9,44+9,98+34,65+ "střešní podhled" 143,26			287,410	
	vv		Součet			3 056,232	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	3 056,232		
	VV		"odstranění nečistot, smůly ad." 2534,0+29,064+205,758+287,41		3 056,232		
16	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	522,232		
	VV		"lavičky - 4 ks" 29,064		29,064		
	VV		"přístřešek střelců na skeet menší" 205,758		205,758		
	VV		"přístřešek střelců na skeet větší" 287,410		287,410		
	VV		Součet		522,232		
17	K	783223111.R01	Napouštěcí jednonásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	2 534,000		
	VV		"chemické ošetření proti plísním a houbám"				
	VV		"protihluková stěna" 2534,0		2 534,000		
18	K	783268111.R02	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	2 534,000		
	VV		"Oprava nátěru dřevěného obložení na protihlukové stěně, bud. č. 012 - 2x" 2534,0		2 534,000		
	VV		"odstín barvy - zelená vagonová, lazurovací lak - luxol odstín 0051 + rokoemail 5700NA, poměr 2L luxol : 0,7 L rokoemail"				
19	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	15,520		
	VV		"lavičky - 4 ks" 4*3,88		15,520		
20	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	15,520		
	VV		15,52		15,520		
21	K	783314201	Základní antikorozi jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,520		
	VV		15,52		15,520		
22	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	15,520		
	VV		15,52		15,520		
23	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,520		
	VV		15,52		15,520		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
24	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		
	VV		1		1,000		
	D	VRN6	Územní vlivy				
25	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000		
	VV		1		1,000		