

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební opravy obj. 137	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		08.08.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	0,00
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24 15 %
Datum a podpis	Razítko	25 21 %
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis		27 Přípočty a odpočty
8.9.2016		27 Dodávky objednatel
		28 Klouzavá doložka
		29 Zvýhodnění + -


 U Čápkova dvora 3036, 390 05 Tábor
 IČ: 28032791 - DIČ: CZ28032791
 Tel./fax: 381 258 099 - 777 131 709
 Razítko

ROZPOČET

Stavba: Stavební opravy obj. 137

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 08.08.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		1	Zemní práce					
1	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	24,000			
	D		5	Komunikace pozemní					
2	K	221	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	89,000			
3	K	221	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	89,000			
4	M	MAT	592452170	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x8 cm	m2	89,000			
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
5	K	011	612311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,000			
6	K	011	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 16/20	m3	1,090			
7	K	011	631319181	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35°	m3	0,740			
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	K	221	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,000			
9	M	MAT	592174090	obrubník betonový chodnikový ABO 16-10 100x8x25 cm	kus	24,000			
10	K	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 , včetně dlažby	m3	1,090			
11	K	013	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	3,000			
	D		997	Přesun sutě					
12	K	221	997221815	Odvoz a uložení betonového odpadu na skládce	t	7,492			
	D		998	Přesun hmot					
13	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	25,760			
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
14	K	711	711411052	Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše tekutou lepenkou	m2	10,900			
15	M	MAT	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex bal. 6 kg	kg	21,800			
16	K	711	711412052	Provedení izolace proti vodě za studena na svislé ploše tekutou lepenkou	m2	27,000			
17	M	MAT	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex bal. 6 kg	kg	60,750			
	D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
18	K	721	721211912	Montáž vpustí podlahových DN 50/75 včetně připojení cca 3m	kus	1,000			
19	M	MAT	551617250	uzávěrka zápachová podlahová HL300 DN50 mřížka nerezová	kus	1,000			
20	K	721	R1	připojení dřezu - Potrubí kanalizační z PE odpadní	m	6,000			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
21	K	721	R2	nápojení vodovodního potrubí teplá + studená + 1x odbočka s zahradním kohoutem	m	6,000			
	D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					
22	K	721	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické včetně materiálu	kus	1,000			
23	K	721	R3	Úprava stojacího bojleru na zavěšený (podepřený)	soubor	1,000			
	D		767	Konstrukce zámečnické					
24	K	767	R4	dodávka + montáž - výlevka keramická MIRA 5104.6 bílá	ks	1,000			
	D		771	Podlahy z dlaždic					
25	K	771	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	11,000			
26	K	771	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	10,900			
27	M	MAT	597610000	obkládačky keramické RAKO - koupelny (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.	m2	11,990			
	D		781	Dokončovací práce - obklady					
28	K	781	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	27,000			
29	M	MAT	597610240	obkládačky keramické RAKO - koupelny (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.	m2	29,700			
	D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					
30	K	784	784191007 R	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací - strojní čištění	m2	345,000			
31	K	784	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 265,000			
	D		M	Práce a dodávky M					
	D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
32	K	946	460030057	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických do malty spáry nezalité	m2	89,000			
				Celkem					