

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 16-10-05-05 OPRAVA SLOUPOVÉ TRAFOSTANICE TS SKLÁŘE (KOVÁŘOVICE) 22/0,4KV, 100KVA
Objekt: Areál Boletice - TS SKLÁŘE (KOVÁŘOVICE) 02-26-29
Rozpočet: 20/06/16_05 Oprava TS SKLÁŘE (KOVÁŘOVICE) 100kVA

Objednatel: Ministerstvo obrany ČR, Provozní středisko 0228 Boletice IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: ELPIK s.r.o. Kroměříž IČO: 27687538
 Nerudova 4701 Kroměříž DIČ: CZ27687538
 767 01

Vypracoval: Bronislav Mašík tel. 602 583 001

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Gelkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	360 768,28 CZK
Základní DPH	21 %	75 761,34 CZK
Zaokrouhlení		0,03 CZK

Cena celkem s DPH **436 529,62 CZK**

v Kroměříži

dne

9.9.2016

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON				
M46	Zemní práce při montážích	MON				
ON	Ostatní náklady	ON				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	16-10-05-05	OPRAVA SLOUPOVÉ TRAFOSTANICE TS SKLÁŘE (KOVÁŘOVICE) 22/0,4KV, 100KVA
O:		Areál Boletice - TS SKLÁŘE (KOVÁŘOVICE) 02-26-29
R:	20/06/16_05	Oprava TS SKLÁŘE (KOVÁŘOVICE) 100kVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl:	M21	Elektromontáže							
1	200616_05-1	Trafostanice SK - 400kVA JB-základní provedení, včetně demontáže konstrukčních prvků	kpl	1,00000					
2	200616_05-2	Tyč plochá Al 40/5	kg	4,00000					
3	200616_05-3	Svody NN včetně ochranných trubek a kabelů	m	16,00000					
4	200616_05-4	Spojovací materiál	kpl	1,00000					
5	200616_05-5	Kotevní řetězec fibrling včetně kotevního třmenu a přímého oka dvojitého	ks	3,00000					
6	200616_05-6	Trubka pancéřová 6029	m	3,00000					
7	200616_05-7	Kondenzátor statický 5kVAr	ks	1,00000					
8	200616_05-8	Kotevní kladka	ks	3,00000					
9	200616_05-9	Svorka univerzální 6-50	ks	6,00000					
10	200616_05-10	Svorka úhlová pro připojení trafa	ks	4,00000					
11	200616_05-11	Smršťovací bužírky na jednotlivé žíly	sada	4,00000					
12	200616_05-12	Koncovka smršťitelná na kabel	ks	2,00000					
13	200616_05-13	Pásek zemnicí FeZn 30/4 pospojování konstrukce trafa	kg	25,00000					
14	200616_05-14	Pásek zemnicí FeZn 30/4 - ekvipotenciální prahy	kg	72,00000					
15	200616_05-15	Svorka zemnicí SR03	ks	18,00000					
16	200616_05-16	Svorka křížová SR02	ks	12,00000					
17	200616_05-17	Pojistkové sokly VN s omazovači V-LO 2245/N1B	ks	3,00000					
18	200616_05-18	Pojistka VN 10A	ks	3,00000					
19	200616_05-19	Tabulka výstražná na sloup	ks	1,00000					
20	200616_05-20	Zámek visací	ks	1,00000					
21	200616_05-21	Rozvaděč RST, skříň SVS-KZK, včetně výzbroje dle PD	ks	1,00000					
22	200616_05-22	Transformátor olejový 100kVA 22/0,4 kV ECOdesign	ks	1,00000					
23	200616_05-23	Stožár betonový EPV 9/2000 vč . dopravy na místo	ks	1,00000					
24	200616_05-24	Čepice PVC k bet stožáru	ks	1,00000					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
25	200616_05-25	Gumoasfalt suspenze	kg	2,00000					
26	200616_05-26	Okó kabelové Al trubkové 50 x 12 ALU	ks	4,00000					
27	200616_05-27	Okó kabelové Al trubkové 70 x 12 ALU	ks	12,00000					
28	200616_05-28	Okó kabelové Al trubkové 240 x 12 ALU	ks	9,00000					
29	200616_05-29	Okó kabelové Al trubkové 120 x 12 ALU	ks	3,00000					
30	200616_05-30	Kabel silový 1-AYKY 3x240+120mm ²	m	18,00000					
31	200616_05-31	Spojka prop kabel AYKY 3x240+120mm ²	ks	3,00000					
32	200616_05-32	Připojení stávajícího rozvaděče pro regulaci 1/4 hod. maxima	kpl	1,00000					
33	200616_05-33	Připojení stávajícího SPARKLINE III GSM/GPRS	kpl	1,00000					
34	200616_05-34	Podružný materiál	kpl	1,00000					
Díl:	M46	Zemní práce při montážích							
35	200616_03-39	Směs betonová suchá B20	m ³	3,00000					
36	200616_03-40	Zemní práce - výkop jámy pro sloup + ekvipotenciální kruhy	kpl	1,00000					
Díl:	ON	Ostatní náklady							
37	200616_03-41	Revize	h	12,00000					
38	200616_03-42	Odsouhlasení PD E.ON Distribucí	kpl	1,00000					
39	200616_03-43	Součinnost s pracovníky E.ON Distribuce	kpl	1,00000					
40	200616_03-45	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000					
Díl:	VN	Vedlejší náklady							
41	200616_01-46	Manipulační technika (bagr, plošina, jeřáb)	kpl	1,00000					
42	200616_01-47	Doprava	kpl	1,00000					