

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava vnějšího oplocení haly č.060	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		26.07.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení stavenišť
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24 15 %
Datum a podpis	Razítko	25 21 %
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele
		28 Klouzavá doložka
		29 Zvýhodnění +-

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava vnějšího oplocení haly č.060

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 26.07.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
3	Svislé a kompletní konstrukce	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997	Přesun autě	
PSV	Práce a dodávky PSV	
783	Dokončovací práce - nátěry	
	Celkem	614.620,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava vnějšího oplocení haly č.060

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 26.07.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	231	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	222,000			
2	M	MAT	553422640	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2750/48x1,5 mm	kus	204,000			
3	M	MAT	553422750	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 3000 mm	kus	40,000			
4	K	231	338171123r	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním + vyříznutí a vykopání jámy v asfaltové ploše	kus	22,000			
5	K	231	R1	montáž bavoletů na oplocení včetně mat. na sloupek průměru 48mm (autopark)	kus	85,000			
			R2	demontáž původní brány , dodávka + montáž dvoukřídlá brána 8000x2000 mm, včetně sloupků, stavitebné panty (materiál : obvodová konstrukce jechl min. 60x40 mm, výplň 25x25 mm ve vzdálenosti max. 150mm, zavírání na závoru + vysací zámek) ,finální úprava žárový pozink	kus	3,000			
6	K	231							
			R3	demontáž původní brány , dodávka + montáž dvoukřídlá brána 5000x2000 mm, na původní sl., stavitebné panty (materiál : obvodová konstrukce jechl min. 60x40 mm, výplň 25x25 mm ve vzdálenosti max. 150mm, zavírání na závoru + vysací zámek) ,finální úprava žárový pozink	kus	1,000			
7	K	231							
8	K	231	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	542,000			
9	M	MAT	313247680	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené pozinkované 50 x 2 x 2000 mm	m	542,000			
10	K	231	348401320r	Osazení ostatního drátu na oplocení výšky 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	1 350,000			
11	M	MAT	314782010	drát ostnatý D 2 mm 1 svitek 100 m	kus	13,500			
			R5	demontáž původní branky , dodávka + montáž vstupní branka 1000x2000mm, včetně sloupků, stavitebné panty (materiál : obvodová konstrukce jechl 60x40 mm, výplň 25x25 mm ve vzdálenosti max. 150mm) , zavírání na zámeček FAB , finální úprava žárový pozink	ks	2,000			
12	K	231							
13	K	231	R6	montáž bavoletů na oplocení včetně mat. (kovový sloupek průměr 10cm)	kus	40,000			
14	K	231	R7	montáž bavoletů na oplocení včetně mat. (betonový sloupek)	kus	49,000			
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
16	K	231	966071711r	Bourání sloupků a vzpěr plotových zabetonovaných (včetně bet. patky)	kus	244,000			
17	K	231	R9	Rozebrání oplocení výšky do 2,0 m	m	542,000			
18	K	231	966071832	Rozebrání ostatního drátu výšky přes 2,0 m	m	1 350,000			
20	K	231	966073813	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 20 m ²	kus	4,000			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sezba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		997	Přesun sutě					
21	K	013	R4	odvoz a uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce	t	40,000			
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		783	Dokončovací práce - nátěry					
22	K	783	R8	antikorozi dvojnásobný syntetický nátěr sloupků průměr 10 cm výška 2 m	ks	25,000			
				<u>Celkem</u>				614 620,00	

