

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 061/2021/OR "Oprava střešní krytiny ZŠ, OÚ a PŠ Vodní a zachytávání dešťových vod a jejich využití"

Část 2 – oprava/rekonstrukce střešní krytiny

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.

Smluvní strany

Objednatel:**Město Mohelnice**

Se sídlem:

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Zastoupen:

Ing. Pavlem Kubou, starostou

IČ:

00303038

DIČ:

CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:**W.H.A. system spol. s r.o.**

Se sídlem:

Uničovská 52, 787 01 Šumperk

Zastoupen:

Radek Sedláček, jednatel

IČ:

61945251

DIČ:

CZ61945251

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

2.

Předmět dodatku

1. Dne 17.3.2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Oprava střešní krytiny ZŠ, OÚ a PŠ Vodní a zachytávání dešťových vod a jejich využití – Část 2 – oprava/rekonstrukce střešní krytiny“.
2. Dodatek č. 1 je uzavřen z důvodu dohody smluvních stran o navýšení rozsahu díla na základě objevujícího se zatékání do střechy pavilonu B ZŠ Vodní. Stávající krytinou střechy je český šindel, jehož oprava je problematická, protože vykazuje povrchové praskliny způsobené stářím a nedá se určit místo zatékání. Vzhledem k tomu, že se šindel zanechává na střeše a na něho se pokládá střešní fólie, musí se vyměnit vzhledem k zapravení fólie k střešním oknům a životnosti fólie i původní střešní okna (dále dodat odvětrání půdního prostoru, zábrany proti padajícímu sněhu a zachytýný systém).
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to **článku III odst. 1**, který nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Termín zahájení provádění díla:**01. 04. 2021****Termín provedení díla nejpozději do:****30. 06. 2021**

A dále **článku IV. odst. 1**, který nově zní takto:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této je tvořena takto:

Celková cena bez DPH	3 150 000,00 Kč
Cena dodatku č. 1	558 672,00 Kč
DPH 21% po součtu cen	778 821,12 Kč
Celkem s DPH	4 487 493,12 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla včetně záruční údržby na hotovém díle po dobu záruční doby, čl. VII, odst. 1.

3.


Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne .10.05.2021..... usnesením č. .1751/77/RM/2021.....
5. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.


Příloha č. 1 – upravený výkaz výměr

V Mohelnici dne 18.05.2021

V Šumperku dne



za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta



za zhotovitele
Radek Sedláček
jednatel

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Oprava střešní krytiny na ZŠ Vodní - pavilon B	Objednatel:	Město Mohelnice	IČ/DIČ:	00303038/CZ00303038
Druh stavby:	B - Oprava střešní krytiny - UZNATELNÉ	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	64618633/CZ64618633
Lokalita:	Mohelnice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	54
JKSO:	8015442	Zpracoval:		Datum:	26.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	29 345,77	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	81 465,04	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	308 057,32	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	112 818,06				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	5 000,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		21 986,30						
ZRN celkem		558 672,49	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	558 672,49	DPH 21%	117 321,22
		Celkem bez DPH	558 672,49
		Celkem včetně DPH	675 993,71

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava střešní krytiny na ZŠ Vodní - pavilon B	Objednatel:	Město Mohelnice
Druh stavby:	B - Oprava střešní krytiny - UZNATELNÉ	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita:	Mohelnice	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	26.04.2021

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
18	Povrchové úpravy terénu	132,14	2 412,86	2 545,00
712	Izolace střech (živičné krytiny)	113 747,53	89 244,65	202 992,18
721	Vnitřní kanalizace	2 387,72	112,28	2 500,00
728	Vzduchotechnika	8 109,45	1 890,55	10 000,00
762	Konstrukce tesařské	6 294,67	6 622,43	12 917,10
764	Konstrukce klempířské	13 079,23	2 743,57	15 822,80
766	Konstrukce truhlářské	144 041,54	13 924,46	157 966,00
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	20 024,80	475,20	20 500,00
783	Nátěry	372,38	647,62	1 020,00
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	9 900,00	9 900,00
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00	5 000,00	5 000,00
94	Lešení a stavební výtahy	28 896,27	60 636,53	89 532,80
96	Bourání konstrukcí	317,36	3 515,65	3 833,01
M999VD	ON+VN Ostatní a vedlejší náklady	0,00	5 000,00	5 000,00
S	Přesuny sutí	0,00	19 143,60	19 143,60

Celkem: 558 672,49

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava střešní krytiny na ZŠ Vodní - pavilon B	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Mohelnice
Druh stavby:	B - Oprava střešní krytiny - UZNATELNÉ	Začátek výstavby:		Projektant:	Haviřovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita:	Mohelnice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	8015442	Zpracováno dne:	26.04.2021	Zpracoval:	

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	18	Povrchové úpravy terénu				132,14	2 412,86	2 545,00	
1	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině <i>plochy zasažené stavební činností - výtahem, jeřábem</i> 50 odhad	m2	50,00 0,00 50,00	25,00	87,14	1 162,86	1 250,00	RTS I / 2020
2	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině <i>plochy zasažené stavební činností</i> 50 odhad	m2	50,00 0,00 50,00	25,00	0,00	1 250,00	1 250,00	RTS I / 2020
3	00572465	Směs travní standard 50*0,1	kg	5,00 5,00	9,00	45,00	0,00	45,00	RTS I / 2020
	712	Izolace střech (živičné krytiny)				113 747,53	89 244,65	202 992,18	
6	712472101R00	Mont.povlakové krytiny střech do 30°fólií kotvením <i>horní část střechy</i> (14,15+7,10)*7,20/2 (10,40+4,675)*7,90/2 4,675*7,85/2 7,10*5,75/2 <i>odpočet světlíku</i> 1*2,90*5,00 <i>šikmé části střechy</i> (11,40+10,40)*4,10/2 (15,15+14,15)*4,10/2 <i>svislé části střešních nástaveb</i> (5,00+2,90)*2*0,30 <i>atika</i> (4,10*2+7,90+7,85+5,75+7,20)*0,30	m2	309,87 0,00 76,50 59,55 18,35 20,41 0,00 14,50 0,00 44,69 60,07 0,00 4,74 0,00 11,07	200,00	0,00	61 974,63	61 974,63	RTS I / 2020
7	28322312	Fólie střešní mPVC+PES 1,6 mm, šířka 1,0 m m, červenohnědá, protiskluz <i>309,87 dle plochy krytiny</i> <i>;ztratné 15%: 46,4805</i>	m2	356,35 309,87 46,48	250,00	89 087,63	0,00	89 087,63	RTS I / 2020
8	712499098R00	Příplatek za sklon povlakové krytiny 30 - 60°	m2	309,87	10,00	0,00	3 098,70	3 098,70	RTS I / 2020
9	712491171R00	Povlaková krytina střech do 30°, podklad. textilie	m2	309,87	10,00	0,00	3 098,70	3 098,70	RTS I / 2020
10	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP <i>309,87</i> <i>;ztratné 15%: 46,4805</i>	m2	356,35 309,87 46,48	15,00	5 345,26	0,00	5 345,26	RTS I / 2020
11	712378102R00	Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC	kus	2,00	150,00	218,04	81,96	300,00	RTS I / 2020
12	712378101R00	Komínek odvětrání kanalizace DN125 s manžetou z PVC	kus	1,00	600,00	516,40	83,60	600,00	RTS I / 2020
13	712378003R00	Atiková okapnice RŠ 250 mm <i>lemování hrany změny sklonu</i> 10,40+14,15	m	24,55 0,00 24,55	200,00	2 427,71	2 482,29	4 910,00	RTS I / 2020
14	712378005R00	Stěnová lišta vyhnutá RŠ 70 mm <i>lemování střešních nástaveb</i> (5,00+2,90)*2 4,10*2+7,90+7,85+5,75+7,20	m	52,70 0,00 15,80 36,90	150,00	2 895,98	5 009,02	7 905,00	RTS I / 2020

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
15	712378007R00	Rohová lišta vnitřní RS 100 mm <i>lemování střešních nástaveb světlíky (5,00+2,90)*2 atika 4,10*2+7,90+7,85+5,75+7,20</i>	m	52,70 0,00 0,00 15,80 0,00 36,90	140,00	2 555,81	4 822,19	7 378,00	RTS I / 2020
16	712378104RT2	Prostupová manžena pro ventilační hlavici	kus	2,00	500,00	727,34	272,66	1 000,00	RTS I / 2020
17	27344362	Manžeta prostupová pro ventilační hlavici 250 - 420 mm	kus	2,00	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	RTS I / 2020
18	712378111R00	Vnější rohová tvarovka RŠ 300 mm <i>hřebeny a nároží, úžlabí 4,675+7,10 7,90*7,20/2 5,75*7,85/2</i>	kus	62,78 0,00 11,78 28,44 22,57	100,00	4 644,06	1 634,32	6 278,38	RTS I / 2020
19	712378002R00	Atiková okapnice poplast. plevh RŠ 200 mm <i>zakončení fólie na oplechování podél okapů 11,40+15,15</i>	m	26,55 0,00 26,55	200,00	2 355,84	2 954,16	5 310,00	RTS I / 2020
20	712378110	Montáž tvarovky pro hromosvod	kus	26,00	100,00	1 427,48	1 172,52	2 600,00	
21	592 držák	Stojánek hromosvodu	kus	26,00	21,00	546,00	0,00	546,00	
22	7124721	Pomocný materiál k povlakovým krytinám	soubor	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
23	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	1,56	1 000,00	0,00	1 559,90	1 559,90	RTS I / 2020
	721	Vnitřní kanalizace				2 387,72	112,28	2 500,00	
24	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací HL900	kus	5,00	500,00	2 387,72	112,28	2 500,00	RTS I / 2020
	728	Vzduchotechnika				8 109,45	1 890,55	10 000,00	
25	728618213R00	Ventilační turbína - Al hlavice, prům. krku 305 mm <i>sestava hlavice+stavitelný krk+základna, hnědá 2</i>	kus	2,00 0,00 2,00	5 000,00	8 109,45	1 890,55	10 000,00	RTS I / 2020
	762	Konstrukce tesařské				6 294,67	6 622,43	12 917,10	
26	762431230RT2	Montáž obložení stěn sádrokartonem, vč. dod. SDK <i>oprava SDK po výměně střešních oken (0,80+1,40)*2*0,30*11</i>	m2	14,52 0,00 14,52	800,00	6 291,36	5 324,64	11 616,00	RTS I / 2020
27	762341921R00	Vyřezání otvorů střešních, v bednění pl. do 1 m2 <i>pro ventilační hlavice 2*0,45</i>	m2	0,90 0,00 0,90	619,00	3,31	553,79	557,10	RTS I / 2020
28	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,15	5 000,00	0,00	744,00	744,00	RTS I / 2020
	764	Konstrukce klempířské				13 079,23	2 743,57	15 822,80	
29	764903323R00	Sněhové zábrany trubkové. l= 3,0 m	kus	7,00	2 250,00	13 079,23	2 670,77	15 750,00	RTS I / 2020
30	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,07	1 000,00	0,00	72,80	72,80	RTS I / 2020
	766	Konstrukce truhlářské				144 041,54	13 924,46	157 966,00	
31	766624043R00	Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm	kus	9,00	1 500,00	41,54	13 458,46	13 500,00	RTS I / 2020
32	6114050057	Okno střešní š. 78 x v. 140 cm <i>střešní okno bílé, bezúdržbové, pro vysunutou montáž spodní ovládání, včetně manžety z HI fólie vnitřní zatemňující roleta 11</i>	kus	9,00 0,00 0,00 0,00 11,00	16 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	RTS I / 2020
33	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,47	1 000,00	0,00	466,00	466,00	RTS I / 2020
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				20 024,80	475,20	20 500,00	
34	767396101R00	Montáž tvarovek plochy do 0,25 m2 - kotvicích bodů	soubor	5,00	100,00	24,80	475,20	500,00	RTS I / 2020
35	31195	Kotvicí bod do dřevěného bednění <i>Nerezový kotvicí bod pro tenké dřevěné konstrukce. Kotvicí bod má základnu velikosti 200 x 200 mm a a sloupek o průměru 16 mm. Instalace pomocí 16ti nerezových šroubů připevněných do dř. bednění 6</i>	kus	5,00 0,00 0,00 0,00 6,00	4 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
	783	Nátěry				372,38	647,62	1 020,00	
36	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	6,00	20,00	7,35	112,65	120,00	RTS I / 2020

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
37	783125230R00	6 kovové kce na střeše - odhad Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email	m2	6,00 6,00	150,00	365,03	534,97	900,00	RTS I / 2020
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)				0,00	9 900,00	9 900,00	
38	910 R00	Hzs - predbezne obhličky a revize demontáž a zpětná montáž zemnicí sítě na střeších	h	33,00 0,00 33,00	300,00	0,00	9 900,00	9 900,00	RTS I / 2020
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	5 000,00	5 000,00	
39	939902111R00	Práce pojízdnými prostředky - svislá doprava materiálu autojeřádem	h	5,00	1 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	RTS I / 2020
	94	Lešení a stavební výtahy				28 896,27	60 636,53	89 532,80	
40	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m (11,40+15,15+2*1,00)*11,20	m2	319,76 319,76	120,00	5,68	38 365,52	38 371,20	RTS I / 2020
41	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	319,76	100,00	28 890,60	3 085,40	31 976,00	RTS I / 2020
42	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1 m, H 30 m	m2	319,76	60,00	0,00	19 185,60	19 185,60	RTS I / 2020
	96	Bourání konstrukcí				317,36	3 515,65	3 833,01	
43	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	9,00	150,00	0,00	1 350,00	1 350,00	RTS I / 2020
44	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 odstranění střešních oken	m2	10,55 0,00 8,63	150,00	317,36	1 265,65	1 583,01	RTS I / 2020
45	968099a	Příplatek za demontáž bez poškození stáv. ostění (vnitřního) stávající střešní okna	soubor	9,00 0,00 9,00	100,00	0,00	900,00	900,00	
	M999VD	ON+VN Ostatní a vedlejší náklady				0,00	5 000,00	5 000,00	
46	999 ON-10VD	Kompletační činnost zhotovitele kompletní dokladová část dle SoD pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaud. náklady zhotovitele, související s prováděním vzorkováním dodávaných materiál v souladu s SoD náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými norm náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz	soubor	1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
47	999 VN-01VD	Vybudování zařízení staveniště Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií Vytýčení obvodu staveniště Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu	soubor	1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
48	999 VN-03VD	Odstranění zařízení staveniště Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu	soubor	1,00 0,00 0,00 1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	S	Přesuny sutí				0,00	19 143,60	19 143,60	
49	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,91	5 000,00	0,00	4 558,00	4 558,00	RTS I / 2020
50	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,91	5 000,00	0,00	4 558,00	4 558,00	RTS I / 2020
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,9116*2	t	1,82 1,82	2 500,00	0,00	4 558,00	4 558,00	RTS I / 2020
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,91	1 000,00	0,00	911,60	911,60	RTS I / 2020
53	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 0,9116*10	t	9,12 9,12	200,00	0,00	1 823,20	1 823,20	RTS I / 2020
54	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb O odpadech, dle technologie a místa určení (v případě využití skládek objednatele), včetně poplatků za uložení odpadu	t	0,91 0,00 0,00 0,91	3 000,00	0,00	2 734,80	2 734,80	vlastní

Celkem:

558 672,49