

ZL 15



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 15
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 08.02.2021

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace navrhuje v kolonádním prostoru provést opravu venkovních omítek stěn, dále v prostoru podzemních kanálů navrhuje provést opravu a doplnění sanačních omítek stěn a stropů.

Nové řešení:

Nově dochází k úpravě výměry venkovních i vnitřních omítek dle skutečně zrealizovaných ploch a použitého druhu omítky.

Zdůvodnění změny:

V rámci provádění oprav v kolonádním prostoru dochází k redukci oprav vnějších omítek stropů a stěn (omítky stěn se v kolonádním prostoru nenachází, omítky stropů jsou v dobrém stavu nevyžadujícím provádění oprav). V prostoru podzemních kanálů dochází k záměně navržených sanačních a trasvápenných omítek za omítky cementové z hlediska životnosti (v podzemních částech kolonády vzniká agresivní prostředí, které snižuje významným způsobem životnost sanačních a vápenných omítek).

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna má vliv na kvalitu díla. Provedenou změnou omítek dochází k prodloužení jejich životnosti.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



ZL 15



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Požadavek zhotovitele na změnu č. 15
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing.František Kocourek

Datum:

Podpis:

SOUHLASÍM



Vyjádření zhotovitele: ONL 23, a.s., Jiri Štála

Datum:

Podpis:



Příloha: položkový soupis prací ZL15a,15b

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

ZL 15a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 15a - 01.1 D.1.1. - Úprava výměry omítek dle skutečnosti
(vícepráce)**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.02.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 097 161,87

DPH základní
snížená

Základ daně
1 097 161,87
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
230 403,99
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 327 565,86

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

8.2.2021

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 15a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 15a - 01.1 D.1.1. - Úprava výměry omítek dle skutečnosti
(vícepráce)**

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 097 161,87

HSV - Práce a dodávky HSV

1 045 039,10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 045 039,10

61 - Úprava povrchů vnitřních

1 045 039,10

PSV - Práce a dodávky PSV

52 122,77

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

52 122,77



ZL 15a

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 15a - 01.1 D.1.1. - Úprava výměry omítek dle skutečnosti (vícepráce)

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **1 097 161,87**

 D HSV Práce a dodávky HSV 1 045 039,10

 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 045 039,10

 D 61 Úprava povrchů vnitřních 1 045 039,10

1	K	622421146R01	Omítky vnitřní podhledů vápenné nebo vápenocementové štukové, , do složitosti 5	M2	718,8280	1 429,03	1 027 226,78
2	K	620401162R00	Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro hydrofobizaci minerálních stavebních materiálů, 2 vrstvy nátěru	M2	123,6967	144,00	17 812,32

 D PSV Práce a dodávky PSV 52 122,77

 D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 52 122,77

3	K	784181201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu silikát, jednonásobná	M2	340,2270	44,20	15 038,03
4	K	784185122RT2	Malby z malířských směsí silikátových, , barevné, dvojnásobné	M2	340,2270	109,00	37 084,74



KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

ZL 15b

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 15b - 01.1 D.1.1. - Úprava výměry omítek dle skutečnosti
(méněpráce)**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.02.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 658 671,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 658 671,28	21,00%	-348 320,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 006 992,25

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

8.2.2021

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 15b

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 15b - 01.1 D.1.1. - Úprava výměry omítek dle skutečnosti
(méněpráce)**

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 658 671,28

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 658 671,28

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-609 194,73

61 - Úprava povrchů vnitřních

-609 194,73

998 - Přesun hmot

-1 049 476,55

62 - Úprava povrchů vnějších

-1 034 367,49

ZL 15b

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 15b - 01.1 D.1.1. - Úprava výměry omítek dle skutečnosti (méněpráce)

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1 658 671,28
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 658 671,28
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-609 194,73
D	61		Úprava povrchů vnitřních				-609 194,73
1	K	602013141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm,	M2	-61,5247	143,40	-8 822,64
2	K	602015103R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, z trassového vápna, , tloušťka vrstvy 10 mm,	M2	-293,9460	148,18	-43 556,92
3	K	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	M2	-172,2707	508,47	-87 594,48

Poznámka k položce:

viz.tabulka místností (1NP) : provedení viz. tabulky technických popisů SU/D4b Obnova a oprava omítaných ploch v interiéru : Omítky, které nebudou sanační, budou dvouvrstvé vápenné štukované hladké, bez použití disperzních pojiv. : 1.11 : -18°0,7=-12,600000 1.12 : -20°0,7=-14,000000 1.14a : -45°0,7=-31,500000 1.15 : -18°0,7=-12,600000 1.17 : -15°0,7=-10,500000 1.18 : -75°0,7=-52,500000 1.21 : -11°0,7=-7,700000 2.02 : -35°0,7=-24,500000 2.08 : -22°0,7=-15,400000 2.09 : -95°0,7=-66,500000 2.14 : -46°0,7=-32,200000 3.01 : -55°0,7=-38,500000 3.02 : -25°0,7=-17,500000 3.03 : -25°0,7=-17,500000 3.04 : -25°0,7=-17,500000 Mezisoučet provedeno 198,729300=198,729300

4	K	612433214RT3	Omítka vnitřní sanační pro vysoké zasolení, dvouvrstvá, tloušťky 35 mm,	M2	-73,8303	1 308,52	-96 608,42
5	K	622474135R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 35 mm	M2	-56,2600	1 879,74	-105 754,17
6	K	627452931R00	Spárování starého zdiva zdi a valů cihelného, do hloubky 50 mm, cementovou maltou	M2	-98,4000	1 097,01	-107 945,78
7	K	61248.R1	Příplatek k omítce vnitřní vápenné za použití tří roky uleželého vápna	M2	-172,2707	221,08	-38 085,61
8	K	627452931R01	Příplatek ke spárování starého zdiva cihelného do hl. 5 cm	M2	-98,4000	1 097,01	-107 945,78
9	K	784403802R01	Očištění vápenných omítek v dobrém stavu	M2	-492,2020	26,17	-12 880,93

D 998

Přesun hmot

-1 049 476,55

10	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěů_x000D_ výšky do 25 m,	t	-22,9869	657,29	-15 109,06
----	---	--------------	---	---	----------	--------	------------

D 62

Úprava povrchů vnějších

-1 034 367,49

11	K	622421146R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 5	M2	-400,9600	1 379,03	-552 935,87
12	K	622434133R00	Omítkový sanační systém pro vnější zdivo sanační podhoz, vyrovnávací sanační omítka tl. 20 mm, sanační omítka tl. 20 mm,	M2	-136,3000	1 226,08	-167 114,70
13	K	622471319R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a piliřů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkáním povrchu) hmota akrylátová, složitost 5 ,	M2	-623,6000	295,16	-184 061,78
14	K	62242.R1	Příplatek k omítce vnější vápenné za použití tří roky uleželého vápna	M2	-400,9600	221,08	-88 644,24
15	K	62242.R2	Příplatek k omítce vnější za sanaci trhlín v ploše	M2	-248,7500	167,28	-41 610,90