



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PS 0429 - Stavební opravy SO 006, Autopark Žatec

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: ČR - MO, zastoupená AHNM Praha

Zhotovitel: STAVMAX - Bezděk, spol. s r.o.

Datum: 14.10.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	198 084,43
1	Zemní práce	6 471,06
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 126,32
4	Vodorovné konstrukce	1 026,00
5	Komunikace pozemní	22 214,28
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	86 602,74
8	Trubní vedení	8 139,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	72 505,03
PSV	Práce a dodávky PSV	575 499,60
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	149,42
712	Povlakové krytiny	51 627,37
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 447,95
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	19 374,50
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	28 996,42
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	34 431,45
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	6 048,00
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	2 751,80
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	3 542,40
762	Konstrukce tesařské	3 653,78
764	Konstrukce klempířské	65 252,59
765	Krytina skládaná	241,82
766	Konstrukce truhlářské	40 627,87
767	Konstrukce zámečnické	162 840,21
771	Podlahy z dlaždic	96 465,03
783	Dokončovací práce - nátěry	28 193,93
784	Dokončovací práce - malby a tapety	28 655,06
M	Práce a dodávky M	124 699,11
781	Dokončovací práce - obklady keramické	29 052,41
21-M	Elektromontáže	87 055,30
48-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	8 591,40
	<u>Celkem</u>	<u>898 283,14</u>

## ROZPOČET

Stavba: PS 0429 - Stavební opravy SO 006, Autopark Žatec

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: ČR - MO, zastoupená AHNM Praha

Zhotovitel: STAVMAX - Bezděk, spol. s r.o.

Datum: #####

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				198 084,43	
	D		1	Zemní práce				6 471,06	
1	K	221	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	25,800	81,20	2 094,96	21,0
2	K	221	113201111	Vytrhání obrub chodníkůvých	m	48,000	76,30	3 662,40	21,0
3	K	001	120901103	Bourání zdiva cihelného na maltu cementovou ručně	m3	0,468	1 120,00	524,16	21,0
4	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	2,700	70,20	189,54	21,0
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				1 126,32	
5	K	211	389381118	Doplňková proarmovaná betonáž vč bednění malého rozsahu věnce z betonu C 25/30	m3	0,312	3 610,00	1 126,32	21,0
	D		4	Vodorovné konstrukce				1 026,00	
6	K	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech	kus	3,000	342,00	1 026,00	21,0
	D		5	Komunikace pozemní				22 214,28	
7	K	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	59,200	144,00	8 524,80	21,0
8	K	221	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	25,800	255,00	6 579,00	21,0
9	M	MAT	592451090	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní vč půlek př krajovek	m2	25,800	275,60	7 110,48	21,0
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				86 602,74	
10	K	014	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	49,042	113,00	5 541,75	21,0
11	K	014	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	15,360	617,00	9 477,12	21,0
12	K	011	622143003	Montáž omítkových plastových rohových profilů s tkaninou	m	49,560	26,30	1 303,43	21,0
13	M	MAT	590514860	lišta rohová PVC 10/15 cm s tkaninou 2,5 m	m	52,038	17,50	910,67	21,0
14	K	014	622325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	110,938	95,30	10 572,39	21,0
15	K	014	622325109	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu do 100%	m2	20,160	295,00	5 947,20	21,0
16	K	014	622525203	Oprava omítky špalet otvorů dveří a oken v rozsahu do 50%	m2	9,912	138,00	1 367,86	21,0
17	K	011	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn probarvená Terranova	m2	110,938	211,00	23 407,92	21,0
18	K	011	622531031	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn omítka dekorativní weber.pas marmolit střednězrnitý	m2	28,160	321,00	9 039,36	21,0
19	K	014	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	110,938	42,20	4 681,58	21,0
20	K	011	642942111	Osazování zárubní dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	13,000	194,00	2 522,00	21,0
21	M	MAT	553311150	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P	kus	3,000	584,20	1 752,60	21,0
22	M	MAT	553311300	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 800 L/P	kus	8,000	708,60	5 668,80	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	M	MAT	553311320	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 900 L/P	kus	2,000	721,10	1 442,20	21,0
24	K	011	648922421	Osazování parapetních desek š do 400 mm na MC	m	11,900	88,90	1 057,91	21,0
25	M	MAT	583870700	obklad parapetů leštěný, mramor š 30 tl 3 cm	m2	3,570	535,00	1 909,95	21,0
	D		8	Trubní vedení				8 139,00	
26	K	271	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC DN 125	kus	2,000	126,00	252,00	21,0
27	M	MAT	552441010	lapač střešních splavenin - geiger DN 125 mm	kus	2,000	1 270,40	2 540,80	21,0
28	K	271	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	110,00	110,00	21,0
29	K	254	899311111	Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	226,00	226,00	21,0
30	M	MAT	552410200	poklop šachtový čtvercový rám 850, vstup 600 mm	kus	1,000	5 010,20	5 010,20	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				72 505,03	
31	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,600	159,00	2 321,40	21,0
32	M	MAT	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm	kus	14,600	110,00	1 606,00	21,0
33	K	221	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	33,400	190,00	6 346,00	21,0
34	M	MAT	592275820	žlabovka betonová TBM-Q150-800 50 x 88 x 8 cm	kus	67,468	192,40	12 980,84	21,0
35	K	311	938907141	Odstranění nánosu z lapolu hl do 2 m	m3	2,352	1 030,00	2 422,56	21,0
36	K	003	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	148,800	41,10	6 115,68	21,0
37	K	003	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	148,800	24,60	3 660,48	21,0
38	K	013	962032631	Bourání zdiva komínového nad střešou z cihel na MV nebo MVC	m3	0,378	579,00	218,86	21,0
39	K	013	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,870	1 620,00	6 269,40	21,0
40	K	013	965043421	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem okolo vpustě tl do 150 mm pl do 1 m2	m3	0,150	2 480,00	372,00	21,0
41	K	013	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	96,700	91,30	8 828,71	21,0
42	K	013	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	138,800	20,70	2 873,16	21,0
43	K	013	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000	33,80	101,40	21,0
44	K	013	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	51,40	51,40	21,0
45	K	013	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	168,000	62,40	10 483,20	21,0
46	K	013	974031145	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 200 mm	m	18,000	92,20	1 659,60	21,0
47	K	013	978015341	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky rozsahu do 30%	m2	110,938	12,70	1 408,91	21,0
48	K	013	978059311	Bourání obkladů dlaždic z čediče plochy přes 1m2	m2	20,160	82,90	1 671,26	21,0
49	K	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	49,042	63,50	3 114,17	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				575 499,60	
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				149,42	
50	K	711	711411052	Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše tekutou lepenkou	m2	1,000	73,00	73,00	21,0
51	M	MAT	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex bal. 6 kg	kg	1,500	48,00	72,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	K	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,450	3,05	4,42	21,0
	D		712	Povlakové krytiny				51 627,37	
53	K	712	712400832	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° dvouvrstvé	m2	135,200	30,20	4 083,04	21,0
54	K	712	712411100	Zametení střech před penetrací	m2	135,200	2,58	348,82	21,0
55	K	712	712411101	Provedení povlakové krytiny střech do 30° za studena nátěrem penetračním	m2	135,200	8,75	1 183,00	21,0
56	M	MAT	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,041	37 397,60	1 533,30	21,0
57	K	712	712441559	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	135,200	102,00	13 790,40	21,0
58	M	MAT	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	155,480	69,00	10 728,12	21,0
59	M	MAT	628322720	pás MOGAT - Mogaplan PV 250 PYE S5 Grun	m2	155,480	110,00	17 102,80	21,0
60	K	712	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	487,695	2,71	1 321,65	21,0
61	K	712	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	487,695	3,15	1 536,24	21,0
	D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 447,95	
62	K	721	721210818	Demontáž vpusť kanalizačních vě příslušenství DN 100	kus	1,000	97,50	97,50	21,0
63	K	721	721211422	Vpusť podlahová se svislým nebo bočním odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,000	2 080,00	2 080,00	21,0
64	K	721	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	2,000	115,00	230,00	21,0
65	K	721	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	24,075	1,68	40,45	21,0
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				19 374,50	
66	K	721	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	16,800	42,90	720,72	21,0
67	K	721	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované do DN 40	m	33,600	50,60	1 700,16	21,0
68	K	721	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	16,800	263,00	4 418,40	21,0
69	K	721	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	33,600	316,00	10 617,60	21,0
70	K	721	722181113	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm	m	16,800	25,10	421,68	21,0
71	K	721	722181114	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm	m	33,600	38,70	1 300,32	21,0
72	K	721	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	191,789	1,02	195,62	21,0
	D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				28 996,42	
73	K	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000	136,00	272,00	21,0
74	K	721	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	4 620,00	9 240,00	21,0
75	K	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	89,80	179,60	21,0
76	K	721	725211633	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 600 mm	soubor	2,000	4 330,00	8 660,00	21,0
77	K	721	725311131	Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou nástavný 900x600 mm	soubor	1,000	3 600,00	3 600,00	21,0
78	K	721	725320821	Demontáž dřez dvojitý na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	1,000	97,50	97,50	21,0
79	K	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	53,90	107,80	21,0
80	K	721	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,000	1 340,00	2 680,00	21,0
81	K	721	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000	101,00	101,00	21,0
82	K	721	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000	2 810,00	2 810,00	21,0
83	K	721	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000	9,43	18,86	21,0
84	K	721	725860812	Demontáž uzávěrů zápachu dvojitých	kus	1,000	11,90	11,90	21,0
85	K	721	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,000	227,00	454,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	K	721	725862123	Zápachová uzávěrka pro dvojřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	703,00	703,00	21,0
87	K	721	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	289,357	0,21	60,76	21,0
	D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				34 431,45	
88	K	731	735151811	Demontáž otopného tělesa akumulčního délka do 1500 mm	kus	11,000	75,50	830,50	21,0
89	K	731	735164221	Otopné těleso elektrické přímotopné přímotop s akumulací HTAR204010400 Mirava 400 W 355 × 583 × 77 vč stojanu HTAS	kus	2,000	2 790,00	5 580,00	21,0
90	K	731	735164222	Otopné těleso elektrické přímotopné přímotop s akumulací HTAR208010800 Mirava 800 W 643 × 583 × 77 vč stojanu HTAS	kus	2,000	2 920,00	5 840,00	21,0
91	K	731	735164223	Otopné těleso elektrické přímotopné přímotop s akumulací HTAR216011600 Mirava 1600 W 1 219 × 583 × 77 vč stojanu HTAS	kus	7,000	3 060,00	21 420,00	21,0
92	K	731	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	336,705	2,26	760,95	21,0
	D		744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				6 048,00	
93	K	741	744411110	Uložení stávajících kabelů pod omítku stěn	m	336,000	18,00	6 048,00	21,0
	D		747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				2 751,80	
94	K	741	747162136	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	2,000	96,30	192,60	21,0
95	M	MAT	358110710	zásuvka nepropustná nástěnná IZG1643 16A 400 V 4pól	kus	2,000	201,30	402,60	21,0
96	K	741	747162136-D	Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	2,000	48,10	96,20	21,0
97	K	741	747162137	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 32 A	kus	3,000	98,80	296,40	21,0
98	M	MAT	358110750	zásuvka nepropustná nástěnná IZG6343 32A 400 V 4pól	kus	3,000	538,60	1 615,80	21,0
99	K	741	747162137-D	Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 32 A	kus	3,000	49,40	148,20	21,0
	D		748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				3 542,40	
100	K	741	748111212	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	8,000	89,40	715,20	21,0
101	M	MAT	348212750	svítidlo bytové žárovkové IP 42, max. 60 W E27	kus	8,000	308,70	2 469,60	21,0
102	K	741	748111212-D	Demontáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	8,000	44,70	357,60	21,0
	D		762	Konstrukce tesařské				3 653,78	
103	K	762	762812570	Montáž zapuštěného záklopu z hoblovaných prken na pero a drážku nebo polodrážku	m2	5,120	139,00	711,68	21,0
104	M	MAT	605110210	řezivo jehličnaté řádně opracované - středové SM/BO tl. 33-100 mm, jakost I, dl 160 cm š 20 cm v 8 cm	m3	0,410	6 741,00	2 763,81	21,0
105	K	762	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	34,755	5,13	178,29	21,0
	D		764	Konstrukce klempířské				65 252,59	
106	K	764	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	17,200	18,20	313,04	21,0
107	K	764	764002821	Demontáž kotlíku do suti	kus	3,000	48,40	145,20	21,0
108	K	764	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	33,200	101,00	3 353,20	21,0
109	K	764	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	11,900	45,60	542,64	21,0
110	K	764	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	41,800	41,90	1 751,42	21,0
111	K	764	764004801	Demontáž podokapního žlabu vč. háků do suti	m	25,800	44,20	1 140,36	21,0
112	K	764	764004861	Demontáž svodu do suti	m	9,000	34,40	309,60	21,0
113	K	764	764242334	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 330 mm živičná krytina	m	17,200	298,00	5 125,60	21,0
114	K	764	764245303	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu celoplošně lepené rš 250mm	m	33,200	417,00	13 844,40	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	K	764	764246403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	11,900	308,00	3 665,20	21,0
116	K	764	764341306	Lemování rovných zdí stěch s krytinou vlnitou z TiZn lesklého plechu rš 500 mm	m	8,600	383,00	3 293,80	21,0
117	K	764	764341405	Lemování rovných zdí stěch s krytinou povlakovou z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	33,200	368,00	12 217,60	21,0
118	K	764	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm vč háků	m	17,200	504,00	8 668,80	21,0
119	K	764	764541347	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/120 mm	kus	2,000	470,00	940,00	21,0
120	K	764	764548324	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 120 mm	m	9,000	888,00	7 992,00	21,0
121	K	764	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	633,029	1,52	962,20	21,0
122	K	764	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	633,029	1,56	987,53	21,0
			D 765	Krytina skládaná				241,82	
123	K	765	765152801	Demontáž vlnité bitumenové krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	25,800	8,94	230,65	21,0
124	K	765	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	2,307	4,84	11,17	21,0
			D 766	Konstrukce truhlářské				40 827,87	
125	K	766	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	11,000	472,00	5 192,00	21,0
126	M	MAT	611628010	dveře vnitřní hladké foliované dub plně 1křídlové 70x197 cm vč ventilační AL mřížky	kus	3,000	1 270,40	3 811,20	21,0
127	M	MAT	611628020	dveře vnitřní hladké foliované dub plně 1křídlové 80x197 cm vč ventilační AL mřížky	kus	8,000	1 324,10	10 592,80	21,0
128	M	MAT	611731130	dveře dřevěné vchodové plně palubkové model A 90x197 cm	kus	2,000	3 936,60	7 873,20	21,0
			766811116						
129	K	766		Montáž korpusu dvířek polic kuchyňských skříněk spodních na nožičky a horních skříněk na stěnu šířky do 2000 mm vč pracovní desky a dřezu celoplošné osazeného	soubor	1,000	584,00	584,00	21,0
130	M	MAT	552310900	dřez nerez SET dřez INTL s odkládací ploškou vč pákové baterie ECOLINE CHROM a sifonu s možností napojení myčky nebo pračky	soubor	1,000	2 871,90	2 871,90	21,0
			615101020						
131	M	MAT		sestava kuchyňské linky COMO mat LTD dvířka antracit, korpus bílý, pracovní deska granit světlý dl 120 cm v 2,8 cm hl 60 cm, š sestavy horních skříněk 200 cm v 72 cm hl 31 cm, š sestavy dolních skříněk 200 cm v 85 cm hl 45 cm	kus	1,000	9 376,30	9 376,30	21,0
132	K	766	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 200 cm vč skříněk uchycených na stěně a dřezu	kus	1,000	218,00	218,00	21,0
133	K	766	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	416,854	0,74	308,47	21,0
			D 767	Konstrukce zámečnické				162 840,21	
134	K	767	767620137	Montáž Al oken do zdiva plochy do 2,5 m2	m2	14,550	559,00	8 133,45	21,0
135	M	MAT	553417430.1	okno hliníkové 2dílné 1500x1500 mm, rám a kř Al profil s výztužemi z poz ocel, zaskl iz dvojsklem s nerez dist rámečkem (teplý okraj)	kus	3,000	23 897,80	71 693,40	21,0
136	M	MAT	553415630.2	okno hliníkové 2dílné 1200*1500 mm, rám a kř Al profil s výztužemi z poz ocel, zaskl iz dvojsklem s nerez dist rámečkem (teplý okraj)	kus	1,000	19 163,30	19 163,30	21,0
137	M	MAT	553415220.1	okno hliníkové 1dílné 900*600 mm, rám a kř Al profil s výztužemi z poz ocel, zaskl iz dvojsklem s nerez dist rámečkem (teplý okraj)	kus	1,000	5 104,30	5 104,30	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138	M	MAT	553415220.2	okno hliníkové 1dílné 600*1300 mm, rám a kř Al profil s výztužemi z poz ocel, zaskl iz dvojsklem s nerez dist rámečkem (teplý okraj)	kus	1,000	6 570,50	6 570,50	21,0
139	M	MAT	553415630.1	okno hliníkové 2dílné 1200x1200 mm, rám a kř Al profil s výztužemi z poz ocel, zaskl iz dvojsklem s nerez dist rámečkem (teplý okraj)	kus	3,000	15 385,00	46 155,00	21,0
140	K	767	767631800	Demontáž ocelových oken se zasklením	m2	14,550	104,00	1 513,20	21,0
141	K	767	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	14,000	167,00	2 338,00	21,0
142	K	767	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 606,712	1,35	2 169,06	21,0
	D		771	Podlahy z dlaždic				96 465,03	
143	K	771	771473112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm	m	138,800	64,90	9 008,12	21,0
			597614160	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS, sokl - Color Super					
144	M	MAT		White S 29,8 x 8,0 x 0,9 cm	kus	463,000	33,40	15 464,20	21,0
145	K	771	771573113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	85,140	249,00	21 199,86	21,0
146	M	MAT	597614080	dlaždice keramické slinuté TAURUS Color Light Grey S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	93,654	373,60	34 989,13	21,0
147	K	771	771573131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených do 50 ks/m2	m2	11,560	306,00	3 537,36	21,0
148	M	MAT	597614110	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Light Grey SL 29,5 x 29,5 x 0,8 cm	m2	12,716	571,20	7 263,38	21,0
149	K	771	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	914,621	5,47	5 002,98	21,0
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				28 193,93	
150	K	783	783213121	Dvojnásobný napouštěcí syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí	m2	14,848	112,00	1 662,98	21,0
151	K	783	783218111	Dvojnásobný lazurovací syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	14,848	135,00	2 004,48	21,0
152	K	014	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn a skelnou tkaninou tmelem např Terranova	m2	110,938	107,00	11 870,37	21,0
153	K	783	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	13,871	38,50	534,03	21,0
154	K	783	783301401	Omětení zámečnických konstrukcí	m2	13,871	3,09	42,86	21,0
155	K	783	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,871	74,50	1 033,39	21,0
156	K	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,871	71,90	997,32	21,0
157	K	783	783932165	Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm opravované plochy do 50%	m2	95,700	105,00	10 048,50	21,0
	D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				28 655,06	
158	K	784	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	411,120	20,80	8 551,30	21,0
159	K	784	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	411,120	10,50	4 316,76	21,0
160	K	784	784181001	Jednonásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	411,120	10,20	4 193,42	21,0
161	K	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	411,120	28,20	11 593,58	21,0
	D	M		Práce a dodávky M				124 699,11	
	D		781	Dokončovací práce - obklady keramické				29 052,41	
162	K	781	781473112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	49,042	247,00	12 113,37	21,0
163	M	MAT	597610280	obkládačky keramické např RAKO - koupelny LINEA (barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.	m2	53,946	314,00	16 939,04	21,0
	D		21-M	Elektromontáže				87 055,30	
164	K	921	210010107	Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 20 mm	m	43,000	32,30	1 388,90	21,0
165	M	MAT	345718250	lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 20 x 20 vč víčka	kus	43,000	13,90	597,70	21,0
166	K	921	210010107-D	Demontáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 20 mm	m	43,000	16,10	692,30	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
167	K	921	210010108	Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 40 mm	m	47,600	36,10	1 718,36	21,0
168	M	MAT	345718360	lišta elektroinstalační vkládací LV 40 x 15 vč víčka	kus	47,600	35,70	1 699,32	21,0
169	K	921	210010108-D	Demontáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 40 mm	m	47,600	18,10	861,56	21,0
170	K	921	210010109	Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 60 mm	m	23,800	38,90	925,82	21,0
171	M	MAT	345718210	lišta elektroinstalační hranatá LH 60 x 40 vč víčka	kus	23,800	68,40	1 627,92	21,0
172	K	921	210010109-D	Demontáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 60 mm	m	23,800	19,40	461,72	21,0
173	K	921	210201015	Montáž svítidel LED stropních přisazených s krytem	kus	13,000	236,00	3 068,00	21,0
174	M	MAT	348144060	TESLA LED trubice T5 včetně svítidla 1200mm 20W 230V 1800lm 4000K čirá stropní přisazené	kus	13,000	957,30	12 444,90	21,0
175	M	MAT	348237600	propojovací kabel 5x1,5 mm2 L=1m zástrčka/vídlíce	kus	13,000	148,50	1 930,50	21,0
176	K	921	210201015-D	Demontáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	13,000	118,00	1 534,00	21,0
177	K	921	210201047	Montáž svítidel LED s náhradním zdrojem přisazených na stěnu	kus	5,000	243,00	1 215,00	21,0
178	M	MAT	348144400	svítidlo HELIOS LED NM3h SE IP42 nouzové vč LED zdrojů	kus	5,000	1 368,90	6 844,50	21,0
179	K	921	210201047-D	Demontáž svítidel nouzových přisazených na stěnách	kus	5,000	122,00	610,00	21,0
180	K	921	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	61,300	137,00	8 398,10	21,0
181	M	MAT	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	155,089	34,10	5 288,53	21,0
182	K	921	210220101-D	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	61,300	68,50	4 199,05	21,0
183	K	921	210220111-D	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru do 10 mm	m	6,000	37,10	222,60	21,0
184	K	921	210220112	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru přes 10 mm	m	6,000	87,10	522,60	21,0
185	M	MAT	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	15,180	34,10	517,64	21,0
186	K	921	210220221	Montáž jímacího drátu délky do 1,5 m na střešní vedení	kus	3,000	368,00	1 104,00	21,0
187	M	MAT	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	11,385	34,10	388,23	21,0
188	K	921	210220221-D	Demontáž tyčí jímacích délky do 3 m na konstrukci ocelovou	kus	3,000	184,00	552,00	21,0
189	K	921	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SO, SS, SP1, SZ, ST se 2 šrouby	kus	17,000	69,50	1 181,50	21,0
190	M	MAT	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	17,000	8,40	142,80	21,0
191	M	MAT	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	4,000	11,50	46,00	21,0
192	M	MAT	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	2,000	27,20	54,40	21,0
193	K	921	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva	kus	2,000	240,00	480,00	21,0
194	M	MAT	354418300	úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m	kus	2,000	151,20	302,40	21,0
195	K	921	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	2,000	49,60	99,20	21,0
196	M	MAT	735345120	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A8 52x74 mm	kus	2,000	6,00	12,00	21,0
197	K	921	210280001.1	Revize hromosvodů	kus	1,000	3 130,00	3 130,00	21,0
198	K	921	210280001.2	Revize el rozvodů a zařízení	kus	1,000	3 130,00	3 130,00	21,0
199	K	921	210290431	Výměna zásuvek se zapojením a přezkoušením	kus	12,000	41,60	499,20	21,0
200	M	MAT	345551030	zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost	kus	9,000	139,60	1 256,40	21,0
201	M	MAT	345551230	zásuvka 2násobná 16A Tango bílá, slonová kost	kus	3,000	149,40	448,20	21,0
202	K	921	210290431-D	Demontáž - Výměna zásuvek	kus	12,000	20,80	249,60	21,0
203	K	921	210290433	Výměna vypínačů se zapojením a přezkoušením	kus	18,000	38,30	689,40	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
204	M	MAT	345355150	spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost	kus	13,000	146,70	1 907,10	21,0
205	M	MAT	345355750	spínač dvoupólový 10A Tango bílý, slonová kost	kus	5,000	187,90	939,50	21,0
206	K	921	210290433-D	Demontáž - Výměna vypínačů	kus	18,000	19,20	345,60	21,0
207	K	921	210810006	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně do elektroinstalačních lišt	m	43,000	15,20	653,60	21,0
208	M	MAT	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	43,000	15,90	683,70	21,0
209	K	921	210901036-D	Demontáž hliníkových kabelů AYKY 750 V 3x2,5 mm2 pevně uložených	m	43,000	14,80	636,40	21,0
210	K	PK	PM	Přidružený materiál	%	757,003	5,00	3 785,02	21,0
211	K	PK	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	757,003	3,00	2 271,01	21,0
212	K	PK	ZV	Zednické výpomoci	%	757,003	7,00	5 299,02	21,0
	D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				8 591,40	
213	K	946	460680701	Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm	m2	25,800	333,00	8 591,40	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>898 283,14</u>	

Pozn.:

Zhotovitel si vyhrazuje právo použít materiál shodných parametrů od jiného výrobce a jiného označení než je uvedeno v rozpočtu.

Uvedená cena obsahuje pouze práce a dodávky uvedené v položkách TSKP

Uvedená cena neobsahuje přesun hmot HSV.

Uvedená cena neobsahuje odvoz a likvidaci sutí a vybouraných hmot.

