

SMLOUVA O DÍLO

č. 28/21 - V

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název:

Město Moravské Budějovice

sídlo:

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

IČ:

00289931

DIČ:

CZ00289931

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Bařínka, starosta města

zástupce ve věcech technických:

ředitel OSRI

telefon, fax, e-mail:

(dále jen **Objednatel**)**Zhotovitel**

název:

STABO MB s.r.o.

sídlo:

Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

zapsaný v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 39936

IČ:

26245906

DIČ:

CZ26245906

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

telefon, fax, e-mail:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen **Zhotovitel**)**Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby:**

Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor stavby (TDS) a Stavbyvedoucího zhotovitele (SV) bude upřesněna při podpisu smlouvy a tyto osoby budou uvedeny v Zápisě o předání a převzetí staveniště a ve Stavebním deníku při předání staveniště.

2. Předmět díla

Chodník, lávka a VO u polikliniky, Tovačovského sady, Moravské Budějovice

- 2.1. Předmětem stavebních prací je oprava schodiště a chodníku, včetně nových rozvodů veřejného osvětlení, a rekonstrukce lávky pro pěší. Stavba se nachází v intravilánu obce Moravské Budějovice, v úseku mezi ulicemi Havlíčkova a Tovačovského sady. Jedná se o území sloužící pouze pro pěší, lávka převádí pěší dopravu přes řeku Rokytku.

Oprava schodiště a chodníku bude spočívat v odstranění stávající dlažby, stávajícího asfaltového povrchu chodníků, rozebrání stávajících schodišťových stupňů, vytrhání

stávajících obrub a odtěžení na úroveň pláně navržených zpevněných ploch. Poté bude provedena pokládka konstrukčních vrstev navržených zpevněných ploch vč. osazení nových schodišťových stupňů dle výkresové dokumentace a následná pokládka finálních povrchů.

Rekonstrukce lávky pro pěší bude spočívat ve výměně celé konstrukce lávky v původní poloze dle projektové dokumentace.

Stávající veřejné osvětlení bude v rámci stavby zdemontováno a bude nahrazeno novým osvětlením dle projektové dokumentace.

- 2.2. Rozsah a bližší podrobnosti ke stavebním pracím jsou uvedeny v příslušné projektové dokumentaci a v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 2.3. Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit stavbu na jednotlivé díly (části), postup prací provádět po těchto částech dle finančních možností a při nedostatku finančních prostředků stavební práce nezačít či zkrátit.
- 2.4. Místem plnění předmětu díla je k. ú. Moravské Budějovice.
- 2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 2.6. Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, v Obchodních podmínkách a v podmínkách vydaných stavebních souhlasů včetně závazných stanovisek. Kromě toho jsou do předmětu díla zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Součástí předmětu díla jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.
- 2.7. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu, což je zejména výrobní, dílenská nebo realizační dokumentace; příprava území; zajištění prostor stavebního dvora či mezisklady materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; pasportizace stávajících okolních objektů; bezpečnostní opatření; vytýčení a ochrana inženýrských sítí dotčených stavbou; náklady na průběžnou údržbu a konečné opravy objízdných tras (dotčené vozovky, chodníky, zeleň, dopravní značení, atd.); vypracování stanovených dokumentů v průběhu výstavby; dokumentace skutečného provedení díla; zajištění všech požadovaných dokladů, revizí a zkoušek potřebných k prokázání kvality díla a uvedení stavby do provozu včetně případného zaškolení obsluhy a podobně.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit splnění podmínek stanovených správními orgány ve stavebním řízení a příslušných ustanovení ČSN tak, aby mohlo být dílo řádně použito ke svému účelu.
- 2.9. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení či předání díla, a k jeho úspěšnému uvedení do řádného provozu, což je zejména projektová dokumentace skutečného provedení, geometrické zaměření stavby, kontrolní měření, zkoušky a další součásti či činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, podmínek stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů.
- 2.10. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského

zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, které narušují funkčnost.

- 2.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena díla bez DPH	5 216 840,04,- Kč
DPH dle sazby 21 %	1 095 536,40,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	6 312 376,44,- Kč

(dále též „cena za provedení díla“).

Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, **bez daně s přidané hodnoty a činí 5 216 840,04,- Kč.**

Daň z přidané hodnoty ve výši 1 095 536,40,- Kč je povinen přiznat Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.

- 3.2. Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s postavením Objednatele jako plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a je z uvedeného důvodu daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.
- 3.3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS s snížením o 10%. Vícepráce, které nejsou obsaženy v ceníku RTS, budou oceněny dle místa a času obvyklého.
- 3.4. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 3.5. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatel realizovány, budou z ceny odečteny.
- 3.6. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
- 3.7. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, předání, kolaudaci a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
- 3.8. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po zvážení rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil. Nemůže proto při zhotovování díla namítat, že mu tyto vady a nedostatky nebyly známy, a to ani jiné, které mohl a měl při vynaložení veškeré odborné a potřebné péče zjistit z předaných dokumentů a podkladů a

nemůže tedy kvůli neúplným či chybějícím údajům uplatňovat finanční ani jiné nároky a je tedy za úplnost a správnost soupisu prací, dodávek a služeb a jeho ocenění plně odpovědný.

- 3.9. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
- 3.10. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.
- 3.11. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení veřejné zakázky na části s postupným prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a případné nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.
- 3.12. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.3 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 3.13. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o Objednatelem zadané a Zhotovitelem řádně provedené vícepráce.
- 3.14. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list).
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný Dodatek smlouvy. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů. Po splnění všech smluvných podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Zákaz postoupení případných pohledávek.
Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky dalším subjektům. Pokud by k tomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli právně neúčinné.
- 3.16. DPH při registraci zhotovitele po podání nabídky.
Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není-li dodavatel v době podání nabídky plátcem DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud se v době

realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala. Zhotovitel pak bude povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůči Objednateli nebude mít z titulu plátcovství DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo pro realizaci kompletního předmětu díla.

4. Doba plnění

- 4.1. Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště
- 4.2. Dokončení prací nejpozději do: 30.11.2021
- 4.3. Dokončení a předání díla, vč. vyklizení staveniště nejpozději do: 30.11.2021
- 4.4. Předpokládané zahájení prací je od 31.5.2021.
- 4.5. Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 4.6. Po předání a převzetí díla vyklidí Zhotovitel do 5 kalendářních dnů Staveniště.
- 4.7. V případě nemožnosti zahájit práce v předpokládaném termínu nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.
- 4.8. Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude předáno nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo a písemné výzvy objednatele k převzetí místa plnění zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání staveniště Objednatelům Zhotoviteli.
- 4.9. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla. U dílčích termínů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dílčí předání a převzetí díla na základě protokolů.
- 4.10. Zhotovitel je seznámen s tím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní dokončit dílo ve sjednaném termínu.
- 4.11. Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky v podrobnosti na měsíce. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat neprodleně jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s technickým dozorem objednatele a po vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. Dílčí termíny (milníky) v harmonogramu podléhají také smluvním pokutám.
- 4.12. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 4.13. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet technologické podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání díla prodloužen. Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění.

- 4.14. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání staveniště. Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit.
- 4.15. Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno při splnění všech následujících podmínek: 1 – po ukončení zadávacího řízení; 2 – po podpisu smlouvy; 3 – po předání staveniště. Pokud nebude uchazeči staveniště předáno, nemůže se tedy vybraný uchazeč domáhat plnění ze smlouvy a případně vzniku škody či ušlého zisku.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Cena díla je ze strany Objednatele splatná po částech na základě faktur, které budou současně obsahovat náležitosti daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet Zhotovitele.
- 5.2. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dílčích faktur, vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatel, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.
- 5.3. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění pro objednatel faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací provedených zhotovitelem podle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.
- 5.4. Faktury budou vystaveny na objednatel. Splatnost daňového dokladu je 15 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatel.
- 5.5. Zhotovitel předá objednateli vždy 2 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu. Na faktuře bude mimo jiné uveden také název díla.
- 5.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.7. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.8. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat zálohy, ovšem zhotovitel nemůže poskytnutí zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze v kompetenci objednatel.
- 5.9. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

- 6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku, dle čl. 4.2 a 4.3, a to **0,2 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,015 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

- 6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za ne zahájení prací na díle dle čl. 4.1., a to **5000 Kč** za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se rovněž týká i neodůvodněného přerušování provádění prací více jak 5 pracovních dnů.
- 6.4. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle časového harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši **5000 Kč** pro každý případ (milník) a za každý den prodlení.
- 6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **2000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **1000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních, a to **2000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.8. Za každé jiné závažné porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč**.
- 6.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným poddodavatelem, a to **5000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů TDS na staveništi či porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to **1000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.11. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště sjednává se smluvní pokuta ve výši **10 000 Kč** za každý den prodlení.
- 6.12. Poruší-li zhotovitel povinnost realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání neprokáže jejich předepsanou odbornou způsobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý takový případ.
- 6.13. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinností příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 6.14. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo ho nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.15. Poruší-li zhotovitel povinnost předložit seznam poddodavatelů vyžadovaný touto smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.16. Za každé jiné závažné porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč**.
- 6.17. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.
- 6.18. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.
- 6.19. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 6.20. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.

- 6.21. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat v prostorách, kde se stavební práce neprovádí.
- 7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.
- 7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.7. Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního předání a převzetí díla.
- 7.8. Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveniště a předat jej zpět Objednateli. Plochy, využívané pro zařízení staveniště uvede zhotovitel do původního stavu ve lhůtě stanovené v této smlouvě.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel

zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytł.
- 8.7. Při provádění díla musí zhotovitel respektovat a zajistit i následující podmínky Objednatele:
- Provádění stavby, její přejímka a uvedení do provozu se může po rozhodnutí Objednatele provádět i po částech.
 - Objednatel má právo zúžit předmět díla a rozhodnout o neprovádění některých prací či částí díla. Zhotovitel je pak povinen na tuto úpravu předmětu díla přistoupit.
 - Během provádění prací bude na staveništi trvale přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce nejméně ve funkci mistra.
 - Zhotovitel z důvodu omezeného prostoru v úseku mezi ul. Tovačovského sady a ul. Havlíčkova zajistí na své náklady plochu pro meziskládku (stavební dvůr) a na staveništi bude stavební materiál navážen průběžně a také stavební sutě budou odváženy průběžně.
 - Pasportizace okolních nemovitostí před zahájením a po provedení díla.
 - Práce budou prováděny za úplné uzavírky úseku od Tovačovského sady po ulici Havlíčkova. Zabezpečení staveniště zajistí zhotovitel.
 - Zhotovitel bude dále povinen oznámit dotčeným podnikatelským i soukromým subjektům všechny okolnosti a skutečnosti mající vliv na dopravní, výrobní, užitelská či jiná omezení po dobu výstavby a to písemně nejméně 10 dní před počátkem každého takového omezení.
 - Zhotovitel také doloží písemný doklad příslušných zástupců správce inženýrských sítí o kontrole souběhu nebo křížení s ostatními sítěmi technické infrastruktury.
 - Zhotovitel nesmí v průběhu prací obtěžovat okolí nadměrným hlukem, prachem a blátem.
 - Zhotovitel musí zabezpečit provádění prací tak, aby nedošlo k poškození sousedních objektů, ke škodě na okolních pozemcích a žádným jiným škodám. V opačném případě Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí, Objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či práva chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
 - Zhotovitel zajistí provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla.
 - Zhotovitel zajistí veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
 - Zhotovitel zajistí stavbu a staveniště, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.
 - Zhotovitel zajistí péči o nepředané objekty a konstrukce stavby.
 - Zhotovitel zajistí uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, stavební parcely, oplocení, apod.).
 - Zhotovitel zajistí respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.
 - Zhotovitel je povinen zachovat stávající geodetické body v terénu, při jejich poškození je zhotovitel povinen zajistit obnovu geodetických bodů na svoje náklady oprávněným geodetem.
 - Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.).

- Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami.
 - Zhotovitel provede před zahájením prací podrobnou pasportizaci přilehlých objektů a přizpůsobí technologický postup, použití mechanismů, pažení a vlastní provádění daným místním podmínkám, případně přijme potřebná opatření pro statické zajištění přilehlých objektů.
 - Zhotovitel zajistí provedení všech nutných a předepsaných zkoušek či revizí dle ČSN, případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, a to včetně pořízení protokolů (zpráv), kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla.
 - Zhotovitel zajistí doklady atestů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě).
 - V případě potřeby před uvedením díla do provozu prokáže zhotovitel jeho funkčnost individuálním vyzkoušením jednotlivých částí a zařízení.
 - Soustavné udržování zřetelného označení obvodu staveniště.
 - Zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány zpět.
 - Průkazní a kontrolní zkoušky akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou Objednatelem (technickým dozorem Objednatele dále jen TD).
 - Zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, opatření proti klimatickým jevům, apod.).
 - Zajištění veškerých nutných kladných vyjádření a souhlasů nutných k uvedení stavby do předčasného užívání – vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání a uvedení stavby do provozu.
 - Uzavření Dohody o předčasném užívání stavby před jejím úplným dokončením.
 - Zajištění a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních a fotodokumentace prováděných prací v průběhu realizace stavby.
- 8.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
- 8.9. Zhotovitel je rovněž povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, a to na cenu díla. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.
- 8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo vč. škody na majetku, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (poddodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.12. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).
- 8.13. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.
- 8.14. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce v době od 6:00 hod. do 19:00 hod.

- 8.15. Doplnění, či změny zástupců pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní straně písemně.
- 8.16. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 8.17. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.
- 8.18. Zhotovitel je povinen strpět přítomnost jiného zhotovitele a umožnit mu přístup na staveniště v případě souběhu prací na vymezeném staveništi.
- 8.19. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě či zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.
- Vzorkování podléhá následující dodávky stavby:
- Obruby (technické listy a vzorek každého specifického kusu)
 - Dlažba (technické listy a vzorek každého specifického kusu)
 - Schodišťové stupně
 - Svítidla a stožáry VO
 - Barevné provedení nátěru lávky

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.
- 9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, technický dozor nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).
- 9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
- 9.5. Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyvíňují technický dozor z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem provedení díla vč. geodetického zaměření. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.
- 10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
- 10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.
- 10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

11. Nebezpečí škod a přechod vlastnického práva

- 11.1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
- 11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.
- 11.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat.

12. Záruky

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

- 12.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.
- 12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 12.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámění), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.10. V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické, ale závada sama o sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel požadovat její odstranění, zhotovitel poskytne v tomto případě slevu 20 % z ceny výrobku a prací souvisejících.
- 12.11. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem.

13. Změna smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.
- 13.4. Objednatel má právo ukončit plnění a odstoupit od smlouvy o dílo po dokončení části prací a Zhotovitel je povinen na toto ukončení plnění přistoupit bez jakýchkoliv výhrad a nároků na sankce či ztrátu zisku a podobně.

13.5. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- a) Prodlení zhotovitele se splněním dílčích závazných termínů provádění díla a termínu dokončení díla delším než 30 dnů z důvodů na straně zhotovitele.
- b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými normami.
- c) Provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy.
- d) Prodlení objednatele s úhradou delší než 30 dnů.
- e) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delší než 14 dnů po předání a převzetí staveniště.
- f) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů.
- g) Jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla oprávněných možností této smlouvy.
- h) Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě.
- i) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla a to během lhůty stanovené objednatelem.
- j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení nenapraví ani během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o takovém porušení.
- k) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle této smlouvy.
- l) Jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle této smlouvy či jinak poruší ustanovení této smlouvy.
- m) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
- n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.
- o) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.
- 14.3. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství).
- 14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

- 14.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že osoba pověřená výkonem TDS není ani osobou s ním propojenou.
- 14.6. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- 14.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.8. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 14.10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 14.11. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízení EU – GDPR.
- 14.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 14.13. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Příloha ke smlouvě o dílo: - položkový rozpočet.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty, které jsou její volnou přílohou.

V Mor. Budějovicích, dne: 21.5.2021

V Mor. Budějovicích, dne: 21.5.2021

Za Objednatel

Za Zhotovitele

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta

jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **033** **Rekonstrukce schodiště, chodníku a lávky u polikliniky**

Objednatel: **Město Moravské Budějovice** **IČO: 00289931**
 nám. Míru 31 **DIČ: CZ00289931**
 67602 **Moravské Budějovice**

Zhotovitel: **STABO MB s.r.o.** **IČO: 26245906**
 Dopravní 1693 **DIČ: CZ26245906**
 676 02 **Moravské Budějovice**

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 627 849,77
PSV			881 539,98
MON			707 450,29
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 216 840,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 216 840,04 CZK
Základní DPH	21 %	1 095 536,40 CZK
Zaokrouhlení		-0,04 CZK


Cena celkem s DPH **6 312 376,40 CZK**

v MOR. BUDĚJOVICÍCH dne



Za zhotovitele

21.5.2021



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	308 500,00	64 785,00	373 285,00	6
21/02/02-1	Rozpočet, výkaz výměr	0,00	308 500,00	64 785,00	373 285,00	6
101	Oprava schodiště a chodníku	0,00	2 092 676,89	439 462,15	2 532 139,04	40
21/02/03-2	Rozpočet, výkaz výměr	0,00	2 092 676,89	439 462,15	2 532 139,04	40
201	Lávka pro pěší přes řeku Rokytku	0,00	2 265 609,66	475 778,03	2 741 387,69	43
21/02/04-3	Rozpočet, výkaz výměr	0,00	2 265 609,66	475 778,03	2 741 387,69	43
400	Veřejné osvětlení	0,00	550 053,49	115 511,23	665 564,72	11
20/02/05-4	Rozpočet, výkaz výměr	0,00	550 053,49	115 511,23	665 564,72	11
Celkem za stavbu		0,00	5 216 840,04	1 095 536,41	6 312 376,45	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			456 408,38	9
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			58 547,40	1
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			76 320,00	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			36 674,87	1
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			1 793,61	0
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	HSV			71 667,75	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			26 804,68	1
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			280 634,04	5
43	Schodiště	HSV			199 059,09	4
46	Zpevněné plochy	HSV			445 517,80	9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			391 917,68	8

89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			2 365,00	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			315 377,78	6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			187 875,97	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 510,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			139 470,61	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			172 455,91	3
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			127 000,00	2
VRN2	Zařízení staveniště	HSV			60 000,00	1
VRN3	Inženýrská činnost	HSV			91 500,00	2
VRN4	Ostatní náklady	HSV			30 000,00	1
711	Izolace proti vodě	PSV			16 588,45	0
721	Kanalizace	PSV			2 417,61	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			634 092,22	12
764	Konstrukce klempířské	PSV			145 997,16	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			74 647,66	1
783	Nátěry	PSV			7 796,88	0
M21	Elektromontáže	MON			682 869,49	13
M46	Zemní práce při montážích	MON			24 580,80	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			452 949,20	9
Cena celkem					5 216 840,04	100

Položkový rozpočet

S:	033	Rekonstrukce schodiště, chodníku a lávky u polikliniky
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	21/02/02-1	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				127 000,00
1	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.						
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
3	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
- veškeré geodetické práce během výstavby SO 201 - zaměření skutečného provedení lávky						
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
5	004111023	Projektové práce	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) bude vypracována v souladu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude RDS a DSP, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli v tištěné podobě a v elektronické podobě (na CD). Při vypracování projektové dokumentace DSPS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace.						
6	005241011	Dokumentace stavby bez rozlišení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady na vyhotovení mostního listu a jeho předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
7	005241013	Dokumentace pro provádění stavby	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
Náklady na vyhotovení realizační dokumentace SO 201 a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, vč. dozoru zpracovatele na stavbě.						
8	005241021	Geodetické práce po výstavbě	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
náklady na zajištění geodet. zaměření skutečného provedení stavby						
9	011103000	Pasportizace stávající zástavby	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
10	011103001	Geologický průzkum bez rozlišení	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: VRN2		Zařízení staveniště				60 000,00
11	032002001	Vybavení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřících odběrných míst a zřízení příp. příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště						
12	034002002	Zabezpečení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.						
13	039003003	Zrušení zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno						
Díl: VRN3		Inženýrská činnost				91 500,00
14	041103001	Autorský dozor projektanta	hod	25,00000	1 000,00	25 000,00
Autorský dozor projektanta SO 201.						
15	042503002	Plán BOZP na staveništi	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00

Položkový rozpočet

S:	033	Rekonstrukce schodiště, chodníku a lávky u polikliniky
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	21/02/02-1	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Prvky BOZP (mobilní oplocení, osvětlení, výstražné značení, přechody a přejezdy výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd) vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace.				
16	043103003	Zkoušky bez rozlišení	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00

náklady na revize, měření a předepsané zkoušky vč. zpracování KZP

kontrolní zkoušky zhutnění zásypu v komunikaci po 50m

Zkoušky funkčnosti vytyčovacího vodiče a ovladatelnosti armatur

17	045203004	Kompletační a koordinační činnost zhotovitele	Soubor	1,00000	46 000,00	46 000,00
18	045203005	Kompletační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Zajištění první hlavní prohlídky lávky, vč. vložení do systému BMS.

19	049002006	Ostatní inženýrská činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
----	-----------	----------------------------	--------	---------	----------	----------

Plán kontrol a údržby lávky.

20	049002007	Ostatní inženýrská činnost	Soubor	2,00000	2 500,00	5 000,00
----	-----------	----------------------------	--------	---------	----------	----------

Povodňový a havarijný plán.

Díl: VRN4		Ostatní náklady				30 000,00
------------------	--	------------------------	--	--	--	------------------

21	091003001	Náklady na zpracování DIO a dočasné dopravní značení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
----	-----------	--	--------	---------	-----------	-----------

zpracování DIO, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení

Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů;

-Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní přechodné značení

-Zabezpečení změny dopravního značení

22	091704002	Příplatek za ztížené pracovní podmínky	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
----	-----------	--	--------	---------	----------	----------

(platí pro celý stavební objekt), včetně použití drobné mechanizace a ruční práce, ztíženého přístupu na staveniště apod.

23	091705003	Nutný odborný dohled správce sítě VN	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
----	-----------	--------------------------------------	--------	---------	----------	----------

Celkem						308 500,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	033	Rekonstrukce schodiště, chodníku a lávky u polikliniky
O:	101	Oprava schodiště a chodníku
R:	21/02/03-2	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				327 863,60
1	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	41,19000	490,00	20 183,10
		pro desky schodiště :				
		(2,4*4+2,1*2)*2*0,2		5,52000		
		pod obruby :				
		320*0,3*0,29		27,84000		
		pod žlabovky :				
		90*0,3*0,29		7,83000		
2	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	153,70000	272,50	41 883,25
		skladba chodníku :				
		530*0,29		153,70000		
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	12,00000	703,00	8 436,00
4	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	6,60500	619,00	4 088,50
		výkop pro základové patky schodiště :				
		2*0,3*0,6*12		4,32000		
		výkop pro žlab :				
		2,6*0,65*0,5		0,84500		
		výkop pro kanalizaci žlabu :				
		2*0,6*1,2		1,44000		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	179,53500	262,50	47 127,94
		odvoz přebytečné zeminy na skládku :				
		41,19+153,7+6,605		201,49500		
		-0,96-21		-21,96000		
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 974,88500	20,70	40 880,12
		179,535*11		1 974,88500		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	179,53500	16,30	2 926,42
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,96000	123,00	118,08
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		po provedení kanalizace :				
		2*0,6*0,8		0,96000		
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,48000	1 082,00	519,36
		podsypaní + obsyp kanalizace :				
		2*0,6*0,4		0,48000		
10	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	621,79500	13,20	8 207,69
		udusání strženého terénu :				
		chodník :				
		530-31,205		498,79500		
		obrubky :				
		320*0,3		96,00000		
		žlabovky :				
		90*0,3		27,00000		
11	181101111R00	Úprava pláň v zářezích se zhutněním - ručně	m2	58,80500	47,00	2 763,84
		udusání strženého terénu :				
		podesty schodiště :				
		3,5*1,95+3,3*1,95+3*2*2+2,9*2,05		31,20500		
		desky schodiště :				

Položkový rozpočet

S:	033	Rekonstrukce schodiště, chodníku a lávky u polikliniky
O:	101	Oprava schodiště a chodníku
R:	21/02/03-2	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(2,4*4+2,1*2)*2		27,60000		
12	199000005V01	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 zemina, kamení a vytěžená hlšina	t	359,07000	390,00	140 037,30
		179,535*2		359,07000		
13	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	21,00000	402,00	8 442,00
		dosypání zeminy za obrubou :				
		105*0,2		21,00000		
14	11900412(R)	Dočasné zajištění sloupů NN po dobu stavby	kus	3,00000	750,00	2 250,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				36 858,60
15	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	105,00000	24,10	2 530,50
16	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	105,00000	46,70	4 903,50
		urovnání zelených pásů, uvedení dopůvodního stavu :				
		105		105,00000		
17	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	105,00000	5,10	535,50
18	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	105,00000	0,62	65,10
19	184813212V01	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 2000 mm	m	110,00000	204,60	22 506,00
		Včetně řeziva.				
20	184813252V02	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 2000 mm	m	110,00000	54,00	5 940,00
21	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg	kg	3,50000	108,00	378,00
		105/30		3,50000		
Díl: 43		Schodiště				199 059,09
22	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	4,47120	2 730,00	12 206,38
		základové patky pod schodištěm :				
		2*0,3*0,6*12*1,035		4,47120		
23	430321313R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 16/20	m3	7,96320	4 140,00	32 967,65
		desky pod schodištěm :				
		(2,4*4+2,1*2)*2*0,2*1,035		5,71320		
		dobetonávka mezi ŽB stupni :				
		2*0,3*0,15*0,5*50		2,25000		
24	430361921RT5	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,10035	36 400,00	3 652,74
		(2,4*4+2,1*2)*2*0,00303*1,2		0,10035		
25	434121426R00	Osazení žebet. stupňů na desku, drsných	m	112,00000	598,00	66 976,00
		nové schodišťové stupně :				
		(9*3+8*3+5)*2		112,00000		
26	59228520R	BEST-FALDO schodišťový prvek betonový přírodní	kus	113,12000	736,00	83 256,32
		(9*3+8*3+5)*2*1,01		113,12000		
Díl: 46		Zpevněné plochy				432 787,90
27	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	530,00000	208,00	110 240,00
		podkladní vrstva pod chodník :				
		515+15		530,00000		
28	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	530,00000	246,00	130 380,00
		dlažba pro pěši :				
		515		515,00000		
		dlažba slepecká :				

Položkový rozpočet

S:	033	Rekonstrukce schodiště, chodníku a lávky u polikliniky
O:	101	Oprava schodiště a chodníku
R:	21/02/03-2	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		15		15,00000		
29	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 3,3+3,5+4,4+12+6+6+5+3+2	m	45,20000	232,00	10 486,40
				45,20000		
30	592451151R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé 15*1,05	m2	15,75000	480,00	7 560,00
				15,75000		
31	5924511900R	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní 515*1,05	m2	540,75000	322,00	174 121,50
				540,75000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				357 349,62
32	316244044R00	Ukončující vrstvy z cihel CP 29 cm, P25 naplocho doplnění chybějících cihel hlavy 10% : (20+18)*0,7+73*0,6)*0,1	m2	7,04000	460,50	3 241,92
				7,04000		
33	319202321R00	Vyrovnaní povrchu zdiva přizděním do tl. 8 cm doplnění vypadaného zdiva 10% : (20*2,2+18*2+73*1,8)*0,1	m2	21,14000	330,50	6 986,77
				21,14000		
34	622471112R00	Nátěr vnějších stěn algicidní a fungicidní Keim Algacid Plus cihelná hlava : (20+18)*0,82+73*0,72	m2	83,72000	151,50	12 683,58
				83,72000		
35	622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina I Penetrace + 2 x krycí nátěr. nátěr zdiva : 20*1,9+18*1,7+73*1,5	m2	178,10000	248,50	44 257,85
				178,10000		
36	62249114T01	Nátěr fasády hydrofobní Keim Lotexan 2x nátěr cihelné hlavy : (20+18)*0,82+73*0,72	m2	83,72000	218,90	18 326,31
				83,72000		
37	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m. stěna : 20*2,2+18*2+73*1,8 hlava : (20+18)*0,82+73*0,72	m2	295,12000	144,50	42 644,84
				211,40000		
				83,72000		
38	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 stěna : 20*2,2+18*2+73*1,8 hlava : (20+18)*0,82+73*0,72	m2	295,12000	58,20	17 175,98
				211,40000		
				83,72000		
39	627452151RT2	Spárování stříškové zdi cihelné spárovací maltou Cemix 10 oprava spár hlavy 50% : ((20+18)*0,82+73*0,72)*0,5	m2	41,86000	430,00	17 999,80
				41,86000		
40	711212001V01	Hydroizolační povlak - nátěr minerální sulfátostálá difúzní těsnící stěrka zdivo pod chodníkem : (20+18+73)*0,3	m2	33,30000	436,00	14 518,80
				33,30000		
41	602022125T01	Omítka stěn sanační, Baurex SMS, ručně tlušťka vrstvy 25 mm omítka zdiva :	m2	211,40000	650,00	137 410,00

Položkový rozpočet

S:	033	Rekonstrukce schodiště, chodníku a lávky u polikliniky
O:	101	Oprava schodiště a chodníku
R:	21/02/03-2	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		20*2,2+18*2+73*1,8		211,40000		
42	602022126T02	Omítka stěn sanační, vyrovnávací Baurex SMS	m2	63,42000	550,00	34 881,00
		vyrovnání zdiva 30% : (20*2,2+18*2+73*1,8)*0,3		63,42000		
43	622491115V02	Nátěr fasády odpuzující vodu 1x Keim Silangrund	m2	33,30000	216,90	7 222,77
		část zdiva nad chodníkem : (20+18+73)*0,3		33,30000		
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				2 365,00
44	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	2 365,00	2 365,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				171 097,70
45	597101114RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton E 600 včetně beton. lože C25/30, zatížení E 600, F 900 kN	m	2,60000	577,00	1 500,20
46	597103112RT1	Montáž vpustí pro žlaby polymerbetonové D400, E600 včetně obetonování C 25/30, zatížení D 400-E 600 kN	kus	1,00000	390,00	390,00
47	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	320,00000	209,50	67 040,00
		nové obruby : 1,5+29+29+5+49+23,6+48+3+2+56+6+4,8+6+36+2,5+3,6+11+4		320,00000		
48	935112111R00	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl. 10cm z tvárnic 50cm	m	90,00000	212,50	19 125,00
		Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár. nový příkopový žlab : 90		90,00000		
49	919721510T00	Dilatační spáry řez. a vyplněné asfalt. zálivkou	m	8,40000	75,00	630,00
		4,8+3,6		8,40000		
50	59217420R	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200 přírodní	kus	323,20000	110,00	35 552,00
		320*1,01		323,20000		
51	59227290	Monolitický žlab DM 1000 - komplet	kus	1,00000	15 500,00	15 500,00
		kompletní dodávka systému dle výkresové dokumentace (žlaby, čela, revizní díl, vpust) : 1		1,00000		
52	59227516R	Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13 500/500/130	kus	181,80000	172,50	31 360,50
		90/0,5*1,01		181,80000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				139 470,61
53	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	50,00000	60,80	3 040,00
		odměřeno v CAD : 50		50,00000		
54	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	485,00000	27,70	13 434,50
		odměřeno v CAD : 485		485,00000		
55	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	247,00000	85,80	21 192,60
		stávající obruby : 48+24+58+5*2+40+11+4+4+38		237,00000		
		stávající předlažba : 5*2		10,00000		
56	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	2,00000	56,50	113,00
		stávající obruby : 2		2,00000		

Položkový rozpočet

S:	033	Rekonstrukce schodiště, chodníku a lávky u polikliniky
O:	101	Oprava schodiště a chodníku
R:	21/02/03-2	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm 4,8+3,6	m	8,40000 8,40000	77,30	649,32
58	963023612R00	Vybourání schod.stupňů ze zdi kamenné oboustranně stávající schody : (9*4+8*2)*2	m	104,00000 104,00000	680,00	70 720,00
59	976061111R00	Vybourání zábradlí a madel demotáž stávajícího zábradlí : 2,4+2,9+2,1+3+2,1+3+2,4+3,3+2,4+3,5+2,4 3,3+2,4+3,5+2,4	m	41,10000 29,50000 11,60000	77,90	3 201,69
60	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % stěna : 20*2,2+18*2+73*1,8	m2	211,40000 211,40000	67,50	14 269,50
61	113201112V01	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových tvárníc š do 800 mm stávající betonové žlaby : 90	m	90,00000 90,00000	115,00	10 350,00
62	9660082	Bourání stávajících uličních vpustí	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						107 082,18
63	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	485,63345	220,50	107 082,18
Díl: 711 Izolace proti vodě						6 273,33
64	711823121RT4	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie GUTTABETA N mezi chodníkem a zdívkou : (20+18+73)*0,5	m2	55,50000 55,50000	109,00	6 049,50
65	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	60,49500	3,70	223,83
Díl: 721 Kanalizace						2 417,61
66	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm vč. tvarovek Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. dopojení žlabu do kanalizace : 2	m	2,00000 2,00000	782,00	1 564,00
67	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	2,00000	31,60	63,20
68	721130111	Napojení do stávající kanalizace	kus	1,00000	750,00	750,00
69	998721201R00	Přesun hmot pro kanalizaci, výšky do 6 m	%	23,77200	1,70	40,41
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						28 855,28
70	767165011V01	Dodávka a montáž žárově zinkovaného zábradelního madla 2,4+2,9+2,1+3+2,1+3+2,4+3,3+2,4+3,5+2,4 3,3+2,4+3,5+2,4	m	41,10000 29,50000 11,60000	690,00	28 359,00
71	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	283,59000	1,75	496,28
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						281 196,37
72	979990001V02	Poplatek za skládku stavební suti Petruvky - asfalty	t	53,35072	1 740,00	92 830,25
73	979990001V04	Poplatek za skládku stavební suti Petruvky - stavební odpad tříděný	t	146,74948	550,00	80 712,21
74	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	200,10020	226,00	45 222,65
75	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 002,00400	15,60	62 431,26

Položkový rozpočet

S:	033	Rekonstrukce schodiště, chodníku a lávky u polikliniky
O:	101	Oprava schodiště a chodníku
R:	21/02/03-2	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						2 092 676,89

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	033	Rekonstrukce schodiště, chodníku a lávky u polikliniky
O:	201	Lávka pro pěší přes řeku Rokytku
R:	21/02/04-3	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				128 544,78
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	7,20000	703,00	5 061,60
2	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	57,83480	346,00	20 010,84
		pro provedení opěr lávky :				
		4,6*4,2+4,6*5,7		45,54000		
		pro skladbu kamenných břehů :				
		(3,7*6*2-2,6*1,6*2+5*0,3*0,5+2*0,2)*0,2		7,44600		
		pro skladbu chodníku (dopojení na lávku) :				
		(5,2*2,2+2,4*2,2)*0,29		4,84880		
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	14,39700	475,50	6 845,77
		pro základové pasy :				
		3,7*0,6*0,6*2+3*0,6*0,7*2		5,18400		
		pro základ pilířů oplocení :				
		1*1*0,8*2		1,60000		
		pro obruby a základ kamenné zídky :				
		(3*2+0,6*2)*0,3*0,3+(2,2+3*2+5)*0,3*0,6		3,02400		
		pro žlabovky :				
		(2,6+5,2)*0,6*0,3		1,40400		
		pro přípojku EI k lávce :				
		13*0,35*0,7		3,18500		
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	9,77500	1 274,00	12 453,35
		pro uložení VN do chráničky + pro rezervní chráničku :				
		5*1,7*1,15		9,77500		
5	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	125,25680	113,50	14 216,65
		odvoz vytěžené zeminy na meziskládku :				
		57,8348+14,3970+9,775		82,00680		
		dovoz zeminy z meziskládky na zásypy :				
		38,57+4,68		43,25000		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	38,75680	262,50	10 173,66
		odvoz přebytečné zeminy na skládku :				
		57,8348+14,3970+9,7750		82,00680		
		-38,57-4,68		-43,25000		
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	426,32480	20,70	8 824,92
		38,7568*11		426,32480		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	38,75680	16,30	631,74
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	38,57000	484,50	18 687,17
		zásyp opěr stávající zeminou :				
		(4,6*2+1,6*4)*1,7*1		26,52000		
		po provedení přípojky elektřiny k lávce :				
		13*0,35*0,5		2,27500		
		po uložení VN do chráničky :				
		5*1,7*1,15		9,77500		
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,41000	1 082,00	2 607,62
		podšyp a obsyp přípojky elektřiny k lávce :				
		13*0,35*0,2		0,91000		

Položkový rozpočet

S:	033	Rekonstrukce schodiště, chodníku a lávky u polikliniky
O:	201	Lávka pro pěší přes řeku Rokytka
R:	21/02/04-3	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		podsyyp + obsyp uložení VN do chráničky + rezervní chránička : 5*0,6*0,5		1,50000		
11	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - ručně	m2	52,80000	47,00	2 481,60
		udusání terénu pod novou skladbu chodníku (dopojení na lávku) : 5,2*2,2+2,4*2,2		16,72000		
		udusání terénu pod novou skladbu dlažby z kamene (břehy) : 3,7*6*2-2,6*1,6*2		36,08000		
12	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	77,51360	160,00	12 402,18
		38,7568*2		77,51360		
13	458591111R00	Zřízení výplně za opěrami a protimraz.klínů z jílu	m3	4,48000	536,00	2 401,28
		zasyp klínů ve spodní části za opěrou jilem : (1,8*2+2*2+2,6*2)*1*0,7*0,5		4,48000		
14	121100001RAA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km	m3	13,20000	262,00	3 458,40
		sejmutí ornice z břehů kolem lávky : 6*5,5*0,2*2		13,20000		
15	58121190R	Zemina žárovzdorná sur. kus. Jehnědno JHD	t	8,96000	925,00	8 288,00
		4,48*2		8,96000		
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						58 547,40
16	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	60,00000	64,80	3 888,00
		břehy v prostoru kolem lávky : 4,5*5+7,5*5		60,00000		
17	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	60,00000	13,00	780,00
		Včetně nákladů na přihmování křovin, očištění spáleníště, uložení popela a zbytků na hromadu. 4,5*5+7,5*5		60,00000		
18	112101133R00	Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:2	kus	1,00000	3 780,00	3 780,00
		náletová dřevina na břehu : 1		1,00000		
19	112201123R00	Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:2	kus	1,00000	4 750,00	4 750,00
20	115101202R00	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min	h	90,00000	173,50	15 615,00
21	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l	den	30,00000	63,50	1 905,00
22	129103101R00	Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š.do 5 m, v hor.2	m3	6,00000	382,00	2 292,00
		odstranění naplavenin v korytě řeky : 10*4*0,15		6,00000		
23	235681111R00	Těsnění hrad.stěn ze zhutněné sypaniny,dodání jílu	m3	4,00000	2 475,00	9 900,00
		hrázky z nepropustné zeminy pro usměrnění toku vody : 8*0,5*0,5*2		4,00000		
24	235681131R00	Těsnění hrad. stěn ze zhutněné sypaniny,odstranění	m3	4,00000	602,00	2 408,00
		Včetně potřebného přemístění sypaniny až do vzdálenosti 40 m.				
25	871413121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 500	m	6,00000	79,90	479,40
		pro usměrnění toku vody : 6		6,00000		
26	115200111V01	Vybudování provizorní čerpací šachty ze skruže a opětovná demontáž	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00

Položkový rozpočet

S:	033	Rekonstrukce schodiště, chodníku a lávky u polikliniky
O:	201	Lávka pro pěší přes řeku Rokytku
R:	21/02/04-3	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	28614295R	Trubka kanal. korug. PRAGMA+ID 10 DN 500x6000 mm PP	kus	1,00000	10 250,00	10 250,00
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						39 461,40
28	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m dovoz ornice na terénní úpravy : 6*5,5*0,2*2	m3	13,20000	104,50	1 379,40
29	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 dotčené plochy kolem lávky : 2*6*2+3*9*2+(3*2+5)*0,6+6*1,5	m2	93,60000	37,00	3 463,20
30	182001122R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2 dotčené plochy kolem lávky : 2*6*2+3*9*2+(3*2+5)*0,6+6*1,5	m2	93,60000	88,60	8 292,96
31	182201101R00	Svahování násypů dotčené plochy kolem lávky : 2*6*2+3*9*2+(3*2+5)*0,6+6*1,5	m2	93,60000	52,70	4 932,72
32	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2 dotčené plochy kolem lávky (dosypání původní zeminou) : 2*6*2+3*9*2+(3*2+5)*0,6+6*1,5	m2	93,60000	97,50	9 126,00
33	183101114R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv. 1:5 pro výsadbu thuji : 12	kus	12,00000	87,20	1 046,40
34	184201111R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 1,8 m, v rovině thuje : 12	kus	12,00000	143,00	1 716,00
35	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina pás kolem thuji : 3*0,6*2	m2	3,60000	60,60	218,16
36	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	0,60000	486,00	291,60
37	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg 93,6/30	kg	3,12000	108,00	336,96
38	02662136R	Zerav západní - Thuja occidentalis Smaragd 125-150	kus	12,00000	553,00	6 636,00
39	10391500R	Kůra mulčovací bal PE po 70 litrech	kus	6,00000	92,00	552,00
40	10392200	Substrát pro výsadbu stromů 70 l	kus	6,00000	245,00	1 470,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						36 674,87
41	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15 X0 podkladní desky pod ŽB opěrami : (3*2+3*1,5)*0,2*1,035	m3	2,17350	2 580,00	5 607,63
42	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení podkladní desky opěr : (3*2+2*2+3*2+1,5*2)*0,25	m2	4,75000	791,00	3 757,25
43	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	4,75000	127,00	603,25
44	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 X0 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. základ pod ŽB opěrami : 3*2*0,6*0,7*1,035	m3	3,83778	2 580,00	9 901,47
				2,60820		

Položkový rozpočet

S:	033	Rekonstrukce schodiště, chodníku a lávky u polikliniky
O:	201	Lávka pro pěší přes řeku Rokytku
R:	21/02/04-3	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pod kamenou zídkou : (2,2+3*2+5)*0,3*0,3*1,035		1,22958		
45	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15 X0	m3	1,65600	2 580,00	4 272,48
		pod nové pilíře oplocení : 1*1*0,8*2*1,035		1,65600		
46	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	2,00000	574,00	1 148,00
		patky nových cihelných pilířů : 1*0,25*4*2		2,00000		
47	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,00000	127,00	254,00
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.				
48	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 X0	m3	0,53820	2 945,00	1 585,00
		pod drenážní potrubí za opěrami : 2,6*0,2*0,5*2*1,035		0,53820		
49	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	3,00000	415,50	1 246,50
		pod drenážní potrubí za opěrami : (0,2*2+2,6)*0,5*2		3,00000		
50	274313712V01	Beton základových pasů prostý C 25/30 XC2	m3	2,75724	3 010,00	8 299,29
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. ukončující betonové prahy zpevnění v patě svahu : 3,7*2*0,6*0,6*1,035		2,75724		
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				1 793,61
51	212753116R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160,bez lože	m	9,00000	22,60	203,40
		drenážní potrubí za opěrami : 4,5*2		9,00000		
52	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	4,50000	34,80	156,60
		obalení drenáží : 9*0,5		4,50000		
53	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	9,09000	149,00	1 354,41
		9*1,01		9,09000		
54	69366201R	Geotextilie GUTTATEX 200 g/m2	m2	4,95000	16,00	79,20
		4,5*1,1		4,95000		
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				71 667,75
55	451311822V01	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XC2, do 15 cm	m2	37,23000	549,00	20 439,27
		podkladní vrstva pod dlažbu z kamene (břehy) : 3,7*6*2-2,6*1,6*2		36,08000		
		mezi betonovým žlabem a palisádou : 5*0,3*0,5+2*0,2		1,15000		
56	594511112V01	Dlažba z lomového kamene,lože z C 25/30 XC2 do 5 cm tloušťky 200 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene	m2	37,23000	1 069,00	39 798,87
		dlažba z kamene (břehy) : 3,7*6*2-2,6*1,6*2		36,08000		
		mezi betonovým žlabem a palisádou : 5*0,3*0,5+2*0,2		1,15000		
57	599632112V01	Výplň spár dlažby z lomového kamene MC C25/30 XC4 se zatřením	m2	37,23000	307,00	11 429,61
		vyspárování dlažby z kamene (břehy) : 3,7*6*2-2,6*1,6*2		36,08000		

Položkový rozpočet

S:	033	Rekonstrukce schodiště, chodníku a lávky u polikliniky
O:	201	Lávka pro pěší přes řeku Rokytku
R:	21/02/04-3	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mezi betonovým žlabem a palisádou : 5*0,3*0,5+2*0,2		1,15000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				26 804,68
58	331231114R00	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MVC	m3	3,80800	5 060,00	19 268,48
		vyzdění nových pilířů : 0,8*0,8*2,85+0,8*0,8*3,1		3,80800		
59	316381118T00	Betonové krycí desky s přesahem	m2	1,62000	3 510,00	5 686,20
		ukončení nových pilířů hlavou : 0,9*0,9*2		1,62000		
60	331300001T02	Úprava ukončení stávající boční podezdívky a oplocení nad rušeným schodištěm	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				280 634,04
61	274354013R00	Bednění prostupu základem do 0,01 m2, dl. 1,0 m	kus	6,00000	224,00	1 344,00
62	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	1,58400	4 185,00	6 629,04
		kamenná zídka - dopojení na lávku : (2,2+3*2+5)*0,2*0,6		1,58400		
63	311211129R00	Příplatek za oboustranné lícování nadzáklad.zdiva	m3	1,58400	2 115,00	3 350,16
64	327351211R00	Bednění zdi a valů H do 20 m - zřízení	m2	22,08000	873,00	19 275,84
		koncové zídka a úložné bloky : ((2*2+0,8*2)*0,5*2+(0,8*4+0,3*4)*1,4*2+(0,4*4)*0,1*4+0,4*0,4*4)*1,15		22,08000		
65	327351221R00	Bednění zdi a valů H do 20 m - odbednění	m2	22,08000	282,00	6 226,56
66	327361017R00	Výztuž zdi a valů z oceli 10 505 (R)	t	0,37360	41 870,00	15 642,63
		výztuž zídek 120 kg/m3 : 3,1133*0,12		0,37360		
67	334351111R00	Bednění opěr,pilířů a prahů výšky do 20 m, zřízení	m2	33,22350	917,00	30 465,95
		opěry : (2,6*1,5+2,6*1,8+1,1*1,5*2+0,5*0,5+2,6*0,8)*1,15 ((2,6*2+1,6*2)*1,5+2,6*0,8)*1,15		16,34150 16,88200		
68	334351211R00	Bednění opěr,pilířů a prahů v. do 20 m, odstranění	m2	33,22350	280,50	9 319,19
69	334361314R00	Výztuž mostních opěr z oceli 10 505 (R)	t	1,34819	42 650,00	57 500,30
		výztuž opěr 120 kg/m3 : 11,2349*0,12		1,34819		
70	428941112R00	Osazení mostních ložisek hmotnosti do 110 kg	kus	4,00000	3 640,00	14 560,00
		Včetně zálivky kotevních šroubů jakoukoliv maltou cementovou. pouze montáž, dodávka ložisek je součástí konstrukce lávky : 4		4,00000		
71	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z kamene	m2	13,20000	664,00	8 764,80
		kamenná zídka - dopojení na lávku : (2,2+3*2+5)*(0,4*2+0,2)		13,20000		
72	953943122R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus	kus	4,00000	176,00	704,00
		osazení nerezové skříňky V.O. (dodávka elektroinstalace) : 4		4,00000		
73	783897131R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý Sikagard 2x	m2	13,20000	374,00	4 936,80
		kamenná zídka - dopojení na lávku :				

Položkový rozpočet

S:	033	Rekonstrukce schodiště, chodníku a lávky u polikliniky
O:	201	Lávka pro pěší přes řeku Rokytku
R:	21/02/04-3	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(2,2+3*2+5)*(0,4*2+0,2)		13,20000		
74	310031001	Montáž a dodávka plastové trojhranné lišty vytvoření úkosů na hranách opěr : 2,6*3+1,6*2+1,5*4+0,8*4+0,3*4+1,4*8 2,6*3+1,6*2+1,5*4+0,8*4+0,3*4+1,4*8	m	65,20000 32,60000 32,60000	45,50	2 966,60
75	326313114V01	Zdivo nadzákl. z bet. vodost. do 3 m3, C30/37 XF4 koncové zídky a úložné bloky : (2*0,8*0,5*2+1,4*0,8*0,3*4+0,4*0,4*0,1*4)*1,035	m3	3,11328 3,11328	4 004,00	12 465,57
76	334314120V01	Opěry ze železobetonu C 30/37 XF4 opěry : (2,6*1,1*1,5+2,6*0,5*0,5*0,5)*1,035 (2,6*1,6*1,5)*1,035	m3	11,23493 4,77653 6,45840	3 510,00	39 434,60
77	914321111V02	Značky pro staničení plechové kilometrovníky nebo hektometrovníky nivelační značka na opěrách : 4	kus	4,00000 4,00000	1 547,00	6 188,00
78	936942211V01	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložení šablony do bednění na opěře : 1	kus	1,00000 1,00000	3 000,00	3 000,00
79	60596001R	Řezivo - prkna pomocné řezivo pro bednění : 0,5	m3	0,50000 0,50000	5 860,00	2 930,00
80	60596002R	Řezivo - hranoly pomocné řezivo pro bednění : 0,5	m3	0,50000 0,50000	6 260,00	3 130,00
81	080165191400R	Čerpadlo betonářské kolové SCHWING výložník 27 m Cenu tvoří: - sazba za hodinu použití - sazba za technologické mytí (na 1 m3) - sazba za km jízdy. Započteno 2x25 km. Poděleno objemem nádrže (4 m3)	Sh	12,00000	2 650,00	31 800,00
Díl: 46		Zpevněné plochy				12 729,90
82	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm zpevňující podkladní vrstva pod chodník (dopojení na lávku) : 5,2*2,2+2,4*2,2	m2	16,72000 16,72000	208,00	3 477,76
83	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm dopojení chodníku na lávku : 5*2,2+2,2*2,2	m2	15,84000 15,84000	246,00	3 896,64
84	5924511900R	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní 15,84*1,05	m2	16,63200 16,63200	322,00	5 355,50
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				34 568,06
85	622471116V01	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou Keim Universalputz Fein vápenocementová omítka s armovacími vlákny pro venkovní i vnitřní použití (zrno 0,6 mm) nové zděné pilíře : 0,8*2,65*4+0,8*2,9*4	m2	17,76000 17,76000	250,00	4 440,00

Položkový rozpočet

S:	033	Rekonstrukce schodiště, chodníku a lávky u polikliniky
O:	201	Lávka pro pěší přes řeku Rokytku
R:	21/02/04-3	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
86	622471317RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	17,76000	267,50	4 750,80
		Penetrace + 2 x krycí nátěr. nové zděné pilíře : 0,8*2,65*4+0,8*2,9*4		17,76000		
87	784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ, 1x	m2	17,76000	46,00	816,96
		nové pilíře : 0,8*2,65*4+0,8*2,9*4		17,76000		
88	602016114V01	Omítka stěn jádrovou vápennou omítkou ze suché směsi Keim NHL-Kalkputz-Grob	m2	17,76000	1 166,00	20 708,16
		Hotová omítka na bázi písku, vápna (bílé vápno, přírodní vysoce hydraulické vápno) a hydraulických přísad a dále s aditivy pro lepší zpracování a přidrženost. Univerzální venkovní i vnitřní vápenná omítka pro ruční i strojové zpracování. Může se používat jako jádrová i vrchní omítka pro veškeré vnitřní, venkovní a vlhké plochy. Tato omítka je zvláště vhodná pro objekty zaměřené na hygienu staveb a pro opravy historických objektů. nové zděné pilíře : 0,8*2,65*4+0,8*2,9*4		17,76000		
89	622491114V01	Nátěr fasády Silangrund dpuzující vodu 1x	m2	17,76000	216,90	3 852,14
		Základovací hydrofobizační prostředek na bázi silanu v alkoholovém roztoku k okamžitému použití. nové zděné pilíře : 0,8*2,65*4+0,8*2,9*4		17,76000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						315 377,78
90	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	46,00000	108,50	4 991,00
		odstranění asfaltu na stávající lávce : 23*2		46,00000		
91	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	5,10000	85,80	437,58
		část stávajících obrub u lávky : betonové : 3,7 kamenné : 1,4		3,70000 1,40000		
92	114203103R00	Rozebrání dlažeb z lom.kamene do MC, spáry MC	m3	13,17750	1 562,00	20 583,26
		rozebrání kamenných běhů v prostoru lávky : 2,7*4,5*0,35+8,5*3*0,35		13,17750		
93	919735111R00	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. do 5 cm	m	4,00000	54,00	216,00
		prořezání asfaltu v chodníku : 2*2		4,00000		
94	948101111R00	Podpěrné konstrukce H do 30 m trubkové-zřízení	m3	64,00000	421,50	26 976,00
		konstrukce pod lávkou zabraňující padání sutí do řeky : 8*4*2		64,00000		
95	948101121R00	Podpěrné konstrukce H do 30 m trubkové-odstr.	m3	64,00000	186,00	11 904,00
96	961041211R00	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	1,47000	3 295,00	4 843,65
		vybourání stávajícího schodiště : 3,5*1,4*0,3		1,47000		
97	961051111R00	Bourání mostních základů železobetonových	m3	4,95000	9 310,00	46 084,50
		základy opěr a podpěr : 2,5*0,8*0,3*2 2,5*1,5*0,5*2		1,20000 3,75000		
98	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,84000	3 320,00	26 028,80

Položkový rozpočet

S:	033	Rekonstrukce schodiště, chodníku a lávky u polikliniky
O:	201	Lávka pro pěší přes řeku Rokytku
R:	21/02/04-3	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		betonový základ vedle lávky (z parku) : 2*0,3*0,8		0,48000		
		základ pilířů cihelného oplocení : 1*1*0,8*2		1,60000		
		základ zdiva cihelného oplocení : (4,25+4,75)*0,8*0,8		5,76000		
99	962051111R00	Bourání mostních zdí a pilířů železobetonových	m3	4,88400	9 310,00	45 470,04
		opěry : 2,2*0,7*0,3*2		0,92400		
		podpěry : 2,2*1,8*0,5*2		3,96000		
100	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	13,45500	802,00	10 790,91
		vybourání části stávajícího oplocení pro novou lávku : (4,25+4,75)*2,3*0,65		13,45500		
101	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	3,80800	1 655,00	6 302,24
		vybourání pilířů stávajícího oplocení pro novou lávku : 0,8*0,8*2,85+0,8*0,8*3,1		3,80800		
102	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	0,30000	2 600,00	780,00
		část stávající podezdívky oplocení u lávky : 1*0,3*1		0,30000		
103	963051111R00	Bourání mostních nos. konstrukcí železobetonových	m3	10,68000	9 310,00	99 430,80
		stávající nosná konstrukce lávky a příčníků : 13,8*0,6+6*1,6*0,25		10,68000		
104	966005211R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky do říms/desek	m	25,00000	347,50	8 687,50
		demontáž stávajícího zábradlí a plotu lávky : levá strana : 12 pravá strana : 13		12,00000 13,00000		
105	762961810R00	Demontáž oplocení z prken + příčníky + dř. sloupky	m	2,00000	107,50	215,00
106	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	6,00000	129,00	774,00
		část stávajícího oplocení : 4+2		6,00000		
107	113201112V01	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových tvárníc š do 500 mm	m	7,50000	115,00	862,50
		část betonových žlabů u lávky : 7,5		7,50000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				16 778,27
108	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	7,20000	209,50	1 508,40
		v prostoru nové lávky : 3*2+0,6*2		7,20000		
109	935112111R00	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl. 10cm z tvárníc 50cm	m	7,80000	212,50	1 657,50
		Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár. část betonového žlabu z tvarovek v prostoru nové lávky : 2,6+5,2		7,80000		
110	597092114V01	Žlab odvodňovací z polymerbetonu, šířka 150 mm s mostkovým litin. roštem, zatížení B 125 kN	m	4,00000	2 500,00	10 000,00
		beton C 12/15 příčný žlab v prostoru lávky :				

Položkový rozpočet

S:	033	Rekonstrukce schodiště, chodníku a lávky u polikliniky
O:	201	Lávka pro pěší přes řeku Rokytku
R:	21/02/04-3	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2+2		4,00000		
111	59217001R	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm přírodní	kus	7,27200	123,00	894,46
		7,2*1,01		7,27200		
112	59227516R	Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13 500/500/130	kus	15,75600	172,50	2 717,91
		7,8/0,5*1,01		15,75600		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 510,00
113	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	26,00000	135,00	3 510,00
		pro zdění a omítku pilířů a žb opěry :				
		3*2+10*2		26,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				65 373,73
114	998212111R00	Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m	t	166,13401	393,50	65 373,73
Díl: 711		Izolace proti vodě				10 315,12
115	711111006RZ3	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí včetně emulze Dekprimer 0,3 kg/m2	m2	2,00000	27,20	54,40
		základy nových pilířů :				
		1*1*2		2,00000		
116	711112006RZ3	Izolace proti vlhkosti svis., nátěr penetr.emulzí včetně emulze Dekprimer 0,3 kg/m2	m2	3,20000	41,20	131,84
		boky nových pilířů :				
		0,8*0,5*4*2		3,20000		
117	711112001R00	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	24,99500	25,50	637,37
		izolace zasypných ploch opěr :				
		opěra 1 : 2,6*0,8+2,6*2,4+1,6*1,4*2		12,80000		
		opěra 2 : 2,6*0,8+2,6*2,6+1,1*1,2*2+0,65*0,55*2		12,19500		
118	711112002R00	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena	m2	49,99000	33,00	1 649,67
		izolace zasypných ploch opěr 2 vrstvy :				
		opěra 1 : (2,6*0,8+2,6*2,4+1,6*1,4*2)*2		25,60000		
		opěra 2 : (2,6*0,8+2,6*2,6+1,1*1,2*2+0,65*0,55*2)*2		24,39000		
119	711141559RZ1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	2,00000	197,50	395,00
		základy nových pilířů :				
		1*1*2		2,00000		
120	711142559RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	3,20000	220,50	705,60
		boky nových pilířů :				
		0,8*0,5*4*2		3,20000		
121	711491272R00	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá	m2	24,99500	103,50	2 586,98
		izolace zasypných ploch opěr :				
		opěra 1 : 2,6*0,8+2,6*2,4+1,6*1,4*2		12,80000		
		opěra 2 : 2,6*0,8+2,6*2,6+1,1*1,2*2+0,65*0,55*2		12,19500		
122	711823121RT4	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie GUTTABETA N	m2	2,40000	109,00	261,60
		kolem nových pilířů :				
		0,8*0,5*6		2,40000		
123	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	9,25000	41,00	379,25
		těsnící fólie za monolit. opěrami :				
		3,7*1,25*2		9,25000		
124	11163111R	Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL	kg	9,99800	56,30	562,89

Položkový rozpočet

S:	033	Rekonstrukce schodiště, chodníku a lávky u polikliniky
O:	201	Lávka pro pěší přes řeku Rokytku
R:	21/02/04-3	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		24,995*0,4		9,99800		
125	11163113R	Lak asfaltový izolační ALN/9 RENOLAK	kg	24,99500	50,30	1 257,25
		49,99*0,5		24,99500		
126	67352007R	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 600 g/m2	m2	27,49450	48,20	1 325,23
		24,995*1,1		27,49450		
127	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	99,47080	3,70	368,04
Díl: 762		Konstrukce tesařské				634 092,22
128	762730111V01	Dodávka a montáž lepeného oblouku do 2400 cm2, dle projektové dokumentace	kus	2,00000	116 944,50	233 889,00
129	762730112V02	Dodávka a montáž pochozí části lávky, dle projektové dokumentace	m2	27,08000	3 483,76	94 340,22
		složené ze systému příčně uložených hoblovaných fošen pevnostní třídy (D30) a dřevěných podélníků pevnostní třídy (C24) průřezové plochy od 60 do 144 cm2, vč. ošetření impregnací :				
		13,54*2		27,08000		
130	762730113V03	Dodávka a montáž ocelových příčníků HEA 160, vč. kotevních, spojovacích a zavětrovacích dílů lávky, dle projektové dokumentace	soubor	1,00000	181 313,00	181 313,00
		vč. ocelových kotevních, spojovacích a zavětrovacích dílů lávky (styčnickové plechy, ložiska, zavětrovací táhla a spojovací materiál) v povrchové úpravě žárový a galvanický zinek :				
		1		1,00000		
131	762730114V04	Impregnace a nátěr lazurovacím lakem odstínu dle standardního vzorníku, dle projektové dokumentace	soubor	1,00000	18 550,00	18 550,00
132	762730115V05	Projektová realizační a dílenská dokumentace	soubor	1,00000	5 300,00	5 300,00
133	762730116V06	Doprava, jeřáb, montážní lešení, přesun hmot a mechanizace	soubor	1,00000	100 700,00	100 700,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				145 997,16
134	764430370V01	Dodávka a montáž madla zábradlí, horní oplechování tl.6 mm, boční oplechování tl. 8 mm, dle projektové dokumentace	m	27,08000	5 296,00	143 415,68
		povrchová úprava žárový zinek a vrchní barva RAL :				
		13,54*2		27,08000		
135	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1 434,15680	1,80	2 581,48
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				45 792,38
136	230011077R00	Montáž trubky ocelové 133 x 4,0	m	27,08000	409,90	11 100,09
		13,54*2		27,08000		
137	767910201T01	Povrchová úprava ocelových prvků - žárové zinkování	kg	378,30760	35,00	13 240,77
		14,894*2*12,7		378,30760		
138	14135383R	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 133x4,0 mm	m	29,78800	693,70	20 663,94
		13,54*2*1,1		29,78800		
139	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	450,04800	1,75	787,58
Díl: 783		Nátěry				7 796,88
140	783942601R00	Nátěr podkladní Weber Antigrffiti	m2	26,52000	103,00	2 731,56
		ochranný nátěr opěr nad terénem :				

Položkový rozpočet

S:	033	Rekonstrukce schodiště, chodníku a lávky u polikliniky
O:	201	Lávka pro pěší přes řeku Rokytku
R:	21/02/04-3	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		opěra 1 : 2,6*0,7+1,6*0,7*0,5*2+0,8*1,4*4+1,4*0,3*4+1,6*2,6		13,26000		
		opěra 2 : 2,6*0,7+1,6*0,7*0,5*2+0,8*1,4*4+1,4*0,3*4+1,6*2,6		13,26000		
141	783942602R00	Nátěr ochranný Weber Antigrffiti 2x	m2	26,52000	191,00	5 065,32
		včetně montáže, dodávky a demontáže pomocného lešení. ochranný nátěr opěr nad terénem :				
		opěra 1 : 2,6*0,7+1,6*0,7*0,5*2+0,8*1,4*4+1,4*0,3*4+1,6*2,6		13,26000		
		opěra 2 : 2,6*0,7+1,6*0,7*0,5*2+0,8*1,4*4+1,4*0,3*4+1,6*2,6		13,26000		
Díl: M21		Elektromontáže				132 816,00
142	Subdodávka	Elektroinstalace lávky - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	132 816,00	132 816,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				24 580,80
143	460200153RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	54,00000	315,50	17 037,00
		pro úpravu VO_NN : 38+16		54,00000		
144	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 20 cm	m	54,00000	71,00	3 834,00
145	460570153R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	54,00000	68,70	3 709,80
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				171 752,83
146	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	142,99000	164,50	23 521,86
		Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.				
147	979990001V02	Poplatek za skládku stavební suti Petrůvky - asfalty	t	5,05899	1 740,00	8 802,64
148	979990001V03	Poplatek za skládku stavební suti Petrůvky - zemina a kamení	t	34,26040	160,00	5 481,66
149	979990001V04	Poplatek za skládku stavební suti Petrůvky - stavební odpad tříděný	t	103,66918	550,00	57 018,05
150	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	142,99000	226,00	32 315,74
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
151	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 859,80000	15,60	44 612,88
Celkem						2 265 609,66

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	033	Rekonstrukce schodiště, chodníku a lávky u polikliniky
O:	400	Veřejné osvětlení
R:	20/02/05-4	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				550 053,49
1	Subdávka	Veřejné osvětlení	soubor	1,00000	550 053,49	550 053,49

podrobný soupis prací, dodávek a služeb, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce je zpracován v samostatném projektu v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele :

1

1,00000

Celkem	550 053,49
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	10246	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Elektroinstalace	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	SO201 - Lávka pro pěší přes řeku Rokytku		
Projektant		Náklady na m.j.	
Zpracovatel projektu		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel	STABO MB s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Provedení revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN 33150	1 630
Z	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	75
R	M práce celkem	122 192	Zařízení staveniště	611
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora	978
	ZRN celkem	122 192		
	HZS	5 830		
	ZRN+HZS	128 022	Ostatní náklady neuvedené	1 500
	ZRN+ost.náklady+HZS	132 816	Ostatní náklady celkem	4 794
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum : 21.5.2021
Podpis :			Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH			21,0 %	132 816 Kč
DPH			21,0 %	27 891 Kč
Základ pro DPH			15,0 %	0 Kč
DPH			15,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				160 708 Kč

Poznámka :

" VESKERE PRIPADNE UVEDENE OBCHODNI NAZVY, ZNACKY CI OCHRANNE ZNAMKY MATERIALU CI VYROBKU NEPŘEDSTAVUJÍ POŽADAVEK ZADAVATELE NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, PŘEDSTAVUJÍ VŠAK ZÁVAZNÝ POŽADAVEK NA MINIMÁLNÍ KVALITATIVNÍ STANDARD ČI PŘÍPADNOU ÚROVEŇ DESIGNU, KTERÝ ZHOTOVITEL MUSÍ PŘI VOLBĚ MATERIÁLU DODRŽET "

Stavba : SO201 - Lávka pro pěší přes řeku Rokytku		Rozpočet : 10246
Objekt : Elektroinstalace		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21	Elektromontáže	0	0	0	41 110	0
M21a	Elektromontáže - materiál	0	0	0	81 083	0
M90	HZS	0	0	0	0	5 830
M99	Dodávky zařízení	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	122 192	5 830

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provedení revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN 331500, 33 2000-6				1 630
Geodetické zaměření kabelu NN				1 500
Mimostaveništní doprava				75
Zařízení staveniště		0,5	122 192	611
Provoz investora		0,8	122 192	978
CELKEM VRN				4 794

Stavba :	SO201 - Lávka pro pěší přes řeku Rokytku	Rozpočet:	10246
Objekt :	Elektroinstalace		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21		Elektromontáže				
1	210010011	trubka PVC ohebná tuhá - 16mm	m	16,00	31,97	511,52
2	210010013	trubka PVC ohebná tuhá - 29mm	m	20,00	35,42	708,40
3	210020952	výstr.a označ.tab.z polystyrenu A2-A5	kus	4,00	80,35	321,40
4	210100101	ukonč.1žil.vodičů do 16 mm2	kus	4,00	40,18	160,72
5	210100251	ukonč.kab.smršt.do 4x10 mm2	kus	12,00	150,34	1 804,08
6	210120101	patrony do 500V 16A	kus	8,00	7,34	58,72
7	210192722	označovací štítek pro stožár	kus	4,00	11,66	46,64
8	210190001	montáž rozvaděče do 20 kg	ks	4,00	237,60	950,40
9	210800013	vodič Cu slané 2x1,5 C/R v trubce	m	70,50	27,65	1 949,33
10	210810005	kabel Cu 3Cx1,5 mm2 750V (VU)	m	12,00	21,60	259,20
11	210901015	AYKY 4x10 mm2	m	40,00	24,19	967,60
12	210202098	montáž lišty vč. difuzoru pro uložení LED pásku do 24x22mm	m	54,50	88,99	4 849,96
13	210202102	montáž LED pásku do Al lišty	m	54,50	134,78	7 345,51
14	210170001	trafo NN 230/12-8V pro LED pásek 30 - 100W	ks	8,00	185,76	1 486,08
15	210204202	stožárová výzbroj 2x16A	ks	2,00	717,12	1 434,24
16	210220016	vodič CYA 6 zž	m	8,00	31,54	252,32
17	210220022	drát FeZn 10	m	20,00	57,89	1 157,80
18	210220301	svorka SR 03	ks	4,00	120,96	483,84
19	210220302	svorka SK	ks	4,00	168,48	673,92
20	210220302	svorka SP1	ks	4,00	168,48	673,92
21	210950202P	zatahování chráničky do váhy 2 kg do tras z kovové trubky	m	76,00	34,56	2 626,56
22	460048430	výstražná folie	m	105,00	10,97	1 151,85
23	460500001	trubka KOPOFLEX KF090110	m	140,00	28,43	3 980,20
24	460500001	trubka KOPOFLEX KF090160	m	5,00	28,94	144,70
25	460500002	trubka KOPOHALF BA06110/2 dělená	m	5,00	38,88	194,40
26	900071717	Pomocné práce	%	6,00	1 152,76	6 916,53
	Celkem za	M21 Elektromontáže				41 109,83
Díl: M21a		Elektromontáže - materiál				
27	62699	trubka mechanická odolnost 1225 SUPERFLEX 750N	m	16,00	11,71	187,36
28	62700	trubka mechanická odolnost 1232 SUPERFLEX 750N	m	20,00	17,11	342,20
29	06011	výstraž. tab.z polystyrenu A5	kus	4,00	10,19	40,76
30	74249	pojistka válcová PV 14 16AgG	kus	8,00	32,64	261,12
31	75475	rozvaděč IP 54 nerez s energetickým zámekem pro uložení LED traf	kus	1,00	3 614,26	3 614,26
32	10348	označovací štítek PVC pro VO	kus	4,00	17,38	69,52
33	02921	CYKY-J 3Cx1,5mm2	m	12,00	13,45	161,40
34	35475	vodič SCY 2x1,5 BK+BK/RD	m	70,50	16,66	1 174,53
35	10339	AYKY 4x10 mm2	m	40,00	37,14	1 485,60
36	87629	Vestavný hliníkový profil, rozměry průřezu 58x20,4 mm.Součástí je mléčný difuzor, který lze do profilu nacvaknout. Tento profil je určen pro krytí a chlazení LED pásků. Povrch tohoto hliníkového profilu je anodizován (eloxován), díky čemuž je odolnější jak proti povětrnostním vlivům, tak i proti mechanickému poškození. Kvalitní plastový difuzor dodávaný jako součást tohoto profilu je zabarven do mléčného odstínu, je UV stabilní a ani s časem nemění své vlastnosti: nepraská a lze jej opakovaně nacvaknout. Tento mléčný difuzor pomáhá rozptýlit světlo z jednotlivých LED tak, aby bránil nežádoucímu oslnění a vyzařované světlo tak působilo jako kompaktnější linie. Barva: Hliník. Povrchová ochrana: Eloxování. Provedení difuzoru: PC - mléčný difuzor (opal).	m	55,20	521,25	28 773,00
37	82625	LED pásek 14,0W/m 24VDC 4000-4500K 1250lm pásek 13mm 120LED IP68 CRI90, segment 100mm, 6LED/segment, IP68, DC 24V, životnost 54000h, šířka 13mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku	m	54,95	284,31	15 622,83
38	82625	LED zdroj napájecí 24V DC 150W 6,25A IP67	ks	8,00	1 158,75	9 270,00
39	82616	stožárová výzbroj 2x16 A SV-A 9.216.4	ks	2,00	918,75	1 837,50
40	12454	vodič CYA 6mm2	m	8,00	22,50	180,00
41	35898	drát FeZn 10	m	20,00	22,27	445,40

Stavba :	SO201 - Lávka pro pěší přes řeku Rokytku	Rozpočet:	10246
Objekt :	Elektroinstalace		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	35900	svorka SR 3	ks	4,00	39,09	156,36
43	15465	svorka SK	ks	4,00	24,15	96,60
44	35906	svorka SP 1 UNI	ks	4,00	13,29	53,16
45	48430	výstražná folie červená s bleskem 33cm	m	105,00	1,83	192,15
46	75912	trubka KOPOFLEX 09110	m	140,00	56,46	7 904,40
47	75911	trubka zemní ohebná červená KOPOFLEX 160 KF 09160_BA	m	5,00	138,36	691,80
48	75914	trubka pevné zemní dělená KOPOHALF 06160/2 červená	m	5,00	932,31	4 661,55
49	91717	podružný materiál	%	5,00	772,21	3 861,06
	Celkem za	M21a Elektromontáže - materiál				81 082,56
Díl:	M90	HZS				
50	01	vyhledání stávající instalace, manipulace v síti NN	hod.	12,00	265,00	3 180,00
51	25	spolupráve montéra s ostatními účastníky stavby	hod.	10,00	265,00	2 650,00
	Celkem za	M90 HZS				5 830,00

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava %, Přesun %	0,00	0,00
Montáž - materiál		263 159,23
Montáž - práce		79 931,56
Mezisoučet 1	0,00	343 090,79
Nátěry		0,00
Zemní práce		206 962,70
Mezisoučet 2	0,00	550 053,49
Základní náklady celkem		550 053,49
Náklady celkem		550 053,49
Základ a hodnota DPH 21%	550 053,49	115 511,23
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		665 564,72
Roční nárůst cen %		0,00
Roční nárůst cen %		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	263 159,23	79 931,56
Demontáže	7,50	4 525,00
Zemní práce	8 874,69	198 088,01

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Výpočet množství
		Elektromontáže									
7004-8067		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE									
7004-8076	1	CYKY-J 4x10 mm2 , volně	m	293,00	117,53	34 436,29	51,84	15 189,12	169,37	49 625,41	170*75+8*6=293
7004-8067		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE									
7004-8068	2	CYKY-J 3x1.5 mm2 , volně	m	40,00	13,45	538,00	21,60	864,00	35,05	1 402,00	8*5=40
7004-10001		UKONČENÍ KABELŮ DO									
7004-10002	3	4x10 mm2	ks	16,00	1,00	16,00	150,34	2 405,44	151,34	2 421,44	8*2=16
1261-77		SVÍTIDLA VO									
1157-477	4	SVÍTIDLO VO 26LED standardní optika SRN neutrální bílé světlo NW, budící proud 350mA, 3000lm, příkon svítidla 27W,, vyklonění svítidla +10°, 5-ti stopňová regulace stmívání	ks	8,00	23 660,00	189 280,00	453,60	3 628,80	24 113,60	192 908,80	8
1157-477	5	recyklační poplatek za svítidla	ks	8,00	7,50	60,00	0,00	0,00	7,50	60,00	8
1261-60		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ									
1261-61		ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ									
1261-63	6	sadový, 5m, zemní část - potah PVC	ks	8,00	2 586,05	20 688,40	725,76	5 806,08	3 311,81	26 494,48	8
1201-83		STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE									
1201-86	7	jednopojujalková, pro kabely do D4-16, 1P54	ks	8,00	918,75	7 350,00	656,64	5 253,12	1 575,39	12 603,12	8
1059-1		POJISTKA ZÁVITOVÁ E27,2110-30									
1059-2		KOMPLETNÍ									
1059-3	8	E27 6A,char.normální	ks	8,00	31,33	250,84	7,34	58,72	38,67	309,36	8
1244-6		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ									
1244-8	9	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně	m	245,00	34,20	8 379,00	29,54	7 237,30	63,74	15 616,30	170*75=245
1244-1		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ									
1244-3	10	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	24,00	22,27	534,48	45,49	1 091,76	67,76	1 626,24	8*3=24
1244-199		SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ									
1127-162	11	SP01 přípojovací	ks	8,00	13,29	106,32	132,41	1 059,28	145,70	1 165,60	8*1=8
1244-88	12	SR 2a svorka páska-páska M6	ks	14,00	19,96	279,44	132,41	1 853,74	162,37	2 133,18	7*2=14
1244-239	13	SR 3a svorka páska-drát	ks	16,00	39,09	625,44	95,06	1 520,96	134,15	2 146,40	8*2=16
9999-838		MONTÁŽNÍ PRÁCE									
9999-839	14	Štítek pro označení svodu	ks	24,00	17,38	417,12	68,58	1 645,92	85,98	2 063,04	8*3=24
1124-1		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC									
7004-8007	15	H07V-U 6 mm2, volně	m	8,00	22,50	180,00	31,54	252,32	54,04	432,32	8*1=8
		Demontáže									
1157-474		SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ									
1157-477	16	demontáž svítidla VO včetně stožáru, odborná likvidace	ks	5,00	1,00	5,00	265,00	1 325,00	266,00	1 330,00	5
9999-1294		POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA									
9999-1295	17	vysokozdvíhací plošina	hod	5,00	0,10	0,50	540,00	2 700,00	540,10	2 700,50	5
9999-1295	18	přesun vysokozdvíhací plošiny	km	20,00	0,10	2,00	25,00	500,00	25,10	502,00	1*20=20
		Demontáže - celkem				7,50		4 525,00		4 532,50	
9999-1280		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
9999-1288	19	Zkušební provoz	hod	2,00	0,10	0,20	130,00	260,00	130,10	260,20	2
9999-1291	20	připojení na stávající rozvod	hod	32,00	0,10	3,20	130,00	4 160,00	130,10	4 163,20	2*2*8=32
9999-1294		POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA									
9999-1295	21	jeřáb	hod	8,00	0,10	0,80	300,00	2 400,00	300,10	2 400,80	8
9999-1295	22	přesun jeřábu	km	20,00	0,10	2,00	30,00	600,00	30,10	602,00	1*20=20
9999-1295	23	vysokozdvíhací plošina	hod	8,00	0,10	0,80	250,00	2 000,00	250,10	2 000,80	8
9999-1295	24	přesun vysokozdvíhací plošiny	km	20,00	0,10	2,00	12,00	240,00	12,10	242,00	1*20=20
9999-1296		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK									
9999-1297		DLE CSN 33 2000-6									
9999-1298	25	Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy	hod	16,00	0,10	1,60	180,00	2 880,00	180,10	2 881,60	16
9999-1297		Zpracování dokumentace, tisk									
9999-1298	26	geodetické zaměření skut- provedení - intravilán	km	0,25	0,00	0,00	40 000,00	10 000,00	40 000,00	10 000,00	(170+75)*0,001=0,245

9999-1298	27	mapování - doplnění digit. mapy - intravilán	km	0,25	0,00	0,00	20 000,00	5 000,00	20 000,00	5 000,00	(170+75)*0,001=0,245
Elektromontáže - celkem						263 159,23	79 931,56	343 090,79			
Zemní práce											
9999-878		VYTÝČENÍ TRATI									
9999-890	28	Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,25	0,00	0,00	2 970,00	742,50	2 970,00	742,50	(170+75)*0,001=0,245
9999-904		VYTRHÁNÍ DLAŽBY									
9999-906	29	zámková dlažba, spáry nezalité	m2	2,00	0,00	0,00	59,40	118,80	59,40	118,80	2*1=2
9999-924		ŘEZÁNÍ SPÁRY									
9999-925	30	V asfaltu nebo betonu	m	12,00	0,00	0,00	113,50	1 362,00	113,50	1 362,00	2*6=12
9999-922		BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ									
9999-923	31	Síla vrstvy 3-5cm	m2	3,00	0,00	0,00	148,00	444,00	148,00	444,00	6*0,5=3
9999-941		JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ									
9999-942		O OBJEMU DO 2 m3									
9999-946	32	Zemina třídy 4, ručně	m3	8,00	0,00	0,00	1 655,00	13 240,00	1 655,00	13 240,00	8*1=8
9999-973		POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.									
9999-974		OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU									
9999-976	33	D 300x1000 mm	ks	8,00	0,00	0,00	4 165,00	33 320,00	4 165,00	33 320,00	8*1=8
9999-960		ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU									
9999-981	34	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	8,00	0,00	0,00	2 730,00	21 840,00	2 730,00	21 840,00	8*1=8
9999-980		ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA									
9999-981		POVRCHU									
9999-983	35	V zemině třídy 3-4	m3	8,00	0,00	0,00	484,50	3 876,00	484,50	3 876,00	8*1=8
9999-991		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
9999-1002	36	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	245,00	0,00	0,00	173,00	42 385,00	173,00	42 385,00	170+75=245
9999-1067		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE									
9999-1073	37	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	245,00	0,00	0,00	56,80	13 916,00	56,80	13 916,00	245
9999-1117		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC									
9999-1119	38	Šířka 33cm	m	245,00	1,83	448,35	10,97	2 687,65	12,80	3 136,00	245
9999-1137		KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY									
9999-1139	39	ohébné, dvouvrstvé, D75	m	277,00	30,42	8 426,34	27,94	7 739,38	58,36	16 165,72	(170+75+8*4)=277
9999-1175		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY									
9999-1182	40	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	245,00	0,00	0,00	135,00	33 075,00	135,00	33 075,00	245
9999-1185		ODVOZ ZEMINY									
9999-1186	41	na skládku, včetně poplatku za uložení	m3	8,58	0,00	0,00	1 385,00	11 883,30	1 385,00	11 883,30	245*0,35*0,1=8,575
9999-1188		ÚPRAVA POVRCHU									
9999-1196	42	Provizorní úprava terénu v zemině třídy 4	m2	85,75	0,00	0,00	46,50	3 987,38	46,50	3 987,38	245*0,35=85,75
9999-1200		PODKLADOVÁ VRSTVA									
9999-1202	43	Ze šterkopísku	m3	2,00	0,00	0,00	178,50	357,00	178,50	357,00	2*1=2
9999-1204		ÚPRAVA POVRCHU - POLOŽENÍ DLAŽBY									
9999-1206	44	dlažba zámková, kladení do drtě, 30% nové dlažby	m2	2,00	0,00	0,00	350,00	700,00	350,00	700,00	2*1=2
9999-1200		PODKLADOVÁ VRSTVA									
9999-1201	45	Ze šleřku vrstva 10cm	m2	3,00	0,00	0,00	138,00	414,00	138,00	414,00	6*0,5=3
9999-1204		JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z ASFALTObETONU									
9999-1206	46	Vrstva asfaltobetonu 10cm	m2	3,00	0,00	0,00	2 000,00	6 000,00	2 000,00	6 000,00	6*0,5=3
Zemní práce - celkem						8 874,69	198 088,01	206 962,70			