

Rozpočet : Oprava a nátěry vnějšího oplocení st.obj.č. 023,024 - kas.Jana Žižky Liberec

	Popis pracovní činnosti	jednotka	počet jedn	cena /jedn.	cena celkem
Konstrukce kovové stavební	provedení demontáže oplocení z tyčoviny s hlavicemi	m	280		
	odvoz polí do dílny k opravě, doplnění prvků kovářských k nátěrům	ks	80		
	montáž oplocení na kamenné sloupky	m	280		
	vyrovnání a napnutí ostnatého drátu	m	265		
	dodávka a montáž ostnatého drátu	m	265		
Nátěry	odstranění starých nátěrů z kovových doplňkových konstrukcí s odrezivěním, opálením a oklepáním – oplocení z tyčoviny	m2	1008		
	nátěry kovových doplňkových konstrukcí na vzduchu schnoucí oplocení z tyčoviny dvojnásobně barva červenohnědá	m2	1008		
	dtto, ale základní	m2	1008		
	odstranění starých nátěrů z kovových konstrukcí plnostěnných opálením, oklepáním oplocení neprůhledného	m2	1746		
	odmaštění saponáty	m2	1746		
	nátěry kovových konstrukcí plnostěnných na vzduchu schnoucí dvojnásobně oplocení neprůhledného barva šedá	m2	1746		
dtto, ale základní	m2	1746			
Pravidla HZS	Práce neobsažené v rozpisu : zajištění provizorního oplocení během stavby, zajištění průchodnosti komunikace pro pěší, odstranění travin, vysekání náletových křovin včetně kořenů, vyrovnání železobeton. sloupků- 9 ks, vyrovnání ocel.sloupků – 12 ks průběžný úklid stavby	hod	150		
				celkem cena bez DPH	660 636,00 Kč
Počet hodin a cenu za 1 hod doplní				DPH 21%	138 733,56 Kč

celkem cena včetně DPH

799 369,56 Kč

