



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18
Odbor hospodářské správy a investic
Bechyňská 639
199 00 Praha 9-Letňany
IČO: 00231321 DIČ: CZ00231321

MC18X00DDCAU



Objednávka **O-2021/95/0034**

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum: 17. 5. 2021

RTM STAV, s.r.o.

Březinova 495/11

18600 Praha

IČ: 05702470

Objednávka stavebních oprav

Objednáváme u Vás provedení opravy bytového jádra s kuchyní bytu č. 30 na adrese Rýmařovská 475, Praha - Letňany.

Práce budou spočívat v kompletní výměně bytového jádra z umakartových desek za zděné z plynosilikátových tvárnic, dále pak kompletní výměnu elektrických rozvodů vč. stavebních přípomocí, dodání a montáže bytového rozvaděče, jističů, chráničů a osvětlovacích těles v koupelně, kuchyni a předsíni, revizi elektroinstalace, výměně rozvodů vody a kanalizace, výměně zárubní a dveří, odstranění maleb a štuků, provedení nových štukových omítek včetně penetrace podkladu, výměně obkladů a dlažby včetně vyrovnání podkladu a izolace, dodání a montáži sprchového koutu, WC, umyvadla a vodovodních baterií, dodání a montáže kuchyňské linky včetně spotřebičů, demontáži původní podlahové krytiny a dodání a montáži nové podlahové krytiny včetně záklopu z SDK desek a vyrovnání podkladu, malířských a lakýrnických pracích a dalších pracích specifikovaných zadáním a nabídkou.

Práce a dodávky budou realizovány v dohodnutém rozsahu dle prohlídky a zaměření na místě a předložené nabídky.

Zahájení prací do 3 dnů od vyzvání objednatele.

Tato objednávka je vystavena v rámci ekonomické činnosti podléhající režimu přenesené daňové povinnosti.


Celková hodnota objednávky bez DPH činí

312 407,00 Kč

Sazba DPH: **15%**

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA

starosta MČ Praha 18



Nabídka na provedení stavebních úprav bytu 3+1, Praha - Letňany, Rýmařovská 475, byt č. 30

S N

Pol.	Název	Jed.	Počet	Cena/J.	Celkem
	Instalatérské práce			N	
1	demontáž st. Rozvodů vody+kanalizace a ZP	kpl	1	2442	2 442,0
2	mont.vodovodu z mat. Ppr Dn 20 izol. Mat. Mirelon	kpl	1	8916	8 916,0
3	mont.kanalizace z mat. Ht Dn 110-40	kpl	1	5204	5 204,0
4	D+M sprch. Koutu 80 x 80 s vaničkou keramickou	ks	1	12506	12 506,0
5	D+M WC závěs.Geberit vč.Mísy,sedátka a desky	ks	1	9884	9 884,0
6	D+M umyvadlo Jika komplet	ks	1	1860	1 860,0
7	D+M set pro aut. Pračku	ks	2	750	1 500,0
8	baterie pákové standart	ks	3	1506	4 518,0
9	zkoušky vodovodu a kanalizace	kpl	2	560	1 120,0
10	rozvod plynovodu vč. Revize	kpl	1	6860	6 860,0
11	D+M nerez dřezu do kuch. Linky	kpl	1	2118	2 118,0
	Elektro práce				
1	demontáž stávající rozvodů a spotř.	kpl	1	1418	1 418,0
2	D+M byt. Rozvaděče vč. Zvonku	ks	1	8846	8 846,0
3	provedení nových rozvodů z Cu	kpl	1	10446	10 446,0
4	D+M vypínačů a zásuvek	ks	16	408	6 528,0
5	D+M svítidla pod kuch.Linku,WC,koupelna,chodba	ks	4	846	3 384,0
6	ventilátor BJ vč. VZT	ks	0	0	
7	napojení elektra pro pokoje	kpl	3	2400	7 200,0
8	revize elektro	ks	1	2680	2 680,0
9	D+M digestoře	ks	1	2466	2 466,0
	Stavební práce				
1	demontáž byt. Jádra	kpl	1	6846	6 846,0
2	vyzdívka příček z mat. Ytong 100	m2	24	842	20 208,0
3	oškrabání maleb a tapet	m2	52	28	1 456,0
4	přípomoci pro ZTI (bourání zazdívky)	kpl	1	4802	4 802,0
5	přípomoci pro elektro (bourání zazdívky)	kpl	1	7442	7 442,0
6	SDK strop kuchyň + předsíň	m2	17,5	744	13 545,0
7	SDK strop koupelna z impreg. SDK	m2	5,5	844	2 992,0
8	Lepidlo + umělohm. Mřížka	m2	62	246	15 252,0
9	penetr.podkladů	m2	62	38	2 356,0
10	štuky	m2	62	186	11 532,0
11	hydroizolace	m2	8	508	4 064,0
12	D+M obkladu v ceně cca 220,- Kč m2	m2	22	816	17 952,0
13	D+M dlažby vč.Flex.Lep.v ceně dlažby 240,-Kč/m2	m2	5,5	920	5 720,0
14	dvířka s větráním do BJ	kpl	1	1280	1 280,0
15	odvoz sutí a vybouraných materiálů	kpl	1	9884	9 884,0
16	vymalování malba bílá	m2	85	42	3 570,0
17	D+M zárubeň ocel	ks	2	1246	2 492,0
	truhlářské a lakýrnické práce				
1	dem.+likvidace stáv.KL,skříní,garniží	kpl	1	1680	1 680,0
2	D+M dveří inter. vč. Kování	ks	2	2080	4 160,0
3	nátěr zárubní a radiátorů ÚT	ks	3	520	1 560,0
4	D+M sporák kombi	kpl	1	6884	6 884,0
5	D+M kuch. Linky 150 cm	kpl	1	16664	16 664,0
6	D+M vestavné skříně kuchyň	kpl	1	5880	5 880,0
	List č.1 celkem bez DPH				268 117,0

