



DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 17/12/2019 na provedení stavby s názvem:

„FN OSTRAVA - výstavba budovy pro psychiatrickou péči“ – stavební práce

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 001/OVZ/19/075-OD, OŘN-06/19

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

mezi:

Fakultní nemocnice Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava – Poruba
Zastoupená: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA – ředitelem
IČ: 00843989
DIČ: CZ00843989
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 43-65137761/0710

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupen: osoby oprávněné k podpisu této Smlouvy:
Ing. Alexej Korotkov a Ing. Jiří Horálek, prokuristé
Zástupce Zhotovitele:
ve věcech smluvních a technických: Ing. Jiří Jaroš,

technický ředitel direkce,

ve věcech smluvních a ekonomických: Ing. Jan Chromý, ekonomický ředitel direkce,
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy: Ing. Alexej Korotkov, prokurista a ředitel oblasti.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)



OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SE DOHODLI NA NÁSLEDUJÍCÍM:

I.

Tímto dodatkem č. 4 se mění předmět Díla a cena za Dílo:

- Změna předmětu Díla z požadavku Objednatele:

Předmět Díla se mění, a to v rozsahu víceprací/méněprací uvedených ve změnových listech, které jsou přílohou č.1 tohoto dodatku č.4.

- Změna ceny za Dílo uvedené v ČÁSTI 5. „Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny za dílo“, konkr. v ust. 5.1.2:

V důsledku sjednaných víceprací/méněprací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4 (změnových listech) se mění Cena za Dílo, a to následovně:

Původní cena dle Smlouvy o dílo: 295 928 867,00 Kč bez DPH
358 073 929,00 Kč vč. DPH

Cena dle Dodatku č. 1:

Celková cena bez DPH	300 605 690,65 Kč
DPH ve výši	63 127 195,04 Kč
Celková cena vč. DPH ve výši	363 732 885,69 Kč

Cena dle Dodatku č. 2:

Celková cena bez DPH	300 657 686,04 Kč
DPH ve výši	63 138 114,07 Kč
Celková cena vč. DPH ve výši	363 795 800,11 Kč

Cena dle Dodatku č. 3:

Celková cena bez DPH	303 872 281,11 Kč
DPH ve výši	63 813 179,03 Kč
Celková cena vč. DPH ve výši	367 685 460,14 Kč

Nová cena dle tohoto Dodatku č. 4:

Celková cena bez DPH	308 013 084,05 Kč
DPH ve výši	64 682 747,65 Kč
Celková cena vč. DPH ve výši	372 695 831,70 Kč

Změnové listy: - vícepráce 12 027 690,09 Kč bez DPH
- méněpráce 7 886 887,15 Kč bez DPH

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek Smlouvy o dílo je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.
3. Tento dodatek Smlouvy o dílo nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Změnové listy vč. rekapitulace (změnové listy č. 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31 a 32)

MUDr.
Jiří
Havrlant

Digitálně
podepsal MUDr.
Jiří Havrlant
Datum:
2021.05.24
12:31:25 +02'00'

Ing. Jiří
Jaroš

Podepsal Ing. Jiří Jaroš
DN: cn=Ing. Jiří Jaroš,
o=CZ, ou=STRABAG a.s.,
ou=841 2366,
email=jiro.jaro@strabag.com
Datum: 2021.05.11 14:40:45
+02'00'

Ing. Jan
Chromý

Podepsal Ing. Jan Chromý
DN: cn=Ing. Jan Chromý,
o=CZ, ou=STRABAG a.s.,
ou=841 0666,
email=jan.chromy@strabag.com
Datum: 2021.05.11 14:41:12
+02'00'

OBJEDNATEL

Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.
Ing. Jiří Jaroš, prokurista a technický ředitel
direkce a Ing. Jan Chromý, prokurista a
ekonomický ředitel direkce

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG**ZMĚNOVÝ LIST**

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	32
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	26.03.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	Pohledový beton - odpočet
----------	----------------------------------

Popis změny
Změnový list zahrnuje odpočty za práce, jejichž provedení nebylo investorem požadováno, případně bylo navrženo jiné technické řešení.

Zdůvodnění změny:		
☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:	-666 300,52
Celkem přípočty:	0,00
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	-666 301 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů		
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Nový termín
		viz poznámka

Změna celkového		
Popis		Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla		viz poznámka

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí		Datum: 19.3.2021	Podp	
Za Objednatele:	Souhlasí		Datum: 19.4.2021	Podp	
Za TDI:	Souhlasí		Datum: 19.4.2021	Podp	
Za GP:	Souhlasí		Datum: 19.4.2021	Podp	

Přílohy změnového listu:	
Poznámka:	

P.Č.		Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
			Odpočty:				
			Zemní práce - trativody				
24	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrko-pískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	-146,900	241,86	-35 529,23
25	K	2128-P	Revizní drenážní šachtičky DN 400mm vč. systémového dna, tubusu poklopu a napojení na potrubí - viz popis	kus	-5,000	3 420,94	-17 104,70
26	K	2128-PP	Revizní drenážní šachtičky DN 400mm vč. systémového dna, tubusu, pojízdného poklopu a napojení na potrubí - viz popis	kus	-1,000	4 469,67	-4 469,67
			Svislé konstrukce				
70	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	-1 107,711	533,80	-591 296,13
			<i>Skutečnost</i>				
			Sloupy 1.PP				
			C05 - 1,256*4,1*13=66,95				
			C06 - 1,57*4,1*3=19,31				
			C07 - 1,57*4,1*4=25,75				
			C14 - 1,526*3,45*2=8,66				
			C03 - 1,256*4,1*2=10,3				
			Mezisoučet		141,69		
			Sloupy 1.NP				
			C09 - 1,256*3,45*1=4,33				
			C05 - 1,256*3,45*2=8,66				
			C06 - 1,256*3,45*1=4,33				
			C04 - 1,256*3,45*19=82,33				
			C02 - 1,6*3,45*3=16,56				
			C07 - 1,256*3,465*1=4,35				
			Mezisoučet		120,56		
			Sloupy 2.NP				
			C04 - 1,256*3,45*20=86,66				
			C03 - 1,256*3,465*1=4,35				
			Mezisoučet		91,01		
			Sloupy 3.NP				
			C04 - 1,256*3,45*20=86,66				
			C03 - 1,256*3,465*1=4,35				
			Mezisoučet		91,01		
			Prostor schodiště V01				
			2*(2,75+3,72)*18,35=237,449				
			Odpočet otvory 4*1,4*2,38=-13,328				
			21,89*3,7*2=161,98				
			Odpočet otvor 3,02*2,55=-7,7				
			32,87*3,7*2=243,24				
			Odpočet otvory 7,25*2,7*2=-39,15				
			34,1*3,35=114,24				
			Odpočet otvory 2,3*1,3*2=-3,38				
			Mezisoučet		693,35		
			Lomené schodnice				
			5,009*1,5*2=15,027				
			1,65*5,75*4=37,95				
			5,26*1,5*47,34				
			Mezisoučet		100,317		
			<i>Původní rozsah</i>		-2345,648		
			Akustická a protiořesová opatření				

421	K	71419- BE	M+D elastická kompozitní hmota zhotovená z pryžového granulátu pojeného polybutadienpolyuretanovým pojivem	m2	-48,768	367,08	-17 900,78
	VV		"vč.D.1.2c.01+řez+TZ"				
	VV		"dojezd výtah"				
	VV		"I"				
	VV		3,47*2,72		9,438		
	VV		2*(3,47+2,75)*1,25		15,550		
	VV		"II"				
	VV		3,22*2,75		8,855		
	VV		2*(3,22+2,75)*1,25		14,925		
	VV		Součet		48,768		
			Odpočty celkem:				-666 301,-
			Připočty:				
			Připočty celkem:				0,-
			Celkem bez DPH:				-666 301 Kč

**FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči
- stavební práce**
STRABAG
ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	31
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	25.03.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	Elektroinstalace SLP
----------	-----------------------------

Popis změny

Na základě požadavku objednatele došlo oproti zadávací projektové dokumentaci k navýšení standardů na aktivní prvky, telefonní ústřednu a servery. V tomto ZL jsou tedy zpracovány tyto požadavky v souladu s upravenou specifikací projektanta.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:	-7 033 018,77
Celkem připočty:	8 323 128,19
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	1 290 109 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů	
Uzlový bod číslo	Nový termín
Popis uzlového bodu	viz poznámka

Změna celkového

Popis	Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla	viz poznámka

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí		Datum: 17.3.2021	Podpis	
Za Objednatele:	Souhlasí		Datum: 19.4.2021	Podpis	
Za TDI:	Souhlasí		Datum: 19.4.2021	Podpis	
Za GP:	Souhlasí		Datum: 19.4.2021	Podpis	

Přílohy změnového listu:
Poznámka:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
		Odpočty:				
		Elektroinstalace - SLP				
		Strukturovaná kabeláž				
	R837029	EN50575; Bca-s1,d1,a1 S/FTP Cat.6A 650 MHz, cívka 500m	m	-86 960,00	30,63	-2 663 585,-
	R509504	STP propojovací modul 1xRJ45/s, Cat.6A ISO	ks	-860,00	229,10	-197 026,-
	5014A-A00420 B	Zásuvka Tango (kryt pro R&M freenet) pro 2xRJ45,	ks	-413,00	121,63	-50 233,-
	3901A-B10 B	ABB Tango rámeček jednonásobný bílý	ks	-413,00	20,71	-8 553,-
	R313330	Zásuvka MP pro 2xRJ45 do systémů 45x45mm, bílá	ks	-17,00	97,45	-1 657,-
		Zásuvka na DIN 2RJ45, Kat. 6A	ks	-31,00	333,20	-10 329,-
		Konektor na drát RJ45 Cat.6 STP	ks	-22,00	244,51	-5 379,-
	R305693	Barevná dvíčka k rozlišení pozic zásuvky (lze použít i jako záslepka)	ks	-966,00	9,92	-9 583,-
	Poznámka	.. 85-černý, 86-modrý, 87-hnědý, 88-žlutý, 89-šedý, 90-zelený, 91-červený, 92-fialový, 93-bílý				
	R509886	Patch panel 48xRJ45/s, Cat.6A ISO, LSOH, 2U	ks	-21,00	14 249,17	-299 233,-
	R35115 + 5x R35116	Patch panel 50xRJ45/u, Cat.3, 1U	ks	-4,00	5 648,86	-22 595,-
	R305693	Barevná dvíčka k rozlišení pozic zásuvky (lze použít i jako záslepka)	ks	-1 008,00	14,55	-14 666,-
	Poznámka	.. 85-černý, 86-modrý, 87-hnědý, 88-žlutý, 89-šedý, 90-zelený, 91-červený, 92-fialový, 93-bílý				
	R302331	Patch kabel S/FTP Cat.6 Real10 4P, LSFROH, 0,5m	ks	-50,00	107,66	-5 383,-
	R302332	Patch kabel S/FTP Cat.6 Real10 4P, LSFROH, 1m	ks	-50,00	124,03	-6 202,-
	R302333	Patch kabel S/FTP Cat.6 Real10 4P, LSFROH, 1,5m	ks	-50,00	140,41	-7 021,-
	R302334	Patch kabel S/FTP Cat.6 Real10 4P, LSFROH, 2m	ks	-100,00	156,78	-15 678,-
	R302335	Patch kabel S/FTP Cat.6 Real10 4P, LSFROH, 3m	ks	-200,00	189,53	-37 906,-
	R302336	Patch kabel S/FTP Cat.6 Real10 4P, LSFROH, 5m	ks	-300,00	254,04	-76 212,-
	R302337	Patch kabel S/FTP Cat.6 Real10 4P, LSFROH, 7,5m	ks	-100,00	335,90	-33 590,-
	R302338	Patch kabel S/FTP Cat.6 Real10 4P, LSFROH, 10m	ks	-50,00	415,82	-20 791,-
	R302339	Patch kabel S/FTP Cat.6 Real10 4P, LSFROH, 12,5m	ks	-50,00	511,17	-25 559,-
	R302340	Patch kabel S/FTP Cat.6 Real10 4P, LSFROH, 15m	ks	20,00	592,06	11 841,-
	R302418	Patch kabel S/FTP Cat.6 Real10 4P, LSFROH, 20m	ks	-10,00	752,88	-7 529,-
	R302349	Barevný klip k rozlišení patch kabelů	ks	-1 960,00	8,56	-16 778,-
	WS-C2960X-48FPS-L	Cisco WS-C2960X-48FPS-L, 48xGigE PoE 740W, 4x SFP	ks	-10,00	59 829,30	-598 293,00
		Cisco Prime Ent MGMT: PI 3.x LF, AS & APICEM Lic, 1 Cat 2K	ks	-10,00	1 576,46	-15 764,60
		SWSS UPGRADES Cisco Ent MGMT PI 3.x LF, AS APIC-EM	ks	-10,00	422,76	-4 227,60
	C2960X-STACK=	Cisco Catalyst 2960X FlexStack Plus Stacking Module	ks	-10,00	12 082,96	-120 829,60
	WS-C2960X-48FPD-L	Cisco WS-C2960X-48FPD-L, 48xGigE PoE 740W, 2x10GSFP+	ks	-5,00	74 438,26	-372 191,30
		Cisco Prime Ent MGMT: PI 3.x LF, AS & APICEM Lic, 1 Cat 2K	ks	-5,00	1 576,46	-7 882,30
		SWSS UPGRADES Cisco Ent MGMT PI 3.x LF, AS APIC-EM	ks	-5,00	422,76	-2 113,80
		Cisco Catalyst 2960-X Flex-Stack Plus stacking module	ks	-4,00	420,84	-1 683,36
	AIR-CAP1702I-E-K9-	AIR-CAP1702I-x-K9: Dual-band, controller-based 802.11a/g/n/ac	ks	-33,00	12 352,60	-407 635,80
		Cisco Prime Ent MGMT: PI 3.x LF, AS & APICEM Lic, 1 AP	ks	-33,00	1 576,46	-52 023,18
		SWSS UPGRADES Cisco Ent MGMT PI 3.x LF, AS APIC-EM	ks	-33,00	422,76	-13 951,08
		Cisco 100 AP Adder License for WiSM-2	ks	-1,00	308 434,82	-308 434,82
		TÚ				
	3BA23266AA	e-UA32 board, 32 UA interfaces	ks	-1,00	25 379,14	-25 379,14
	3BA09847JA	Digital Premium license - 1 user	ks	-32,00	1 815,48	-61 295,36
	DA710	GIGASET DA710 Black	ks	-10,00	907,49	-9 074,90
		Innovaphone IP62	ks	-1,00	9 061,63	-9 061,63
		deskopt programming kit (IP62/IP64/IP65)	ks	-1,00	8 441,25	-8 441,25
		IP62 charger ang PSU	ks	-1,00	1 137,18	-1 137,18

		CCTV				
	FTS:ETJEBDU	ETERNUS JX40 S2 3.5 Enclosure w 1x IOM	ks	-2,00	157 166,08	-314 332,16
	S26361-K1567-V408	PY RX2540 M4 8x 2.5'	ks	-1,00	251 986,62	-251 986,62
	S26361-F4051-E115	Intel Xeon Gold 5115 10C 2.40 GHz	ks	-2,00	42 328,00	-84 656,00
	FTS:ETJ4NB6A	JX40 S2 3.5 6TB 7k2 12G 512E	ks	-22,00	17 732,00	-390 104,00
	S26361-F3847-E202	PRAID EP420e LP	ks	-1,00	13 832,00	-13 832,00
	S26361-F2495-E416	Upgrade kit from 8x to 16x 2.5"	ks	-1,00	13 832,00	-13 832,00
	S26361-F5531-E560	HD SAS 12G 800GB 15K HOT PL 2.5' EP	ks	-14,00	11 692,50	-163 695,00
	S26361-F5243-E12	PRAID EP420i	ks	-1,00	9 828,00	-9 828,00
	S26361-F1790-E243	iRMC advanced pack	ks	-1,00	7 462,00	-7 462,00
	S26361-F3953-E401	PLAN EM 4x 1Gb T OCP interface	ks	-1,00	7 202,00	-7 202,00
	S26113-F575-E13	Modular PSU 450W platinum hp	ks	-2,00	5 954,00	-11 908,00
	S26361-F4026-E208	8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2666 R ECC	ks	-2,00	4 738,00	-9 476,00
	S26361-F5243-E200	TFM module for FBU on PRAID EP420i/e	ks	-2,00	5 044,00	-10 088,00
	S26361-F5550-E130	HD SAS 12G 300GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP	ks	-2,00	4 767,00	-9 534,00
	S26361-F5243-E155	FBU option for PRAID EP4xx	ks	-2,00	2 392,00	-4 784,00
	S26361-F2735-E175	Rack Mount Kit F1 CMA QRL LV	ks	-1,00	2 184,00	-2 184,00
	FTS:ETJ4KM11-L	MiniSAS-HD cable 1.1m	ks	-2,00	1 612,00	-3 224,00
	S26361-F3849-E100	Cooler Kit 2nd CPU	ks	-1,00	676,00	-676,00
	S26361-F2036-E100	ServerView Suite DVDs	ks	-1,00	390,00	-390,00
	T26139-Y1968-E180	Cable powercord rack, 1.8m, black	ks	-2,00	468,00	-936,00
	S26361-F1452-E100	region kit APAC/EMEA/India	ks	-1,00	234,00	-234,00
	S26361-F3694-E10	Independent Mode Installation	ks	-2,00	104,00	-208,00
	S26361-F3301-E100	Made in Germany sticker	ks	-1,00	42,00	-42,00
	S26361-F4530-E10	Mounting of RMK in symmetrical racks	ks	-1,00	26,00	-26,00
	S26361-F2567-E520	WINSVR 2016 STD 16Core OEM	ks	-1,00	15 877,00	-15 877,00
	S26361-F2567-E523	WINSVR 2016 STD AddLic 4Core OEM POS	ks	-1,00	15 817,00	-15 817,00
	FSP:GM3SD0Z00C ZST1	TP 3y OS,9x5,NBD Rec	ks	-2,00	53 079,00	-106 158,00
	FSP:GM3SD0Z00C ZSV2	TP 3y OS,9x5,NBD Rec	ks	-1,00	18 429,00	-18 429,00
		MONUPS				
	WS-C2960+24TC-L	Cisco WS-C2960+24TC-L, 24xFE, 2xT/SFP	ks	-1,00	21 300,01	-21 300,01
	GLC-SX-MM=OEM	SFP 1000Base-SX; OEM (pro Cisco switche)	ks	-2,00	866,48	-1 732,96
		Odpočty celkem:				-7 033 019,-
		Připočty:				
		Elektroinstalace - SLP				
		Strukturovaná kabeláž				
	KE550HS23/1E-B2ca	KELine, instalační kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, Euroclass B2ca-s1,d1,a1 500m/cívka	m	86 960,00	29,15	2 535 144,88
	KEJ-C6A-S-HD	KELine, 10G HD keystone modul 1xRJ45 Cat.6A ISO STP - beznástrojový	ks	860,00	150,14	129 123,89
	754001	754001 VALENA RÁMEČEK 1P BILÁ	ks	413,00	54,37	22 453,44
	601152	KELine, zásuvka Legrand Valena™ Life pro 2xRJ45 45x45mm bílá	ks	413,00	178,60	73 761,29
	601120	KELine, zásuvka Modulo 45 pro 2xRJ45 45x45mm bílá šikmá s dvířky	ks	17,00	57,51	977,75
	HN-DIN1	KELine, zásuvka na DIN lištu pro 1xRJ45 šedá	ks	62,00	192,89	11 958,97

KE-FT45-C6AS	KELine, konektor FM45 univerzální na licnu/drát RJ45 Cat.5E - Cat.7A STP beznástrojový	ks	22,00	154,14	3 391,08
KEP-C6A-S-HD	KELine, 10G patch panel MODULO 24xRJ45 HD Cat.6A ISO STP 1U černý - beznástrojový	ks	42,00	3 856,28	161 963,78
509020	KELine, patch panel KOMPAKT 50xRJ45 Cat.3 UTP 1U černý	ks	4,00	1 474,44	5 897,76
KEL-C6A-P-005	KELine, 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH šedý 0,5 m	ks	50,00	107,28	5 364,02
KEL-C6A-P-010	KELine, 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH šedý 1 m	ks	50,00	118,30	5 914,95
KEL-C6A-P-015	KELine, 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH šedý 1,5m	ks	50,00	129,68	6 484,04
KEL-C6A-P-020	KELine, 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH šedý 2 m	ks	100,00	141,06	14 106,28
KEL-C6A-P-030	KELine, 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH šedý 3 m	ks	200,00	162,49	32 498,92
KEL-C6A-P-050	KELine, 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH šedý 5 m	ks	300,00	206,57	61 970,75
KEL-C6A-P-070	KELine, 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH šedý 7 m	ks	100,00	250,76	25 076,48
KEL-C6A-P-100	KELine, 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH šedý 10 m	ks	50,00	316,27	15 813,56
KEL-C6A-P-120	KELine, 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH šedý 12 m	ks	50,00	396,07	19 803,27
KEL-C6A-P-150	KELine, 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH šedý 15 m	ks	20,00	427,43	8 548,52
KEL-C6A-P-200	KELine, 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH šedý 20 m	ks	10,00	537,13	5 371,28
	Catalyst 9300 48port UPOE, Network Advantage 1100W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply	ks	6,00	145 772,38	874 634,29
	1100W AC 80+ platinum Config 2 Power Supply Spare	ks	6,00	25 683,34	154 100,06
	50CM Type 1 Stacking Cable	ks	6,00	1 572,76	9 436,55
	Catalyst Stack Power Cable 30 CM	ks	6,00	1 488,73	8 932,36
	C9300 DNA Advantage, 48Port, 5 Year Term License	ks	6,00	90 114,44	540 686,66
	Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module	ks	4,00	30 248,39	120 993,55
	SFP+ transceiver 10GBASELR/LW, multirate, SM 10km, 1310nm, LC dup., DMI, Cisco komp	ks	32,00	904,62	28 947,77
	C9200-24PB-A, Catalyst 9200 24-port PoE+, enhanced VRF, Network Advantage	ks	9,00	59 040,15	531 361,39
	1KW AC Config 6 Power Supply	ks	9,00	21 505,95	193 553,54
	Catalyst 9200 4 x 10G Network Module	ks	9,00	19 281,26	173 531,32
	C9200 Cisco DNA Advantage, 24-Port, 5 Year Term License	ks	9,00	42 309,79	380 788,12
	Cisco AIR AP 2802I-E-K9	ks	33,00	17 719,82	584 753,98
	Wireless Cisco DNA OnPrem Essential, 5Y Term Lic	ks	33,00	5 399,01	178 167,35
	TÚ				
3BA23265AD	e-Z32-2 board, 32 analog interfaces	ks	1,00	39 390,66	39 390,66
3BA09845JA	Analog Premium license - 1 user	ks	32,00	1 724,84	55 194,89
3BA09092JA	Clip on Z interface licence - 1 user	ks	128,00	529,74	67 806,99
A415	Gigaset A415 Black	ks	10,00	927,99	9 279,87
	Innovaphone IP111	ks	2,00	3 483,95	6 967,89
	Innovaphone IP241	ks	4,00	8 751,10	35 004,39
	Innovaphone IP64+ IP1202-4 + příslušenství	ks	4,00	21 720,27	86 881,10
	Software service credit, licence PBX	ks	980,00	3,49	3 420,20
	License for 1 PBX port (1-500)	ks	9,00	1 722,71	15 504,39
	Standby License for 1 PBX (1-500)	ks	9,00	344,54	3 100,86
	Voicemail licence for 1 PBX (2-250)	ks	9,00	449,81	4 046,29
	CCTV				
35748377	FNO - server Milestone v sestavě:	ks	2,00	371 843,00	743 686,00
P19718-B21	HPE DL380 Gen10 12LFF NC CTO Svr	ks	1,00		0,00
P02491-L21	Intel Xeon-S 4208 FIO Kit for DL380 G10	ks	1,00		0,00
P00920-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	ks	6,00		0,00
819201-B21	HPE 8TB SAS 7.2K LFF SC 512e DS HDD	ks	8,00		0,00
P09687-B21	HPE 480GB SATA RI LFF SCC PM883 SSD	ks	2,00		0,00
P01366-B21	HPE 96W Smart Storage Battery 145mm Cbl	ks	1,00		0,00
804338-B21	HPE Smart Array P816i-a SR Gen10 Ctrlr	ks	1,00		0,00
629135-B22	HPE 1GbE 4p FLR-T BCM5719 Adptr	ks	1,00		0,00
865414-B21	HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	ks	2,00		0,00
512485-B21	HPE iLO Adv 1-svr Lic 1yr Support	ks	1,00		0,00
P11060-B21	MS WS19 (16-Core) Std FIO Npi en SW	ks	1,00		0,00
733664-B21	HPE 2U CMA for Easy Install Rail Kit	ks	1,00		0,00
733662-B21	HPE 2U LFF Easy Install Rail Kit	ks	1,00		0,00

	H7J32A3	HPE 3Y Foundation Care NBD Service	ks	1,00		0,00
	H7J32A3	HPE iLO AdvPack NonBL Support	ks	1,00		0,00
	H7J32A3	HPE DL38x Gen10 Support	ks	1,00		0,00
		KPS				
	21-100001-01-11	MC-IP Systémový server Visocall IP rack mount	ks	2,00	70 817,00	141 634,00
		Migrace dat z virtuálních serverů Visocall	ks	2,00	6 700,00	13 400,00
		MONUPS				
		C9200-24PB-A, Catalyst 9200 24-port PoE+, enhanced VRF, Network Advantage	ks	1,00	70 043,41	70 043,41
		1KW AC Config 6 Power Supply	ks	1,00	25 380,40	25 380,40
		Catalyst 9200 4 x 10G Network Module	ks	1,00	23 007,80	23 007,80
		C9200 Cisco DNA Advantage, 24-Port, 5 Year Term License	ks	1,00	49 860,73	49 860,73
		SFP+ transceiver 10GBASELR/LW, multirate, SM 10km, 1310nm, LC dup., DMI , Cisco komp	ks	4,00	1 001,11	4 004,46
		Přípochty celkem:				8 323 128,-
		Celkem bez DPH:				1 290 109 Kč

**FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči
- stavební práce**
STRABAG
ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	30
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	19.03.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL Elektroinstalace SIL - podlahové krabice, zásuvky, kuchyňky

Popis změny

Na základě zpracovávaného projektu interiéru a na základě konzultací s uživatelem vyplynuly změny oproti projektové dokumentaci. Jedná se zejména o záměnu instalačních sloupků za podlahové krabice, doplnění podlahových krabic, příводы pro LED pásy a doplnění zásuvek.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:	-41 134,69
Celkem připočty:	148 402,83
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	107 268 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů	
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu
	Nový termín
	viz poznámka

Změna celkového	
Popis	Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla	viz poznámka

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí	Datum: 17.3.2021	Podpis
Za Objednatele:	Souhlasí	Datum: 19.4.2021	Podpis
Za TDI:	Souhlasí	Datum: 19.4.2021	Podpis
Za GP:	Souhlasí	Datum: 19.4.2021	Podpis

Přílohy změnového listu:

Poznámka:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
		Odpočty:				
		Elektroinstalace - SILNOPROUD				
		Instalační sloupek zásuvkový, vzor OBO, oboustranný, rozměr 140/130mm/v. 500mm k instalaci na podlahu, kov - bílý komax, vydrátovaný a kompletně vybavený : 2x3 přístrojový nosič (po 3 na obou stranách), 2x3 zás. AC230V/16A na jeden společný obvod v krytí IP44 - Dodávka	ks	-6,00	5030,91	-30 185,-
		Instalační sloupek zásuvkový, vzor OBO, oboustranný, rozměr 140/130mm/v. 500mm k instalaci na podlahu, kov - bílý komax, vydrátovaný a kompletně vybavený : 2x3 přístrojový nosič (po 3 na obou stranách), 2x3 zás. AC230V/16A na jeden společný obvod v krytí IP44 - Montáž	ks	-6,00	887,81	-5 327,-
		Podlahová instalační šachta pro vestavbu 6 modulů přístrojů 45/45mm, osazení 4ks zás. AC230V/16A (2+PE), s víkem pro instalaci podlahové krytiny - Dodávka	ks	-1,00	4779,01	-4 779,-
		Podlahová instalační šachta pro vestavbu 6 modulů přístrojů 45/45mm, osazení 4ks zás. AC230V/16A (2+PE), s víkem pro instalaci podlahové krytiny - Montáž	ks	-1,00	843,36	-843,-
		Odpočty celkem:				-41 135,-
		Přípočty:				
		Elektroinstalace - SILNOPROUD				
	nová položka	D+M - Podlahová krabice vč. přístrojů - uzamykatelná - výměna za slouky (m.č. 0.90 - 2 ks, 0.24 - 2 ks, 0.25.1 - 2ks)	ks	6,00	7 523,75	45 142,50
	nová položka	Podlahová krabice vč přístrojů - uzamykatelná - výměna za podlahové instalační šachty (m.č. 0.40)	ks	1,00	7 523,75	7 523,75
	nová položka	Podlahová krabice vč přístrojů- uzamykatelná - doplnění navíc (m.č. 0.40 - 6ks)	ks	6,00	7 523,75	45 142,50
	nová položka	TRUBKA OHEBNÁ - d40/ 750N	m	6,00	43,13	258,78
		1-CXKH-R 3Jx2.5, pevně - Dodávka	m	60,00	48,81	2 928,60
		1-CXKH-R 3Jx2.5, pevně - Montáž	m	60,00	8,61	516,60
	nová položka	Doplnění jištění do rozvaděče 16A	ks	3,00	559,00	1 677,00
		Dvojnásobná zásuvka, plast IP 44 - Dodávka, doplnění (m.č. 0.24, 0.25.1 - 2ks, 0.89, 0.90)	ks	5,00	261,44	1 307,20
		Dvojnásobná zásuvka, plast IP 44 - Montáž, doplnění (m.č. 0.24, 0.25.1 - 2ks, 0.89, 0.90)	ks	5,00	46,14	230,70
		1-CXKH-R 3Jx2.5, pevně - Dodávka	m	265,00	48,81	12 934,65
		1-CXKH-R 3Jx2.5, pevně - Montáž	m	265,00	8,61	2 281,65
	nová položka	Doplnění jištění do rozvaděče 16A	ks	5,00	559,00	2 795,00
	nová položka	0.25.1, 0.43, 0.48, 0.63, 0.64, 0.90 - Přívod pro LED pásek a úpravy kabeláže	ks	6,00	1 617,00	9 702,00
	nová položka	0.25.1, 0.43, 0.48, 0.63, 0.64, 0.90 - Jednopolový, řazení 1	ks	6,00	298,58	1 791,48
		Zásuvka jednonásobná, chráněná - Dodávka, m.č.0.48-3 ks, 0.49, 0.58, 0.63, 0.64-4ks,0.90	ks	11,00	566,98	6 236,78
		Zásuvka jednonásobná, chráněná - Montáž, m.č.0.48-3 ks, 0.49, 0.58, 0.63, 0.64-4ks,0.90	ks	11,00	100,06	1 100,66
		1-CXKH-R 3Jx2.5, pevně - Dodávka, 0.48(35m), 0.49(38m), 0.58(10m), 0.63(18m), 0.64(18m)	m	119,00	48,81	5 808,39
		1-CXKH-R 3Jx2.5, pevně - Montáž, 0.48(35m), 0.49(38m), 0.58(10m), 0.63(18m), 0.64(18m)	m	119,00	8,61	1 024,59
		Přípočty celkem:				148 403,-
		Gelkem bez DPH:				107 268 Kč

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	28
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	18.03.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	Stolky
----------	--------

Popis změny
Na základě zpracovávaného projektu interiéru vyplynula nutnost vybudovat pro Interiérové stolky ocelové konstrukce zabudované do stavby. Oproti původnímu interiérovému předpokladu, nebylo možno po konzultacích s budoucím uživatelem použít pro interiérové stolky nohy a tyto je tedy nutné nahradit zabudovanou ocelovou konstrukcí v rámci SDK přiček, nebo zesílením v místě parapetů.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:	
Celkem připočty:	584 676,40
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	584 676 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů

Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Nový termín
		viz poznámka

Změna celkového

Popis	Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla	viz poznámka

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí	Datum: 17.3.2021	Podpis
Za Objednatele:	Souhlasí	Datum: 19.4.2021	Podpis
Za TDI:	Souhlasí	Datum: 19.4.2021	Podpis
Za GP:	Souhlasí	Datum: 19.4.2021	Podpis

Přílohy změnového listu:

Poznámka:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
		Stolky dle dokumentace z 26.2.2021				
	<i>nová položka</i>	S1 - TYP1 - dodávka a montáž ocelového stolku včetně základního antikorozního nátěru	ks	13,00	23 919,00	310 947,00
	<i>nová položka</i>	S2 - TYP2 - dodávka a montáž ocelového stolku včetně základního antikorozního nátěru	ks	2,00	23 436,60	46 873,20
	<i>nová položka</i>	S3 - TYP3 - dodávka a montáž ocelového stolku včetně základního antikorozního nátěru	ks	3,00	22 632,60	67 897,80
	<i>nová položka</i>	S4 - TYP4 - dodávka a montáž ocelového stolku včetně základního antikorozního nátěru	ks	6,00	26 076,40	156 458,40
	<i>nová položka</i>	Doprava	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
		Přípočty celkem:				584 676,-
		Celkem bez DPH:				584 676 Kč

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG**ZMĚNOVÝ LIST**

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	26
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	09.02.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00-Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	Zpevněná plocha pro parkování vozidel stavby o výměře 402m2
----------	--

Popis změny
Na základě nedostatečného počtu míst pro parkování v areálu FNO bylo rozhodnuto zřídit dočasné parkovací místa. Vytvořená zpevněná plocha může být pro daný účel využita i po skončení stavby.

Zdůvodnění změny:		
☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:


Změna Ceny

Celkem odpočty:	0 Kč
Celkem připočty:	108 232 Kč
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	108 232 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu		Nový termín
			viz poznámka

Změna celkového			
Popis			Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla			viz poznámka

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí		Datum: 19.4.2021	Podpis:	
Za Objednatele:	Souhlasí		Datum: 19.4.2021	Podpis:	
Za TDI:	Souhlasí		Datum: 19.4.2021	Podpis:	
Za GP:	Souhlasí		Datum: 19.4.2021	Podpis:	

Přílohy změnového listu:	
Poznámka:	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
		Přípočty:				
		Zpevněná plocha pro parkování vozidel o výměře 402m2				
		Komunikace, zpevněné plochy				
12	121 10-1101	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	72,36	16,58	1 199,73
		0,18*402				
15	181 95-1102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	402,00	5,46	2 194,92
		402				
	nová položka	Geotextilie silniční PK-Tex PP 80 314 g/m2	m2	603,00	49,74	29 993,22
		402*1,5				
	nová položka	Podklad ze štěrku třídy po zhutnění tloušťky 15 cm štěrku třídy frakce 0-32 mm	m2	430,14	174,00	74 844,36
		402*1,07				
		Celkem zpevněná plocha pro parkování				108 232,23
		Přípočty celkem:				108 232 Kč

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG**ZMĚNOVÝ LIST**

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	24
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	01.03.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	Stínění SDK přiček pro monitorování pohybu pacientů
----------	--

Popis změny
Na základě provedených funkčních zkoušek a po konzultaci s budoucím uživatelem bylo dohodnuto, že pro bezpečné určení pohybu pacientů (v rámci systému monitorování pacientů) je nutno u vybraných místnosti doplnit stínící tkaninu do SDK konstrukcí.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:	0,00
Celkem připočty:	1 193 243,60
Rozdíl ceny – vícenáklady/ ménenáklady	1 193 244 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu		Nový termín
			viz poznámka

Změna celkového			
Popis			Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla			viz poznámka

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí		Datum:	Podpis	
			17.3.2021		
Za Objednatele:	Souhlasí		Datum:	Podpis	
			19.4.2021		
Za TDI:	Souhlasí		Datum:	Podpis	
			19.4.2021		
Za GP:	Souhlasí		Datum:	Podpis	
			19.4.2021		

Přílohy změnového listu:
Poznámka:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
		Přípočty:				
		Sádrokartonové konstrukce				
	nová položka	Stínící kovová tkanina	m2	1 583,21	149,00	235 897,55
		<i>Výměra dle schváleného rozsahu ze strany projektanta</i>				
	nová položka	D+M Uzemňovací měděná páska ZS 16	mb	2 010,00	60,75	122 107,50
		<i>Výměra dle schváleného rozsahu ze strany projektanta</i>				
	nová položka	Spony 10mm	ks	40 000,00	0,41	16 200,00
	nová položka	Montáž stínící tkaniny	m2	1 583,21	450,00	712 442,25
		<i>Výměra dle schváleného rozsahu ze strany projektanta, cena dle cenové nabídky</i>				
	nová položka	Doprava, přesun hmot	kpl	1,00	3 200,00	3 200,00
		Elektroinstalace				
		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC				
		CY 6 mm2,ZŽ, pevně - dodávka	m	570,00	34,16	19 471,20
		CY 6 mm2,ZŽ, pevně - montáž	m	570,00	6,03	3 437,10
		UKONČENÍ VODIČŮ KABELOVÝMI OKY LISOVACÍMI S PŘIPOJENÍM , oka Cu počínová dle DIN46234				
		Do 6 mm2 - dodávka	ks	560,00	11,33	6 344,80
		Do 6 mm2 - montáž	ks	560,00	2,00	1 120,00
	nová položka	Lisovací svorka pro laněné vodiče do 6mm	ks	560,00	32,40	18 144,00
		KOORDINACE POSTUPU PRACÍ				
		S ostatními profesemi	hod	26,00	461,44	11 997,44
		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK				
		DLE CSN 331500				
		Měření vedení místního doplňujícího pospojování vč. svodů antistatic. krytiny a stínění	hod	12,00	563,98	6 767,76
		Revizní technik	hod	10,00	2 765,44	27 654,40
		Spolupráce s reviz.technikem	hod	5,00	461,44	2 307,20
		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY				
		Stavební výpomoc (zhotovení průstupů, sekací práce)	hod	15,00	410,16	6 152,40
		Přípočty celkem:				1 193 244,-
		Celkem bez DPH:				1 193 244 Kč

**FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči
- stavební práce**
STRABAG
ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	23
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	11.01.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL **Záložní přívod vody + ventil na přípojce**

Popis změny
Na základě požadavku objednatele byl doplněn rozvod vody o záložní přívod dle změnové dokumentace ze 7.1.2021. Dále byl dle požadavku doplněn ventil na přípojce vody.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:	0,00
Celkem připočty:	421 761,22
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	421 761 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů

Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Nový termín
		viz poznámka

Změna celkového

Popis	Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla	viz poznámka

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí		Datum: 19.3.2021	Podp.	
Za Objednatele:	Souhlasí		Datum: 19.4.2021	Podp.	
Za TDI:	Souhlasí		Datum: 19.4.2021	Podp.	
Za GP:	Souhlasí		Datum: 19.4.2021	Podp.	

Přílohy změnového listu:
Poznámka:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
		ZTI - Vodovod				
	713	PSV TEPELNÉ IZOLACE				
76211100-6	453300	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 63 MM	METR	2,00	28,20	56,40
76211100-6	453300	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 160 MM	METR	70,00	62,04	4 342,80
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DN/T 28/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	1,00	17,14	17,14
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DN/T 54/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	1,00	32,72	32,72
nová položka	453200	IZOLACE TRUBEK DN/T 76/20 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	70,00	256,25	17 937,50
45321000-3	453200	LEPIDLO 1 L	LITR	0,72	281,99	203,03
45321000-3	453200	LEPIDLO NA PĚNĚNÝ POLYETYLEN 80G	KUS	1,00	169,20	169,20
45321000-3	453200	PÁSKA SAMOLEPÍCÍ AL (20 M)	KUS	1,00	129,72	129,72
45321000-3	453200	SPONKA PLASTOVÁ K IZOLACI TRUBEK	KUS	240,00	0,68	163,20
	722	PSV VODOVOD				
45332200-5	722-01	MONTÁŽ POTRUBÍ OCELOVÉHO ZÁVIT POZN DO 2"	METR	1,00	225,60	225,60
28815210-3	722-02	POTRUBÍ OCELOVÉ ZÁVIT POZN VČ TVAROVEK 2"	METR	1,00	812,13	812,13
nová položka	722-03	POTRUBÍ PROPOJENÍ DO 3"	KUS	1,00	7156,00	7 156,00
ZL14	45332200-5	MONTÁŽ POTRUBÍ S LISOVANÝMI SPOJI DO D 45	METR	1,00	103,77	103,77
ZL14	45332200-5	MONTÁŽ POTRUBÍ S LISOVANÝMI SPOJI DO D 60	METR	1,00	103,77	103,77
ZL14	45332200-5	MONTÁŽ POTRUBÍ S LISOVANÝMI SPOJI NAD D 60	METR	70,00	103,77	7 263,90
ZL14	28864210-1	POTRUBÍ NEREZOVÉ 1.4521 PRO PITNOU VODU D 28X1,2	METR	1,00	763,53	763,53
ZL14	28864210-1	POTRUBÍ NEREZOVÉ 1.4521 PRO PITNOU VODU D 54X1,5	METR	1,00	2182,94	2 182,94
ZL14	28864210-1	POTRUBÍ NEREZOVÉ 1.4521 PRO PITNOU VODU D 76X2 SF	METR	70,00	4515,13	316 059,10
45332200-5	453300	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1"	KUS	5,00	97,00	485,00
45332200-5	453300	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 2"	KUS	2,00	172,58	345,16
nová položka	453300	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY DN 3"	KUS	3,00	309,60	928,80
28815210-3	329131	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1" 46,5 MM	KUS	5,00	257,18	1 285,90
28815210-3	329131	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 2" 76 MM	KUS	2,00	1161,81	2 323,62
nová položka	722-15	KOHOUT KULOVÝ R250D 1"	KUS	5,00	772,98	3 864,95
nová položka	722-16	KOHOUT KULOVÝ R250D 2"	KUS	1,00	2523,92	2 523,92
ZL14	29131400-0	KOHOUT KULOVÝ R250D 3"	KUS	2,00	5 539,86	11 079,73
nová položka	722-18	ZPĚTNÁ KLAPKA N5 3"	KUS	1,00	5779,80	5 779,80
28815210-3	329131	KONTROLOVATELNÁ ZPĚTNÁ ARMATURA EA 2" RV277	KUS	1,00	4617,88	4 617,88
45332200-5	453300	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50	METR	3,00	28,20	84,60
45332200-5	453300	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 100	METR	70,00	62,04	4 342,80
45332200-5	453300	PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100	METR	73,00	22,56	1 646,88
	767	PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE				
45223100-7	454212	MONTÁŽ ATYP KOV KCÍ DO 5 KG	KG	51,80	159,44	8 258,99
28500000-7	280000	OBJÍMKA S PRYŽÍ 2" M8 60-64	KUS	4,00	29,12	116,48
28500000-7	280000	OBJÍMKA S PRYŽÍ 2 1/2" M8 72-78	KUS	70,00	39,17	2 741,90
28500000-7	280000	ZÁVITOVÁ TYČ	KUS	74,00	25,64	1 897,36
		Připojka vody - uzavírací armatura				
nová položka		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	578,16	578,16
nová položka		Šoupátko přírubové DN 80 PN16 F4	ks	1,000	5 785,56	5 785,56
nová položka		Zemní souprava teleskop. L=1,3 - 1,8 m	ks	1,000	1 689,60	1 689,60
nová položka		Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	493,68	493,68
nová položka		Litinový poklop šoupátkový	ks	1,000	726,00	726,00
nová položka		kontrola funkce vodiče	soub.	1,000	2 442,00	2 442,00
		Celkem bez DPH:				421 761 Kč

**FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči
- stavební práce**
STRABAG
ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	21
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	03.03.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL SDK - doplnění výztuh pro osazení zařizovacích předmětů a armatur

Popis změny
V tomto změnovém listu je řešeno zesílení SDK příček zejména z důvodu zajištění větší tuhosti příček při možné manipulaci pacientů s namontovanými předměty. Jedná se z velké části o doplnění výztuh UA profilů a výztuh pro zařizovací předměty, armatury a interiérové prvky, které standardně nejsou vyžadovány u SDK příček a nebyly tedy ani součástí zadávací PD. Zároveň je zde řešeno zesílení v místě instalačních šachet dle požadavků montážní firmy elektro.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:	0,00
Celkem přípočty:	593 425,20
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	593 425 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu		Nový termín
			viz poznámka

Změna celkového			
Popis			Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla			viz poznámka

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí		Datum: 10.3.2021	Podpis	
Za Objednatele:	Souhlasí		Datum: 19.4.2021	Podpis	
Za TDI:	Souhlasí		Datum: 19.4.2021	Podpis	
Za GP:	Souhlasí		Datum: 19.4.2021	Podpis	

Přílohy změnového listu:

Poznámka:

P.Č.		Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
			Přípočty:				
			Sádrokartonové konstrukce - vyztužení ZTI				
515	M	59030-Z	Ztužující profily UA (na celou výšku podlaží 2x)	ks	225,50	988 Kč	222 769,20
			<i>Dle tabulky v příloze celkem 451ks. Smluvní j.c. obsahuje dva kusy. Celková výměra tedy činí 451/2=225,5</i>				
		nová položka	Montáž UA profilů	ks	451,00	185 Kč	83 435,00
		763111720	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříňek, polic atd. - specifikace viz.příloha	m	461,00	535 Kč	246 635,00
			Sádrokartonové konstrukce - vyztužení instalační šachty elektro				
515	M	59030-Z	Ztužující profily UA (na celou výšku podlaží 2x)	ks	17,00	988 Kč	16 796,00
			17 šachet po 2 ks. Jednotková cena je za dva profily				
		nová položka	Montáž UA profilů (17 šachet po 2 ks)	ks	34,00	185 Kč	6 290,00
		nová položka	Přesuny hmot, koordinace	kpl	1,00	17 500 Kč	17 500,00
			Přípočty celkem:				593 425,-
			Celkem bez DPH:				593 425 Kč

Podklady pro kalkulaci vyřevnění pod sadrokarton

Klozety v SDK																						
P.Č.	Popis	MJ	Množstv i celkem	1.PP v SDK	1.PP do zdi	1.PP celk.	1.NP v SDK	1.NP do zdi	1.NP celk.	2.NP v SDK	2.NP do zdi	2.NP celk.	3.NP v SDK	3.NP do zdi	3.NP celk.	Celkem v SDK	Celkem zesílení SDK	Celke m KS	výdř / ks	Celkem výdřevy	Celkem výdřev	Poznámka
2074	KLOZET ZÁVĚSNÝ 360X520 BÍLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM	ks	58		18		10	2		13			17			40				0		výdřeva pro tlačítko 150x625 tl.50
2075	KLOZET ZÁVĚSNÝ 355X700 BÍLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM PRO TP (INVALIDNÍ)	ks	8		1		2	1		2			2			6			1	6		
2076	ANTIVANDAL NEREZOVÝ ZÁVĚSNÝ KLOZET BEZ PRKÉNKA	ks	10				7	1		4						11				0		
2077	ANTIVANDAL NEREZOVÝ ZÁVĚSNÝ KLOZET S DURAPLAST PRKÉNEM	ks	4													0				0		
Celkem			80	0	19	19	19	4	23	19		19	19		19	67	80	80		6	6	6 výdřev pro tlačítko 150x50mm

80*2=160 ks UA

80*2=160 ks UA

Umývadla v SDK																						
P.Č.	Popis	MJ	Množství I celkem	1.PP v SDK	1.PP do zdi	1.PP celk.	1.NP v SDK	1.NP do zdi	1.NP celk.	2.NP v SDK	2.NP do zdi	2.NP celk.	3.NP v SDK	3.NP do zdi	3.NP celk.	Celkem v SDK	Celkem zesílení SDK	Celke m KS	výdř / ks	Celkem výdřevy	Celkem výdřev	Poznámka
2087	UMYVADLO BÍLÉ S OTVOREM PRO BATERII 55x42 OBLÉ	ks	73				12	2		15			19			46			2	92		
2088	UMÝVÁTKO BÍLÉ S OTVOREM PRO BATERII 40x33 OBLÉ	ks	2	1	24					1			1			3			2	6		
2089	UMYVADLO BÍLÉ S OTVOREM PRO BATERII 650X550 PRO TP	ks	8		1		3			2			2			7			2	14		
2090	UMYVADLO NEREZOVÉ PŮLKULATÉ S KRYTÝM SIFONEM 36X40X28, 5 BEZ OTVORU A PŘEPADU	ks	14				9			4						13			2	26		
Nástěnná umývadla celkem			97			26	24	2	26	22		22	22		22	69	69	96		138	138	69 ks. výdřev pro umývadlo 250x50mm + 69 ks. výdřev rohové ventily a odpad 150x50mm
	DŘEZ NÁBYTKOVÝ	ks					6	1		4			4			14			1	14		
	UMÝVADLO NÁBYTKOVÉ	ks		12			11	2		8			9			40			1	40		
Nábytková umývadla celkem																54				54	54	54 ks výdřev pro roh. ventily a odpad 150x50mm

89*2=138 ks UA

69*2=138 ks UA

Madla																						
P.Č.,	Popis	MJ	Množství I celkem	1.PP v SDK	1.PP do zdi	1.PP celk.	1.NP v SDK	1.NP do zdi	1.NP celk.	2.NP v SDK	2.NP do zdi	2.NP celk.	3.NP v SDK	3.NP do zdi	3.NP celk.	Celkem v SDK	Celkem zesílení SDK	Celke m KS	výdř / ks	Celkem výdřevy	Celkem výdřev	Poznámka
	M+D Sklopné madlo pro WC imobilní dl. 850mm vč.. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/82	ks				1			3			2			2	8	16		2	16		
	M+D Pevné madlo pro umyvadlo imobilní dl. 600mm vč.. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/83	ks							2			1			1	4	8		2	8		
	M+D Sklopné sedátko do sprchového koutu 450x450mm vč.. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/84	ks							1			1			1	3	6		2	6		
53 ks UA																						

53 ks UA

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	20
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	14.12.2020
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	Doplnění požární klapy VZT
----------	----------------------------

Popis změny
Změnový list vyjadřuje rozpor v množství požárních klapek uvedených ve výkazu výměr. Týká se zařízení č.5., požární uzávěr průměru 100mm.

Zdůvodnění změny:

☐ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☒ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	8 130 Kč
--	-----------------

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů

Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Nový termín
		viz poznámka

Změna celkového

Popis	Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla	viz poznámka

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí	Datum: 19.3.2021	Podpis
Za Objednatele:	Souhlasí	Datum: 19.4.2021	Podpis
Za TDI:	Souhlasí	Datum: 19.4.2021	Podpis
Za GP:	Souhlasí	Datum: 19.4.2021	Podpis

Přílohy změnového listu:
Poznámka:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
		Vzduchotechnika				
	5.8.7a	Požární klapka vč. ucpávky, servopohon 230V, ovládá EPS, průměr 100 mm	ks	1,000	5 900,09	5 900,09
	M	Montáž kompletu a dopravné	ks	1,000	1 280,00	1 280,00
	nová položka	Příplatek za dodatečnou objednávku	ks	1,000	950,00	950,00
		Celkem bez DPH:				8 130 Kč

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	19
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	11.12.2020
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL: Zemní práce pro základové konstrukce - výkopek z pilot

Popis změny
V zadávacím výkazu výměr nebyla obsažena položka na likvidaci zeminy z pilot. V tomto ZL je tedy vyčíslen odvoz a uložení zeminy na skládku.

Zdůvodnění změny:

☐ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☒ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady **444 715 Kč**

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů

Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Nový termín
		viz poznámka

Změna celkového

Popis	Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla	viz poznámka

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí	Datum: 11.3.2021	Podpis:
Za Objednatele:	Souhlasí	Datum: 19.4.2021	Podpis:
Za TDI:	Souhlasí	Datum: 19.4.2021	Podpis:
Za GP:	Souhlasí	Datum: 19.4.2021	Podpis:

Přílohy změnového listu:
Poznámka:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
		Přípočty:				
		Zemina při výkopu pilot				
14	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,	m3	698,48	203,08	141 847,32
		<i>Měřeno cad dle pilot</i>				
15	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu - příplatek k ceně za každých další započatý 1 km	m3	6 984,80	19,48	136 063,90
		<i>698,48*10 "Přepočtené koeficientem množství"</i>				
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	698,48	10,61	7 410,87
17	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 396,96	114,10	159 393,14
		<i>698,48*2 "Přepočtené koeficientem množství"</i>				
		Celkem zemina při výkopu pilot				444 715,23
		Přípočty celkem:				444 715 Kč

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	18
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	08.02.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	Zastropení koridoru - skutečnost
----------	---

Popis změny
S ohledem na minimalizaci času nutného pro uzavření spojovacího koridoru pro provoz FNO, bylo upravené oproti zadávací PD řešení zastropení koridoru. Zároveň bylo nutno provést provizorní zabezpečení instalací a konstrukcí proti poškození při bouracích pracích. Rovněž byla zvolena šetrnější metoda bourání po celcích za pomoci odstranění jednotlivých bloků pomocí jeřábu.

Zdůvodnění změny:		
☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:	-146 433,17
Celkem připočty:	201 974,42
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	55 541 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů		
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Nový termín viz poznámka

Změna celkového		
Popis		Nový termín viz poznámka
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla		

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí		Datum:	17.4.2021	Podpis:	
Za Objednatele:	Souhlasí		Datum:	19.4.2021	Podpis:	
Za TDI:	Souhlasí		Datum:	19.4.2021	Podpis:	
Za GP:	Souhlasí		Datum:	19.4.2021	Podpis:	

Přílohy změnového listu:	
Poznámka:	

P.Č.		Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
			Odpočty:				
			Vodorovné konstrukce				
290		963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	-11,250	1 734,03	-19 507,84
1109	K	787-01	Demontáž + zpětná montáž zákrytových desek (předstěna) z polykarbonátu včetně kotevního roštu	m2	-70,171	576,80	-40 474,63
1134	K	R1	Demontáž zákrytových desek (předstěny) - viz celý popis R1	m2	-58,210	524,37	-30 523,58
	VV		"vč.100až103+řezy+TZ"				
	VV		24,77*2,35		58,210		
330	K	71155	M+D HI Utěsnění spár proti vnikání vody - dle technických a kvalitativních požadavků - viz popis TZ+TS	m	-25,200	766,55	-19 821,06
722	K	767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným přístřelením	m2	-47,619	198,51	-9 452,85
723	M	15484152	profil trapézový T160/250 tl 1,00 mm vč. doplňků a utěsnění - viz popis provizorní zastřešení	m2	-54,762	486,71	-26 653,21
			Odpočty celkem:				-146 433,-
			Přípočty:				
			Vodorovné konstrukce				
299	K	977151118	Jádrové vrtání otvorů pro provlečení montážních lan průměr 80 - 100mm	m	2,500	2 655,14	6 637,85
			10 x 250mm=2 500mm				
271	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	28,000	44,25	1 239,00
			8,0 x 3,5m				
		nová položka	Odstranění betonových bloků (přeprava jeřábem, naložení na dopravní prostředek, odvoz na skládku, uložení na skládce)	kpl	1,000	23 152,00	23 152,00
		nová položka	Jádrové vrtání - otvory pro prostupy kabelů průměru 120mm	m	2,500	3 150,00	7 875,00
			Doplněné prostupy dle požadavku projektanta elektro, rozsah dle PD				
			250mm x 10 = 2 500mm				
		nová položka	Ocelové chráničky pro prostupy kabelů - dodávka	ks	10,000	1 550,00	15 500,00
			Chráničky vložené do jádrových vrtů pro silové kabely				
		nová položka	Montáž chrániček včetně drobného materiálu - vložení do otvoru, zalití cementovou maltou, provedení izolace atd.	ks	10,000	1 620,00	16 200,00
722	K	767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným přístřelením	m2	22,320	198,51	4 430,74
			3,6m x 6,2m				
		nová položka	profil trapézový T55/200 tl 0,88 mm vč. doplňků a utěsnění - nové zastropení koridoru	kg	198,180	70,29	13 929,54
		nová položka	M+D Ocelový nosník IPE 160 vč.kotvení, povrchové úpravy, nové zastropení koridoru	ks	5,00	4 639,51	23 197,56
			Hmotnost 63,2kg*73,41Kč (dle obdobných položek ve smluvním rozpočtu)				
72	K	311362021	Výztuž zdí a stropu ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,0727	26 858,36	1 952,60
			nové zastropení koridoru hmotnost - 24m2*3,03/1000				
			Provedení přípravných prací pro odstranění stávajícího stropu křčku				
		nová položka	Stavební řezivo (fošny a hranoly) na ochranné stěny a konstrukce	m3	0,85	7 260,00	6 171,00
		nová položka	Osč deska na stěny a trubky 15 mm	m2	18,75	162,50	3 046,88
		nová položka	Dveře a zárubně	ks	1	2 050,00	2 050,00
		nová položka	Ochrana podlahy a zárážka fatra folie	m2	32	191,00	6 112,00
		nová položka	Folie na radiatory	kpl	1	625,00	625,00
		nová položka	Spojovací materiál	kpl	1	1 250,00	1 250,00
		nová položka	Montáže	hzs	68	410,16	27 890,88
		nová položka	Demontáže	hzs	15	410,16	6 152,40

	nová položka		Uklid a vyčištění	hzs	12	410,16	4 921,92
	nová položka		Doprava	km	80	28,50	2 280,00
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
	nová položka		Provedení krycí vrstvy asfaltových pásů z EPS 100, tl.50 mm - celoplošné lepení vodorovné provedení	m2	36,90	365,00	13 468,50
	nová položka		Provedení krycí vrstvy asfaltových pásů z EPS 100, tl.50 mm - celoplošné lepení svislé provedení	m2	22,72	384,00	8 724,48
	D		Ostatní stavební práce				
263	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	21,90	45,03	986,16
			20,46*1,44				
18	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,68	63,26	232,80
			6,82*3*,36/2				
		dodávka	Přírodní drcené kamenivo frakce 0-63 pro zpětný zásyp	t	7,36	440,46	3 241,79
	632453351-B		Dobetonování krycí vrstvy hydroizolace mimo nový objekt, potěr betonový C25/30, tl. 50mm	m2	1,50	470,87	706,31
			0,5*3				
			Připočty celkem:				201 974,-
			Celkem bez DPH:				55 541 Kč