



V Příbrami dne 07.04.2021

Nabídka pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce osobního výtahu“ - CJ 465/2021 GJH

Gymnázium Jaroslava Heyrovského

p.č.	Popis nabízené činnosti – osobní výtah	CZK bez DPH
1	<p><u>D. nového osobního výtahu těchto technických parametrů:</u> celkem 1ks výtahu: osobní bezstrojovnový trakční výtah Orona pro veřejné budovy a střední provoz. Poslední technologie- typ X_10,</p> <ul style="list-style-type: none"> - šachta š.1625 mm x h.1950mm, - prohlubeň 1500mm,-standardní - hlava šachty 3.725mm – standardní - nosnost 630kg /8 osob, - počet stanic: 3 - neprůchozí - zdvih 7,2m, - rychlost 1,0m/s, - příkon 4,5 kW, - <u>3x automatické teleskopické šachetní dveře sv. 900mm x2000mm,</u> -šachetní automatické dveře kartáčovaný nerez plus -P.O.šachetních dveří: E120 (EW15) - 1x kabinové dveře : automatické teleskopické v pů kartáčovaný nerez - celoplošná fotoclona v kabinových dveřích - <u>provedení kabiny: PR14</u> -kabina š.1100mm x h. 1400mm x v.2100mm, -podlaha– PVC High SC04- Šedá bouře -boční a zadní stěny –kartáčovaný nerez plus -přední portály a zadní rohové díly kartáčovaný nerez plus -strop v provedení LED bodová světla UP37 -okopové plechy nerez brus - madlo (nerez) - boční stěna - zrcadlo do ¾ výšky kabiny - <u>tlačítkové řízení v kabině i nástupištích</u> -antivandal s brailovým písmem -akustická a optická signalizace dojezdu do stanice - signalizace směru jízdy a polohy kabiny -hlasitý telefon s GSM bránou v kabině výtahu - interkom - <u>uzamčení přivolávacích tlačítek výtahu na klíč</u> - nouzový sjezd do nejbližší stanice v případě požáru - nouzový sjezd do nejbližší stanice v případě výpadku el. energie 	<p>486.265,-</p> 
2	Demontáž původního výtahu	30.000,-
3	M výtahu – celkem 1 ks	90.000,-
4	ZK - MZ,ZOS Celkem - 1 ks výtahu	15.000,-

Nabízený výtah vyhovuje: ČSN EN 81-20/50, Vyhl.398/2009 Sb a další související normy





5	Doprava	10.000,-
6	Celkem Dem+ D+M+ZK+doprava bez DPH	631.265,-
7	Související stavební práce	90.000,-
8	Likvidace materiálu	10.000,-
9	Celkem nabídková cena v CZK bez DPH	731.265,-

Cenová nabídka zahrnuje:

Zpracování projektové dokumentace výtahu	ano
Výrobu výtahu	ano
Dopravu na stavbu	ano
Odzkoušení výtahu a uvedení do provozu	ano
Stavební a dokončovací práce dle PD	ano
Lešení pro montáž výtahové plošiny (pravděpodobně bude možné použít upravené lešení pro výstavbu šachty)	ano

Cenová nabídka nezahrnuje (zajistí objednatel):

Přívod energie pro napájení výtahu včetně platné revize (tento přívod musí být funkční v době nástupu na montáž výtahu)	ano
Prostor pro uložení technologie výtahu a pro provádění pomocných montážních prací včetně možnosti připojení nářadí na 230V a odběr vody	ano
Sociální zázemí pro pracovníky zhotovitele obdobně jako pro pracovníky objednatele	ano

Záruka na dodaný výtah (počet měsíců):

Záruka začíná běžet po protokolárním předání díla	67
Poskytnutá záruka je podmíněna dodržováním záručních podmínek, jež jsou nedílnou součástí dokumentace výtahu ze strany konečného uživatele výtahu	ano

Termíny:

Dodávka materiálu: týdnů od podpisu smlouvy a díla:	10
Montáž: týdnů čistého času od dodání na stavbu:	6

Vysvětlivky: **OP**-odborná prohlídka výtahu, **OZ**-odborná zkouška výtahu, **IP**-inspekční prohlídka výtahu, **O**-oprava dílu, **DM**-demonťáž dílu, **M**-montáž dílu, **D**-dodání dílu, **STP**-stavební práce a další související práce nezbytné k výměně nebo instalaci výtahu, **ZK**-soubor zkoušek související s případnou výměnou nebo rekonstrukcí výtahu obvykle v rozsahu montážní zkoušky (**MZ**) a zkoušky ověření shody-notifikace (**ZOS**), **ZKH**-zkouška měření hluku z provozu výtahu, **PO**-požární odolnost šachetních dveří, **NO**-náhradní technické opatření, **INV**-výtah určený pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, **EV**-evakuační řízení včetně vybavení výtahu senzory pro sjezd do základní střížice a bezhalogenovými kabely

