

**Specifikace nákladů\_VPIC Luhačovice - most Družstevní**

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2021.03

Položková databáze: 2021.03

Název stavby: VPIC Luhačovice - most Družstevní

Číslo SPP prvku: 16010-050444

Zhotovitel PD:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	161 039,64 Kč
MONTÁŽ	89 492,12 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	20 077,96 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	39 880,36 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	47 881,90 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

**Celkové náklady: 358 371,98 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 318 491,62 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 39 880,36 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
952384 S		Podvrt řízený nad 150 mm	30.00 m	118 985,10 Kč
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	54.00 m	1 003,86 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	18.00 m	6 246,72 Kč
954958 S		Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	24.00 m	2 379,84 Kč
955570 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	22.00 m	31 085,12 Kč
955054 S		Vytyčení trasy podél silnice,železnice	70.00 m	868,00 Kč
954972 S		Znovuosazení obrubníků chodníkových	2.00 m	471,00 Kč
<b>MONTÁŽ</b>				
955015 S		Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	140.00 m	3 824,80 Kč
955010 S		Demontáž úložné trubky	60.00 m	630,00 Kč
955031 S		Demontáž úložných kabelů do 300 XN	60.00 m	1 935,60 Kč
958306 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	65.00 m	238,55 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	3.00 ks	483,39 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	107.00 ks	3 978,26 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	107.00 ks	2 652,53 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	3.00 ks	260,28 Kč
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	3.00 ks	483,39 Kč
954999 S		Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	200.00 ks	4 958,00 Kč
955268 S		Montáž podzemní tratě síťové metalické	4960.00 JV	4 960,00 Kč
		aktualizace PD		
954981 S		Montáž samonosných kabelů do 5 XN	140.00 m	4 692,80 Kč
955282 S		Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	2.00 ks	3 470,42 Kč
955284 S		Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	3.00 ks	144,21 Kč
952602 S		Montáž trubky úložné	65.00 m	780,65 Kč
954992 S		Montáž úložných kabelů do 300 XN	65.00 m	2 416,70 Kč
958592 S		Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks	31 618,06 Kč
957753 S		Realizace tratě síťové dohodou	11160.00 J'	11 160,00 Kč
		rozpočtová rezerva		
955298 S		Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	10.00 ks	247,90 Kč

955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	718,86 Kč
957739 S	Utěsnění kabel. otvoru proti vlhkosti	1.00 ks	625,66 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3831.60 JV	3 831,60 Kč
	kolaudace		
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	1 105,63 Kč
955028 S	Vystrojení na stávajících podpěrách - zrušení	2.00 ks	588,86 Kč
954989 S	Vystrojení na stávajících podpěrách	1.00 ks	483,38 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 731,81 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	10.00 ks	173,30 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	297,48 Kč
<b>GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE</b>			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	6 121,28 Kč
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	7440.00 JV	7 440,00 Kč
	vytyčení parcel		
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	38.00 m	951,90 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 564,78 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	28600.00 J'	28 600,00 Kč
	náhrada vbř pdhadovaná		
	Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	5 008,30 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	6 272,06 Kč
<b>Limitka materiálu</b>			
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství Celková cena
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>			
316513 S		Blok vodní a vzd. RPBS-I- 70/50-200	2.00 ks 5 411,42 Kč
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	26.00 ks 988,52 Kč
303394 S		Držák svorky SH1 na betonový stožár	1.00 ks 339,44 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	44.00 m 168,96 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	26.00 m 114,92 Kč
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	200.00 m 458,00 Kč
300110 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4	65.00 m 13 406,90 Kč
302532 S		Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	5.00 ks 1 154,10 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	40.00 ks 922,40 Kč
407578 S		Souprava čistící 4413L	1.00 ks 638,68 Kč
320299 S		Spojka smršťovací XAGA 550 92/25-500	2.00 ks 2 339,20 Kč
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	3.00 ks 439,92 Kč
313971 S		Svorka kabelová SH1 pro up. samon.kabelů	2.00 ks 225,40 Kč
300036 S		Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	65.00 m 1 566,50 Kč
302655 S		Trubka PE 110/3,5/6000mm	8.00 ks 4 105,84 Kč
316139 S		Trubka PE 160/14,6/6000mm	5.00 ks 15 193,00 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	10.00 m 408,70 Kč
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný</b>			
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	1.00 ks 0,00 Kč
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks 0,00 Kč