

Oprava střechy bud.č. 009 - kas.6.října Liberec		Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0401-2016-56				
	Popis pracovní činnosti	jednotka	počet jedn	cena /jedn.	cena celkem	
Demontáže	Demontáž krytiny ze šablón	m2	473			
	Demontáž klempířských prvků	m	381			
Povlakové krytiny	Provedení povlakové krytiny střeš. pásy na sucho	m2	473			
	Přibití pásů hřebíky	m2	473			
	Lepenka A 400/H	m2	544			
	Přesun hmot	%	20,00%			
Konstrukce tesařské	Vyřezání části vazby do 224 cm2	m	28			
	Doplnění části vazby krokví - do 224 cm2	m	28			
	Vyřezání části bednění z prken tl. do 32 mm	m2	14			
	Zabednění části bednění střeš. z prken tl. do 32 mm	m2	14			
	Úprava bednění pod střešními okny	ks	12			
	Přesun hmot	%	20,00%			
Konstrukce klempířské	Krytina z AL šablón do 0,50 m2	m2	473			
	Oplechování okapů z AL plechu - r.š. 500 mm	m	73			
	Střešní okna z AL plechu, zasklení drátosklo	ks	12			
	Hřeben z AL plechu - r.š. 400 mm	m	36,5			
	Závětrná lišta z AL plechu - r.š. 330 mm	m	26			
	Sněhový zachytač tyčový třířadý, tyč ocel. D 16 mm	m	73			
	Oplechování držáků hromosvodů	ks	59			
	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn plechu - r.š. 330 mm	m	73			
	Žlabový kotlík z TiZn plechu kónický	ks	4			
		Trouby odpadní kruhové prům. 120 mm z TiZn plechu včetně zděří, kolen, výpustí, manžet	m	24		
		Přesun hmot	%	20,00%		
	Hromosvody	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu včetně revize a vypracování revizní zprávy	soubor	1		
HZS	Práce neobsažené v rozpisu - práce za provozu budovy, lešení, zabezpečení proti pádu předmětů ze střeš. - záchytná stříška, síť, úklid po celou dobu prací, omezený prostor zařízení staveniště	hod	30			
				<b>celkem cena bez DPH</b>	<b>415 000,00 Kč</b>	
				<b>DPH 21%</b>	<b>87 150,00 Kč</b>	
				<b>celkem cena včetně DPH</b>	<b>502 150,00 Kč</b>	

Počet hodin, cenu za 1 hod a % doplní uchazeč

