

Rekonstrukce TZB a stavební úpravy interiéru polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Dodatek č. 1 - Změny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Číslo změny	Popis změny	Zařazení změny dle ustanovení §222 zákona								Celkem VCP bez DPH	Celkem MNP bez DPH
		§222 odst. 4		§222 odst. 5		§222 odst. 6		§222 odst. 7 nezapočítává se			
		Cena VCP bez DPH	Cena MNP bez DPH	Cena VCP bez DPH	Cena MNP bez DPH	Cena VCP bez DPH	Cena MNP bez DPH	Cena VCP bez DPH	Cena MNP bez DPH		
ZL č. 1	Prodejna podlahy - zachování sociálního zařízení v prodejně, zrušení místnosti kanceláře, drobné stavební opravy a úpravy, opláštění viditelných rozvodů SDK, bourání části stěn ze skleněných tvárnic, dozdivky, zazdivky otvorů, bourání přízdivek rozvaděčů, dodávka a montáž zárubní a dveří, změna napojení TUV, povrchové úpravy	0,00	0,00	0,00	0,00	63 572,00	84 674,00	0,00	0,00	63 572,00	84 674,00
ZL č. 2	Volný prostor 2. NP - změna povrchové úpravy stěn v kuchyňce, kuchyňská linka není předmětem dodávky, proto nebude dodávána dřezová baterie s příslušenstvím, dozdivky, opláštění potrubí (kanalizace, VZT) SDK	0,00	0,00	0,00	0,00	13 172,00	11 278,00	0,00	0,00	13 172,00	11 278,00
ZL č. 3	Holičství + kadeřnictví - drobné stavební úpravy dle požadavku nájemce, vybudování prostoru zázemí provozovny, opláštění potrubí (kanalizace, VZT) SDK, úpravy povrchů, dodávky a montáže zařizovacích předmětů, odstranění dřevěného obkladu stěn, bourání skleněných tvárnic a dozdivky, změna napojení na TUV	0,00	0,00	19 198,00	0,00	63 980,00	30 878,00	0,00	0,00	83 178,00	30 878,00
ZL č. 4	Prodejna Drogerie - drobné stavební úpravy, úpravy povrchů stěn a podlah, zazdění otvoru vrat v soc. zařízení, bourání skleněných tvárnic, dozdivky, zachování stávajících SDK krytů porubí, změna napojení na TUV, doplnění ohřevu vody v 1. PP, provedení elektroinstalace v nově vybudovaném sociálním zařízení	0,00	0,00	49 700,00	0,00	102 580,00	57 646,00	0,00	0,00	152 280,00	57 646,00
ZL č. 5	Objekt - zrušení vytápění ve společných prostorách 1. PP, nahrazení obložkových zárubní zárubněmi kovovými, rekonstrukce ležaté kanalizace nebude prováděna, stoupací potrubí bude obezděno, výměna zárubní včetně nátěru	0,00	0,00	0,00	0,00	145 580,00	172 461,00	22 627,00	64 689,00	168 207,00	237 150,00
ZL č. 6	1. PP - změna výškové úrovně pro zakládání nového sociálního zařízení a s tím související počet dodávaného přečerpávacího zařízení, povrchové úpravy podlah a stěn, úprava výšky stropu v sociálním zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	50 623,00	116 056,00	0,00	0,00	50 623,00	116 056,00
		0,00	0,00	49 700,00	0,00	298 783,00	346 163,00	22 627,00	64 689,00	371 110,00	410 852,00
	celkem změny dle Dodatku č. 1	0,00	0,00	68 898,00	0,00	439 507,00	472 993,00	nezapočítává se		531 032,00	537 682,00
	absolutní hodnota	0,00		68 898,00		-33 486,00		nezapočítává se			
	součet abs. hodnot	0,00		35 412,00							
	zákonem stanovené limity	<15% ceny díla		<50% ceny díla							
		splněno		splněno							
	cenový nárůst			981 398,00							
	zákonem stanovený limit			<30% ceny díla							
				splněno							

cena díla dle SOD bez DPH	6 627 906,00
15% z ceny díla	994 185,90
30% z ceny díla	1 988 371,80
50% z ceny díla	3 313 953,00

cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	6 621 256,00
DPH 21%	1 390 463,76
cena díla dle Dodatku č. 1 vč. DPH	8 011 719,76

Výše uvedené skutečnosti nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu §222 odst. 4, 5, 6, 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jelikož není měněna celková povaha veřejné zakázky a hodnoty změn jsou nižší než zákonem stanovené limity.

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

Rekonstrukce TZB a stavební úpravy interiéru polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo změny stavby:

1

Strany smlouvy o dílo č. 83/2020/OMM, ze dne 10. 12. 2020

Objednavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice, 742 21, IČ 00298077

Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Ostrava-Svinov, 721 00, IČ 27810984

TDS:

Přílohy:

1. Rozpočet méměprací MP 1 a 4
2. Rozpočet víceprací VCP 1-6, 8 a 13

Počet paré:

Příjemce :

2 x Objednatel
2 x Zhotovitel

Rekapitulace ceny o dílo (ceny uvedeny bez DPH):

Cena díla SOD

6 627 906,00 Kč

Cena díla včetně ZL č.1 k SOD

6 606 804,00 Kč

Cena změnového listu

-21 102,00 Kč

Popis a zdůvodnění změny:

Prodejna Podlahy

MP č. 1 - zachování sociálního zařízení vybudovaného nájemcem, zachován zůstane stávající keramický obklad, wc mísa včetně splachovače a umývadlo. Dopojení na nové rozvody bude provedeno rozebráním části opláštění SDK příčky z vnější strany

MP č. 4 - v místnosti kanceláře nebude provedena dodávka a montáž umývadla a keramického obkladu. Tato změna souvisí s požadavkem nájemce na zrušení místnosti kanceláře

VCP č. 1 - odstranění skleněných tvárníc (luxfér) a následná dozdivka. Některé kusy tvárníc jsou prasklé a snižují nosnost stěny, při jakémkoli dalším poškození by mohlo dojít k částečnému zborcení příčky.

VCP č. 2 - bourání příček v kanceláři v souvislosti s požadavkem nájemce na zrušení místnosti kanceláře, zazdění otvoru do prodejny č. II z chodby

VCP č. 3 - po demontáži původního rozvaděče zůstala v prostoru chodby jeho obezdivka. Jejím vybouráním dojde ke zvětšení chodby

VCP č. 4 - v místnosti skladu byly původně osazeny zárubně 60/P. Pro zvětčení plochy pro skladování a zlepšení obslužnosti budou osazeny v jiném umístění zárubně 70/L včetně dodávky a montáže dveří

VCP č. 5 - v prodejně č. I bude zazděn nepoužívaný průchod do chodby

VCP č. 6 - odstranění skleněných tvárníc (luxfér) a následná dozdivka. Některé kusy tvárníc jsou prasklé a snižují nosnost stěny, při jakémkoli dalším poškození by mohlo dojít k částečnému zborcení příčky.

VCP č. 8 - viditelné instalace (VZT, odpady) budou opláštěny SDK

VCP č. 13 - v prodejnách budou doplněny keramické sokly podlah

časový vliv na plnění SoD:

Bez vlivu na časové plnění

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
-84 674,00 Kč	63 572,00 Kč	-21 102,00 Kč	

Vyjádření - souhlas se změnou:

Zástupce zhotovitele:	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis
Objednatel:	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 83/2020/OMM. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 1 MP 1 - Podlahy - zachování soc.zařízení

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 23. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-4 112,74	-4 112,74		-0,054
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	-4 072,24	-4 072,24		-0,054
1	R	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	-7,472	120,00	0,00	-896,64	-896,64	0,000	-0,002
2	R	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	-7,472	195,00	0,00	-1 457,04	-1 457,04	0,004	-0,030
3	R	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	-7,472	230,00	0,00	-1 718,56	-1 718,56	0,003	-0,022
998 Přesun hmot							0,00	-40,50	-40,50		0,000
4	R	998012101	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-0,054	750,00	0,00	-40,50	-40,50	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							-28 080,60	-31 328,42	-59 409,02		-0,710
725 Zdravotnicka - zařízení předměty							-12 900,00	-6 857,00	-19 757,00		-0,038
5	R	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubor	-1,000	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,000	0,000
6	R	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	-1,000	2 200,00	0,00	-2 200,00	-2 200,00	0,002	-0,002
7		64236031	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 510x360x350mm	kus	-1,000	2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,015	-0,015
8		55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	-1,000	1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,002	-0,002
9		55281792	tlačítko pro ovládání WC zepředu, nerez mat, Stop splachování, 250x36x170 mm	kus	-1,000	2 250,00	-2 250,00	0,00	-2 250,00	0,001	-0,001

10	R	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	-1,000	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,000	0,000
11	R	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevňená na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	-1,000	3 500,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,015	-0,015
12	R	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	-1,000	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,000	-0,000
13		55144018	baterie umyvadlová automatická stojánková pro teplou a studenou vodu	kus	-1,000	5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,002	-0,002
14	R	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	-1,000	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,000	-0,000
15		55166634.11	sifon umyvadlový chromovaný včetně systémové výpusti DN 40	kus	-1,000	1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	0,000	-0,000
16	R	725980123.1	Dvířka do keramického obkladu dodávka + montáž	kus	-1,000	450,00	0,00	-450,00	-450,00	0,000	-0,000
17	R	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,038	1 500,00	0,00	-57,00	-57,00	0,000	0,000

726 Zdravotnicka - předstěnové instalace 0,00 -2 767,00 -2 767,00 -0,017

18	R	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládnání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	-1,000	1 500,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,017	-0,017
19	R	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	-1,000	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,000	-0,000
20	R	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	-1,000	1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,001	-0,001
21	R	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	-0,017	1 000,00	0,00	-17,00	-17,00	0,000	0,000

771 Podlahy z dlaždic -2 680,20 -4 352,14 -7 032,34 -0,143

22	R	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	-4,061	40,00	0,00	-162,44	-162,44	0,000	-0,001
23	R	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	-4,061	400,00	0,00	-1 624,40	-1 624,40	0,008	-0,031
24	R	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	-4,061	600,00	0,00	-2 436,60	-2 436,60	0,006	-0,026
25		59761434	dlažba keramická silitná hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	-4,467	600,00	-2 680,20	0,00	-2 680,20	0,019	-0,086
26	R	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,143	500,00	0,00	-71,50	-71,50	0,000	0,000
27	R	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,143	400,00	0,00	-57,20	-57,20	0,000	0,000

781 Dokončovací práce - obklady -12 500,40 -16 679,80 -29 180,20 -0,508

28	R	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	-18,940	40,00	0,00	-757,60	-757,60	0,000	-0,006
29	R	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3mm	m2	-26,340	150,00	0,00	-3 951,00	-3 951,00	0,005	-0,119
30	R	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	-18,940	600,00	0,00	-11 364,00	-11 364,00	0,006	-0,115
31		59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	-20,834	600,00	-12 500,40	0,00	-12 500,40	0,013	-0,269
32	R	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	-2,000	50,00	0,00	-100,00	-100,00	0,000	0,000
33	R	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	-1,000	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,000	0,000
34	R	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,508	500,00	0,00	-254,00	-254,00	0,000	0,000
35	R	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,508	400,00	0,00	-203,20	-203,20	0,000	0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 -672,48 -672,48 -0,004

36	R	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-7,472	25,00	0,00	-186,80	-186,80	0,000	-0,002
37	R	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-7,472	65,00	0,00	-485,68	-485,68	0,000	-0,002

Celkem -28 080,60 -35 441,16 -63 521,76 -0,765

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 1 MP 4 - Podlahy - zrušení umyvadla - kancelář

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 24. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							-9 423,80	-11 728,37	-21 152,17		-0,134
725 Zdravotnicka - zařízovací předměty							-6 650,00	-8 263,50	-14 913,50		-0,029
1	R	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	-1,000	3 500,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,015	-0,015
2	R	725531101	Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)	soubor	-1,000	3 500,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,011	-0,011
3	R	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	-2,000	210,00	0,00	-420,00	-420,00	0,000	-0,000
4	R	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	-1,000	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,000	-0,000
5		55144018	baterie umyvadlová automatická stojánková pro teplou a studenou vodu	kus	-1,000	5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,002	-0,002
6	R	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	-1,000	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,000	-0,000
7		55166634.11	sifon umyvadlový chromovaný včetně systémové výpusti DN 40	kus	-1,000	1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	0,000	-0,000
8	R	725980123.1	Dvířka do keramického obkladu dodávka + montáž	kus	-1,000	450,00	0,00	-450,00	-450,00	0,000	-0,000
9	R	998725102	Přesun hmot pro zařízovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,029	1 500,00	0,00	-43,50	-43,50	0,000	0,000
781 Dokončovací práce - obklady							-2 773,80	-3 464,87	-6 238,67		-0,105
10	R	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	-4,203	40,00	0,00	-168,12	-168,12	0,000	-0,001
11	R	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3mm	m2	-4,203	150,00	0,00	-630,45	-630,45	0,005	-0,019
12	R	781474113	Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	-4,203	600,00	0,00	-2 521,80	-2 521,80	0,006	-0,025
13		59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	-4,623	600,00	-2 773,80	0,00	-2 773,80	0,013	-0,060
14	R	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	-1,000	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,000	0,000

15	R	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,105	500,00	0,00	-52,50	-52,50	0,000	0,000
16	R	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,105	400,00	0,00	-42,00	-42,00	0,000	0,000

Celkem

-9 423,80

-11 728,37

-21 152,17

-0,134

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 1 VCP 1 - Podlahy - odstranění luxfěr

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 23. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	4 242,21	4 242,21		0,140
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	1 337,00	1 337,00		0,113
1	R	342272225	Příčky z pórobetonových tváric hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 100 mm	m ²	1,910	700,00	0,00	1 337,00	1 337,00	0,059	0,113
			1,00*1,91		1,910						
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	2 081,90	2 081,90		0,028
2	R	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtitých ploch penetrace akrylát-silikonová nanašena ručně stěn	m ²	3,820	120,00	0,00	458,40	458,40	0,000	0,001
			(1,00*1,91)*2		3,820						
3	R	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn	m ²	3,820	195,00	0,00	744,90	744,90	0,004	0,015
			(1,00*1,91)*2		3,820						
4	R	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m ²	3,820	230,00	0,00	878,60	878,60	0,003	0,011
			(1,00*1,91)*2		3,820						
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	334,25	334,25		0,000
5	R	962081141	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tváric, tl. do 150 mm	m ²	1,910	175,00	0,00	334,25	334,25	0,000	0,000
			1,00*1,91		1,910						
			Součet		1,910						
997 Přesun sutě							0,00	371,31	371,31		0,000
6	R	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,157	100,00	0,00	15,70	15,70	0,000	0,000
7	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,157	1 000,00	0,00	157,00	157,00	0,000	0,000

8	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,157	250,00	0,00	39,25	39,25	0,000	0,000
9	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	0,157	15,00	0,00	2,36	2,36	0,000	0,000
10	R	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,157	1 000,00	0,00	157,00	157,00	0,000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	117,75	117,75	0,000	
11	R	998012101	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,157	750,00	0,00	117,75	117,75	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	343,80	343,80	0,002	
784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00	343,80	343,80	0,002	
12	R	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,820	25,00	0,00	95,50	95,50	0,000	0,001
			(1,00*1,91)*2		3,820						
13	R	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,820	65,00	0,00	248,30	248,30	0,000	0,001
			(1,00*1,91)*2		3,820						
Celkem							0,00	4 586,01	4 586,01	0,142	

			(2,925*1,825)		5,338							
7	R	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,525	300,00	0,00	757,50	757,50	0,000	0,000	
			prodejna									
			(1,25*2,02)		2,525							
			Součet		2,525							

997 Přesun sutě 0,00 13 407,85 13 407,85 0,000

8	R	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	4,763	100,00	0,00	476,30	476,30	0,000	0,000
					4,763						
9	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,763	1 000,00	0,00	4 763,00	4 763,00	0,000	0,000
10	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,763	250,00	0,00	1 190,75	1 190,75	0,000	0,000
11	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	147,653	15,00	0,00	2 214,80	2 214,80	0,000	0,000
					4,763*31						
					147,653						
12	R	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	4,763	1 000,00	0,00	4 763,00	4 763,00	0,000	0,000

998 Přesun hmot 0,00 3 572,25 3 572,25 0,000

13	R	998012101	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	4,763	750,00	0,00	3 572,25	3 572,25	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	-------	--------	------	----------	----------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1 317,06 1 317,06 0,003

771 Podlahy z dlaždic 0,00 862,56 862,56 0,000

14	R	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	5,338	120,00	0,00	640,56	640,56	0,000	0,000
			Kancelář								
			(2,925*1,825)		5,338						
15	R	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,444	500,00	0,00	222,00	222,00	0,000	0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 454,50 454,50 0,003

16	R	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,050	25,00	0,00	126,25	126,25	0,000	0,001
----	---	-----------	---	----	-------	-------	------	--------	--------	-------	-------

Dozdívka dveře

(1,25*2,02)*2

5,050

17	R	784321031	Malby silikonové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,050	65,00	0,00	328,25	328,25	0,000	0,002
----	---	-----------	--	----	-------	-------	------	--------	--------	-------	-------

Dozdívka dveře

(1,25*2,02)*2

5,050

Celkem

0,00

25 803,71

25 803,71

0,188

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 1 VCP 3 - Podlahy - bourání pilíře rozvaděče

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 24. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	3 350,00	3 350,00		0,013
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	981,00	981,00		0,013
1	R	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omezených ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn 1,00*1,80	m2	1,800	120,00	0,00	216,00	216,00	0,000	0,000
					1,800						
2	R	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn 1,00*1,80	m2	1,800	195,00	0,00	351,00	351,00	0,004	0,007
					1,800						
3	R	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn 1,00*1,80	m2	1,800	230,00	0,00	414,00	414,00	0,003	0,005
					1,800						
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	230,00	230,00		0,000
4	R	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčekovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm 0,50+1,00*1,80	m2	2,300	100,00	0,00	230,00	230,00	0,000	0,000
					2,300						
997 Přesun sutě							0,00	1 689,00	1 689,00		0,000
5	R	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,600	100,00	0,00	60,00	60,00	0,000	0,000
6	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a halý výšky do 6 m	t	0,600	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,000	0,000
7	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,600	250,00	0,00	150,00	150,00	0,000	0,000
8	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km 0,60*31	t	18,600	15,00	0,00	279,00	279,00	0,000	0,000
					18,600						

9	R	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,600	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,000	0,000
---	---	-----------	--	---	-------	----------	------	--------	--------	-------	-------

998 Přesun hmot 0,00 450,00 450,00 0,000

10	R	998012101	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,600	750,00	0,00	450,00	450,00	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	--------	------	--------	--------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 162,00 162,00 0,001

784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 162,00 162,00 0,001

11	R	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,800	25,00	0,00	45,00	45,00	0,000	0,000
			1,00*1,80		1,800						

12	R	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,800	65,00	0,00	117,00	117,00	0,000	0,001
			1,00*1,80		1,800						

Celkem 0,00 3 512,00 3 512,00 0,014

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 1 VCP 4 - Podlahy - změna otevírání, rozšíření

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 24. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							1 128,78	2 085,09	3 213,87		0,045
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							18,78	1 745,22	1 764,00		0,033
1	R	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. (2,05+2,05+0,85)*2	m	9,900	150,00	0,00	1 485,00	1 485,00	0,002	0,015
						9,900					
2	011	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m ²	kus	1,000	279,00	18,78	260,22	279,00	0,018	0,018
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 110,00	147,36	1 257,36		0,012
3	553	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a párobeton 100 levá/pravá 800	kus	1,000	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,012	0,012
4	013	968072247	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy přes 4 m ² (0,80*1,97)	m ²	1,576	93,50	0,00	147,36	147,36	0,000	0,000
						1,576					
997 Přesun sutě							0,00	152,01	152,01		0,000
5	R	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovně přemístění	t	0,054	100,00	0,00	5,40	5,40	0,000	0,000
6	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m 0,054	t	0,054	1 000,00	0,00	54,00	54,00	0,000	0,000
						0,054					
7	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,054	250,00	0,00	13,50	13,50	0,000	0,000
8	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 0,054*31	t	1,674	15,00	0,00	25,11	25,11	0,000	0,000
						1,674					

9	R	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,054	1 000,00	0,00	54,00	54,00	0,000	0,000
---	---	-----------	--	---	-------	----------	------	-------	-------	-------	-------

998 Přesun hmot 0,00 40,50 40,50 0,000

10	R	998012101	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou visílou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,054	750,00	0,00	40,50	40,50	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	-------	--------	------	-------	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 2 542,95 2 589,53 5 132,48 0,016

766 Konstrukce truhlářské 2 500,00 2 428,00 4 928,00 0,016

11		61162014	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plně 800x1970/2100mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,016	0,016
12	766	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlých, šířky do 800 mm	kus	1,000	678,00	0,00	678,00	678,00	0,000	0,000
13	R	7666609R1	Kompletace dveří - kování klika/klika, FAB nebo mezipokojevý zámek	kus	1,000	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,000	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 42,95 161,53 204,48 0,000

14	783	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický (0,80+2,00+2,00)*0,2	m2	0,960	105,00	17,61	83,19	100,80	0,000	0,000
15	783	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní (0,80+2,00+2,00)*0,2	m2	0,960	108,00	25,34	78,34	103,68	0,000	0,000

Celkem 3 671,73 4 674,62 8 346,35 0,061

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 1 VCP 5 - Podlahy - zazdění prostupu

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 24. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	2 509,40	2 509,40		0,100
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	952,00	952,00		0,080
1	R	342272225	Příčky z pórobetonových tváří hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 100 mm	m ²	1,360	700,00	0,00	952,00	952,00	0,059	0,080
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	1 482,40	1 482,40		0,020
2	R	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m ²	2,720	120,00	0,00	326,40	326,40	0,000	0,001
			1,36*2		2,720						
3	R	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m ²	2,720	195,00	0,00	530,40	530,40	0,004	0,011
			1,36*2		2,720						
4	R	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m ²	2,720	230,00	0,00	625,60	625,60	0,003	0,008
			1,36*2		2,720						
998 Přesun hmot							0,00	75,00	75,00		0,000
5	R	998012101	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,100	750,00	0,00	75,00	75,00	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	244,80	244,80		0,001
784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00	244,80	244,80		0,001
6	R	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	2,720	25,00	0,00	68,00	68,00	0,000	0,001
7	R	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	2,720	65,00	0,00	176,80	176,80	0,000	0,001

Celkem

0,00

2 754,20

2 754,20

0,101

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 1 VCP 6 - Podlahy - bourání luxfér, dozdivka

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 24. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	5 854,60	5 854,60		0,227
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	2 394,00	2 394,00		0,202
1	R	342272225	Příčky z párobetonových tvárcí hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 100 mm 1,90*1,80	m ²	3,420	700,00	0,00	2 394,00	2 394,00	0,059	0,202
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	1 863,90	1 863,90		0,025
2	R	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanašená ručně stěn 1,90*1,80	m ²	3,420	120,00	0,00	410,40	410,40	0,000	0,001
3	R	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn 1,90*1,80	m ²	3,420	195,00	0,00	666,90	666,90	0,004	0,014
4	R	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn 1,90*1,80	m ²	3,420	230,00	0,00	786,60	786,60	0,003	0,010
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	598,50	598,50		0,000
5	R	962081141	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárcí, tl. do 150 mm 1,90*1,80	m ²	3,420	175,00	0,00	598,50	598,50	0,000	0,000
997 Přesun sutě							0,00	788,20	788,20		0,000
6	R	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,280	100,00	0,00	28,00	28,00	0,000	0,000
7	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,280	1 000,00	0,00	280,00	280,00	0,000	0,000

8	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,280	250,00	0,00	70,00	70,00	0,000	0,000
9	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	8,680	15,00	0,00	130,20	130,20	0,000	0,000
			0,28*31		8,680						
10	R	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,280	1 000,00	0,00	280,00	280,00	0,000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	210,00	210,00	0,000	0,000
11	R	998012101	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,280	750,00	0,00	210,00	210,00	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	307,80	307,80	0,000	0,002
784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00	307,80	307,80	0,000	0,002
12	R	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,420	25,00	0,00	85,50	85,50	0,000	0,001
			1,90*1,80		3,420						
13	R	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,420	65,00	0,00	222,30	222,30	0,000	0,001
			1,90*1,80		3,420						
Celkem							0,00	6 162,40	6 162,40	0,000	0,228

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 1 VCP 8 - Podlahy, volný prostor - SDK opláštění potrubí

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 24. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							87,34	6 788,66	6 876,00		0,060
763 Konstrukce suché výstavby							87,34	6 470,16	6 557,50		0,059
1	R	763121422	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	2,300	1 000,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,012	0,028
Podlahy					2,30						
2	R	763121751	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	2,300	100,00	0,00	230,00	230,00	0,000	0,000
Podlahy					2,30						
3	R	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	2,100	1 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,012	0,026
Podlahy					2,10						
Součet					2,100						
4	R	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	4,900	50,00	0,00	245,00	245,00	0,000	0,000
2,10*2,30+0,5					4,900						
Součet					4,900						
5	R	763131831	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	2,100	150,00	0,00	315,00	315,00	0,000	0,000
Podlahy					2,10						

6	763	763164711	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	0,500	906,00	87,34	365,66	453,00	0,009	0,005
---	-----	-----------	--	---	-------	--------	-------	--------	--------	-------	-------

Podlahy

0,5

0,500

Součet

0,500

7	R	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,590	1 000,00	0,00	590,00	590,00	0,000	0,000
---	---	-----------	--	---	-------	----------	------	--------	--------	-------	-------

8	R	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,590	550,00	0,00	324,50	324,50	0,000	0,000
---	---	-----------	---	---	-------	--------	------	--------	--------	-------	-------

784

Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

318,50

318,50

0,002

9	R	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,900	65,00	0,00	318,50	318,50	0,000	0,002
---	---	-----------	--	----	-------	-------	------	--------	--------	-------	-------

2,30+2,10+0,5

4,900

Celkem

87,34

6 788,66

6 876,00

0,060

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 1 VCP 13 - Podlahy - keramický sokl

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 23. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							1 798,72	3 732,89	5 531,61		0,113
771 Podlahy z dlaždic							1 798,72	3 732,89	5 531,61		0,113
1	R	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu 42,75*0,1	m2	4,275	40,00	0,00	171,00	171,00	0,000	0,001
2	771	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm 15,45+27,30	m	42,750	87,50	280,44	3 460,19	3 740,63	0,000	0,013
3	LSS	LSS.TR335061	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 298 x 298 x 9 mm 42,75*0,1*1,1	m2	5,173	293,50	1 518,28	0,00	1 518,28	0,019	0,099
4	R	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,113	500,00	0,00	56,50	56,50	0,000	0,000
5	R	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,113	400,00	0,00	45,20	45,20	0,000	0,000
Celkem							1 798,72	3 732,89	5 531,61		0,113

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

Rekonstrukce TZB a stavební úpravy interiéru polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo změny stavby:

2

Strany smlouvy o dílo č. 83/2020/OMM, ze dne 10. 12. 2020

Objednavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice, 742 21 , IČ 00298077

Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, ostrava - Svinov, 721 00 , IČ 27810984

TDS:

Přílohy:

1. Rozpočet méněprací MP 6
2. Rozpočet víceprací VCP 6.1 a 8.1

Počet paré:

Příjemce :

2 x Objednatel
2 x Zhotovitel

Rekapitulace ceny o dílo (ceny uvedeny bez DPH):

Cena díla SOD

6 627 906,00 Kč

Cena díla SOD + ZL č. 1

6 606 804,00 Kč

Cena díla včetně dodatku č. 1 k SOD

6 608 698,00 Kč

Cena změnového listu

1 894,00 Kč

Popis a zdůvodnění změny:

Volný prostor 2. NP

MP č. 6 - nebude prováděn keramický obklad za kuchyňskou linkou, která není předmětem dodávky, nebude dodána dřezová baterie
VCP č. 6.1 - po demontáži elektro rozvaděče bude odstraněna dozdivka, provedeny budou štukové omítky, nahrazující keramický obklad a štuková omítka po demontáži dozdivky rozvaděče
VCP č. 8.1 - viditelné instalace odpadního potrubí a VZT budou opláštěny SDK

časový vliv na plnění SoD:

Bez vlivu na časové plnění

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
-11 278,00 Kč	13 172,00 Kč	1 894,00 Kč	

Vyjádření - souhlas se změnou:

Zástupce zhotovitele:	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis
Objednatel:	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 83/2020/OMM. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 2 MP 6 - Volný prostor - zrušení obkladu v kuchyni

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 24. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
PSV Práce a dodávky PSV							-6 903,40	-4 374,21	-11 277,61		-0,112	
725 Zdravotechnika - zařízovací předměty							-4 000,00	-650,00	-4 650,00			-0,002
1	R	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	-1,000	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,000	0,000	
2		55145726	baterie dřezová páková stojánková s vysokým výtokovým ramínkem chrom	kus	-1,000	4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,002	-0,002	
3	R	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	-1,000	350,00	0,00	-350,00	-350,00	0,000	-0,000	
781 Dokončovací práce - obklady							-2 903,40	-3 724,21	-6 627,61		-0,110	
4	R	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu -(1,50*3,45)*0,85	m2	-4,399	40,00	0,00	-175,96	-175,96	0,000	-0,001	
5	R	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3mm -(1,50*3,45)*0,85	m2	-4,399	150,00	0,00	-659,85	-659,85	0,005	-0,020	
6	R	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 -(1,50*3,45)*0,85	m2	-4,399	600,00	0,00	-2 639,40	-2 639,40	0,006	-0,027	
7		59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 -4,399*1,1	m2	-4,839	600,00	-2 903,40	0,00	-2 903,40	0,013	-0,062	
8	R	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	-2,000	50,00	0,00	-100,00	-100,00	0,000	0,000	
9	R	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	-1,000	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,000	0,000	
10	R	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,110	500,00	0,00	-55,00	-55,00	0,000	0,000	
11	R	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,110	400,00	0,00	-44,00	-44,00	0,000	0,000	

Celkem

-6 903,40

-4 374,21

-11 277,61

-0,112

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 2 VCP 6.1 - Volný prostor - dozdivka piliře, štuky

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 24. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							373,35	7 143,36	7 516,71		0,158
3 Svislé a kompletní konstrukce							373,35	280,48	653,83		0,069
1	011	342272205.XLA	Příčka z tvárníc Ytong Obezdivka 50 na tenkovrstvou maltu tl 50 mm 1,80*0,9	m2	1,620	403,60	373,35	280,48	653,83	0,042	0,069
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	6 744,38	6 744,38		0,090
2	R	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn (3,45-0,60)*3,3+(0,9*3,30)	m2	12,375	120,00	0,00	1 485,00	1 485,00	0,000	0,003
3	R	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačáním do tmelu stěn (3,45-0,60)*3,3+(0,9*3,30)	m2	12,375	195,00	0,00	2 413,13	2 413,13	0,004	0,050
4	R	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn (3,45-0,60)*3,3+(0,9*3,30)	m2	12,375	230,00	0,00	2 846,25	2 846,25	0,003	0,037
998 Přesun hmot							0,00	118,50	118,50		0,000
5	R	998012101	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,158	750,00	0,00	118,50	118,50	0,000	0,000
Celkem							373,35	7 143,36	7 516,71		0,158

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 2 VCP 8.1 - Volný prostor - SDK opláštění potrubí

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 2. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							953,70	4 701,56	5 655,26		0,053
763 Konstrukce suché výstavby							953,70	4 346,66	5 300,36		0,052
1	R	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	5,460	50,00	0,00	273,00	273,00	0,000	0,001
			5,46		5,460						
			Součet		5,460						
2	763	763164711	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	5,460	906,00	953,70	3 993,06	4 946,76	0,009	0,051
			Podlahy								
			0,5		0,500						
			Volný prostor								
			4,96		4,960						
			Součet		5,460						
3	R	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,052	1 000,00	0,00	52,00	52,00	0,000	0,000
4	R	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,052	550,00	0,00	28,60	28,60	0,000	0,000
784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00	354,90	354,90		0,002
5	R	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,460	65,00	0,00	354,90	354,90	0,000	0,002
Celkem							953,70	4 701,56	5 655,26		0,053

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

Rekonstrukce TZB a stavební úpravy interiéru polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo změny stavby:

3

Strany smlouvy o dílo č. 83/2020/OMM, ze dne 10. 12. 2020

Objednavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice, 742 21, IČ 00298077

Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Ostrava - Svinov, 721 00, IČ 27810984

TDS:

Přílohy:

1. Rozpočet méměprací MP 3, 9 a 16
2. Rozpočet víceprací VCP 10-12, 14, 16, 21, 26-27

Počet paré:

Příjemce :

2 x Objednatel

2 x Zhotovitel

Rekapitulace ceny o dílo (ceny uvedeny bez DPH):

Cena díla SOD

6 627 906,00 Kč

Cena díla SOD + ZL č. 1, 2

6 608 698,00 Kč

Cena díla včetně dodatku č.1 k SOD

6 660 998,00 Kč

Cena změnového listu

52 300,00 Kč

Popis a zdůvodnění změny:

Holičství + Kadeřnictví

MP č. 3 - na základě požadavku nájemce nebude proveden keramický obklad kolem umývadla v prostoru Kadeřnictví, dále nebudou dodány a namontovány baterie k zařízení pro mytí hlav (nájemce instaluje vlastní zařízení - křesla), dodávka teplé vody bude zajištěna z bojleru nikoli prostřednictvím el. ohřívače

MP č. 9 - dodán a namontován nebude elektrický ohřívač vody k umývadlu u toalety, napojení teplé vody bude provedeno na bojler (VCP č. 21)

MP č. 16 - v prostoru Holičství nebude prováděna část štukových omítek, tyto budou nahrazeny keramickým obkladem (VCP č. 16)

VCP č. 10 - odstranění skleněných tvárníc (luxfér) a následná dozdivka. Luxféry slouží pro prosvětlení sociálního zařízení a skladu. Některé kusy tvárníc jsou prasklé a snižují nosnost stěny, při jakémkoli dalším poškození by mohlo dojít k částečnému zborcení přičky.

VCP č. 11 - odstraněny budou dřevěné obklady stěn, které jsou ve spodní části znehodnoceny vlhkostí

VCP č. 12 - odstraněna bude celoplošně nalepená tapeta v prostoru Kadeřnictví, tapeta znehodnocena zatečením ze střechy

VCP č. 14 - v místnosti šatny v Holičství bude odstraněn keramický obklad, který je původní a z větší části uvolněný od podkladu

VCP č. 16 - v prostoru Holičství bude doplněn keramický obklad stěny - náhrada za štukové omítky (MP č. 16)

VCP č. 21 - napojení TUV umývadla u WC TUV v šatně bude provedeno z bojleru (MP č. 9)

VCP č. 26 - v prostoru čekárny Kadeřnictví bude SDK příčkou oddělen prostor pro zázemí kadeřnictví (šatna)

VCP č. 27 - viditelné instalace (VZT, odpady) budou oplášťeny SDK

časový vliv na plnění SoD:

Bez vlivu na časové plnění

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
-30 878,00 Kč	83 178,00 Kč	52 300,00 Kč	

Vyjádření - souhlas se změnou:

Zástupce zhotovitele:	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis
Objednatel:	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 83/2020/OMM. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 3 MP 3 - Kadeřnictví - obklad kolem umývadla

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 24. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
PSV Práce a dodávky PSV							-2 640,00	-3 250,00	-5 890,00		-0,100	
781 Dokončovací práce - obklady							-2 640,00	-3 250,00	-5 890,00			-0,100
1	R	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu (2,00*2,00)	m2	-4,000	40,00	0,00	-160,00	-160,00	0,000	-0,001	
2	R	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3mm (2,00*2,00)	m2	-4,000	150,00	0,00	-600,00	-600,00	0,005	-0,018	
3	R	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 (2,00*2,00)	m2	-4,000	600,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	0,006	-0,024	
4		59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 (2,00*2,00)*1,1	m2	-4,400	600,00	-2 640,00	0,00	-2 640,00	0,013	-0,057	
5	R	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,100	500,00	0,00	-50,00	-50,00	0,000	0,000	
6	R	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,100	400,00	0,00	-40,00	-40,00	0,000	0,000	
Celkem							-2 640,00	-3 250,00	-5 890,00		-0,100	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 3 MP 9 - Kadeřnictví - dodávka umyvadla

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 24. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							-6 650,00	-16 813,50	-23 463,50		-0,029
725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							-6 650,00	-16 813,50	-23 463,50		-0,029
1	R	725211703	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 450 mm	soubor	-1,000	3 500,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,010	-0,010
2	R	725531101	Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (přifon) 5 l (2,0 kW)	soubor	-1,000	3 500,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,011	-0,011
3	R	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	-2,000	210,00	0,00	-420,00	-420,00	0,000	-0,000
4	R	725821329	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou	soubor	-3,000	3 000,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,002	-0,005
5	R	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	-1,000	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,000	-0,000
6		55144018	baterie umyvadlová automatická stojánková pro teplou a studenou vodu	kus	-1,000	5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,002	-0,002
7	R	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	-1,000	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,000	-0,000
8		55166634.11	sifon umyvadlový chromovaný včetně systémové výpusti DN 40	kus	-1,000	1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	0,000	-0,000
9	R	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,029	1 500,00	0,00	-43,50	-43,50	0,000	0,000
Celkem							-6 650,00	-16 813,50	-23 463,50		-0,029

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 3 MP 16 - Holíčství - štuky, malby

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 23. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-1 308,00	-1 308,00		-0,017
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	-1 308,00	-1 308,00		-0,017
1	R	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	-2,400	120,00	0,00	-288,00	-288,00	0,000	-0,001
2	R	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	-2,400	195,00	0,00	-468,00	-468,00	0,004	-0,010
3	R	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	-2,400	230,00	0,00	-552,00	-552,00	0,003	-0,007
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	-216,00	-216,00		-0,001
784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00	-216,00	-216,00		-0,001
4	R	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-2,400	25,00	0,00	-60,00	-60,00	0,000	-0,001
5	R	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-2,400	65,00	0,00	-156,00	-156,00	0,000	-0,001
Celkem							0,00	-1 524,00	-1 524,00		-0,019

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 3 VCP 10 - Holičství - bourání luxfér

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 23. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	8 364,09	8 364,09		0,272
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	2 593,50	2 593,50		0,218
1	R	342272225	Příčky z párobetonových tváric hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 100 mm (1,30*1,90)+(0,65*1,90)	m ²	3,705	700,00	0,00	2 593,50	2 593,50	0,059	0,218
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	4 038,45	4 038,45		0,054
2	R	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanašena ručně stěn (1,30*1,90)*2+(0,65*1,90)*2	m ²	7,410	120,00	0,00	889,20	889,20	0,000	0,002
3	R	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačáním do tmelu stěn (1,30*1,90)*2+(0,65*1,90)*2	m ²	7,410	195,00	0,00	1 444,95	1 444,95	0,004	0,030
4	R	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn (1,30*1,90)*2+(0,65*1,90)*2	m ²	7,410	230,00	0,00	1 704,30	1 704,30	0,003	0,022
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	648,38	648,38		0,000
5	R	962081141	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tváric, tl. do 150 mm (1,30*1,90)+(0,65*1,90)	m ²	3,705	175,00	0,00	648,38	648,38	0,000	0,000
997 Přesun sutě							0,00	855,76	855,76		0,000
6	R	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,304	100,00	0,00	30,40	30,40	0,000	0,000
7	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,304	1 000,00	0,00	304,00	304,00	0,000	0,000

8	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,304	250,00	0,00	76,00	76,00	0,000	0,000
9	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km	t	9,424	15,00	0,00	141,36	141,36	0,000	0,000
			0,304*31		9,424						
10	R	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,304	1 000,00	0,00	304,00	304,00	0,000	0,000
998 Přesun hmot								0,00	228,00	228,00	0,000
11	R	998012101	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,304	750,00	0,00	228,00	228,00	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV								0,00	666,90	666,90	0,004
784 Dokončovací práce - malby a tapety								0,00	666,90	666,90	0,004
12	R	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,410	25,00	0,00	185,25	185,25	0,000	0,002
			(1,30*1,90)*2+(0,65*1,90)*2		7,410						
13	R	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,410	65,00	0,00	481,65	481,65	0,000	0,002
			(1,30*1,90)*2+(0,65*1,90)*2		7,410						
Celkem								0,00	9 030,99	9 030,99	0,276

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 3 VCP 11 - Holičství + Kadeřnictví - demontáž dřevěných obkladů

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 23. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	568,63	568,63		0,000
997 Přesun sutě							0,00	568,63	568,63		0,000
1	R	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,202	100,00	0,00	20,20	20,20	0,000	0,000
2	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,202	1 000,00	0,00	202,00	202,00	0,000	0,000
3	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,202	250,00	0,00	50,50	50,50	0,000	0,000
4	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,262	15,00	0,00	93,93	93,93	0,000	0,000
			0,202*31		6,262						
5	R	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,202	1 000,00	0,00	202,00	202,00	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	9 084,68	9 084,68		0,022
714 Akustická a protiořesová opatření							0,00	5 459,12	5 459,12		0,000
6	714	714110801	Demontáž akustických obkladů z panelů dřevěných (6,30*2,00)+(23,07*1,20)	m2	40,284	130,00	0,00	5 236,92	5 236,92	0,000	0,000
					40,284	KROS					
7	714	998714101	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,202	1 100,00	0,00	222,20	222,20	0,000	0,000
784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00	3 625,56	3 625,56		0,022
8	R	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,284	25,00	0,00	1 007,10	1 007,10	0,000	0,008

		(6,30*2,00)+(23,07*1,20)		40,284							
9	R	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,284	65,00	0,00	2 618,46	2 618,46	0,000	0,013
			(6,30*2,00)+(23,07*1,20)		40,284						

Celkem

0,00

9 653,31

9 653,31

0,022

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 3 VCP 12 - Kadeřnictví - odstranění tapety

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 23. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	10 449,29	10 449,29		0,139
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	10 449,29	10 449,29		0,139
2	R	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn 3,30*5,81	m2	19,173	120,00	0,00	2 300,76	2 300,76	0,000	0,005
						19,173					
3	R	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn 3,30*5,81	m2	19,173	195,00	0,00	3 738,74	3 738,74	0,004	0,077
						19,173					
4	R	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn 3,30*5,81	m2	19,173	230,00	0,00	4 409,79	4 409,79	0,003	0,058
						19,173					
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	1 054,52	1 054,52		0,000
784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00	1 054,52	1 054,52		0,000
1	R	784131013	Odstranění tapet lepených výšky do 3.80 m s makulaturou stěn 3,30*5,81	m2	19,173	55,00	0,00	1 054,52	1 054,52	0,000	0,000
						19,173					
Celkem							0,00	11 503,81	11 503,81		0,139

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 3 VCP 14 - Holičství + Kadeřnictví - odstranění obkladu

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 23. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	9 267,08	9 267,08		0,309
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	2 587,50	2 587,50		0,246
1	R	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	8,625	300,00	0,00	2 587,50	2 587,50	0,029	0,246
			Kadeřnictví								
			3,75*1,50		5,625						
			Holičství								
			2,00*1,50		3,000						
			Součet		8,625						
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	4 700,63	4 700,63		0,063
2	R	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	8,625	120,00	0,00	1 035,00	1 035,00	0,000	0,002
			Kadeřnictví								
			3,75*1,50		5,625						
			Holičství								
			2,00*1,50		3,000						
			Součet		8,625						
3	R	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	8,625	195,00	0,00	1 681,88	1 681,88	0,004	0,035
4	R	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	8,625	230,00	0,00	1 983,75	1 983,75	0,003	0,026
997 Přesun sutě							0,00	1 978,95	1 978,95		0,000
5	R	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,703	100,00	0,00	70,30	70,30	0,000	0,000
6	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a halý výšky do 6 m	t	0,703	1 000,00	0,00	703,00	703,00	0,000	0,000

7	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,703	250,00	0,00	175,75	175,75	0,000	0,000
8	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	21,793	15,00	0,00	326,90	326,90	0,000	0,000
					0,703*31	21,793					
9	R	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,703	1 000,00	0,00	703,00	703,00	0,000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 2 271,65 2 271,65 0,005

781 Dokončovací práce - obklady 0,00 1 495,20 1 495,20 0,000

10	R	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	8,625	100,00	0,00	862,50	862,50	0,000	0,000
					Kašeňnictví						
					3,75*1,50	5,625					
					Holičství						
					2,00*1,50	3,000					
					Součet	8,625					

11	R	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,703	500,00	0,00	351,50	351,50	0,000	0,000
12	R	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,703	400,00	0,00	281,20	281,20	0,000	0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 776,45 776,45 0,005

13	R	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,625	25,00	0,00	215,63	215,63	0,000	0,002
14	R	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,628	65,00	0,00	560,82	560,82	0,000	0,003

Celkem 0,00 11 538,73 11 538,73 0,314

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 3 VCP 16 - Holičství - doplnění obkladu

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 23. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							1 584,00	1 950,00	3 534,00		0,060
781 Dokončovací práce - obklady							1 584,00	1 950,00	3 534,00		0,060
1	R	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu (6,20*2,00)-(5,00*2,00)	m2	2,400	40,00	0,00	96,00	96,00	0,000	0,001
2	R	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3mm (6,20*2,00)-(5,00*2,00)	m2	2,400	150,00	0,00	360,00	360,00	0,005	0,011
3	R	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 (6,20*2,00)-(5,00*2,00)	m2	2,400	600,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,006	0,015
4		59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 2,40*1,1	m2	2,640	600,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,013	0,034
5	R	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,060	500,00	0,00	30,00	30,00	0,000	0,000
6	R	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,060	400,00	0,00	24,00	24,00	0,000	0,000
Celkem							1 584,00	1 950,00	3 534,00		0,060

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 3 - VCP 21 - Kadeřnictví - napojení TÚV na bojler

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 24. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	6 901,00	6 901,00		0,019
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							0,00	1 015,00	1 015,00		0,001
1	R	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	2,000	450,00	0,00	900,00	900,00	0,001	0,001
2	R	721194105	Vyměnění přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	75,00	0,00	75,00	75,00	0,000	0,000
3	R	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	2,000	20,00	0,00	40,00	40,00	0,000	0,000
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							0,00	5 886,00	5 886,00		0,017
4	R	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	14,000	299,00	0,00	4 186,00	4 186,00	0,001	0,014
5	R	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	14,000	60,00	0,00	840,00	840,00	0,000	0,001
6	R	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	2,000	185,00	0,00	370,00	370,00	0,000	0,000
7	R	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	14,000	35,00	0,00	490,00	490,00	0,000	0,003
Celkem							0,00	6 901,00	6 901,00		0,019

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 3 VCP 26 - Kadeřnictví - SDK příčka pro šatnu

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 23. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							1 309,28	288,72	1 598,00		0,025
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 309,28	288,72	1 598,00		0,025
1	011	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	408,00	119,28	288,72	408,00	0,000	0,000
2	553	55331522	zároveň ocelová pro sádkokarton 100 levá/pravá 800	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,024	0,024
PSV Práce a dodávky PSV							kros 7 109,01	10 491,38	17 600,39		0,412
763 Konstrukce suché výstavby							4 565,70	6 231,24	10 796,94		0,388
3	763	763111323	Příčka ze sádkokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 49 dB	m2	13,530	798,00	4 565,70	6 231,24	10 796,94	0,029	0,388
					4,10*3,30	13,530	kros				
766 Konstrukce truhlářské							2 500,00	2 428,00	4 928,00		0,016
4		61162014	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plně 800x1970/2100mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,016	0,016
5	766	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	678,00	0,00	678,00	678,00	0,000	0,000
6	R	7666609R1	Kompletace dveří - kování klika/klika, FAB nebo mezipokojevý zámek	kus	1,000	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry							43,31	162,87	206,18		0,000
7	783	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický (2,02+2,02+0,8)*0,2	m2	0,968	105,00	17,75	83,89	101,64	0,000	0,000
					0,968						

8	783	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní (2,02*2,02+0,8)*0,2	m2	0,968	108,00	25,56	78,98	104,54	0,000	0,000
					0,968						
784							0,00	1 669,27	1 669,27		0,008
9	R	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m (4,10*3,30)*2-(1,97*0,70)	m2	25,681	65,00	0,00	1 669,27	1 669,27	0,000	0,008
					25,681						
Celkem							8 418,29	10 780,10	19 198,39		0,437

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 3 VCP 27 - Holičství + Kadeřnictví - SDK kryty

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 23. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV								651,12	11 167,28	11 818,40	0,128
763 Konstrukce suché výstavby								651,12	10 489,58	11 140,70	0,123
1	R	763121422	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	2,300	1 000,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,012	0,028
Kadeřnictví a Holičství					2,300						
2	R	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	2,300	100,00	0,00	230,00	230,00	0,000	0,000
Kadeřnictví + Holičství					2,300						
3	R	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,230	1 000,00	0,00	5 230,00	5 230,00	0,012	0,064
Kadeřnictví + Holičství					5,230						
Součet					5,230						
4	R	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	5,230	50,00	0,00	261,50	261,50	0,000	0,001
Kadeřnictví + Holičství					5,230						
Součet					5,230						
5	763	763164711	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	1,000	906,00	174,67	731,33	906,00	0,009	0,009
Kadeřnictví + Holičství					1,000						
Součet					1,000		kros				

6	763	763164721	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	2,300	938,00	476,45	1 680,95	2 157,40	0,010	0,022
---	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------	----------	-------	-------

Kačeničství + Holičství

2,30

2,300

Součet

2,300

kros

7	R	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,036	1 000,00	0,00	36,00	36,00	0,000	0,000
---	---	-----------	--	---	-------	----------	------	-------	-------	-------	-------

8	R	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,036	550,00	0,00	19,80	19,80	0,000	0,000
---	---	-----------	---	---	-------	--------	------	-------	-------	-------	-------

784

Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

677,70

677,70

0,004

9	R	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,530	25,00	0,00	188,25	188,25	0,000	0,002
---	---	-----------	---	----	-------	-------	------	--------	--------	-------	-------

5,23+2,30

7,530

10	R	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,530	65,00	0,00	489,45	489,45	0,000	0,002
----	---	-----------	--	----	-------	-------	------	--------	--------	-------	-------

5,23+2,30

7,530

Celkem

651,12

11 167,28

11 818,40

0,128

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

Rekonstrukce TZB a stavební úpravy interiéru polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo změny stavby:

4

Strany smlouvy o dílo č. 83/2020/OMM, ze dne 10. 12. 2020

Objednavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice, IČ 00298077

Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Ostrava - Svinov, 721 00, IČ 27810984

TDS:

Přílohy:

1. Rozpočet méměprací MP 8 a 12
2. Rozpočet víceprací VCP 17-19, 22-24, 28-30

Počet paré:

Příjemce :

2 x Objednatel
2 x Zhotovitel

Rekapitulace ceny o dílo (ceny uvedeny bez DPH):

Cena díla SOD 6 627 906,00 Kč
Cena díla SOD + ZL č. 1, 2 a 3 6 660 998,00 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1 k SOD 6 755 632,00 Kč

Cena změnového listu

94 634,00 Kč

Popis a zdůvodnění změny:

Drogerie

MP č. 8 - v místnosti kanceláře nebude dodáno umývadlo s baterií, elektrický ohříváč a nebude proveden keramický obklad

MP č. 12 - SDK podhledy nebudou demontovány

VCP č. 17 - betonová podlaha v budoucím sociálním zařízení bude vybourána, tím dojde ke sjednocení výšek podlah

VCP č. 18 - atypické zárubně (nesplňují normovou podchodzí výšku) v chodbě budou nahrazeny novými, tím dojde ke zvýšení otvoru na parametry dle normy

VCP č. 19 - TUV v kanceláři bude napojena na bojler

VCP č. 22 - bude provedeno zazdění plechových vrat v prostoru zázemí sociálního zařízení

VCP č. 23 - v kanceláři bude zazděn otvor do chodby

VCP č. 24 - v chodbě sociálního zařízení bude provedena keramická dlažba (po vybourání podlahy VCP č. 17)

VCP č. 25 - Elektroinstalace - v prostoru sociálního zařízení bude proveden kompletní rozvod elektroinstalace. Rekonstrukce elektroinstalace v tomto prostoru měla být provedena podle projektové dokumentace nájemce, který před zahájením rekonstrukce dal výpověď z nájmu. Součástí této dokumentace nebylo vybudování sociálního zařízení

VCP č. 28 - v části sociálního zařízení bude odstraněn olejový nátěr stěn

VCP č. 29 - ve skladu v 1.PP bude zajištěn ohřev TUV prostřednictvím el. ohříváče - prostor lze samostatně pronajmout

VCP č. 30 - odstranění skleněných tvárců (luxfér) a následná dozdvíka. Luxféry slouží pro prosvětlení kanceláře. Některé kusy tvárců jsou prasklé a snižují nosnost stěny, při jakémkoli dalším poškození by mohlo dojít k částečnému zborcení příčky. Pro budoucí možnou montáž kuchyňské linky bude provedena změna umístění dveřního otvoru

časový vliv na plnění SoD: Bez vlivu na časové plnění

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
-57 646,00 Kč	152 280,00 Kč	94 634,00 Kč	

Vyjádření - souhlas se změnou:

Zástupce zhotovitele:	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis
Objednatel:	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 83/2020/OMM. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 4 MP 8 - Drogerie dodávka umývadla, el.ohříváče 5l

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 24. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							-9 423,80	-11 276,87	-20 700,67		-0,134
725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							-6 650,00	-7 812,00	-14 462,00		-0,028
1	R	725211602	Umývadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	-1,000	3 500,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,015	-0,015
2	R	725531101	Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přeřadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)	soubor	-1,000	3 500,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,011	-0,011
3	R	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	-2,000	210,00	0,00	-420,00	-420,00	0,000	-0,000
4	R	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	-1,000	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,000	-0,000
5		55144018	baterie umyvadlová automatická stojánková pro teplou a studenou vodu	kus	-1,000	5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,002	-0,002
6	R	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	-1,000	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,000	-0,000
7		55166634.11	sifon umyvadlový chromovaný včetně systémové výpusti DN 40	kus	-1,000	1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	0,000	-0,000
8	R	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,028	1 500,00	0,00	-42,00	-42,00	0,000	0,000
781 Dokončovací práce - obklady							-2 773,80	-3 464,87	-6 238,67		-0,105
9	R	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	-4,203	40,00	0,00	-168,12	-168,12	0,000	-0,001
10	R	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3mm	m2	-4,203	150,00	0,00	-630,45	-630,45	0,005	-0,019
11	R	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	-4,203	600,00	0,00	-2 521,80	-2 521,80	0,006	-0,025
12		59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	-4,623	600,00	-2 773,80	0,00	-2 773,80	0,013	-0,060
13	R	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	-1,000	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,000	0,000

14	R	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,105	500,00	0,00	-52,50	-52,50	0,000	0,000
15	R	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,105	400,00	0,00	-42,00	-42,00	0,000	0,000

Celkem

-9 423,80

-11 276,87

-20 700,67

-0,134

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 4 MP 12 - Drogerie - SDK

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 24. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	-36 945,58	-36 945,58		-0,359
763 Konstrukce suché výstavby							0,00	-35 469,10	-35 469,10		-0,352
1	R	763121422	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	-6,030	1 000,00	0,00	-6 030,00	-6 030,00	0,012	-0,073
2	R	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	-6,030	100,00	0,00	-603,00	-603,00	0,000	0,000
3	R	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-22,715	1 000,00	0,00	-22 715,00	-22 715,00	0,012	-0,276
4	R	763131712	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu	m	-10,325	100,00	0,00	-1 032,50	-1 032,50	0,000	-0,000
5	R	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	-22,715	50,00	0,00	-1 135,75	-1 135,75	0,000	-0,002
6	R	763131831	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	-22,715	150,00	0,00	-3 407,25	-3 407,25	0,000	0,000
7	R	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,352	1 000,00	0,00	-352,00	-352,00	0,000	0,000
			-0,352		-0,352						
8	R	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,352	550,00	0,00	-193,60	-193,60	0,000	0,000
784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00	-1 476,48	-1 476,48		-0,007
9	R	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-22,715	65,00	0,00	-1 476,48	-1 476,48	0,000	-0,007

Celkem

0,00

-36 945,58

-36 945,58

-0,359

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 4 VCP 17 - Drogerie - bourání podlahy soc. zařízení

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 23. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	24 727,74	24 727,74		0,000	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	7 630,00	7 630,00			0,000
1	R	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 4,45*3,275*0,12 3,53*0,66*0,185 Součet	m3	2,180	3 500,00	0,00	7 630,00	7 630,00	0,000	0,000	
											1,749	
											0,431	
											2,180	
997 Přesun sutě							0,00	13 500,74	13 500,74		0,000	
2	R	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	4,796	100,00	0,00	479,60	479,60	0,000	0,000	
3	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,796	1 000,00	0,00	4 796,00	4 796,00	0,000	0,000	
4	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,796	250,00	0,00	1 199,00	1 199,00	0,000	0,000	
5	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	148,676	15,00	0,00	2 230,14	2 230,14	0,000	0,000	
			4,796*31		148,676							
6	R	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	4,796	1 000,00	0,00	4 796,00	4 796,00	0,000	0,000	
998 Přesun hmot							0,00	3 597,00	3 597,00		0,000	
7	R	998012101	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	4,796	750,00	0,00	3 597,00	3 597,00	0,000	0,000	

Celkem

0,00

24 727,74

24 727,74

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Koprivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 4 VCP 18 - Drogerie - výměna atypických zárubní

Objednatel: Město Koprivnice

Zhotovitel:

Místo: Koprivnice

Zpracoval:

Datum: 24. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							1 128,78	2 054,55	3 183,33		0,045
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							18,78	1 745,22	1 764,00		0,033
1	R	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. (2,05+2,05+0,85)*2	m	9,900	150,00	0,00	1 485,00	1 485,00	0,002	0,015
					9,900						
2	011	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	279,00	18,78	260,22	279,00	0,018	0,018
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 110,00	134,64	1 244,64		0,012
3	553	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a párobeton 100 levá/pravá 800	kus	1,000	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,012	0,012
4	013	968072247	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy přes 4 m2 (0,80*1,80)	m2	1,440	93,50	0,00	134,64	134,64	0,000	0,000
					1,440						
997 Přesun sutě							0,00	137,94	137,94		0,000
5	R	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,049	100,00	0,00	4,90	4,90	0,000	0,000
6	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,049	1 000,00	0,00	49,00	49,00	0,000	0,000
7	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,049	250,00	0,00	12,25	12,25	0,000	0,000
8	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 0,049*31	t	1,519	15,00	0,00	22,79	22,79	0,000	0,000
					1,519						
9	R	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,049	1 000,00	0,00	49,00	49,00	0,000	0,000

998		Přesun hmot				0,00	36,75	36,75	0,000	0,000	
10	R	998012101	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,049	750,00	0,00	36,75	36,75	0,000	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				2 542,95	2 589,53	5 132,48	0,016	0,016	
766		Konstrukce truhlářské				2 500,00	2 428,00	4 928,00	0,016	0,016	
11		61162014	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plně 800x1970/2100mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,016	0,016
12	766	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	678,00	0,00	678,00	678,00	0,000	0,000
13	R	7666609R1	Kompletace dveří - kování klika/klika, FAB nebo mezipokojový zámek	kus	1,000	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,000	0,000
783		Dokončovací práce - nátěry				42,95	161,53	204,48	0,000	0,000	
14	783	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický (0,80+2,00+2,00)*0,2	m2	0,960	105,00	17,61	83,19	100,80	0,000	0,000
15	783	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní (0,80+2,00+2,00)*0,2	m2	0,960	108,00	25,34	78,34	103,68	0,000	0,000
Celkem						3 671,73	4 644,08	8 315,81	0,061	0,061	

cena

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 4 VCP 19 - Drogerie - napojení TUV na bojler

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 24. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	3 337,00	3 337,00		0,010
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							0,00	3 337,00	3 337,00		0,010
1	R	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	8,000	299,00	0,00	2 392,00	2 392,00	0,001	0,008
2	R	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	8,000	60,00	0,00	480,00	480,00	0,000	0,001
3	R	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	1,000	185,00	0,00	185,00	185,00	0,000	0,000
4	R	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	8,000	35,00	0,00	280,00	280,00	0,000	0,002
Celkem							0,00	3 337,00	3 337,00		0,010

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 4 VCP 22 - Drogerie - zazdění vrat

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 23. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							4 209,67	5 998,34	10 208,01		0,803
3 Svislé a kompletní konstrukce							4 209,67	1 023,20	5 232,87		0,753
1	011	311272211.XLA	Zdivo z tvárnice Ytong Standard 300 tl zdiva 300 mm	m2	4,340	1 205,73	4 209,67	1 023,20	5 232,87	0,174	0,753
			1,55*2,80		4,340	kros					
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	3 732,40	3 732,40		0,050
2	R	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	8,680	120,00	0,00	1 041,60	1 041,60	0,000	0,002
			1,55*2,80*2		8,680						
3	R	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačěním do tmelu stěn	m2	8,680	195,00	0,00	1 692,60	1 692,60	0,004	0,035
			1,55*2,80*2		8,680						
4	R	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	4,340	230,00	0,00	998,20	998,20	0,003	0,013
			1,55*2,80		4,340						
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	540,43	540,43		0,000
5	013	968072247	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy přes 4 m2	m2	5,780	93,50	0,00	540,43	540,43	0,000	0,000
			(1,55*2,80)+(0,80*1,80)		5,780						
997 Přesun sutě							0,00	554,56	554,56		0,000
6	R	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,197	100,00	0,00	19,70	19,70	0,000	0,000
7	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,197	1 000,00	0,00	197,00	197,00	0,000	0,000

8	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,197	250,00	0,00	49,25	49,25	0,000	0,000
9	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	6,107	15,00	0,00	91,61	91,61	0,000	0,000
			0,197*31		6,107						
10	R	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,197	1 000,00	0,00	197,00	197,00	0,000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	147,75	147,75	0,000	0,000
11	R	998012101	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,197	750,00	0,00	147,75	147,75	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	390,60	390,60	0,000	0,002
784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00	390,60	390,60	0,000	0,002
12	R	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,340	25,00	0,00	108,50	108,50	0,000	0,001
			1,55*2,80		4,340						
13	R	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,340	65,00	0,00	282,10	282,10	0,000	0,001
			1,55*2,80		4,340						
Celkem							4 209,67	6 388,94	10 598,61	0,805	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 4 VCP 23 - Drogerie - zazdění okna kancelář

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 23. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	2 832,42	2 832,42		0,088
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	840,00	840,00		0,071
1	R	342272225	Příčky z porobetonových tváric hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 100 mm kancelář (1,0*1,20)	m ²	1,200	700,00	0,00	840,00	840,00	0,059	0,071
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	1 308,00	1 308,00		0,017
2	R	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn (1,0*1,20)*2	m ²	2,400	120,00	0,00	288,00	288,00	0,000	0,001
3	R	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do trmelu stěn (1,0*1,20)*2	m ²	2,400	195,00	0,00	468,00	468,00	0,004	0,010
4	R	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn (1,0*1,20)*2	m ²	2,400	230,00	0,00	552,00	552,00	0,003	0,007
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	360,00	360,00		0,000
5	R	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ² kancelář (1,0*1,20)	m ²	1,200	300,00	0,00	360,00	360,00	0,000	0,000
997 Přesun sutě							0,00	256,17	256,17		0,000
6	R	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,091	100,00	0,00	9,10	9,10	0,000	0,000

7	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,091	1 000,00	0,00	91,00	91,00	0,000	0,000
8	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,091	250,00	0,00	22,75	22,75	0,000	0,000
9	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,821	15,00	0,00	42,32	42,32	0,000	0,000
			0,091*31		2,821						
10	R	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,091	1 000,00	0,00	91,00	91,00	0,000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	68,25	68,25	0,000	0,000
11	R	998012101	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,091	750,00	0,00	68,25	68,25	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	216,00	216,00	0,001	0,001
784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00	216,00	216,00	0,001	0,001
12	R	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,400	25,00	0,00	60,00	60,00	0,000	0,001
			(1,0*1,20)*2		2,400						
13	R	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,400	65,00	0,00	156,00	156,00	0,000	0,001
			(1,0*1,20)*2		2,400						
Celkem							0,00	3 048,42	3 048,42	0,089	0,089

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Koprivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 4 VCP 24 - Drogerie - dlažba soc. zařízení

Objednatel: Město Koprivnice

Zhotovitel:

Místo: Koprivnice

Zpracoval:

Datum: 23. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							4 723,59	7 860,09	12 583,68		0,256
771 Podlahy z dlaždic							4 723,59	7 860,09	12 583,68		0,256
1	R	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu 4,40*1,50	m2	6,600	40,00	0,00	264,00	264,00	0,000	0,002
2	R	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm 4,40*1,50	m2	6,600	400,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,008	0,050
3	771	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	9,460	87,50	62,06	765,69	827,75	0,000	0,003
4	LSS	LSS.TR335061	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 9,46*0,10*1,1	m2	1,041	293,50	305,53	0,00	305,53	0,019	0,020
5	R	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 4,40*1,50	m2	6,600	600,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,006	0,042
6		59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 6,60*1,1	m2	7,260	600,00	4 356,00	0,00	4 356,00	0,019	0,139
7	R	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,256	500,00	0,00	128,00	128,00	0,000	0,000
8	R	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,256	400,00	0,00	102,40	102,40	0,000	0,000
Celkem							4 723,59	7 860,09	12 583,68		0,256

cena opravit

1	01	Tahání kabelu FTP a CYKY do pr. 6mm pod omítku	m	30,00	45,00	1 350,00
68	04.1	CYKY-J 5x6	m	30,00	110,00	3 300,00
4	04	Montáž zásuvky 230V pod omítku	ks	10,00	170,00	1 700,00
9	09	Montáž vypínače	ks	5,00	200,00	1 000,00
73	02.2	Zásuvka jednonásobná, 250V AC 16A, pod omítku, komplet, bílá	ks	5,00	200,00	1 000,00
164	HDO	úprava rozvaděčů pro blokování HDO	soubor	6,00000	800,00	4 800,00
165	Rv	úprava rozvaděče Rv - doplnění 1x odběr - svodič B+C - dodávka + montáž	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
166	vyp_bojler	Vypínač sporákový 400V - bojler	ks	5,00000	750,00	3 750,00
167	zas_přep	zásuvka jedn. s přepětovou ochrannou	ks	15,00000	820,00	12 300,00
168	02.6	Datový rozvaděč DT, vč. výbavy (1ks switch min. 22portů, 1ks VDSL WIFI router, rozvod 230V AC s SPD T3), vč. SPD pro tel. linku RJ11 (přípojka tel.)	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00
Celkem						49 700,00

ZL č. 4 – VCP 25 elektroinstalace sociální zařízení drogerie

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Koprivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 4 VCP 28 - Drogerie - odstranění olejového nátěru soc. zařízení

Objednatel: Město Koprivnice

Zhotovitel:

Místo: Koprivnice

Zpracoval:

Datum: 23. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							168,27	12 311,73	12 480,00		0,193
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							168,27	12 311,73	12 480,00		0,193
1	R	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	20,800	120,00	0,00	2 496,00	2 496,00	0,000	0,005
2	011	612131141	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrační hliněný nátěr nanášený ručně stěn - adhezni můstek	m2	20,800	55,00	168,27	975,73	1 144,00	0,002	0,042
3	R	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	20,800	195,00	0,00	4 056,00	4 056,00	0,004	0,083
4	R	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	20,800	230,00	0,00	4 784,00	4 784,00	0,003	0,062
Celkem							168,27	12 311,73	12 480,00		0,193

kros

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: VCP 29 ZL 4 - Drogerie - zajištění ohřevu vody WC 1.PP

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 13. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	3 500,00	3 500,00		0,011
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							0,00	3 500,00	3 500,00		0,011
1	R	725531101	Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)	soubor	1,000	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,011	0,011
HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	1 125,00	1 125,00		0,000
2	R	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	2,500	450,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,000	0,000
N00 Nepojmenované práce							0,00	1 250,00	1 250,00		0,000
N01 Nepojmenovaný díl							0,00	1 250,00	1 250,00		0,000
3	R	9100001.113	Uchycení zavěšených potrubí - konzoly dodávka + montáž	kus	5,000	250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	5 875,00	5 875,00		0,011

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 4 VCP 30 - Drogerie - změna umístění dveří, bourání luxfér - kancelář

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 12. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							1 128,78	13 917,92	15 046,70		0,374
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	3 136,00	3 136,00		0,264
1	R	342272225	Příčky z pórabetonových tvámic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 100 mm 1,6*2,8*2	m ²	4,480	700,00	0,00	3 136,00	3 136,00	0,059	0,264
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							18,78	6 628,42	6 647,20		0,098
2	R	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanašená ručně stěn 1,6*2,8*2	m ²	8,960	120,00	0,00	1 075,20	1 075,20	0,000	0,002
3	R	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn 1,6*2,8*2	m ²	8,960	195,00	0,00	1 747,20	1 747,20	0,004	0,036
4	R	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn 1,6*2,8*2	m ²	8,960	230,00	0,00	2 060,80	2 060,80	0,003	0,027
5	R	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. (0,85*2,05*2,05)*2	m	9,900	150,00	0,00	1 485,00	1 485,00	0,002	0,015
6	011	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m ²	kus	1,000	279,00	18,78	260,22	279,00	0,018	0,018
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 110,00	1 096,00	2 206,00		0,012
7	R	962031133	Bourání příček z cihel, tvámic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm 1,6*1,4	m ²	2,240	100,00	0,00	224,00	224,00	0,000	0,000

8	R	962081141	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm	m2	2,240	175,00	0,00	392,00	392,00	0,000	0,000
			1,6*1,4		2,240						

9	R	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,600	300,00	0,00	480,00	480,00	0,000	0,000
			0,8*2		1,600						

10	553	55331350	zárubně ocelová pro běžné zdění a párobeton 100 levá/pravá 800	kus	1,000	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,012	0,012
----	-----	----------	--	-----	-------	----------	----------	------	----------	-------	-------

997 Přesun sutě 0,00 2 492,00 2 492,00 0,000

11	R	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,890	100,00	0,00	89,00	89,00	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	-------	--------	------	-------	-------	-------	-------

12	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,890	1 000,00	0,00	890,00	890,00	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	-------	----------	------	--------	--------	-------	-------

13	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,890	250,00	0,00	222,50	222,50	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	--------	------	--------	--------	-------	-------

14	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	26,700	15,00	0,00	400,50	400,50	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	--------	-------	------	--------	--------	-------	-------

			0,89*30		26,700						
--	--	--	---------	--	--------	--	--	--	--	--	--

15	R	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 07	t	0,890	1 000,00	0,00	890,00	890,00	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	----------	------	--------	--------	-------	-------

998 Přesun hmot 0,00 565,50 565,50 0,000

16	R	998012101	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,754	750,00	0,00	565,50	565,50	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	-------	--------	------	--------	--------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 2 542,95 4 023,13 6 566,08 0,024

766 Konstrukce truhlářské 2 500,00 2 428,00 4 928,00 0,016

17		61162014	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plně 800x1970/2100mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,016	0,016
----	--	----------	---	-----	-------	----------	----------	------	----------	-------	-------

18	766	76660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	678,00	0,00	678,00	678,00	0,000	0,000
----	-----	----------	---	-----	-------	--------	------	--------	--------	-------	-------

19	R	7666009R1	Kompletace dveří - kování klika/klika, FAB nebo mezipokojevý zámek	kus	1,000	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,000	0,000
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	------	----------	----------	-------	-------

783 Dokončovací práce - nátěry 42,95 161,53 204,48 0,000

20	783	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický (0,8+2+2)*0,2	m2	0,960	105,00	17,61	83,19	100,80	0,000	0,000
----	-----	-----------	--	----	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------

21	783	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,960	108,00	25,34	78,34	103,68	0,000	0,000
----	-----	-----------	--	----	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------

(0,8+2+2)*0,2

0,960

784

Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

1 433,60

1 433,60

0,008

22	R	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,960	25,00	0,00	224,00	224,00	0,000	0,002
			1,6*2,8*2		8,960						
23	R	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,960	65,00	0,00	582,40	582,40	0,000	0,003
			1,6*2,8*2		8,960						
24	R	784321033	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	8,960	70,00	0,00	627,20	627,20	0,000	0,003
			1,6*2,8*2		8,960						

Celkem

3 671,73

17 941,05

21 612,78

0,398

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

Rekonstrukce TZB a stavební úpravy interiéru polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo změny stavby:

5

Strany smlouvy o dílo č. 83/2020/OMM, ze dne 10. 12. 2020

Objednavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice, 742 21 , IČ 00298077

Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Ostrava - Svinov, 721 00, IČ 27810984

TDS:

Přílohy:

1. Rozpočet méměprací MP 5, 7 a 11
2. Rozpočet víceprací VCP 9, 15 a 33

Počet paré:

Příjemce :

2 x Objednatel
2 x Zhotovitel

Rekapitulace ceny o dílo (ceny uvedeny bez DPH):

Cena díla SOD

6 627 906,00 Kč

Cena díla SOD + ZL č. 1, 2, 3 a 4

6 755 632,00 Kč

Cena díla včetně dodatku č.1 k SOD

6 686 689,00 Kč

Cena změnového listu

-68 943,00 Kč

Popis a zdůvodnění změny:

Objekt

MP č. 5 - v chodbě 1.PP bude zrušeno vytápění

MP č. 7 - obložkové zárubně budou nahrazeny kovovými zárubněmi (VCP č. 9) - záměna

MP č. 11 - rekonstrukce ležaté kanalizace nebude prováděna - v původní PD navazovala rekonstrukce na sanaci spodní stavby

VCP č. 9 - dodávka a montáž kovových zárubní (MP č. 7) včetně nátěru - záměna z důvodu jednotného vzhledu a způsobu užívání objektu, který je pronajímán pro provoz služeb

VCP č. 15 - provedení obezdívek stoupacího potrubí

VCP č. 33 - dodávka a montáž zárubní včetně nátěru a dodávky a montáže nových dveří - poškozené zárubně, změna otevírání pro snazší obslužnost

časový vliv na plnění SoD:

Bez vlivu na časové plnění

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
-237 150,00 Kč	168 207,00 Kč	-68 943,00 Kč	

Vyjádření - souhlas se změnou:

Zástupce zhotovitele:	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis
Objednatel:	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 83/2020/OMM. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 5 MP 5 - 1.PP - zrušení topení ve spol. prostorách

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 24. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
D2							0,00	-3 150,00	-3 150,00		0,000
POTRUBÍ											
1	R	733113113	Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	-2,000	100,00	0,00	-200,00	-200,00	0,000	0,000
2	R	733122202	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 15/1,2	m	-10,000	285,00	0,00	-2 850,00	-2 850,00	0,000	0,000
3	R	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	-10,000	10,00	0,00	-100,00	-100,00	0,000	0,000
D3							-2 090,00	-340,00	-2 430,00		0,000
ARMATURY											
4	R	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	-4,000	70,00	0,00	-280,00	-280,00	0,000	0,000
5		7342004	Dvojregulační radiátorový ventil přímý, kv 0,025-0,67 (2K), 1/2"	KUS	-2,000	450,00	-900,00	0,00	-900,00	0,000	0,000
6		7342005	Regulační radiátorové šroubení přímé, Kvs 1,74, 1/2"	KUS	-2,000	245,00	-490,00	0,00	-490,00	0,000	0,000
7	R	734291951	Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	-2,000	30,00	0,00	-60,00	-60,00	0,000	0,000
8		7342023	Termostatická hlavice kapalínová se závitem M30x1,5	KUS	-2,000	350,00	-700,00	0,00	-700,00	0,000	0,000
D4							-7 500,00	-1 050,00	-8 550,00		0,000
otopná tělesa											
9	R	735000912	Vyregulování ventilu s termostatickým ovládáním	kus	-2,000	115,00	0,00	-230,00	-230,00	0,000	0,000
10	R	735158210	Tlak zkouška těl 1řad	kus	-2,000	60,00	0,00	-120,00	-120,00	0,000	0,000
11	R	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	-2,000	350,00	0,00	-700,00	-700,00	0,000	0,000
12		7351508	OT panelové s bočním přípojem, 11/500/900	KUS	-2,000	3 750,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,000	0,000
Celkem							-9 590,00	-4 540,00	-14 130,00		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 5 MP 7 - Obložkové zárubně

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 24. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							-49 000,00	-15 688,75	-64 688,75		-0,231
766 Konstrukce truhlářské							-49 000,00	-15 688,75	-64 688,75		-0,231
1	R	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	-14,000	1 100,00	0,00	-15 400,00	-15 400,00	0,000	-0,007
2		61182262	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm fólie dub,buk a bílá	kus	-14,000	3 500,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00	0,016	-0,224
3	R	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,231	750,00	0,00	-173,25	-173,25	0,000	0,000
4	R	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,231	500,00	0,00	-115,50	-115,50	0,000	0,000
Celkem							-49 000,00	-15 688,75	-64 688,75		-0,231

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 5 MP 11 - 1.PP - ležatá kanalizace

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 24. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV Práce a dodávky HSV							-3 207,50	-145 969,60	-149 177,10		-0,007	
1 Zemní práce							-3 207,50	-54 776,60	-57 984,10			0,000
1	R	139751101	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-16,800	2 000,00	0,00	-33 600,00	-33 600,00	0,000	0,000	
2	R	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdňením kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-9,840	75,00	0,00	-738,00	-738,00	0,000	0,000	
3	R	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-9,840	250,00	0,00	-2 460,00	-2 460,00	0,000	0,000	
4	R	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-9,840	300,00	0,00	-2 952,00	-2 952,00	0,000	0,000	
5	R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-9,840	40,00	0,00	-393,60	-393,60	0,000	0,000	
6	R	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	-16,720	10,00	0,00	-167,20	-167,20	0,000	0,000	
7	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-17,220	300,00	0,00	-5 166,00	-5 166,00	0,000	0,000	
8	R	171251101	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	-9,840	70,00	0,00	-688,80	-688,80	0,000	0,000	
9	R	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložением výkopku ve vrstvách se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	-6,960	500,00	0,00	-3 480,00	-3 480,00	0,000	0,000	
10	R	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	-7,330	450,00	0,00	-3 298,50	-3 298,50	0,000	0,000	
11		58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	-12,830	250,00	-3 207,50	0,00	-3 207,50	0,000	0,000	

12	R	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	-7,330	250,00	0,00	-1 832,50	-1 832,50	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	--------	--------	------	-----------	-----------	-------	-------

3 Svislé a kompletní konstrukce

0,00 -3 230,00 -3 230,00 0,000

13	R	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	-38,000	85,00	0,00	-3 230,00	-3 230,00	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	---------	-------	------	-----------	-----------	-------	-------

4 Vodorovné konstrukce

0,00 -23 510,00 -23 510,00 0,000

14	R	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	-2,510	1 000,00	0,00	-2 510,00	-2 510,00	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	--------	----------	------	-----------	-----------	-------	-------

15	R	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	-4,200	5 000,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	--------	----------	------	------------	------------	-------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00 -28 280,00 -28 280,00 -0,007

16	R	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-4,180	3 500,00	0,00	-14 630,00	-14 630,00	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	--------	----------	------	------------	------------	-------	-------

17	R	965081313	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2	m2	-21,000	150,00	0,00	-3 150,00	-3 150,00	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------	-----------	-----------	-------	-------

18	R	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	-3,000	3 500,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	0,002	-0,007
----	---	-----------	---	---	--------	----------	------	------------	------------	-------	--------

997 Přesun sutě

0,00 -36 173,00 -36 173,00 0,000

19	R	997013001	Vykližení ulehlejší sutě na vzdálenost do 3 m od okraje vykliženého prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m	m3	-4,180	4 500,00	0,00	-18 810,00	-18 810,00	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	--------	----------	------	------------	------------	-------	-------

20	R	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-10,740	450,00	0,00	-4 833,00	-4 833,00	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------	-----------	-----------	-------	-------

21	R	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-18,134	225,00	0,00	-4 080,15	-4 080,15	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------	-----------	-----------	-------	-------

22	R	997013509	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-163,206	9,00	0,00	-1 468,85	-1 468,85	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	----------	------	------	-----------	-----------	-------	-------

23	R	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-10,740	650,00	0,00	-6 981,00	-6 981,00	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------	-----------	-----------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

0,00 -9 153,45 -9 153,45 -0,264

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00 -9 153,45 -9 153,45 -0,264

24	R	721110806	Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200	m	-4,000	100,00	0,00	-400,00	-400,00	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	--------	--------	------	---------	---------	-------	-------

25	R	721110962	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	-4,000	550,00	0,00	-2 200,00	-2 200,00	0,019	-0,076
26	R	721110963	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	-4,000	800,00	0,00	-3 200,00	-3 200,00	0,024	-0,096
27	R	721111102	Potrubí z kameninových trub hrdlových s integrovaným spojem svodné pryžové těsnění spojovací systém F DN 125	m	-2,000	500,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,014	-0,028
28	R	721111103	Potrubí z kameninových trub hrdlových s integrovaným spojem svodné pryžové těsnění spojovací systém F DN 150	m	-2,500	850,00	0,00	-2 125,00	-2 125,00	0,026	-0,064
29	R	721290821	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,107	1 500,00	0,00	-160,50	-160,50	0,000	0,000
30	R	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,107	635,00	0,00	-67,95	-67,95	0,000	0,000

Celkem

-3 207,50

-155 123,05

-158 330,55

-0,271

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 5 VCP 9 - Dodávka a montáž ocelových zárubní

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 24. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							15 802,92	3 961,08	19 764,00		0,424
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							262,92	3 643,08	3 906,00		0,249
1	011	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m ²	kus	14,000	279,00	262,92	3 643,08	3 906,00	0,018	0,249
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							15 540,00	0,00	15 540,00		0,175
2	553	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	14,000	1 110,00	15 540,00	0,00	15 540,00	0,012	0,175
998 Přesun hmot							0,00	318,00	318,00		0,000
3	R	998012101	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou visloupou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,424	750,00	0,00	318,00	318,00	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							601,31	2 261,41	2 862,72		0,003
766 Konstrukce truhlářské							0,00	0,00	0,00		0,000
783 Dokončovací práce - nátěry							601,31	2 261,41	2 862,72		0,003
4	783	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m ²	13,440	105,00	246,49	1 164,71	1 411,20	0,000	0,002
Stávající zárubně (0,80+2,00+2,00)*0,2*14						13,440					
5	783	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m ²	13,440	108,00	354,82	1 096,70	1 451,52	0,000	0,002
(0,80+2,00+2,00)*0,2*14						13,440					

Celkem

16 404,23

6 222,49

22 626,72

0,427

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 5 VCP 15 - Objekt - obezdívky stoupaček

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 23. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							5 482,51	19 037,66	24 520,17		1,233
3 Svislé a kompletní konstrukce							5 482,51	5 848,66	11 331,17		1,057
1	011	346272216.XLA	Přízdívka z tvármic Ytong Obezdivka tl 50 mm	m2	24,200	468,23	5 482,51	5 848,66	11 331,17	0,044	1,057
			Podlahy								
			6,30			6,300					
			Drogerie								
			7,90			7,900					
			Volný prostor								
			4,00			4,000					
			Kadeřnictví								
			1,70			1,700					
			Holičství								
			4,30			4,300					
			Součet			24,200					
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	13 189,00	13 189,00		0,176
2	R	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	24,200	120,00	0,00	2 904,00	2 904,00	0,000	0,006
3	R	612142001	Potážení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn	m2	24,200	195,00	0,00	4 719,00	4 719,00	0,004	0,097
4	R	612311131	Potážení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	24,200	230,00	0,00	5 566,00	5 566,00	0,003	0,073
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	2 178,00	2 178,00		0,013
784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00	2 178,00	2 178,00		0,013

5	R	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,200	25,00	0,00	605,00	605,00	0,000	0,005
6	R	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,200	65,00	0,00	1 573,00	1 573,00	0,000	0,008

Celkem

5 482,51

21 215,66

26 698,17

1,246

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 5 VCP 33 - dveře

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 20. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							11 287,80	29 072,95	40 360,75		0,451
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							187,80	17 452,20	17 640,00		0,326
1	R	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. (2,05+2,05+0,85)*2*10	m	99,000	150,00	0,00	14 850,00	14 850,00	0,002	0,149
						99,000					
2	011	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m ²	kus	10,000	279,00	187,80	2 602,20	2 790,00	0,018	0,178
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							11 100,00	1 346,40	12 446,40		0,125
3	553	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a párobeton 100 levá/pravá 800	kus	10,000	1 110,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,012	0,125
4	013	968072247	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy přes 4 m ² (0,80*1,80)*10	m ²	14,400	93,50	0,00	1 346,40	1 346,40	0,000	0,000
						14,400					
997 Přesun sutě							0,00	1 379,35	1 379,35		0,000
5	R	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovně přemístění	t	0,490	100,00	0,00	49,00	49,00	0,000	0,000
6	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,490	1 000,00	0,00	490,00	490,00	0,000	0,000
7	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,490	250,00	0,00	122,50	122,50	0,000	0,000
8	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	15,190	15,00	0,00	227,85	227,85	0,000	0,000
						15,190					

9	R	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,490	1 000,00	0,00	490,00	490,00	0,000	0,000
---	---	-----------	--	---	-------	----------	------	--------	--------	-------	-------

998 Přesun hmot 0,00 8 895,00 8 895,00 0,000

10	R	998012101	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	11,860	750,00	0,00	8 895,00	8 895,00	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	--------	--------	------	----------	----------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 42 159,94 36 361,10 78 521,04 0,196

766 Konstrukce truhlářské 41 530,00 33 992,00 75 522,00 0,192

11		61162014	dveře jednokřídlové voštinové povrch fóliový plně 800x1970/2100mm	kus	12,000	2 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,016	0,192
12	766	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	14,000	678,00	0,00	9 492,00	9 492,00	0,000	0,000
13		1	dveře dvoukřídlové voštinové povrch fóliový plně 125x1970/2100mm		2,000	5 765,00	11 530,00	0,00	11 530,00	0,000	0,000
14	R	7666609R1	Kompletace dveří - kování klika/klika, FAB nebo mezipokojevý zámek	kus	14,000	1 750,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,000	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 629,94 2 369,10 2 999,04 0,004

15	783	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický nové zárubně (0,80+2,00+2,00)*0,2*10 stávající zárubně (0,80*2,00*2,00)*0,2*7 Součet	m2	14,080	105,00	258,23	1 220,17	1 478,40	0,000	0,002
16	783	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	14,080	108,00	371,71	1 148,93	1 520,64	0,000	0,002

Celkem 53 447,74 65 434,05 118 881,79 0,647

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

Rekonstrukce TZB a stavební úpravy interiéru polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo změny stavby:

6

Strany smlouvy o dílo č. 83/2020/OMM, ze dne 10. 12. 2020

Objednavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice, 742 21, IČ 00298077

Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Ostrava - Svinov, 721 00, IČ 27810984

TDS:

Přílohy:

1. Rozpočet méměprací MP 2, 10, 13 a 17
2. Rozpočet víceprací VCP 7, 31-32

Počet paré:

Příjemce :

2 x Objednatel
2 x Zhotovitel

Rekapitulace ceny o dílo (ceny uvedeny bez DPH):

Cena díla SOD

6 627 906,00 Kč

Cena díla SOD + ZL č. 1, 2, 3, 4 a 5

6 686 689,00 Kč

Cena díla včetně dodatku č.1 k SOD

6 621 256,00 Kč

Cena změnového listu

-65 433,00 Kč

Popis a zdůvodnění změny:

1. PP

- MP č. 2 - nebude dodáno přečerpávací zařízení 1 ks - úprava po zvýšení nivelety podlahy nového sociálního zařízení
MP č. 10 - epoxidový nátěr podlahy OPS - z důvodu neprováděné sanace spodní stavby pro vlhkost není možno provádět
MP č. 13 - základ pod sociální zařízení dle PD(VCP č. 7)
MP č. 17 - malby OPS, sklad nebudou provedeny z důvodu neprováděné sanace spodní stavby
VCP č. 7 - základ pod soc. zařízení - sjednocení výšky podlah sociálního zařízení a skladu (MP č. 13)
VCP č. 31 - snížení stropu soc. zařízení
VCP č. 32 - připojení vodovodu OPS

časový vliv na plnění SoD: Bez vlivu na časové plnění

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
-116 056,00 Kč	50 623,00 Kč	-65 433,00 Kč	

Vyjádření - souhlas se změnou:

Zástupce zhotovitele:	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis
Objednatel:	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 83/2020/OMM. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 6 MP 2 - Sklad - 1. PP - přečerpávací zařízení

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 24. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	-15 000,00	-15 000,00		0,000
721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							0,00	-15 000,00	-15 000,00		0,000
1	R	72199111112	Přečerpávací zařízení pro splaškové fekální vody umístěné za zařizovacím předmětem	kus	-1,000	15 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	-15 000,00	-15 000,00		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 6 MP 10 - OPS - epoxidový nátěr

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 24. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	-27 981,15	-27 981,15		-0,177
783 Dokončovací práce - nátěry							0,00	-27 981,15	-27 981,15		-0,177
1	R	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	-61,965	10,00	0,00	-619,65	-619,65	0,000	0,000
2	R	783933171	Penetrační nátěr betonových podlah hrubých epoxidový	m2	-49,300	125,00	0,00	-6 162,50	-6 162,50	0,000	-0,021
3	R	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	-49,300	350,00	0,00	-17 255,00	-17 255,00	0,001	-0,033
4	R	783997151	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedení protiskluzné vrstvy prosypané křemičitým pískem nebo skleněnými kulíčkami	m2	-49,300	80,00	0,00	-3 944,00	-3 944,00	0,003	-0,123
Celkem							0,00	-27 981,15	-27 981,15		-0,177

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 6 MP 13 - Sklad - 1.PP - základ pro soc. zařízení

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 3. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-16 257,50	-16 257,50		-2,139
2 Zakládání							0,00	-6 585,25	-6 585,25		-1,429
1	R	279311951	Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25	m3	-0,713	8 000,00	0,00	-5 704,00	-5 704,00	2,000	-1,426
2	R	279351311	Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení	m2	-0,750	1 000,00	0,00	-750,00	-750,00	0,003	-0,003
3	R	279351312	Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění	m2	-0,750	175,00	0,00	-131,25	-131,25	0,000	0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	-3 850,50	-3 850,50		-0,343
4	R	342272245	Příčky z pórabetonových tvámic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 150 mm	m2	-4,530	850,00	0,00	-3 850,50	-3 850,50	0,076	-0,343
4 Vodorovné konstrukce							0,00	-2 550,00	-2 550,00		-0,364
5	R	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25	m	-2,850	600,00	0,00	-1 710,00	-1 710,00	0,126	-0,359
6	R	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	-0,750	1 000,00	0,00	-750,00	-750,00	0,007	-0,005
7	R	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	-0,750	120,00	0,00	-90,00	-90,00	0,000	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	-2 200,00	-2 200,00		-0,003
8	R	953961211	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 8, hloubka 80 mm	kus	-4,000	50,00	0,00	-200,00	-200,00	0,000	-0,000
9	R	953961212	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm	kus	-8,000	85,00	0,00	-680,00	-680,00	0,000	-0,002
10	R	953962211	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z děrovaných cihel tmel se síťovým pouzdrzem, hloubka 80 mm, velikost M 8	kus	-4,000	200,00	0,00	-800,00	-800,00	0,000	-0,000
11	R	953965111	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm	kus	-8,000	65,00	0,00	-520,00	-520,00	0,000	-0,001

998		Přesun hmot				0,00	-1 071,75	-1 071,75		0,000	0,000
12	R	998012101	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-1,429	750,00	0,00	-1 071,75	-1 071,75	0,000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV -36 281,00 -9 772,10 -46 053,10 -0,116

767		Konstrukce zámečnické				-34 400,00	-8 033,00	-42 433,00			-0,052
13	R	767163221	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu	m	-4,300	1 850,00	0,00	-7 955,00	-7 955,00	0,000	-0,002
14		55342031	zábradlí nerezové, sloupky hranaté 40x40mm, výplň 6 vodorovných prutů, madlo hranaté 40x40mm	m	-1,400	8 000,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,007	-0,010
15		55342030	zábradlí Pz, sloupky 40x40mm, výplň 6 vodorovných prutů, madlo kruhové pr. 42,4mm	m	-2,900	8 000,00	-23 200,00	0,00	-23 200,00	0,014	-0,040
16	R	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,052	1 000,00	0,00	-52,00	-52,00	0,000	0,000
17	R	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,052	500,00	0,00	-26,00	-26,00	0,000	0,000

771 Podlahy z dlaždic -1 881,00 -1 739,10 -3 620,10 -0,064

18	R	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	-2,850	40,00	0,00	-114,00	-114,00	0,000	-0,001
19	R	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	-2,850	550,00	0,00	-1 567,50	-1 567,50	0,001	-0,003
20		59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	-3,135	600,00	-1 881,00	0,00	-1 881,00	0,019	-0,060
			-2,85*1,1		-3,135						
21	R	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,064	500,00	0,00	-32,00	-32,00	0,000	0,000
22	R	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,064	400,00	0,00	-25,60	-25,60	0,000	0,000

Celkem -36 281,00 -26 029,60 -62 310,60 -2,255

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 6 MP 17 - 1. PP - malby

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 26. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	-10 763,98	-10 763,98		-0,061
784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00	-10 763,98	-10 763,98		-0,061
1	R	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m (-10,250*4,30)+(-3,95*4,30)+(-12,150*4,30)	m2	-113,305	25,00	0,00	-2 832,63	-2 832,63	0,000	-0,024
											-113,305
2	R	784321033	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m (-10,250*4,30)+(-3,95*4,30)+(-12,150*4,30)	m2	-113,305	70,00	0,00	-7 931,35	-7 931,35	0,000	-0,037
											-113,305
Celkem							0,00	-10 763,98	-10 763,98		-0,061

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 6 VCP 7 - Sklad - 1.PP- zvýšení podlahy soc. zařízení

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 3. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV Práce a dodávky HSV							10 286,72	6 520,00	16 806,72		4,736	
3 Svislé a kompletní konstrukce							3 881,80	1 101,20	4 983,00			0,819
1	011	311235145	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm (4,1+3,45)*0,6	m2	4,530	1 100,00	3 881,80	1 101,20	4 983,00	0,181	0,819	
4 Vodorovné konstrukce							6 404,92	1 146,08	7 551,00		3,916	
2	011	411321313	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hříbových stropů včetně hlavic hříbových sloupů tř. C 16/20 4,1*3,45*0,12	m3	1,697	3 000,00	4 380,64	710,36	5 091,00	2,256	3,829	
3	011	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hříbových včetně hlavic hříbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,082	30 000,00	2 024,28	435,72	2 460,00	1,063	0,087	
998 Přesun hmot							0,00	4 272,72	4 272,72		0,000	
4	011	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m 0,10354+4,28617+0,17042	t	4,560	762,00	0,00	3 474,72	3 474,72	0,000	0,000	
5	011	998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	4,560	175,00	0,00	798,00	798,00	0,000	0,000	
PSV Práce a dodávky PSV							12 440,86	447,86	12 888,72		0,283	

711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			12 440,86	447,86	12 888,72	0,283			
6	711	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspenzí asfaltovou	m2	23,205	19,30	0,00	447,86	447,86	0,000	0,000
			4,1*3,45		14,145						
			(4,1+3,45)*2*0,6		9,060						
			Součet		23,205						
7	KVK	KVK.8104KP10	BITAGIT 35 MINERAL	m2	26,686	62,50	1 667,88	0,00	1 667,88	0,005	0,128
			23,205*1,15		26,686						
8	628	62866380	pás podkladní asfaltový	m2	23,205	59,50	1 380,70	0,00	1 380,70	0,002	0,042
			4,1*3,45		14,145						
			(4,1+3,45)*2*0,6		9,060						
			Součet		23,205						
9	154	15485006	plech trapézový T45 tl. 0,75 mm pozink	m2	22,632	415,00	9 392,28	0,00	9 392,28	0,005	0,113
			4,1*3,45*1,6		22,632						
Celkem						22 727,58	6 967,86	29 695,44	5,019		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 6 VCP 31 - 1.PP - snížený strop soc. zařízení

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 12. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	13 848,38	13 848,38		0,150
714 Akustická a protiořesová opatření							0,00	675,88	675,88		0,000
1	714	714183002	Montáž pohltivých a konstrukčních součástí desek izolačních na sraz volné stropů nebo stěn	m2	12,200	55,40	0,00	675,88	675,88	0,000	0,000
763 Konstrukce suché výstavby							0,00	13 042,50	13 042,50		0,150
2	R	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	12,200	1 000,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,012	0,148
3	R	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	12,200	50,00	0,00	610,00	610,00	0,000	0,001
4	R	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,150	1 000,00	0,00	150,00	150,00	0,000	0,000
5	R	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,150	550,00	0,00	82,50	82,50	0,000	0,000
784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00	130,00	130,00		0,001
6	R	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	65,00	0,00	130,00	130,00	0,000	0,001
Celkem							0,00	13 848,38	13 848,38		0,150

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL 6 VCP 32 - 1.PP - připojení na stávající rozvod v OPS

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 12. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							1 000,00	6 080,00	7 080,00		0,022
713 Izolace tepelné							1 000,00	480,00	1 480,00		0,006
1	R	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm	m	8,000	60,00	0,00	480,00	480,00	0,000	0,003
2		63154007	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm	m	8,000	125,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,000	0,003
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							0,00	5 600,00	5 600,00		0,016
3	R	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	8,000	415,00	0,00	3 320,00	3 320,00	0,002	0,012
4	R	722232045	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1	kus	2,000	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,001	0,001
5	R	722262212	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2 x 110 mm Qn 1,5	kus	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,001	0,001
6	R	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	8,000	35,00	0,00	280,00	280,00	0,000	0,002
Celkem							1 000,00	6 080,00	7 080,00		0,022