

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_01
Stavba: Rámcová dohoda 2021 - SO 17 - podchod Hranice na Moravě

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28.4.2021

Zadavatel: IČ:
Správa železnic, státní organizace DIČ:

Zhotovitel: IČ:
IDS Olomouc - Inženýrské a dopravní stavby a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Správa železnic, státní organizace DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_01

Stavba: Rámcová dohoda 2021 - SO 17 - podchod Hranice na Moravě

Místo: Datum: 28.04.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: IDS Olomouc - Inženýrské a dopravní stavby a.s.

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 17	SO 17 - podchod Hranice na Moravě	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rámcová dohoda 2021 - SO 17 - podchod Hranice na Moravě

Objekt: **SO 17 - podchod Hranice na Moravě**

Místo:
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: IDS Olomouc - Inženýrské a dopravní stavby a.s.

Datum: 28.04.2021
Projektant:
Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
777 - Podlahy lité	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021 - SO 17 - podchod Hranice na Moravě

Objekt:

SO 17 - podchod Hranice na Moravě

Místo:

Datum: 28.04.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Zhotovitel:

IDS Olomouc - Inženýrské a dopravní stavby a.s.

Zpracovatel:

Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	771		Podlahy z dlaždic				0,00
1	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do maltv rovných	m	95,500		0,00
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY - NACENĚNO DLE PLATNÉHO CENÍKU ÚRS 2021/01"				
	VV		"plocha soklů" 95,5		95,500		
2	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do maltv	m2	239,200		0,00
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY - NACENĚNO DLE PLATNÉHO CENÍKU ÚRS 2021/01"				
	VV		"plocha podchodu" 239,2		239,200		
D	777		Podlahy lité				0,00
3	K	777111131	Příprava podkladu před provedením litých podlah frézování	m2	258,300		0,00
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY - NACENĚNO DLE PLATNÉHO CENÍKU ÚRS 2021/01"				
	VV		"plocha podchodu" 239,2		239,200		
	VV		"plocha soklu" 95,5		95,500		
	VV		Součet		334,700		
4	K	777111101	Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení	m2	258,300		0,00
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY - NACENĚNO DLE PLATNÉHO CENÍKU ÚRS 2021/01"				
	VV		"plocha podchodu" 239,2		239,200		
	VV		"plocha soklu" 19,1		19,100		
	VV		Součet		258,300		
5	K	985311314	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 40 mm	m2	239,200		0,00
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY - NACENĚNO DLE PLATNÉHO CENÍKU ÚRS 2021/01" 3180 Kč/m2-odečtena cena materiálu				
	VV				239,200		
6	M	27255772_R	Vyrovnávací vrstva MasterEmaco T800DUO 30 mm	m2	239,200		0,00
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY - NACENĚNO DLE TRŽNÍ KONZULTACE S FIRMOU MASTERS BUILDERS SOLUTIONS CZ S.R.O. "				
	VV		"plocha podchodu" 239,2		239,200		
7	K	985312133	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 4 mm	m2	239,200		0,00
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY - NACENĚNO DLE PLATNÉHO CENÍKU ÚRS 2021/01"				
	VV		"plocha podchodu" 239,2		239,200		
8	M	27255772_R1	Krycí vrstva UCRETE CS10 ve 4mm	m2	239,200		0,00
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY - NACENĚNO DLE TRŽNÍ KONZULTACE S FIRMOU MASTERS BUILDERS SOLUTIONS CZ S.R.O. "				
	VV		"plocha podchodu" 239,2		239,200		
10	M	27255772_R2	Fabiony UCRETE RG 50x50mm	bm	95,500		0,00
	VV		"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY - NACENĚNO DLE TRŽNÍ KONZULTACE S FIRMOU MASTERS BUILDERS SOLUTIONS CZ S.R.O. "				
	VV		"plocha soklu" 95,5		95,500		
11	K	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	19,100		0,00
	VV		"plocha soklu" 95,5 * 0,2		95,500		
12	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	22,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
13	K	944611111_R	Montáž, demontáž, pronájem ohraničení staveniště + označení staveniště	ks	1,000		0,00
VV			"POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ RÁMCOVÉ DOHODY - NACENĚNO DLE PLATNÉHO CENÍKU ÚRS 2021/01"				
VV			1		1,000		
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00
14	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	22,000		0,00
15	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	22,000		0,00
16	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	22,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	22,000		0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
18	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	120,000		0,00
VV			"Demontáž a montáž odvodňovacích krytů" 20		20,000		
VV			"Nátěr krytů vč. materiálu" 50		50,000		
VV			"Nátěr fabiónu soklu vč. materiálu" 50		50,000		
VV			Součet		120,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
19	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%	1 485 620,000		0,00
20	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%	1 485 620,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1522728

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fa9e014a-7ad9-4147-926f-2036cbd2789f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.05.2021 12:48:00



41e8edff-173b-4a76-a4df-9ba702347b26