

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2021-039

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger tel. [REDACTED]
- ve věcech organizačních: Martina Šeligová, DiS., tel. [REDACTED]

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):

- ve věcech technických:

- Ing. Ivo Kouřil, tel. [REDACTED]
- Mgr. Jana Dufková, tel: [REDACTED]
- Petr Diviš, tel [REDACTED]
- Hanuš Hondl, tel. [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Radek Soral

zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu ve Vyškově pod č.j.: ŽVá/783/2006 ST ze dne 30. 11. 2006

Místo podnikání: Palánek 250/1, 682 01 Vyškov

Bytem: [REDACTED]

IČ: 72335840

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Vyškov

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: ---

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: ihgma5z

Adresa pro doručování: [REDACTED]

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané v zadávacím řízení „PS 0624 - Oprava zavlhých omítek, maleb, drobné opravy el. instalace b. č. 13 kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice“, systémové číslo NEN N006/21/V00001559 jako veřejná zakázka malého rozkazu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění opravy el. rozvodů, omítek, maleb, výměna podlahové krytiny v b. č. 9 v areálu kasáren Jiřího z Poděbrad Bučovice s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0624 - Oprava zavlhých omítek, maleb, drobné opravy el. instalace b. č. 13 kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice“, kterým se rozumí souhrn plnění:
 - 2.1.1. oprava el. rozvodů, omítek, maleb, b. č. 13 kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení „PS 0624 - Oprava zavlhých omítek, maleb, drobné opravy el. instalace b. č. 13 kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice“, systémové číslo NEN N006/21/V00001559. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předaném výkazu

výměr zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předaného výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřeba ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřeba nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1.591.577,15 Kč bez DPH

(slovy: jedenmilionpětsetdevadesátjedenatisícpiěsetdesátšedm korun českých a patnáct haléřů).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 334.231,20 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1.925.808,35 Kč.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací.
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, maximálně do výše cen podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: 19. 7. 2021. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **19. 7. 2021**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 30. 9. 2021**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech

smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: Po – Čt 6:45 – 15:45, Pá 6:45 – 13:15, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8.. Místem plnění je areál kasáren Jiřího z Poděbrad Bučovice, CE: 06-05-01.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda

- a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
 - 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
 - 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
 - 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
 - 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
 - 5.9. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště.
 - 5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
 - 5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
 - 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel **odběr elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické

energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.

- 5.13.** Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14.** Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15.** Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatel. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatel povinen předložit.
- 5.16.** Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17.** Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18.** Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2020), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19.** Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20.** Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatel pro věci technické.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1.** **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou.
- 6.2.** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek,

železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele.** Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7

Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1.** K převjímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a požadavků této smlouvy;
 - záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převjímací díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 10 pracovních dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude

za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí celého dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0624 Vyškov
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO, DIČ smluvních stran;
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
- 8.3. K faktuře musí být připojen **odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek**, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce

zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady

do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4. 1. nebo 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.5. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč**.
- 11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ve výši **5 000,- Kč**.
- 11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů
- 11.9. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou.

Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

- 11.10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 **Zvláštní ujednání**

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - b) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - c) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:

- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným zápisem objednatele;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílní konečnou fakturu”;

- b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
- c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 15 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.1: položkový rozpočet – počet listů: 10

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
Vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

za zhotovitele

Radek Soural

Radek
Soural
Digitálně podepsal Radek Soural
Datum: 2021.05.25 11:31:57 +02'00'

Výkaz výměr
oprava zavlhklých omítek, maleb, drobné opravy el. instalace na b.č.13

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	1. NP, m.č. 11,10,9,8,7,6				
1	odstranění PVC, včetně PVC a dřev. soklu	m2	108,00		
2	odstranění vyrovnávací stěrky pod PVC	m2	108,00		
3	odstranění nesoudržné vrstvy bet. podlahy - lokálně	m2	25,00		
4	demontáž dřevěného obložení a demontáž dř. desek na zdech	m2	21,00		
5	demontáž, zpětná montáž otopného litinového tělesa	ks	6,00		
6	demontáž umyvadla	ks	5,00		
7	demontáž baterie vodovodní a sifonu	ks	5,00		
8	demontáž keramického obkladu	m2	51,60		
9	provedení obrusu otopného tělesa a rozvodů	ks	6,00		
10	dodání a provedení nátěru otopného litinového tělesa a potrubí, 1 x základ, 2x vrchní nátěr - bílý, včetně	ks	6,00		
11	dodání a provedení lokálních oprav betonové podlahy	m2	20,00		
12	dodání a provedení penetračního nátěru	m2	108,00		
13	dodání a provedení samonivelační hmoty do 15 mm, přebroušení, vysátí	m2	108,00		
14	dodání a provedení pokládky podlahové krytiny z PVC - podlaha tl. 2 mm, nášlapná vrstva 0,6 mm, včetně lepení, svaření + dodání a lepení PVC soklu, výběr objednatelem dle předloženého vzorníku od zhotovitele	m2	108,00		
15	odstranění všech vrstev maleb stěn a ochranných nátěrů stěn	m2	310,00		
16	odstranění vnitřních jemných omítek stěn	m2	310,00		
17	odstranění vnitřní hrubé omítky, očištění zdiva - lokálně z 20 % a kompletně po demontáži obkladů	m2	111,60		
18	dodání a provedení vnitřní hrubé omítky, včetně podhozu	m2	111,60		
19	dodání a provedení hloubkové penetrace stěn,	m2	345,60		
20	dodání a provedení srovnání stěn - lepidlo, perlínka	m2	341,00		
21	dodání a provedení vnitřních jemných omítek stěn (včetně kovových rožků, - špalety oken, dveří, rohů, dilatačních profilů atd.)	m2	341,00		
22	odstranění vnitřních vlhkých zasolených omítek do v. 50 cm	m2	54,00		
23	provedení očištění spár do hl. 1-2 cm, očištění zdiva kartáček	m2	54,00		
24	dodání a provedení podkladního podstříku, sanační podhoz	m2	54,00		
25	dodání a provedení sanační jádrové omítky 40mm např. od fa Weber, Cemix apod.(dodávka a provedení kompaktního systému včetně kovových rožků)	m2	54,00		
26	dodání a provedení sanační štukové omítky	m2	54,00		
27	dodání a provedení výmalby stěn paropropustným nátěrem na sanační omítku např. Remal, Het klasik apod.	m2	54,00		
28	demontáž stávajícího podhledu, dodání a montáž sádkokartonového podhledu Rigips systém PK 12, kovová konstrukce CD a UD, 1x opláštěná, bez tepelné izolace, desky impregnované RBI(H2) tl. 12,5mm, dodání a provedení konstrukčních profilů, doplňkových profilů a lišt, hmoždinky, vruty, šrouby tmel, pásky, závěsy a spojky, dráty s okem, stavěcí šrouby a další montážní materiál	m ²	108,00		
29	dodání a provedení výmalby stěn a stropu, 3 x primalex polar bílý,	m2	387,80		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
30	demontáž, dodávka a montáž zastínění okna vnitřní vertikální zábrusní na plastové okno rozm. 190 x 190 cm, přesně zaměřit, odstín lamel bude proveden objednatel dle předloženého vzorníku od zhotovitele	ks	6,00		
31	dodání a montáž deska Lamino dřevotřísková tl. 18 mm, včetně hran, odstín dle výběru objednatele (250 x 40 cm)	m2	1,00		
32	demontáž dveřního křídla L80/197 cm	ks	6,00		
33	demontáž ocelové zárubně L80/197 cm včetně dřevěného prahu včetně nadpraží a ostění	ks	6,00		
34	dodání a montáž kovové zárubně L 80/197 cm s úpravou otvoru pro osazení, zařezání dlažby a cihelné stěny, 3x závěs, těsnění, tl. příčky 45 cm včetně omítky	ks	6,00		
35	dodávka a provedení nátěru ocel. Zárubní 2 x vrchní nátěr 80/197 bílý	ks	6,00		
36	dodání a osazení dveřního křídla L 80/197 cm včetně zámku, vl. Fab s klíči a kování	ks	6,00		
37	dodání a osazení dřevěného bukového prahu s povrchovou úpravou délka 80	ks	6,00		
38	dodání a provedení zapravení ostění z chodby po osazení ocel. zárubně, omítka, malba, omyvatelný nátěr stěny, keramická dlažba	m2	6,00		
39	Koupelny JaS 20/21) rozm 360x250mm na flexi lepidlo včetně vnitřních a vnějších rožků kovových dle výběru dodavatele, voděodolné zaspárování spárovací hmotou barva z výběru vzorníku, kladení v poměru na délku, výška obkladu v místnosti 2,0m (bez prořezu)	m ²	21,00		
40	D+M keramického umyvadla JIKA 550mm včetně sifonu a keramického krytu odpadního potrubí uchycení na pružinách	ks	1,00		
41	D+M pákové nástěnné baterie umývadlové 150 zn. Metalia včetně dopojovacích hadic	ks	1,00		
42	D+M zrcadla nad umývadlo rozm. 40*50cm (kotveno, lepeno na ker.obklad)	ks	3,00		
43	D+M plastového držáku na mydlo objem do 0,50l - vyber z katalogu	m	1,00		
44	D+M plastového držáku na papírové utěrky rozměr dle papírových utěrek cca 270x270x100mm	ks	1,00		
45	D+M nerez dvojháčku na oděv, umístění na dveře, případně stěnu	ks	2,00		
46	D+M odpadkový nerez. koš objem 30l	m	1,00		
47	D+M odkladací poličky z voděodolného materiálu na šíři 40cm hl. do 13cm	ks	1,00		
52	demontáž dřezu	ks	1,00		
53	demontáž baterie dřezové a sifonu	ks	3,00		
76	dodání a provedení zadržování výdejných oken - zdivo cihelné -	m3	0,20		
86	D+M pákové nástěnné dřezové baterie 150 zn. Metalia včetně dopojovacích hadic	ks	1,00		
87	demontáž kuchyňské desky s nerezovým dvojdřezem 183* 60 cm	ks	2,00		
88	zpětná montáž stávajících kuchyňských linek, horní i spodní dvířka délka 183 cm	ks	2,00		
89	dodání a montáž kuchyňské desky tl. 3,5 cm délka 183 cm	ks	1,00		
90	dodání a montáž kuchyňské desky tl. 3,5 cm délka 183 cm, vyřezání otvoru pro osazení dvojdřezu	ks	1,00		
91	dodání a montáž granitový dvoudřez Blanco ZIA 9 tartufo rozm. 86x59x19 cm, barvu výrobku vybere objednatel dle předloženého vzorníku od zhotovitele	ks	1,00		
92	D+M zrcadla rozm. 90*120cm, lepeno na stěnu	ks	1,00		
	I.P.P. schodiště, m. č. 1234				

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
93	odstranění ker. soklu v. 10 cm	m	17,00		
94	dodání a provedení ker. soklu v. 10 cm, včetně vyspárování a zapravení fabionek	m	12,00		
95	demontáž 2 ks zděných příček tl.150mm včetně dřevěných zárubní 2 ks	m3	1,20		
96	odstranění vnitřních vlhkých zasolených omítek	m2	41,00		
97	provedení očištění spár do hl. 1-2 cm, očištění zdiva kartáček	m2	41,00		
98	dodání a provedení podkladního podstríku, sanační podhoz	m2	41,00		
99	dodání a provedení sanační jádrové omítky 40mm např. od fa Weber, Cemix apod.(dodávka a provedení kompaktního systému včetně kovových rožků)	m2	41,00		
100	dodání a provedení sanační štukové omítky	m2	41,00		
101	dodání a provedení výmalby stěn paropropustným nátěrem na sanační omítku např. Remal, Het klasik apod.	m2	41,00		
102	demontáž, dodání a lepení PVC soklu v. 10 cm	m	60,00		
103	odstranění nesoudržné keramické dlažby, včetně vrstvy bet. podlahy - lokálně	m ²	3,00		
104	dodání a lokální pokládka keramické dlažby včetně lepidlové vrstvy a voděodolného zaspárování spárovací hmotou, výběr rozměru a barvy provede objednatel dle původní dlažby	m ²	3,00		
105	odstranění všech vrstev maleb stěn a stropů	m2	249,00		
106	dodání a provedení vnitřní hrubé omítky stěn - lokálně	m2	15,00		
107	dodání a provedení vnitřních jemných omítek stěn s tropů - lokálně	m2	30,00		
108	dodání a provedení sádrování, tmelení, přebрус	m2	75,00		
109	dodání a provedení výmalby stěn a stropu, 3 x primalex polar bílý,	m2	249,00		
110	demontáž - vybourání dřevěných oken - rámu s cihelnou výplní 120 x 70 cm	ks	5,00		
111	dodávka a montáž plastových prvků- dvoukřídleho okna z Aluplast- rámu šestikomorového profilu uzavřeným ocel. výztuhou, rozměr otvoru 120 x 70cm, 2ks křidel prosklených, opatřených bezpečnostní fólií tl. 0,3 mm, bezbarvé - lepeno z vnitřní strany, zasklení U=1,0 Climaplus Ultra, celoobvodové těsnění s mikroventilací, barva bílá, rozměr 115 x 65cm, otevíravé, sklopné, s případnou úpravou podkladu pro osazení dobetonování do tl. 5cm , provedení dozdění, zapravení špalet vnitřních a venkovních (cihla plná pálená + zaspárování+ vnitřní omítky), přesné zaměření oken provede zhotovitel. Před montáží bude objednavateli předložen vzorek rámu oken.	ks	5,00		
112	dodání a montáž vnitřního parapetu plast do 30 cm šířky, dl. 120cm	ks	5,00		
113	dodání a motáž venkovního parapetu plast do 30 cm dl. 120cm	ks	5,00		
114	dodání a montáž kovové mřížky - sítě v rámu sklepního okénka do plastového prvku 57,5 x 35cm včetně zajištění proti vytlačení	ks	5,00		
115	dodání a montáž matové folie mléčné - instalace z vnější strany okna, velká propustnost světla. rozm. 115 x 65 cm	ks	5,00		
	elektro				
	m.č. 11,10,9,8,7,6				
116	demontáž stávajícího zářivkového osvětlení	ks	12,00		
117	demontáž stávajícího žárovkového osvětlení	ks	6,00		
118	demontáž stávajících vypínačů včetně krabic uložených ve zdi	ks	12,00		
119	demontáž stávajících zásuvek včetně krabic uložených ve zdi	ks	17,00		
120	demontáž stávajících rozvodů elektro AYKY, uložených ve zdi	m	112,00		
121	demontáž stávající lišty LV40x20	m	11,00		
122	demontáž stávající zásuvky STA včetně krabic uložených ve zdi	ks	1,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
123	demontáž stávající datové zásuvky RJ45	ks	6,00		
124	demontáž stávajícího domovního zvonku	ks	1,00		
125	demontáž stávající sporákové kombinace pro el. sporák	ks	1,00		
126	demontáž stávající zásuvky STA včetně krabic uložených ve zdi	ks	1,00		
127	dodání, montáž LED panel bílý podhledový 600 X 600 MAXIM 50W, DENNÍ BÍLÁ, SMD čipy, montáž do sádkart. Stropu, včetně zdroje	ks	12,00		
128	dodání, montáž svítidlo nad zrcadlo LINDOS PREZENT IP44, včetně LED světelného zdroje	ks	1,00		
129	dodání, montáž, připojení LED pásku vnitřního, 150 cm, studená bílá, umístění v hliníkové liště, včetně zdroje	ks	2,00		
130	dodání, montáž spínač č.5 Tango, bílá, rámeček, klapka, strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	6,00		
131	dodání, montáž spínač č.1 Tango, bílá, klapka, strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	3,00		
132	řutinkou, kryt a strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	29,00		
133	dodávka, montáž Tango 1x230 V zásuvka bílá, kryt a strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	7,00		
134	dodávka, montáž dvojnásobný rámeček Tango, barva bílá	ks	2,00		
135	dodávka, montáž trojnásobný rámeček Tango, barva bílá	ks	2,00		
136	dodání, montáž drátového domovního zvonku ELEKTROBOCK ZV2-3 Gong, provedení přivrtání do zdiva	ks	1,00		
137	dodání, montáž spínač sporákové kombinace Tango, bílá, kryt, strojek, včetně krabice, provedení zasekání do zdiva	ks	1,00		
138	dodávka, montáž Tango zásuvky datové 2X RJ45 bílá, kryt, rámeček a 2x datový konektor, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	6,00		
139	recirkulace, s instalací pod skříňku, ale i bez ní, napojení na zásuvkový okruh	ks	1,00		
140	dodání, montáž kabelu CYKY 3x1,5 včetně zasekání do zdiva, pro světelné okruhy	m	78,00		
141	dodání, montáž kabelu CYKY 3x2,5 včetně zasekání do zdiva, pro zásuvkové okruhy	m	132,00		
142	dodání, montáž kabelu CYKY 5x2,5 včetně zasekání do zdiva, pro el. sporák	m	8,00		
143	dodání, montáž kabelu CYSY 5x2,5 včetně natažení do ohebné trubky, připojení k el. sporáku	m	3,00		
144	demontáž, dodávka, montáž lišty LV 60x40 pro datové rozvody budovy, zpětně uložení do lišty, montáž do zdiva	m	20,00		
145	dodání, montáž krabice KO68 pro propojení stávajících datových rozvodů, montáž provedení zasekání do zdiva	ks	6,00		
146	dodání, montáž trubky ohebné monoflex prům.32, uložení zasekání do zdiva, pro datové rozvody	m	7,00		
	rozvaděče				
147	demontáž, odpojení, vysekání ze zdi stávající skříň RS (60x30cm)	ks	1,00		
148	demontáž, odpojení, označení a zpětné připojení všech stávajících kabelů v novém RS rozvaděči	kpl	1,00		
149	demontáž stávajícího přívodu pro rozvaděč RS	m	2,00		
150	dodání, montáž, připojení nového přívodu pro rozvaděč RS AYKY 4x16, přes jistič	m	2,00		
151	demontáž, dodání, montáž zapojení jističe LSN 50A/3 fáz	ks	2,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
152	dodání, montáž nového OCEP rozvaděče včetně dvířek, nátěr 1x základ, 2x vrchní, barva bílá, zasekání do zdiva, maximální rozměr 100x80 cm, zámek na dvířkách čtyřhran, včetně vysekání zdiva pro osazení rozvaděče	kpl	1,00		
153	dodání, montáž nového šasi OCEP rozvaděče rozměr max 100cmx80cm, nátěr 1x základ, 2x vrchní, barva bílá, včetně typového štítku, liniového schema a krytů	ks	1,00		
154	dodání, montáž nulové "N" a uzemňovací sběrny "PE", materiál Cu, na DIN lištu	ks	2,00		
155	dodání, montáž hlavního vypínače LSN 50A/3 fáz, na DIN lištu	ks	1,00		
156	dodání, montáž číslíkového digitálního elektroměru, 3 fázový na DIN lištu, LCD	ks	1,00		
157	dodání, montáž svodiče přepětí SALTEK FLP 12,5V/3, na DIN lištu, pro jištění kotelny	ks	1,00		
158	dodání montáž jističe LSN 6A/1 na DIN lištu pro jištění transformátoru zvonku	ks	1,00		
159	dodání, montáž proudový chránič s jističem 10/1N/B/0,03/B pro světla na DIN lištu	ks	14,00		
160	dodání, montáž proudový chránič s jističem 16/1N/B/0,03/B pro zásuvkové vývody a kotelnu na DIN lištu	ks	18,00		
161	dodání, montáž proudový chránič s jističem 20/1N/0,03/C pro klimatizaci serverovny na DIN lištu	ks	1,00		
162	dodání, montáž proudový chránič s jističem 16/1N/0,03/C pro server na DIN lištu	ks	2,00		
163	dodání, montáž jističe LSN 16A/3 fáz, pro sporák na DIN lištu	ks	1,00		
164	dodání, montáž, vydrátování rozvaděče, popis jističů po místnostech, popis svorek, popis zásuvek, vypínačů a koncových vývodů	kpl	1,00		
165	dodání, montáž připojení nových okruhů na nové šasi rozvaděče	kpl	1,00		
166	dodání, montáž, samolepících bezpečnostních tabulek 3kombinace, na dvířka	ks	1,00		
167	dodání výchozí revizní zprávy elektro, včetně protokolu prostředí	ks	2,00		
168	rozvaděč bude osazen plastovými kryty systému SHRACK - zámky na krajích	m2	1,00		
169	dodání, montáž, proměření datových kabelů a koncových zásuvek před odpojením a po zpětném připojení, protokol měření	kpl	1,00		
170	ukončení stávajících vývodů teplé, studené vody a odpadu zátkami	kpl	4,00		
171	demontáž stávajícího vedení vody 3/4" pozink	m	20,00		
172	demontáž odpadního novodurového potrubí DN50	m	10,00		
173	dodání , montáž HT trubky DN50, včetně provedení zasekání do zdiva	m	8,00		
174	dodání , montáž HT trubky DN40, včetně provedení zasekání do zdiva	m	1,00		
175	dodání , montáž HT přesuvky DN50, napojení na stávající vedení, včetně provedení zasekání do zdiva	ks	2,00		
176	dodání, montáž HT tvarovka, koleno DN50, včetně provedení zasekání do zdiva	ks	1,00		
177	dodání, montáž HT tvarovka, odbočka DN50/50/45°, včetně provedení	ks	2,00		
178	dodání, montáž HT tvarovka, odbočka DN50/90°, včetně provedení	ks	3,00		
179	dodání, montáž HT tvarovka, redukce DN50/40, včetně provedení	ks	1,00		
180	dodání, montáž DG přechod PPR 3/4"x25 , včetně provedení zasekání do zdiva	ks	4,00		
181	dodání, montáž PPR přechod Tkus 25/20, včetně provedení zasekání do zdiva	ks	4,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
182	dodání, montáž trubka PPR25 , včetně izolace, provedení zasekání do zdiva, napojení na stávající rozvod	m	22,00		
183	dodání, montáž nástěnné koleno PPR25x1/2" , včetně provedení zasekání do zdiva	ks	6,00		
184	dodání, montáž DG přechod PPR25x1/2" , včetně provedení zasekání do zdiva	ks	2,00		
185	dodání a provedení zapravení omítek, maleb nátěrů po rozvodech vody na chodbě pro místnost 10,11 a 13	m2	2,00		
	vodovodní řád				
186	demontáž, odpojení stávajícího přívodního potrubí do bud.č. 13	kpl	1,00		
187	demontáž, odpojení stávajícího hl. ventilu na bud. č. 13	ks	1,00		
188	demontáž GEBO spojky svěrné (vrátit na PS 0624)	ks	1,00		
189	dodávka, montáž svařované PE DN50-PN20, napojení na nový rozvod vodovodního řádu v zemi	m	5,00		
190	dodávka, montáž spojky svařované PE DN50 PN20	ks	1,00		
191	dodávka, montáž tvarovky koleno PE DN50 PN20	ks	1,00		
192	dodávka, montáž přechod PE DN50/2"	ks	1,00		
193	dodávka, montáž PPR přechod DG 50/2"	ks	1,00		
194	dodávka, montáž vodovodní kulový ventil 2"	ks	1,00		
195	dodávka, montáž trubka PPR DN 50	m	4,00		
196	dodávka, montáž přechod PPR DG 50 na 6/4" , napojení na stávající vodovodní síť v budově	ks	1,00		
197	dodávka, montáž příchytek objímek pro potrubí PE DN50	ks	6,00		
198	demontáž, dodávka, montáž vypuštění a napuštění systému, provedení desinfekce a tlakové zkoušky	kpl	1,00		
	hromosvod				
199	demontáž, stávajících svodů k uzemnění lano FeZn 8	m	20,00		
200	dodávka, montáž nového svodu kulatiny FeZn 8, napojení na stávající vedení	m	20,00		
201	dodávka, montáž, doplnění SS svorek na stávající vedení	ks	10,00		
202	demontáž, uzemnění	kpl	4,00		
203	dodávka, montáž podpěr hromosvodového vedení na sedlovou střechu	ks	15,00		
204	demontáž, dodávka, montáž, podpěr vedení do zdiva	ks	12,00		
205	demontáž, dodávka, montáž, zkušebních svorek, napojení na nové uzemnění	ks	4,00		
206	demontáž, dodávka, montáž, popisného štítku čísla svodu, dle rev. zprávy hromosvodu	ks	4,00		
207	demontáž, dodávka, montáž okapových svorek	ks	4,00		
208	demontáž, dodávka, montáž, ochranného úhelníku vedení svodu FeZn	ks	4,00		
209	demontáž, dodávka, montáž, držáku do zdi ochranného úhelníku vedení svodu FeZn	ks	8,00		
210	dodávka, montáž, zemnicí tyč z T profilu ZT 1,5 T Tremis V465 se svorkou, uložení, zatlučení do země ve vzdálenosti po 1,5 metrech od sebe (do vějíře)	ks	12,00		
211	dodávka, montáž, FeZn kulatiny prům. 10 mm2, napojení na zkušební svorku, uložení do držáku úhelníku a do výkopu, propojení se zemními tyčemi tvaru T v zemi	m	35,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
212	dodávka, montáž, výkopu v zemině šířka 30 cm, hloubka 40cm, pro uložení kulatiny FeZn, včetně zpětného záhozu a zhutnění, oprava terénu do původní podoby	m	28,00		
213	dodávka, montáž, smršťovací bužírka zelenožlutá na kulatinu FeZn prům. 10 mm ² , na přechod země/vzduch	m	4,00		
214	dodávka, montáž, antikorozičního nátěru na spoje v zemi	kpl	4,00		
215	vyhotovení a provedení revizní zprávy dle ČSN 33 1500	ks	2,00		
216	zpravení otvorů po stávajících podpěrách vedení ve zdivu i střeše	kpl	1,00		
217	dodávka, montáž, porovnání (našponování) stávajícího hřebenového vedení, dotažení spojů na podpěrách, svorkách a jímacích tyčích	kpl	1,00		
	okapový chodník				
218	Demontáž betonového(asfaltového) chodníku na šíři 80cm o tl.do 20cm včetně ploch přístupových chodníků ke vstupům do budovy	m ²	109,00		
219	Demontáž betonového kanálu čtvercového tvaru do 1,5x1,5m o tl. stěn do 20cm včetně výztuže a příp. dalších konstrukcí	m	6,00		
220	Provedení odkopu zeminy - podkladních vrstev do hl. 0,5m od budovy na šíři do 1m(šíře nového chodníku 80cm včetně obrubníku tl.8cm)	m	55,80		
221	Provedení odkopu zeminy - podkladních vrstev do hl. 1,0m od budovy na šíři do 1m(šíře nového chodníku 80cm včetně obrubníku tl.8cm)	m	34,30		
222	Provedení odkopu zeminy - podkladních vrstev do hl. 2,0m od budovy na šíři do 1m(šíře nového chodníku 80cm včetně obrubníku tl.8cm)	m	30,00		
223	D+M a demontáž oboustranného pažení	m	30,00		
224	Demontáž strávené svíslé izolace	m	120,10		
225	Demontáž venkovní kovové čistící zóny	ks	2,00		
226	Demontáž a zpětná montáž vpustě před bočním vchodem (zpět osazení do čistící zóny z porořstu)	ks	1,00		
227	Demontáž litinového lapače nečistot pr. 125mm (gajgr) s odkopem zeminy do nápojného bodu v hl. do 1,5m	ks	6,00		
228	Provedení srovnání podkladu ve výkopu + vc. terénu pro pokladku obrubníků a dlažby, zhutnění	m ²	109,00		
229	Provedení izolace proti vodě obnažených přípojek do budovy (vodovodní přípojka, odpadní trubky, optické kabely apod)	kpl	1,00		
230	D+M betonového žlabu (kabelový) rozm. 500x230x195mm včetně krycí desky, uložení do lože pro ochranu stávajícího optického vedení	m	10,00		
231	D+M hydroizolační nopové folie např. Lithoplast sana, nopy 20mm, svařené spoje, výška 0,5m včetně ukotvení ukončovací lištou, přesah	m	55,80		
232	D+M štěrkopísek fr. 16-32 tl. do 250 mm, včetně hutnění, na šířku do 80cm	m	55,80		
233	D+M štěrkopísek fr. 8-16 tl. do 200mm včetně hutnění, na šířku do 80cm	m	55,80		
234	D+M hydroizolační nopové folie např. Lithoplast sana, nopy 20mm, svařené spoje, výška 1,0m včetně ukotvení ukončovací lištou, přesah do terénu další 0,5m	m	34,30		
235	Provedení zásypu zeminou včetně zhutnění do výšky podkladní vrstev dlažby do 0,5m, šíře do 80cm	m	34,30		
236	D+M štěrkopísek fr. 16-32 tl. do 250 mm, včetně hutnění, na šířku do 80cm	m	34,30		
237	D+M štěrkopísek fr. 8-16 tl. do 200mm včetně hutnění, na šířku do 80cm	m	34,30		
238	D+M hydroizolační nopové folie např. Lithoplast sana, nopy 20mm, svařené spoje, výška 2,0m včetně ukotvení ukončovací lištou, přesah	m	30,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
239	D+M polyetylenové fólie např. Penefol 950 tl. 1mm včetně spojů a ukotvení na výšku 2,0m	m	30,00		
240	D+M ochranné geotextile např. Izotechpop 300 včetně ukotvení na výšku 2,0m	m	30,00		
241	D+M drenážního systému např. Opti-drän systém - tyčová drenážní trubka pr. 100mm(v délkách 2,5m)	m	35,00		
242	D+M filtrační geotextile (na plochu zásypu trubky ve štěrku)	m	35,00		
243	D+M štěrkopísek fr. 16-32 tl. do 1m, včetně hutnění, na šířku do 80cm (kolem drenážky)	m	35,00		
244	D+M tvarovek, (koleno, odbočka)KGEM pro napojení drenáže do odtokové roury pr. do 150mm	ks	3,00		
245	Provedení zásypu zeminou včetně zhutnění do výšky podkladní vrstev dlažby do 0,5m, šíře do 80cm	m	35,00		
246	D+M štěrkopísek fr. 16-32 tl. do 250 mm, včetně hutnění, na šířku do 80cm	m	35,00		
247	D+M štěrkopísek fr. 8-16 tl. do 200mm včetně hutnění, na šířku do 80cm	m	35,00		
248	D+M chodničového (zahradního) betonového obrubníku do betonového lože C12/15 o rozměrech 250*1000*80mm, výškové	m	141,00		
249	D+M dlažba betonová zámková lěko TBX 16-20 šedá, tl. 6 cm, jemný povrch, uloženo do lože a ve spádech dle stávajících odtokových	m ²	109,00		
250	Provedení zhutnění vydlážděné plochy, vyplnění spár křemičitým pískem 0/2mm, doplnění písku, zametení	m ²	109,00		
251	ACO (125x130x60cm)s pochozím roštem z tahokovu oka 30x100mm, včetně kotvicí upevňovací sady s odvodňovací přípojkou(protizápachový uzávěr) s dopojením potrubí KGEM pr. do 100mm délky do 6m na ležatou kanalizaci dešťovou příslušnou odbočkou	ks	1,00		
252	protiskluzovou úpravou XSP 3.30-34/24; žár.Zn, odporově svařovaný, žárově zinkovaný venkovní rozměr 100 x 60 cm zapuštěno do	ks	1,00		
253	D+M čistící venkovní zóna -kovový pororošt s protiskluzovou úpravou XSP 3.30-34/24; žár.Zn, odporově svařovaný, žárově zinkovaný venkovní rozměr 45 x 80 cm, 4 ks , D+M středových podpěr žárově zinkovaných, ukotvených do betonového dna, nosnost 300kg/m2, včetně rámu a vpustě s betonovým dnem	ks	1,00		
254	Odkopání zeminy, podkladních vrstev do hloubky do 1,50m k napojovacímu místu na vodorovnou kanalizaci	m ³	1,50		
255	D+M plastového lapače nečistot D 110/125mm kloubový, protizápachový	ks	6,00		
256	D+M potrubí KGEM pr. 125mm do dl.2,0m	ks	6,00		
257	D+M napojovacího kolene pr. 125mm na stávající vodorovnou kanalizaci včetně příp. redukce	ks	6,00		
258	D+M obsypu z písku kolem potrubí	m ³	1,50		
259	D+M svislého pz svodu do pr. 125mm dopojení na stávající svod a gajgr (6x1,5m)	m	9,00		
	přípojka vody do b.č.13				
260	Řezání stávajících živičného krytu do hl. 100mm	m	2,00		
261	Demontáž a zpětná montáž silničního obrubníku do betonového lože (dl. obrubníku 1m)	ks	3,00		
262	Demontáž asfaltového povrchu (2*2*0,1m)	m ³	0,40		
263	Provedení výkopu s pažením 2x 2m do hloubky 2,5m	m ³	10,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
264	Dodání a pokládka pískového lože pro trubní rozvod vody včetně zásypu (10cm pod trubkou a 30cm nad ní tj. 0,4m)	m ³	1,60		
265	Zásyp písek S3 S-F frakce 0-4mm, hutnění po vrstvách dle TP 146(45MPa)	m ³	4,00		
266	D+M ŠD (šterkodrtí frakce 0-32mm) b tl.200mm	m ³	3,24		
267	dodávka a položení podklad ze směsi strmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl. 200 mm	m ³	0,80		
268	dodávka a montáž obalované kamenivo ACP 16 tl. 50 mm	m ³	0,20		
269	dodávka provedení spojovacího postřiku 0,2kg/m2	m ²	4,00		
270	dodávka a položení asfaltového betonu vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. do 40mm	m ³	0,16		
271	Provedení terenních úprav -vykop, nasyp do 1,0 m - manipulace s vykopanou zemínou, dočasné uložení,ruční dohrabání, dodání	m ²	70,00		
272	Provedení terenních úprav -vykop, nasyp do 30 cm - manipulace s vykopanou zemínou, dočasné uložení,ruční dohrabání, dodání	m ²	80,00		
273	D+M vyhledávacího vodícího kabelu	m	3,00		
274	D+M rozlišovací modré folie	m	3,00		
275	Vytýčení stávajících inž. sítí před zahájením prací na staveništi	soub.	1,00		
	stromy				
276	Odstranění pařezů a kořenů skácených stromů Ø kmene nad 20 cm do 170 cm frézováním se zásypem jam, zhutněním a zatravněním vč. dodávky zeminy a travního semene	ks	3,00		
277	Rozřezání kmenů stromů Ø nad 100 cm do 140 cm na kusy o délce 1 m	ks	2,00		
278	Rozřezání kmene stromu Ø nad 140 cm do 170 cm na kusy o délce 1 m	ks	1,00		
279	Rozštípání rozřezaných kmenů stromů Ø nad 100 cm na 4 kusy, odvoz a uložení do vzd. max. 25 km do skladových prostor PS 0624	ks	3,00		
280	Odvětvění odřezaných větví nad Ø 15 cm	soubor	1,00		
281	Rozřezání částí- vršků kmenů a větví nad Ø 15 cm na kusy o délce 1 m, odvoz a uložení do vzd. max. 25 km do skladových prostor PS 0624	soubor	1,00		
282	Štěpkování dřevní hmoty do Ø 15 cm, odvoz a odstranění štěpky	soubor	1,00		
283	Stanovení objemu uloženého dřeva (v prostorových a kubických metrech) a jeho ocenění v písemné zprávě (1výtisk + na CD nosiči), pořízení fotodokumentace (pouze na CD nosiči)	soubor	1,00		
	položky pro kompletní zakázku				
284	Provedení zakrytí pevných součástí místnosti proti poškození ve vnitřních prostorách místnosti- např. zakrytí parapetů, nábytek apod.	kpl.	1,00		
285	Provedení zakrytí dlažby na chodbě a schodišti koberci, případně geotextilií, zalepení po obvodu páskou k soklu (60 m ²)	kpl.	1,00		
286	Odvoz sutí a odpadů vybouraných hmot na skládku se složením vč. poplatku (skládkovné) včetně přebytečné zeminy	soub.	1,00		
287	Dodání a použití veškerého montážního materiálu (šrouby, vruty, hřebíky, nýty, tmely apod.)	soub.	1,00		
288	Rozřezání kovového odpadu - max. délky do 2 m a naložení, odvoz a složení kovového odpadu ve stavebním dvoře PS 0624 Vyškov do 25km	soub.	1,00		
289	Zařízení staveniště, mobilní toaleta, kontejner na uložení materiálu, nářadí, rozvaděč	soub.	1,00		
290	Dodání, montáž, demontáž lešení	soub.	1,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
291	Přesun hmot po staveništi	soub.	1,00		
293	Vyklizení staveniště, provedení profesionálního úklidu dotčených prostor včetně umytí okenních křídel a rámu, parapetů, dále PVC či dlažby apod.	soub.	1,00		
<p>Podmínky k zadání: U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry. Práce budou prováděny za plného pracovního režimu zaměstnanců. Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě přesně zaměřit. Zboží a materiál bude dodán v 1.jakosti.</p>					
Cena celkem bez DPH					1 591 577,15
DPH 21% činí					334 231,20
Cena celkem vč. 21% DPH					1 925 808,35

