

OBJEDNÁVKA ČÍSLO 11853/2021/Jan

Objednavatel

Město Ostrov

Jáchymovská 1

36301 Ostrov

IČO: 00254843

DIČ: CZ00254843

zastoupené - doručovací adresa

DOSPRA, spol. s r.o.

Klínovecká 998

363 01 Ostrov

Dodavatel

ŠUGAR stavební s.r.o.

Vykmanov 12

363 01 Ostrov nad Ohří

IČO: 26354489

Mobil:

Telefon: 603 259 917

E-mail:

Vyřizuje: .Karin Vrbová

Klínovecká 998

36301 Ostrov

Telefon: 417 639 255

E-mail: karin.vrbova@dospa.cz

Hlásil: Surmaj Petr

Kontakt: 725033861, 602373474

Objekt: Ostrov, Masarykova 697 , byt č.7

Objednáváme u Vás:

Rekonstrukci koupelny ve standardní ceně, jedná se o výměnu vany za vanu, výměnu umyvadla, baterií, obkladů okolo vany a umyvadla, novou dlažbu na podlaze, dále výměnu WC a zabudování vodoměrů do zdi opatřené dvířky.

Pokud má nájemník další, nebo nadstandartní požadavky je možné je realizovat, a nájemník je zaplatí.

Informujte nájemníka do tří dnů o termínu odstranění závady

Bez níže uvedených náležitostí bude faktura vrácena k doplnění!

Adresa zakázky, jméno nájemníka, číslo naší objednávky a kdo opravu objednal, podepsaná objednávka

Požadovaný termín do: 27.05.2021

Datum objednávky: 13.5.2021

Předběžná cena: 80 871,00

Splatnost faktury 21 dní.

Dne: 24.5.2021

Vystavil/a: .Karin Vrbová

Za dodavatele:

Podpis:

Razítko:

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu
Z 2021/021 (Rekonstrukce koupelny a WC)

strana 1

STAVBA, OBJEKT

stavba Masarykova 697/7, Surmaj Petr
objekt BJ

DODAVATEL

ŠUGAR stavební s.r.o.
ič: 26354489
dič: CZ26354489
Vykmanov 12
363 01 Ostrov

ODBĚRATEL

Město Ostrov
ič: 00254843
dič: CZ00254843
Jáchymovská 1
363 20 Ostrov

JMÉNA

vypracoval Milan Šugar

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	21 111,01	30 467,87	4 000,00	55 578,88
specifikace	0,00	12 695,50	0,00	12 695,50
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	21 111,01	43 163,37	4 000,00	68 274,38


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NUS	2 048,23
-----	----------

Σ **cena objektu** 70 323,00

DPH 15 % ze základu 70 322,61 10 548,45

cena objektu včetně DPH 80 871,00



Vykmanov 11.5.2021

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2021/021 (Rekonstrukce koupelny a WC)

strana 1

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
-------	-------	----------------	----------	----------	------	--------	-------------------	--------	-----

HSV**34 (Stěny a příčky)**

stavební práce

1	346 24 4354_/00	Obezdivka rovných ploch koupelnových van z příčekvek pórobetonových Ytong hladkých tl. 10cm	m2	1,840	652,50	1 200,60	0,08479	0,15602	15
Σ 34 (Stěny a příčky)						1 200,60		0,15602	

61 (Úprava povrchů vnitřní)

stavební práce

2	611 47 1411_/00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem do tl. 3mm	m2	3,420	144,00	492,48	0,00588	0,02009	15
3	612 42 1523_/00	Omítka vnitřní stěn vápenná nebo vápenocementová hladká	m2	13,800	285,00	3 933,00	0,04963	0,68489	15
4	612 47 1411_/00	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem do tl. 3mm	m2	9,080	120,00	1 089,60	0,00450	0,04086	15
5	612 48 1118_/00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklovláknitým vtlačením do tmele	m2	26,300	144,50	3 800,35	0,00467	0,12274	15
Σ 61 (Úprava povrchů vnitřní)						9 315,43		0,86859	

96 (Bourání a demontáž konstrukcí)

stavební práce

6	961 03 1000_/00	Bourání přízdívky cihelného zdiva	m3	0,040	4 800,00	192,00			15
7	965 08 1813_/00	Bourání dlažeb -dlaždice kam /cem /teraco/čed/ker plochy přes 1m2 přes tl. 1cm - koupelna	m2	4,610	82,50	380,33			15
Σ 96 (Bourání a demontáž konstrukcí)						572,33			

97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)

stavební práce

8	976 02 7221_/00	Vybourání koupelnové vany cihelné zdivo tl. do 10cm	m2	1,000	620,00	620,00			15
9	978 02 1191_/00	Otlučení omítky cementové vnitřní u stěny v rozsahu do 100%	m2	22,880	152,00	3 477,76			15
10	978 05 9541_/00	Odsekání a odebrání obkladů stěn - z vnitřních obkládaček - plocha>1m2	m2	8,400	68,00	571,20			15
Σ 97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)						4 668,96			

979 (Odvoz sutí)

stavební práce

11	979 01 1111_/00	Svislá doprava sutí za jedno podlaží	t	2,562	213,00	545,71			15
12	979 08 7311_/00	Vodorovná doprava sutí k nakládce do 10m nošením	t	2,562	170,00	435,54			15
13	979 09 1111_/00	Vodorovné přemístění vybourané sutí hmot do 7km	t	2,562	1 063,50	2 724,70			15
14	979 09 1121_/00	Vodorovné přemístění vybouraných hmot za každ. dalš. 1km	t	5,124	10,60	54,31			15
15	979 09 8133_/00	Poplatek za skládku (keramický materiál + příměs<10%)	t	2,562	340,00	871,08			15
Σ 979 (Odvoz sutí)						4 631,35			

99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)

stavební práce

16	999 28 1111_/00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů výšky do 25m	t	1,025	705,00	722,35			15
Σ 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)						722,35			

Σ HSV

21 111,01

1,02461

PSV**725 (Zařizovací předměty)**

stavební práce

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2021/021 (Rekonstrukce koupelny a WC)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	jednotka	hmotnost celkem	DPH
17	725 11 0811_/00	Demontáž klozetu splachovacího	soubor	1,000	165,50	165,50			15
18	725 11 2132_/00	Klozet keramický kombi svislý zadní Lukas 2329.7	soubor	1,000	4 006,00	4 006,00	0,02005	0,02005	15
19	725 21 1602_/00	Umyvadlo keramické - připevněné na stěnu šrouby - v bílé barvě bez krytu na sifon 550mm	soubor	1,000	1 629,00	1 629,00	0,01552	0,01552	15
20	725 22 0841_/00	Demontáž vany ocelové	soubor	1,000	240,00	240,00			15
21	725 22 4138_/00	Vana ocelová smaltovaná dl. 1700mm	soubor	1,000	4 162,00	4 162,00	0,05215	0,05215	15
22	725 82 0801_/00	Demontáž baterie vodovodní nástěnné	soubor	2,000	65,50	131,00			15
23	725 83 1411_/00	Montáž baterie na stěnu, vanové G 1/2 ostatní typ	soubor	2,000	187,00	374,00	0,00011	0,00023	15
24	725 99	Vodoinstalační a kanal.práce	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00			15
<i>specifikace</i>									
25	551 11 0054	Ventil pračkový RIO 1094 3/4"	ks	1,000	496,50	496,50	0,00100	0,00100	15
26	551 44 0007	Baterie umývadlová páková stojánková	ks	1,000	1 937,00	1 937,00	0,00180	0,00180	15
27	551 44 0137	Baterie vanová páková vč.příslušenství	ks	1,000	2 946,00	2 946,00	0,00180	0,00180	15
Σ 725 (Zařizovací předměty)						20 087,00		0,09255	
733 (Rozvod potrubí)									
<i>stavební práce</i>									
28	733 11	Demontáže a rozvod potrubí z Cu trubek	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	0,00002	0,00002	15
Σ 733 (Rozvod potrubí)						1 500,00		0,00002	
735 (Otopná tělesa)									
<i>stavební práce</i>									
29	735 15 R	Dodávka a montáž otopného tělesa vč.armatur	soubor	1,000	4 346,00	4 346,00	0,00520	0,00520	15
Σ 735 (Otopná tělesa)						4 346,00		0,00520	
771 (Podlahy z dlaždic a obklady)									
<i>stavební práce</i>									
30	771 57 4113_/00	Montáž -dlažba z dlaždic keramických režná hladká lepená Superflex do 12ks/m2	m2	3,420	460,00	1 573,20	0,00600	0,02052	15
31	776 99 0111_/00	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl.3mm - pevnost 15MPa vč.penetrace	m2	3,420	220,00	752,40	0,00537	0,01837	15
32	998 77 1102_/00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12m	t	0,115	411,50	47,28			15
<i>specifikace</i>									
33	597 63 0056	Dlaždice Taurus-Granit 77S 200x200x9 I	m2	4,000	453,00	1 812,00	0,01900	0,07600	15
Σ 771 (Podlahy z dlaždic a obklady)						4 184,88		0,11489	
781 (Obklady keramické)									
<i>stavební práce</i>									
34	781 47 4114_/00	Montáž -obklad keramický režný lepený Superflex do 22ks/m2	m2	13,800	420,00	5 796,00	0,00530	0,07314	15
35	781 49 5111_/00	Penetrace podkladu obkladu	m2	13,800	30,00	414,00	0,00030	0,00414	15
36	781 49 5115_/00	Spárování obkladu silikonem	m	13,800	34,00	469,20	0,00003	0,00041	15
37	998 78 1102_/00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12m	t	0,273	411,50	112,30			15
<i>specifikace</i>									
38	597 61 0040	Obkladačky Imperial 20x20x0,65 II.jak.	m2	16,000	344,00	5 504,00	0,01220	0,19520	15
Σ 781 (Obklady keramické)						12 295,50		0,27289	
784 (Malby)									
<i>stavební práce</i>									
39	784 42 R	Obnova malby remal bílá	kpl	1,000	750,00	750,00	0,00027	0,00027	15
Σ 784 (Malby)						750,00		0,00027	
Σ PSV						43 163,37		0,48582	
Montáže									

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2021/021 (Rekonstrukce koupelny a WC)

strana 3

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
M21 (Elektromontáže)									
<i>stavební práce</i>									
40	R 210 01	Úprava elinstalace v koupelně, vč. doplnění jištění v rozvaděči	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00			15
Σ M21 (Elektromontáže)						4 000,00			
Σ Montáže						4 000,00			
Σ						68 274,38	1,51043		